

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПОШТА СРБИЈЕ", БЕОГРАД**


*Београд, Таковска 2*  
[www.posta.rs](http://www.posta.rs)

---

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ВИШЕ  
ОБЈЕКТА ПРЕДУЗЕЋА КОЈИ СУ У ЗАКУПУ ТЕЛЕКОМА, ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА  
ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА ПРЕДУЗЕЋА КОЈИ СЕ ЗАЈЕДНИЧКИ  
КОРИСТЕ СА ТЕЛЕКОМОМ, ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА  
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ**

**број ЈН 186/2017**


*Handwritten signature and initials in the bottom right corner.*



САДРЖАЈ:

1.	Општи подаци о јавној набавци.....	стр. 3
2.	Подаци о предмету јавне набавке.....	стр. 3
3.	Техничке карактеристике(спецификација).....	стр. 4
4.	Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност услова .....	стр. 281
	4.1 Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона....	стр. 281
	4.2 Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона.....	стр. 281
	4.3 Упутство како се доказује испуњеност услова.....	стр. 296
	4.4 Изјава понуђача .....	стр. 345
	4.5. Изјава физичког лица као понуђача.....	стр. 346
	Прилог 1. Изјава о радном искуству - одговорни извођач радова са лиценцом 400 или 401 или 410 или 411.....	стр. 347
	Прилог 2. Референц листа за одговорне извођаче радова са лиценцом 400 или 401 или 410 или 411.....	стр. 348
	Прилог 3. Изјава понуђача о обавезом присуству одговорног извођача радова извођењу радова на градилишту.....	стр. 349
	Прилог 4. Изјава понуђача о ангажованим лицима за рад на висини.....	стр. 350
	Прилог 5. Гантограм (Партија 1, 2, 3 и 4).....	стр. 351
	4. 6 Списак изведених радова, у периоду од предходних 5 (пет) година од дана објављивања позива за подношење понуда.....	стр. 360
	4.6.1 Стручна референца .....	стр. 361
5.	Упутство понуђачима како да сачине понуду .....	стр. 362
	5.27 Образац изјаве о непромењеном садржају конкурсне документације .....	стр. 376
	Образац понуде (Партија 1).....	стр. 377
6.	Образац понуде (Партија 2).....	стр. 381
	Образац понуде (Партија 3).....	стр. 386
	Образац понуде (Партија 4).....	стр. 391
7.	Модел уговора (Партија 1).....	стр. 396
	Модел уговора (Партија 2).....	стр. 404
	Модел уговора (Партија 3).....	стр. 413
	Модел уговора (Партија 4).....	стр. 422
8.	Образац структуре понуђене цене са упутством како да се допуни.....	стр. 431
	8.1 Образац структуре понуђене цене.....	стр. 431
	8.2 Упутство за попуњавање обрасца структуре понуђене цене.....	стр. 433
9.	Образац трошкова припреме понуде.....	стр. 434
10.	Образац Изјаве о независној понуди.....	стр. 436
11.	Менично овлашћење (Партије 1, 2, 3 и 4).....	стр.438

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page.



## **ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПОШТА СРБИЈЕ“, БЕОГРАД** (у даљем тексту: Наручилац),  
Таковска 2, 11120 Београд, ПAK 135403

на Порталу јавних набавки, интернет страници Наручиоца [www.posta.rs](http://www.posta.rs), и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа објавило је позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке радова.

Предметна јавна набавка биће спроведена у отвореном поступку, у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015; у даљем тексту: Закон), и другим важећим прописима из ове области.

Предмет јавне набавке је **Извођење радова на инвестициом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома, Извођење радова на инвестиционом одржавању објеката Предузећа који се заједнички користе са Телекомом, обликована по партијама, у отвореном поступку, број ЈН 186/2017.**

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

За спровођење јавне набавке надлежан је Сектор за набавке и магацинско пословање, Служба за спровођење поступка набавки радова, факс 3022-198.

Рокови у поступку јавне набавке биће рачунати према датуму објављивања позива на Порталу јавних набавки.


Рачунање рока се врши тако што се као први дан рока узима први наредни дан од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки.

### **1. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

Предмет јавне набавке је **Извођење радова на инвестициом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома, Извођење радова на инвестиционом одржавању објеката Предузећа који се заједнички користе са Телекомом, обликована по партијама, у отвореном поступку, број ЈН 186/2017.**

- Партија 1. – Архитектонско грађевински радови;
- Партија 2. – Архитектонско грађевински радови;
- Партија 3. – Архитектонско грађевински радови;
- Партија 4. – Архитектонско грађевински радови;

Назив и ознака из општег речника набавке: Грађевински радови 45000000-7



### 3. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА)

#### 3.1 ПАРТИЈА 1 - Архитектонско грађевински радови

Објекат Наручиоца: Булевар уметности 16 а, Нови Београд:

- Технички опис;
- Преглед позиција са јединицама мере, јединичним и укупним ценама

#### 3.2 ПАРТИЈА 2. - Архитектонско грађевински радови

Објекти Наручиоца:


- Таковска 2 Београд,
- АТЦ Сремчица, Београдска 157а, Сремчица, Београд,
- Главна пошта и ГАТЦ Смедерево, Карађорђева 8, Смедерево,
- Пошта и АТЦ Мали Зворник, М. Тига, Мали Зворник,
- Пошта и АТЦ Драгинац, Драгинац, Лозница,
- Пошта и АТЦ Љубовија, Војводе Мишића, Љубовија,
- Пошта и АТЦ Дебrc, Обреновачки пут бб, Владимирци,
- Пошта и АТЦ Орид, Обреновачки пут, Шабац,
- Пошта и АТЦ Завлака, Завлака, Крупањ,
- Пошта и АТЦ Љиг, Л. Спасојевића, Љиг,
- ВФ станица Сремска Митровица, Сутјеска бб, Сремска Митровица
- Пошта и АТЦ Шабац, Карађорђева 10, Шабац;
- Технички опис;
- Преглед позиција са јединицама мере, јединичним и укупним ценама

#### 3.3 ПАРТИЈА 3. - Архитектонско грађевински радови

Објекти Наручиоца:

- ТКЦ Нови Пазар, 28. новембра 55, Нови Пазар
- Пошта Тутин, Иса-бега Исаковића 6, Тутин
- ТКЦ Ужице, Југ Богданова 1, Ужице
- АТЦ Гривска, Гривска, Ариље
- ЈПМ и АТЦ Пожега, Краља Петра 2, Пожега
- ЧАТЦ Кнић, Кнић
- Пошта Ћуприја и АТЦ, Кнеза Милоша 2, Ћуприја
- ЈПМ и АТЦ Бистрица, Бистрица, Нова Варош;
- Технички опис;
- Преглед позиција са јединицама мере, јединичним и укупним ценама

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner, including the name 'ATA' and other illegible marks.



### 3.4 ПАРТИЈА 4. - Архитектонско грађевински радови

#### Објекти Наручиоца:

- Главна пошта Ниш, Вождова 11, Ниш
- Управна зграда Ниш, Вождова 13, Ниш
- Месна канцеларија Јелашница, Јелашница, Ниш
- Пошта и АТЦ Црвена Река, Бела Паланка
- Пошта и АТЦ Доњи Душник, Гаџин Хан
- Зграда ТКЦ Прокупље, Прокупље
- ТК Лесковац, Лесковац
- Пошта и АТЦ Мирошевце, Мирошевце, Лесковац
- АТЦ Ошљане, Ошљане, Књажевац;
- Технички опис;
- Преглед позиција са јединицама мере, јединичним и укупним ценама

de  
1  
01




### 3.1 ПАРТИЈА 1. - Архитектонско грађевински радови

Објекат Наручиоца: Булевар уметности 16 а, Нови Београд:

- Технички опис;

- Преглед позиција са јединицама мере, јединичним и укупним ценама

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner, including the number '045' and several illegible marks.



## ТЕХНИЧКИ ОПИС

<b>Објекат:</b>	Булевар уметности 16А Нови Београд
<b>Врста радова:</b>	Радови на инвестиционом одржавању објеката: АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ

Фасада објекта ја израђена од комбинације камених плоча и стакла (структурална фасада). Укупна површина фасаде (стакло и камен) је око 6000m<sup>2</sup>. Предвиђено је праће свих уличних и атријумских фасада. Потребно је заменити оштећене камене плоче, фасаду испрати под високим притиском и хемијским третманом заштитити целопупну камену фасаду. Средства морају бити еколошка, пропраћена одговарајућим сертификатима. Предвиђено је и чишћење, бојење и заштита негоривим премазима спољног сигурносног стеништа које је од црне браварије. За негориви премаз потребно је доставити одговарајући атест.



**ОПШТЕ НАПОМЕНА КОЈЕ ВАЖИ УЗ ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН**

(осим ако у самом предмеру није другачије наведено)

**Напомена - радови на прању фасаде**

"Радови на прању фасаде на објекту се морају извести стручно и квалитетно, у свему према техничком опису и предмеру радова, а у складу са општим описом за предметне радове и стандардима који се односе на прање топлом водом под притиском, уз употребу хемијских еколошких средстава.

Поменута средства, односно материјали могу се примењивати само на оним површинама за које су према својим физичко-хемијским и механичким својствима и особинама намењени.

Јединична цена обухвата израду комплетне позиције радова, набавку, спољни и унутрашњи транспорт, израду, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, чишћење, прибављање узорака и атеста, узимање мера, као и остале трошкове и зараду предузећа.

Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену важећих прописа у грађевинарству из ове области.

Радови на прању фасаде на објекту се морају извести стручно и квалитетно, у свему према техничком опису и предмеру радова, а у складу са општим описом за предметне радове и стандардима који се односе на прање топлом водом под притиском, уз употребу хемијских еколошких средстава.

Поменута средства, односно материјали могу се примењивати само на оним површинама за које су према својим физичко-хемијским и механичким својствима и особинама намењени.

Јединична цена обухвата израду комплетне позиције радова, набавку, спољни и унутрашњи транспорт, израду, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, чишћење, прибављање узорака и атеста, узимање мера, као и остале трошкове и зараду предузећа.

Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену важећих прописа у грађевинарству из ове области".

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner, including the letters 'MS' and 'AS'.





**ПРЕГЛЕД ПОЗИЦИЈА СА ЈЕДИНИЦАМА МЕРЕ, ЈЕДИНИЧНИМ И УКУПНИМ ЦЕНА**


**Објекат: Булевар уметности 16А Нови Београд**

**„I Радови на делу објекта који користи „Телеком Србија“ а.д.“**

**Врста радова- радови на инвестиционом одржавању објекта: АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ**


Бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
	Напомена: Извођач радова мора доставити сертификат као доказ да су средства за прање и заштиту фасаде еколошка.				
1	<b>ПРИПРЕМНИ РАДОВИ</b>				
1.1.	Монтажа и демонтажа заштитне ограде од жичаног плетива. На сваких 2m поставити стубове за затезање плетива, висине 2m. Поставити капије за пролаз и на ограду поставити табле са упозорењем за пролазнике. Ограда се користи за све време трајања радова.				
	Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	440,00		
1.2	Монтажа и демонтажа металне цевасте фасадне скеле. Скелу монтирати по свим важећим техничким прописима и ХТЗ мерама. Скела мора бити статички стабилна, анкерована за зграду и прописно уземљена. Радне платформе извести на сваких 2,5m. Целокупну површину скеле застрти перфорираном ПВЦ фолијом тј мрежом која мора бити уредно постављена, затегнута и одржавана током трајања радова. Скела мора имати дозволу за употребу стручне комисије која ће извршити технички пријем. Понуђач је дужан да прибави све неопходне сагласности и дозволе од стране надлежних органа.				

de  
MS  
M




	<p>Скелу прима и преко дневника даје дозволу за употребу статичар. Скелу обавезно постављају стручни радници, а рад мора бити изведен по техничким прописима за ову врсту посла. Скела се користи за све време трајања радова и поставља се за радове на уличној фасади у целој висини објекта - приземље и спрата као и на део дворишне фасаде у приземљу где се санира део који је третиран пенетратом. У оквиру позиције потребно је предвидети израду заштитне надстрешнице на местима пешачких комуникација, према елаборату посебне организације пешачког и стационарног саобраћаја. Обрачун по m<sup>2</sup> вертикалне пројекције монтиране и демонтиране скеле.Обрачун по m<sup>2</sup></p>	m <sup>2</sup>	6200,00		
1.3	<p>Израда Пројекта фасадне скеле у свему у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду. Обрачун паушално.</p>			паушално	
1.4	<p>Израда Елабората посебне организације пешачког и стационарног саобраћаја за време извођења радова на површинама у зони објекта. Елаборатом је потребно дефинисати услове пешачког и стационарног саобраћаја на површинама у зони објекта, који су условљени потребом постављања фасадне скеле.Обрачун паушално.</p>			паушално	
<b>УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ</b>					
2	<p><b>РАДОВИ НА ПРАЊУ И ЧИШЋЕЊУ ФАСАДЕ</b></p>				
	<p>Фасада објекта у Булевару уметности је вентилирајућег типа са вешањем "lutz anker" са каменим плочама типа "Kanfanar" дебљине 3cm.</p>				

*Handwritten signatures and initials:*  
 KWS  
 SA  
 BC



2.1.	Третман хемијским еколошким средствима свих фасада на објекту, укључујући и атријумске фасаде. Третман извести топлом водом, са камена на фасади уклонити све наслаге прљавштине и чађи, камену фасаду довести у првобитно стање.				
	Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	4500,00		
2.2.	Набавка камених плоча, демонтажа напрслих и неупоредљивих са монтажом нових камених плоча. Нове камене плоче у потпуности и у свим аспектима морају одговарати постојећим каменим плочама.				
	Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	300,00		
2.3.	Уклањање трава и маховина хемијским третманом тзв биоцидима који имају функцију да дубоко пенетрирајући униште корен трава и спрече раст и развој нових биљака.				
	Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2000,00		
2.4.	Заштита импрегнацијом свих третираних површина камене фасаде. Импрегнацију извести помоћу пумпи са ниским притиском у комбинацији хоризонталног и вертикалног nanoшења хемијских еколошких средстава за заштиту камена са ефектом дубоке пенетрације.				
	Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	4500,00		
2.5.	Третман хемијским еколошким средствима стаклених површина на објекту, укључујући и атријумске фасаде. Третман извести топлом водом, са стакла на фасади уклонити све наслаге прљавштине и чађи, стаклену фасаду довести у првобитно стање.				
	Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2200,00		
<b>УКУПНО РАДОВИ НА ПРАЊУ И ЧИШЋЕЊУ ФАСАДЕ</b>					
3	<b>БРАВАРСКИ РАДОВИ</b>				

*Handwritten signature and initials:*  
 2. 25  
 K. P.  
 all




3.1.	Набавка и уградња кутијастих и L профила црне браварије на противпожарном степеништу. Уклонити оштећене делове оградe и газишта, заменити их новим профилима. По потреби заменити неисправне окове на вратима.				
	Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	40,00		
3.2.	Набавка и уградња материјала на поправци олука, забата и стрехе				
	Обрачун паушално			паушално	
<b>УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ</b>					
4	<b>МОЛЕРСКИ РАДОВИ</b>				
4.1.	Бојење противпожарног степеништа, бојом за метал. Пре бојења сву рђу скинути, браварију очистити и опрати органским растварачима. На профиле, газишта и ограду нанети антикорозивни премаз, а после сушења обојити бојом за метал два пута, у тону према постојећем стању. Доставити одговарајући атест о негоривости премаза.				
	Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	780,00		
<b>УКУПНО МОЛЕРСКИ РАДОВИ</b>					

**„I Радови на делу објекта који користи „Телеком Србија“ а.д.“**  
**УКУПНО**

<b>„I Радови на делу објекта који користи „Телеком Србија“ а.д.“</b>	
<b>ПРИПРЕМНИ РАДОВИ</b>	
<b>РАДОВИ НА ПРАЊУ И ЧИШЋЕЊУ ФАСАДЕ</b>	
<b>БРАВАРСКИ РАДОВИ</b>	
<b>МОЛЕРСКИ РАДОВИ</b>	
<b>УКУПНО</b>	

*Handwritten signatures and initials:*  
 Ј. В. С.  
 В. З.  
 А. В. С.



**Објекат:** Булевар уметности 16А Нови Београд

**Врста радова:** Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1**

	простор предузећа	врста радова			
		А-Г	електро	машински	укупно
I	ТЕЛЕКОМ		/	/	
II	ПОШТА	/	/	/	/
III	ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР	/	/	/	/
укупно по врсти радова:			/	/	

**УКУПНО:**

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2**

простор		износ
засебан простор предузећа		
I	ТЕЛЕКОМ	
II	ПОШТА	/
заједнички простор предузећа		%
IIIa	ТЕЛЕКОМ	/
IIIб	ПОШТА	/


укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIa):	/
укупно ПОШТА (II+IIIб):	/

**УКУПНО:**

**ПОНУЂАЧ:**

М.П. \_\_\_\_\_

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*



## АРХИТЕКТОНСКО- ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ - партија 1


### РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Р.БР.	ОБЈЕКАТ	ПОШТА	ТЕЛЕКОМ	УКУПНО
1	Бул.уметности - ЈАТ			
	<b>ПАРТИЈА 1 УКУПНО:</b>			

**ПОНУЂАЧ:**

**М.П.** \_\_\_\_\_

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*




### 3.2 ПАРТИЈА 2. - Архитектонско грађевински радови

**Објекти Наручиоца:**

- Таковска 2 Београд,
  - АТЦ Сремчица, Београдска 157а, Сремчица, Београд,
  - Главна пошта и ГАТЦ Смедерево, Карађорђева 8, Смедерево,
  - Пошта и АТЦ Мали Зворник, М. Тита, Мали Зворник,
  - Пошта и АТЦ Драгинац, Драгинац, Лозница,
  - Пошта и АТЦ Љубовија, Војводе Мишића, Љубовија,
  - Пошта и АТЦ Дебри, Обреновачки пут бб, Владимирци,
  - Пошта и АТЦ Орид, Обреновачки пут, Шабац,
  - Пошта и АТЦ Завлака, Завлака, Крупањ,
  - Пошта и АТЦ Љиг, Л. Спасојевића, Љиг,
  - ВФ станица Сремска Митровица, Сугјеска бб, Сремска Митровица
  - Пошта и АТЦ Шабац, Карађорђева 10, Шабац;
- 
- Технички опис;
  - Преглед позиција са јединицама мере, јединичним и укупним ценама

*[Handwritten signatures and initials]*



**ОПШТЕ НАПОМЕНЕ КОЈЕ ВАЖЕ УЗ СВЕ ПРЕДМЕРЕ И ПРЕДРАЧУНЕ**

(осим ако у самом предмеру није другачије наведено)

**Напомена 1 - РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ**

Јединичном ценом ових радова обухваћено је чишћење као и транспорт неупотребљивог материјала и шута на градску депонију, а употребљивог материјала, слагање без оштећења, на место које одреди Инвеститор. Обухваћени су и сви радови на спровођењу мера безбедности (људи, процеса рада и осталих делова објекта). Сва штемовања - демонтаже извести тако да оштећења буду минимална, применом одговарајућих заштитних средстава што је обухваћено јединичним ценама. Све позиције обухватају и монтажу покретне радне скеле у складу са прописима.

Јединична цена обухвата израду комплетне позиције радова, (набавку основног, везног и материјала за заштиту, спољни и унутрашњи транспорт, израду, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, чишћење и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење ових радова. Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену важећих прописа у грађевинарству из ове области. Јединичне цене садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат које прописују "Технички услови за извођење завршних радова у грађевинарству", давање узорака и атеста, узимање мера, као и остале трошкове и зараду предузећа.

**Напомена 2 - ЗИДАРСКИ РАДОВИ**

Све зидарске радове извести са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну примену савремене механизације намењене овој врсти радова. Сви употребљени материјали, елементи и везивна средства морају бити прописаног квалитета - да поседују атесте. Изведени радови морају бити равни, да имају задате геометријске облике, односно да у свему одговарају условима техничке документације. Код свих зидова, зиданих у првој етапи, остављати прописану везу за зидове који ће се зидати у другој етапи. Површине које се обрађују, морају бити очишћене од било каквих страних примеса. Обрађене површине морају бити: равне, чисте и правилних углова и ивица. Материјале за обраду, искључиво наносити на прописано припремљену подлогу.

Код температура виших или нижих од прописаних, уколико се радови изводе предузети мере заштите употребљеног основног и везног материјала. Мере заштите не утичу на већ уговорену цену радова.

Обрачун се врши по јединици мере, назначене код сваке позиције радова. Јединична цена обухвата израду комплетне позиције радова, (набавку материјала, спољни и унутрашњи транспорт, уграђивање, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, неопходну радну скелу, потребну оплату и остале операције које су неопходне за квалитетно извођење радова.

Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену важећих прописа и норматива у грађевинарству из ове области. Јединичне цене садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат које прописују "Технички услови за извођење завршних радова у грађевинарству", давање узорака и атеста, узимање мера, као и остале трошкове и зараду предузећа.

**Напомена 3 - ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ**

*Handwritten signatures and initials:*  
 K  
 M  
 A  
 B  
 M



Сав демонтиран материјал погодан за неки други вид коришћења очистити сложити и по договору са надзорним органом /инвеститором одвести до магацина. Остали демонтирани материјал и шут одвести на депонију удаљену до 15 km. У цену сваке позиције укалкулисати и чишћење и одвожење шута на градску депонију или слагање одвожење материјала до магацина инвеститора. Све изолатерске радове извести са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну примену савременог алата и механизације намењене овој врсти радова. Сви употребљени материјали, везивна и заштитна средства морају бити прописаног квалитета-односно да поседује атесте. Радови се морају извести квалитетно у свему према важећим прописима, стандардима и техничкој документацији. Подлога мора бити чврста, глатка, сува и потпуно равна. Везивне масе не смеју штетно да утичу на подлогу, нити на материјале са којима су у непосредном додиру. Изведене површине морају заузимати правилне геометријске положаје. Све инсталације и сви претходни радови морају се извести и испитати пре израде изолације. Прекид-наставци изолација дозвољавају се само у изузетним случајевима, када за то постоје објективни разлози. Код температура виших или нижих од прописаних, уколико се радови изводе, предузети мере заштите употребљеног основног и везног материјала. Мере заштите не утичу на већ уговорену цену радова.

За време извођења радова, односно до предаје објекта, извођач је дужан да предузме све потребне мере како не би дошло до оштећења ових радова. А ако ипак и дође до оштећења извођач ће о свом трошку, уз сагласност надзорног органа, радове довести у пројектовано стање. Приликом извођења својих радова, извођач је дужан да остале врсте радова сачува од оштећења. Обрачун се врши по јединици мере. Јединична цена обухвата израду комплетне позиције радова, (набавку основног, везног и материјала за заштиту, спољни и унутрашњи транспорт, израду, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, чишћење и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење ових радова. Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену важећих прописа у грађевинарству из ове области. Јединичне цене садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат које прописују "Технички услови за извођење завршних радова у грађевинарству", давање узорака и атеста, узимање мера, као и остале трошкове и зараду предузећа. Извођач је дужан да за све изолатерске радове приложи гаранцију у складу са декларацијом произвођача.

#### Напомена 4 - ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

Цене за подополагачке радове дати за комплет готово, што подразумева сав материјал, транспорт и рад-уграђивање и сву завршну обраду. Подополагачки радови морају бити изведени у свему према пројекту и важећим стандардима, цене садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат, као и остале трошкове. Уградња винфлекс подне облоге - ПВЦ, захтева обављање неколико предрадњи:

- Пре уградње винил подних облога неопходно је да правилно уклоните постојећу подну облогу.
- Подлога на коју се уграђује винил мора бити сува, чиста и равна. Уколико је подлога неравна употребите масу за изравнавање. ▪ Под је неопходно држати бар 24 часа у просторији у којој ће бити монтиран, на собној температури, како би се подна облога прилагодила условима у просторији.
- Одмототи и премерити производ пре почетка његове уградње.
- Приликом сечења ове подне облоге увек додати 15-20 cm у дужини.

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner, including "WS" and "Z".



Плочнице - гранитна керамика се поставља лепљењем на већ припремљеној подлози на лепковима. Потребни нагиби подови у санитарним чворовима се изводе у фази припреме подлоге за лепљење керамике. Ивице плоча морају бити оштре, паралелне, праве и неоштећене. Плоче не смеју садржати растворљиве соли и остале штетне састојке. Површина мора бити без зареза и оштећења. Доња површина плоча мора бити тако обрађена да је погодна за уградњу. Боја плоча мора бити уједначена. Температура за уградњу гранитне керамике мора бити  $\min 10^{\circ}\text{C}$ . По завршетку уградње, спречити кретање у просторијама где је керамика уграђена у периоду од  $\min 3$  дана. Подлога мора бити квалитетно изведена, без икаквих неравина и шупљина. При припреми масе са фуговање, придржавати се упутства произвођача. Фуге извести у ширини 3mm. Обратити пажњу на уградњу дилатацијских фуга (подови). Дилатације се обавезно изводе на размаку од 6m, за спољашње површине 3m. Дилатационе разделнице обрадити трајноеластичним китом. Сокла се изводи након уградње подних плоча од материјала који је примењен и на подовима.


Ове радове извести по детаљима, појединачном опису и општим одредбама са стручним радницима. Пре почетка радова поднети узорке пројектанту и надзорном органу на увид и сагласност (узорци се не плаћају посебно) Обратити пажњу на висинске коте подова и падове, као и на завршне радове код облагања.

Ламинатни подови у оригиналном паковању морају бити складиштени у сувим просторијама, а пре сваке уградње треба да стоје 48 сати у оригиналном паковању на собној температури ( $\min 18^{\circ}\text{C}$ ) како би се панели прилагодили собној температури и условима просторије у коју ће бити уграђени. Неотпаковане пакете панела треба поставити хоризонтално, један поред другог. Не треба их слагати један на други нити их наслањати и држати близу зидова просторија како би циркулација ваздуха била несметана. Приликом постављања пода од ламината, температура пода мора бити  $\min 15^{\circ}\text{C}$ , а релативна влажност ваздуха између 50 - 60 %. Током постављања ламинатног пода не треба ветрити просторију, а отворени пакети се морају употребити одмах и без одлагања. Под се по уобичајеним правилима поставља у правцу извора светлости. Пре постављања подлога мора бити очишћена и усисана од свих евентуалних нечистоћа. Подлога за постављање ламината мора бити изведена апсолутно равно.

Јединична цена обухвата израду комплетне позиције радова, (набавку основног, везног и материјала за заштиту, спољни и унутрашњи транспорт, израду, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, чишћење и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење ових радова. Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену важећих прописа у грађевинарству из ове области. Јединичне цене садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат које прописују "Технички услови за извођење завршних радова у грађевинарству", давање узорака и атеста, узимање мера, као и остале трошкове и зараду предузећа.

#### Напомена 5 - СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner, including 'de MS', 'N B', and 'SK B 01'.



Поред описа појединачних ставки радова извођач је ценама радова обухватио и следеће заједничке услове:

Спуштени плафони морају бити изведени у свему према пројекту и важећим стандардима. Плафоне монтирати на типску металну или алуминијумску подконструкцију која плафонску раван спушта на пројектовану висину. Потконструкцију анкерисати у међуспратну таваницу. Сви метални делови подконструкције морају бити галванизирани. Алуминијумски делови подконструкције морају, такође, бити заштићени и финално обрађени, а видљиви делови фабричким електростатским поступком бојени по "рал" тон карти, пластифицирани или елоксирани у тону по избору Пројектанта и Инвеститора. Монолитне гипсане плафоне и преградне зидове радити од гипсаних или гипс-картонских плоча димензија према производном програму произвођача и захтеву пројектанта, са бандажираним и гипсом испуњеним спојницама ради постизања ефекта потпуно равне и глатке монолитне површине. Све оштећене делове плафона и зидова приликом испоруке или током монтаже Извођач је дужан да о свом трошку замени новим елементом. Извођач је дужан, такође, да за све материјале примењене при изради спуштених плафона Инвеститору достави атесте надлежне овлашћене установе, не старије од једне године од дана издавања до дана започињања радова. Плафоне монтирати након завршене монтаже свих инсталација и свих других радова предвиђених у оквиру спуштених плафона. Демонтажа изведених плафона и њихова поновна монтажа произишла из лоше координације послова на објекту пада на терет Извођача. У спуштеним плафонима се морају оставити сви отвори и везе за монтажу расветних тела, те се сви продори, сечења или украјања плафона у складу са захтевима инсталација или распореда самих плафона неће посебно плаћати, већ улазе у јед.цену. Светиљке испоручује и повезује са инсталацијом Извођач јаке струје. Извођач је дужан да испита да ли постоји усклађеност пројекта расвете и других инсталација са врстом спуштених плафона.

Јединична цена обухвата израду комплетне позиције радова, (набавку основног,везног и материјала за заштиту, спољни и унутрашњи транспорт, израду, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, чишћење и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење ових радова.Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену важећих прописа у грађевинарству из ове области . Јединичне цене садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат које прописују "Технички услови за извођење завршних радова у грађевинарству", давање узорака и атеста, узимање мера, као и остале трошкове и зараду предузећа.

Напомена 6 - МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ



Све позиције обухватају постављање полиетиленске заштите свих површина приликом радова и покретну радну скелу. Цене за молерско-фарбарске радове дати за комплет готово, што подразумева сав материјал, транспорт и рад и сву завршну обраду. Молерско-фарбарски радови морају бити изведени у свему према пројекту и важећим стандардима, цене садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат које прописује "Нормативи, стандарди рада у грађевинарству-Високоградња ГН 531", и "Технички услови за извођење завршних радова у грађевинарству" као и остале трошкове и зараду предузећа. За молерско-фарбарске радове може се употребити само атестиран материјал. Премази морају чврсто да пријањају, да буду без трагова четке и ваљка, боја уједначеног нитезитета, обојене површине не смеју се отирати нити љуштити. Подлога мора бити очишћена од прашине и прљавштине и дозвољено је бојење само преко суве и припремљене подлоге. Боју са старих зидова потребно је скинути праћем или стругањем у зависности од затеченог стања на лицу места, мање руне и прелине закрпити и по потреби бандажирати, па нанети слој подлоге у свему према упутству произвођача материјала, па онда наносити слој полудисперзивне боје или дисперзивне боје у зависности од намене просторије. Све површине које се боје а нису изглетоване, претходно изглетовати. Глет маса се наноси у два или три слоја све док се не добије потпуно глатка и равна површина, дебљина једног слоја не сме бити већа од 3 мм. При извођењу молерско-фарбарских радова извођач је дужан да заштити све финално обрађене елементе, да постави полиетиленску фолију на подове, врата и прозоре. Јединичне цене обухватају и све пратеће радове као што су узимање мере, одстрањивање свих отпадака и грађевинског шута који потиче од извођача, поравнање мањих неравнина подлоге, уклањање мањих остатака малтера, унутрашњи транспорт. Јединична цена обухвата израду комплетне позиције радова (набавку основног, везног и материјала за заштиту, спољни и унутрашњи транспорт, израду, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, чишћење и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење ових радова. Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену важећих прописа у грађевинарству из ове области. Јединичне цене садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат које прописују "Технички услови за извођење завршних радова у грађевинарству", давање узорака и атеста, узимање мера, као и остале трошкове и зараду предузећа.


#### Напомена 7 - СТОЛАРСКИ РАДОВИ

Столарски радови морају бити урађени у свему по пројекту, шемама столарије и важећим стандардима, цене садрже све радне операције, утрошке материјала и помоћне алате и скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству-Високоградња", као и остале трошкове и зараду предузећа. Извођач је обавезан да преконтролише мере зидарских отвора на лицу места и број комада сваке позиције. Цена садржи и све потребне везне и спојне елементе неопходне за стабилну и трајну уградњу у грађевински отвор, покривне лајсне и све заптивне материјале за дихтовање зазора између столарског производа и грађевинске конструкције (двокомпонентне гитове, полиуретанску пену и сл.), који обезбеђују водонепропустљивост и онемогућавају продувавање.

Јединична цена обухвата израду комплетне позиције радова, (набавку основног, везног и материјала за заштиту, спољни и унутрашњи транспорт, израду, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, чишћење и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење ових радова. Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену важећих прописа у грађевинарству из ове области. Јединичне цене садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат које прописују "Технички услови за извођење завршних радова у грађевинарству", давање узорака и атеста, узимање мера, као и остале трошкове и зараду предузећа.


#### Напомена 8 - РАЗНИ РАДОВИ

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page.



Цене сваке ставке радова садрже рад, материјал, алате и помоћне скеле које прописују стандарди и технички нормативи као и остале трошкове и зараду предузећа. Свака врста радова извешће се у складу са важећим нормама и техничким прописима за ту врсту радова. Извођач мора усклађивати динамику својих радова и сарађивати са осталим Извођачима у синхронизовању динамике радова. Обрачун количина стварно изведених радова извршиће се на основу важећих норми по јединицама мера датим уз опис радова. Јединична цена обухвата израду комплетне позиције радова (набавку основног, везног и материјала за заштиту, спољни и унутрашњи транспорт, израду, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, чишћење и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење ових радова. Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену важећих прописа у грађевинарству из ове области. Јединичне цене садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат које прописују "Технички услови за извођење завршних радова у грађевинарству", давање узорака и атеста, узимање мера, као и остале трошкове и зараду предузећа.


*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*



**Таковска 2 Београд**

- **Технички опис;**
- **Преглед позиција са јединицама мере, јединичним и укупним ценама**

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*



## ТЕХНИЧКИ ОПИС


<b>Објекат:</b>	Таковска 2
<b>Врста радова:</b>	Радови на инвестиционом одржавању објеката: АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ

На делу објекта који је покривен бетонским плочама, услед дотрајалости хидроизолације, потребно је извести следеће радове:

Постојеће бетонске плоче уклонити, постојећу хидроизолацију заменити новом ПВЦ мембраном. Постојеће плоче поново уградити у песку. Део крова који је покривен лимом, заменити новим лимом.

Постојеће лимене опшивке на делу крова где се мења хидроизолација очистити и обојити. Део венаца и куле обити и поправити репаратурним малтером.

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*




**Објекат: Таковска 2**

**Врста радова - радови на инвестиционом одржавању објеката: АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ**

Бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
<b>„III Радови на заједничком делу објекта“</b>					
1	<b>ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b>				
1.1.	Демонтажа подне облоге терасе од бетонских плоча димензија 30x30cm и 40x40cm. Демонтажу извршити заједно са шлицевима заливеним бетоном скидањем подлоге од песка. Песак складиштити у страну и касније вратити. Бетонске плоче извадити пажљиво да се не оштете, очистити и спремити за поновну уградњу. Шут прикупити, изнети, утоварити у камион и одвести на градску депонију, удаљености до 25km.				
	Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	255,00		
1.2.	Пажљива демонтажа и поновна монтажа громобранске траке. Површина крова је 255m <sup>2</sup> .				
	Обрачун паушално		пауш.		
1.3.	Демонтажа постојеће металне конструкције. Демонтирану металну конструкцију прикупити, изнети, утоварити у камион и одвести на градску депонију, удаљености до 25km.				
	Обрачун по комаду	ком	10,00		
1.4.	Демонтажа постојећих металних лајсни. Демонтирану металну лајсну изнети, утоварити у камион и одвести на градску депонију, удаљености до 25km				
	Обрачун по m <sup>1</sup>	m <sup>1</sup>	10,00		
1.5.	Демонтажа постојећег лименог покривача и подконструкције. Демонтирани лимени покривач и подконструкцију, утоварити у камион и одвести на градску депонију, удаљености до 25km.				
	Обрачун по m <sup>1</sup>	m <sup>1</sup>	30,00		


*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*





<b>УКУПНО ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b>				
2	<b>МОЛЕРСКИ РАДОВИ</b>			
2.1.	Бојење окапница и лајсни холкера на кровној тераси, бојом за метал. Пре бојења сву рђу скинути, лим очистити и опрати органским растварачима. На опшив нанети антикорозивни премаз, а после сушења обојити бојом за метал два пута, у тону према постојећем стању.			
	Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	40,00	
<b>УКУПНО МОЛЕРСКИ РАДОВИ</b>				
3	<b>ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ</b>			
3.1.	Израда хидроизолације кровних тераса ПВЦ мембраном дебљине 1,5mm, армиране стакленом мрежицом, отпорном на микроорганизме и паропропусном. Након скидања постојећих бетонских плоча и песка прво се поставља одговарајући слој Geotextil 300g/m <sup>2</sup> , затим се слободно положи ПВЦ мембрана варена врелим ваздухом само на преклопима ширине 10cm и на вертикалним завршецима уз соклу и ограду кровне терасе са завршном заштитом од ламиниране лајсне која се фиксира за подлогу и заптива заваривањем на ПВЦ мембрану. Све продоре сливника обрадити тако да је могуће водонепропусно спајање хидроизолације и сливника. Након израде слоја од ПВЦ мембране, поставља се као заштита још један слој геотекстила и два слоја ПВЦ фолије. Пре враћања песка и бетонских плоча, потребно је испитати водонепропустљивост кровних тераса.  Технологију радова са свим детаљима неопходно је извести по захтевима и препорукама произвођача материјала.			
	Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	320,00	

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*



3.2.	Израда пода терасе од постојећих бетонских плоча димензија 30x30cm и 40x40cm у песку. Бетонске плоче поставити у слоју од постојећег песка дебљине 10cm, правилно нивелисати и сложити у слогу. Спојнице испунити битуменском масом, а плоче очистити. У цену улазе све неопходне радње.				
	Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	255,00		
3.3.	Израда хидроизолације плоче димњака, преко постојеће хидроизолације, двокомпонентним полимерним материјалом. Прво је неопходно постојећу хидроизолацију репарирати, клобуци и оштећења морају бити санирани, хидроизолација у целости мора бити добро причвршћена за подлогу и чиста. Масу за премазивање припремити мешањем течне и прашкасте компоненте, и уградити у року од 20-30 минута. Четком нанети први слој и утиснути мрежицу. После сушења, нанети други слој и утиснути другу мрежицу. Завршни, трећи слој нанети после 6-8 часова. Нова уграђена хидроизолација мора бити отпорна на високе и ниске температуре и UV зраке.				
	Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	40,00		
<b>УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ</b>					
4	<b>ЗИДАРСКИ РАДОВИ</b>				
4.1.	Обијање малтера, малтерисање зидова и парапета продужним малтером у два слоја и са корекцијом неравнина. Обрачун по m <sup>2</sup> обијене и омалтерисане површине зида заједно са помоћном скелом и свом потребном заштитом.				
	Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	15,00		
4.2.	Поправка венца куле сата репаратурним једнокомпонентним малтером који је обогаћен полипропиленским влакнима, на цементној основи и испуњава захтеве класе Р4 у складу са ЕН 1504-3 и ОВББ Рили. Обрачун по m <sup>1</sup> репарираног венца заједно са помоћном скелом и свом потребном заштитом.				
	Обрачун по m <sup>1</sup>	m <sup>1</sup>	28,00		

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*



**УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ**

5	<b>РАЗНИ РАДОВИ</b>				
5.1.	Одгушење и чишћење постојећих сливникау поду кровних тераса				
	Обрачун по комаду	ком.	7,00		
5.2.	Чишћење и уређење градилишта током и након радова.				
	Обрачун паушално		пауш.		
5.3.	Покривање кровних површина поцинкованим лимом, дебљине 0,60mm. Покривање извести у тракама међусобно спојеним дуплим стојећим превојем у правцу пада крова и дуплим лежећим у хоризонталном правцу, смакнутим на пола. Покривање извести детаљима и упутству произвођача. Испод лима поставити слој хидроизолације битуменских трака дебљине 4mm варене на спојевима брениром. Цена хидроизолације улази у цену.				
	Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	30,00		

**УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ**

„III Радови на заједничком делу објекта“

**УКУПНО**


„III Радови на заједничком делу објекта“

<b>ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА</b>	
<b>ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b>	
<b>МОЛЕРСКИ РАДОВИ</b>	
<b>ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ</b>	
<b>ЗИДАРСКИ РАДОВИ</b>	
<b>РАЗНИ РАДОВИ</b>	
<b>УКУПНО</b>	

**ПОНУЂАЧ:**

М.П. \_\_\_\_\_

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*



**Објекат: Таковска 2**

**Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински**

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1**

	простор предузећа	врста радова			
		А-Г	електро	машински	укупно
I	ТЕЛЕКОМ	/	/	/	/
II	ПОШТА	/	/	/	/
III	ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР		/	/	
укупно по врсти радова:			/	/	

**УКУПНО:**

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2**

простор			ИЗНОС
засебан простор предузећа			
I	ТЕЛЕКОМ		/
II	ПОШТА		/
удео у заједничком простору предузећа (од укупно III)			%
IIIa	ТЕЛЕКОМ	56,36%	
IIIб	ПОШТА	43,64%	

укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIa):

укупно ПОШТА (II+IIIб):

**УКУПНО:**

**ПОНУЂАЧ:**

М.П. \_\_\_\_\_

*Handwritten signature and initials.*


*Handwritten initials.*



**АТЦ Сремчица, Београдска 157а, Сремчица, Београд**

- Технички опис;
- Преглед позиција са јединицама мере, јединичним и укупним ценама

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*




## ТЕХНИЧКИ ОПИС

<b>Објекат:</b>	Пошта и Телеком, Сремчица
<b>Врста радова:</b>	Радови на инвестиционом одржавању објеката: АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ

У објекат који је покривен бетонским црепом, постављеним на дрвеној конструкцији, услед дотрајалости и оштћења црепа, атмосферска вода продире на други спрат.

Постојећи кровни покривач је потребно заменити новим класичним црепом. Постојећу конструкцију прегледати, по потреби поправити, подашчати, уградити паропропусно-водонепропусну фолију, уградити летве и контрлетве и поставити цреп. Постојећи кровни прозор заменити новим, уградити нове олучне вертикале након демонтаже постојећих, уградити нову лимену опшивку корита на крову и санирати део фасаде где се вода сливала услед недостатка олучне вертикале.

Handwritten signature and initials, possibly "J. K. S." and "J. K. S.", located in the bottom right corner of the page.




**Објекат: Пошта Сремчица**

**„III Радови на делу објекта који се заједнички користи“**

**Врста радова - радови на инвестиционом одржавању објекта: АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ**

Бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
<b>Заједнички простор</b>					
1	<b>ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b>				
1.1.	Пажљива демонтажа и поновна монтажа бетонских црепова "Кофеникс Косјерић". Црепове одложити у таванском делу објекта. Након подашчавања демонтирани цреп користити за поновну уградњу, са додатком новог црепа у количини од 10% од укупне површине крова, што улази у цену. Поломљене и оштећене заменити новим црепом истог типа и димензија. Оштећене црепове одвести на депонију удаљености до 25km.				
	Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	416,00		
1.2.	Пажљива демонтажа и поновна монтажа громобранске траке.				
	Обрачун паушално	паушално			
1.3.	Демонтажа постојећих летви. Летве пажљиво демонтирати, прикупити, изнети, утоварити у камион и одвести на градску депонију, удаљености до 25km.				
	Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	416,00		
1.4.	Демонтажа остатака олучних вертикала од бакарног лима. Олучне вертикале пажљиво демонтирати, прикупити, изнети, утоварити у камион, предати инвеститору или одвести на градску депонију удаљености до 25km.				
	Обрачун по m <sup>1</sup>	m <sup>1</sup>	20,00		
1.5.	Демонтажа лимених опшивки два димњака и два отвора за излаз на кров. Демонтажу на крову извести крајње пажљиво. Шут прикупити, утоварити у камион и одвести на градску депонију удаљености до 25km.				


*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*



	Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	8,00		
<b>УКУПНО ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b>					
2	<b>ТЕСАРСКО - ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ</b>				
2.1.	Набавка и постављање дашчане подлоге преко кровне конструкције. Даске дебљине 24mm од суве, праве и квалитетне јелове даске, оптималне дужине поставити на додир и заковати.				
	Обрачун по површини крова по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	416,00		
2.2.	Набавка и постављање паропропусне водонепропусне фолије. Фолију поставити по упутству произвођача са неопходним преклапањима.				
	Обрачун по површини крова по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	416,00		
2.3.	Летвисање крова контралетвама и летвама 24/48 mm, паралелно са роговима, преко дашчане оплате, за стварање ваздушног простора испод покривача. Летве поставити на размаку од 40 cm. Летвисање извести сувим, правим и квалитетним јеловим летвама, оптималне дужине.				
	Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	416,00		
<b>УКУПНО ТЕСАРСКО ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ</b>					
3	<b>ЛИМАРСКИ РАДОВИ</b>				
3.1.	Израда и монтажа олучних цеви од пластифицираног лима дебљине 0,60mm, квадратног пресека 14x14cm. Цеви морају да улазе једне у друге најмање 5cm и залепити одговарајућо, силиконском масом. Обујмице са држачима поставити на размаку од највише 200cm. Олучне цеви удаљити од зида 2cm. У цену улази и радна скела.				
	Обрачун по m <sup>1</sup>	m <sup>1</sup>	52,00		
3.2.	Израда и монтажа лименог опшива од пластифицираног лима дебљине 0,60mm -димњака и отвора за излаз на кров. Монтажу извести према постојећем стању.				

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page.






	Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	8,00		
	<b>УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ</b>				
4	<b>РАЗНИ РАДОВИ</b>				
4.1.	Набавка и уградња дрвеног кровног прозора. Замена постојећег, нови мора одговарати димензијама старог прозора, отварање по средишњој, краћој оси прозора, са свим неопходним опшивкама и заптивкама, са термопан стаклом 4+16+4mm. Димензије прозора 78x118cm.				
	Обрачун по комаду	комад	1,00		
4.2.	Поправка фасадног зида репаратурним једнокомпонентним малтером обogaћен полипропиленским влакнима, на цементној основи, који испуњава захтеве класе Р4 у складу са ЕН 1504-3 и ОВББ Рили. У цену улази помоћна скела и потребна заштита.				
	Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	10,00		
4.3.	Израда хидроизолације лименог кровног корита, nanoшењем двокомпонентног високоеластичног полимерног хидроизолационог премаза у 2 слоја на припремљену подлогу (лим очистити, а спојеве задихтовати високоеластичним китом), што улази у цену. Нанети импрегнирајући слој, а лимене спојеве армирати одговарајућом мрежицом. Придржавати се упутства произвођача. У цену улази набавка материјала, транспорт и израда.				
	Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	120,0 0		
4.4.	Чишћење и уређење градилишта током и након радова.				
	Обрачун паушално			пауш.	
	<b>УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ</b>				

„III Радови на делу објекта који се заједнички користи“

**УКУПНО**

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page.




„III Радови на делу објекта који се заједнички користи“				
ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ				
ТЕСАРСКО-ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ				
ЛИМАРСКИ РАДОВИ				
РАЗНИ РАДОВИ				
УКУПНО				

**ПОНУЂАЧ:**

М.П. \_\_\_\_\_

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*



**Објекат: Пошта Сремчица**

**Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински**

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1**

	простор предузећа	врста радова			
		А-Г	електро	машински	укупно
I	ТЕЛЕКОМ	/	/	/	/
II	ПОШТА	/	/	/	/
III	ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР		/	/	
укупно по врсти радова:			/	/	

**УКУПНО:**

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2**

простор		ИЗНОС
засебан простор предузећа		
I	ТЕЛЕКОМ	/
II	ПОШТА	/
удео у заједничком простору предузећа (од укупно III)		%
IIIa	ТЕЛЕКОМ	73,39%
IIIб	ПОШТА	26,61%

укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIa):


укупно ПОШТА (II+IIIб):

**УКУПНО:**

**ПОНУЂАЧ:**

М.П. \_\_\_\_\_

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*



**Главна пошта и ГАТЦ Смедерево, Карађорђева 8, Смедерево**

- Технички опис;
- Преглед позиција са јединицама мере, јединичним и укупним ценама

*Handwritten notes and signatures in the bottom right corner, including the name 'M. M.' and some illegible scribbles.*



## ТЕХНИЧКИ ОПИС

<b>Објекат:</b>	ул. Карађорђева 8, Смедерево
<b>Врста радова:</b>	Радови на инвестиционом одржавању објеката: АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ

Услед великог продирања воде у објекат кроз део крова који је приликом уградње конструкције антене оштећен, затим кроз део структурне браварије и алуминарије и кроз део застакљеног дела степенишног простора (копилит), на објекту је потребно урадити следеће радове:


На кровном делу израдити слој за пад и урадити хидроизолацију, коси део лименог крова и увале и лимена корита потребно је очистити, заштитити и обојити бојом за метал, заменити вентилационе капе.

Постојећу фасадну преграду заменити новом алуминијумском преградом са уграђеним термопан стаклом, у подели поља по узору на постојећу преграду.

Постојећи копилит на степенишном делу фасаде заменити алуминаријом, са ветикалном и хоризонталном поделом од 1м, у боји постојеће структурне фасаде (тамно браон).

Унутрашње зидове где је вода продирала и шпалетне око прозора који се мењају, остругати, очистити, изглетовати и обојити у бело.

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.




**Објекат: Смедерево, Карађорђева 8, спратност**

**„I Радови на делу објекта који користи „Телеком Србија“ а.д.“**

**Врста радова - радови на инвестиционом одржавању објекта: АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ**

Бр.	Опис позиције	Јед. Мере	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
<b>Т е л е к о м</b>					
1	<b>ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b>				
1.1	Пажљива демонтажа и поновна монтажа громобранске траке. Површина крова је 110 m <sup>2</sup> .				
	Обрачун паушално.			пауш.	
1.2	Демонтажа постојеће металне конструкције и вентилационих капа. Демонтирану металну конструкцију и вентилационе капе прикушити, изнети, утоварити у камион и одвести на градску депонију, удаљености до 25km.				
	Обрачун по комаду	КОМ	7,00		
1.3	Демонтажа постојећих металних лајсни. Демонтиране металне лајсне изнети, утоварити у камион и одвести на градску депонију, удаљености до 25km.				
	Обрачун по m <sup>1</sup>	m <sup>1</sup>	10,00		
1.4	Демонтажа постојећих улазних врата од црне браварије. Демонтирана врата записнички предати инвеститору или утоварити у камион и одвести на градску депонију, удаљености до 25km. Демонтажа и одвоз на депонију су урачунати у цену.				
	Обрачун паушално.			пауш.	
	<b>УКУПНО ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b>				
2	<b>МОЛЕРСКИ РАДОВИ</b>				

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page.



2.1	Бојење окапнице и дела косог лименог крова на кровној тераси, бојом за метал. Пре бојења сву рђу скинути, лим очистити и опрати органским растварачима. На опшив нанети антикорозивни премаз, а после сушења обојити бојом за метал два пута, у тону према постојећем стању.				
	Телеком, обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	60,00		
2.2	Набавка материјала, глетовање и бојење шпалетни прозора ширине до 30cm, дисперзивном бојом у два слоја, тако да се у свему уклопи у постојеће стање. У цену позиције улази глетовање у два слоја, као и наношење слоја за импрегнацију. Након радова прозори, зидови, намештај и околина морају бити потпуни чисти. У цену је урачунат сав материјал, транспорт и потребна скела. Обрачун по комаду обрађеног отвора прозора.				
	Телеком, дим.отвора 200/210cm	Комад	1,00		
	Телеком, дим.отвора 1250/1300cm	Комад	1,00		
	Телеком, дим.отвора 115/1600cm	Комад	1,00		
	Телеком, дим.отвора 200/1600cm	Комад	1,00		
2.3	Набавка материјала, глетовање и бојење зидова и плафона, дисперзивном бојом у два слоја, тако да се у свему уклопи у постојеће стање. У цену позиције улази глетовање у два слоја, као и наношење слоја за импрегнацију. Након радова прозори, зидови, намештај и околина морају бити потпуни чисти. У цену је урачунат сав материјал, транспорт и потребна скела.				
	Телеком, обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	22,00		
<b>УКУПНО МОЛЕРСКИ РАДОВИ</b>					
3	<b>ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ</b>				


Handwritten signatures and initials in the bottom right corner, including what appears to be 'SA n A M'.



3.1	<p>Изrada хидроизолације равног крова преко постојеће хидроизолације, (битуменске траке на кровној тераси, нови слој за пад и лимене увале) двокомпонентним полимерним материјалом. Прво је неопходно постојећу хидроизолацију репарирати, клобуци и оштећења морају бити санирани, хидроизолација у целисти мора бити добро причвршћена за подлогу и чиста. Четком нанети први слој и утиснути мрежицу. После сушења, нанети други слој и утиснути другу мрежицу. Завршни, нанети после 6-8 часова. Нова уграђена хидроизолација мора бити отпорна на високе и ниске температуре и UV зраке.</p>				
	Телеком, обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	83,00		
3, 2	<p>Изrada хидроизолације равног крова, преко постојећих лимених увала, двокомпонентним полимерним материјалом. Прво је неопходно постојећи лим очистити, оштећења морају бити санирани. Четком нанети први слој и утиснути мрежицу. После сушења, нанети други слој и утиснути другу мрежицу. Завршни, трећи слој нанети после 6-8 часова. Нова уграђена хидроизолација мора бити отпорна на високе и ниске температуре и UV зраке. Обрачун се врши по m<sup>2</sup>.</p>				
	Телеком, обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	220,00		
<b>УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ</b>					
<b>4 БРАВАРСКИ РАДОВИ</b>					
4	<p>Распоред и поделу прозора структурне фасаде урадити идентично по распореду поља као постојеће, димензије узети на лицу места. Радна скела је урачуната у цену. Сву документацију везану за постављање радне скеле, као и заузућа саобраћајних површина израђује Извођач радова.</p>				


Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page.






4.1	<p>Израда и монтажа улазних спољних двокрилних алуминијумских бојених (тамно браон) врата од стандардних профила са стандардним оковом за отварање и закључавање, самозатворивим механизмом са унутрашње стране крила врата и заптивним гумама Једно крило је фиксирано оковом и отвара се по потреби. Рукохват врата је од алуминијумске цеви, пречника 50mm, дужине 2,00m. Врата су застакљена термопан стаклом 4+16+4 mm. Врата обезбедити сигурносном решетком у истој боји као и профил алуминијума. Решетку уградити са унутрашње стране врата. Демонтажа и одвоз на депонију су урачунати у цену.</p>				
	Телеком, обрачун по комаду, димензије 200/210cm	Комад	1,00		
4.2	<p>Демонтажа постојеће дворишне структурне фасаде. Набавка и уградња фасадних профила у конструкцију објекта, као и уградња прозора у фасадне алуминијумске профиле, се врши на начин описан у општем опису радова. Прелиминарна статичка дубина профила фасадне конструкције је <math>v/h = 150/55\text{mm}</math>. Са спољне стране конструкције треба да су видне правоугаоне покривне капе од алуминијума, ширине 50mm и ненаглашене геометрије (15/12mm). Површинска обрада профила у складу са општим описом радова. Застакљивање се врши двоструким изолационим стаклима. Демонтажа и одвоз на депонију су урачунати у цену. <b>Нову фасадну преграду урадити идентично по распореду поља као стару, димензије узети на лицу места.</b></p>				
	Обрачун по $\text{m}^2$ , димензије 1250/1300cm	$\text{m}^2$	162,50		

*[Handwritten signatures and initials in the bottom right corner]*



4.3	<p>Демонтажа постојећег степенишног стакларника од црне браварије и стакла. Израда, транспорт и монтажа застакљене фасадне преграде са прозорима. Преграда се израђује од фасадних алуминијумских бојених профила (RAL 8017) са термичким прекидом. У фасадну конструкцију од алуминијумских профила се уграђују једнокрилни фиксни прозори. На стакларнику 115/1600cm уградити хоризонталне пречке на сваких 100cm. На стакларнику 200/1600cm уградити хоризонталне пречке на 100cm и вертикалну средишњу пречку. Демонтажа и одвоз на депонију су урачунати у цену.</p>				
	Телеком, обрачун по m <sup>2</sup> , димензије 115/1600cm и 200/1600cm	m <sup>2</sup>	50,40		
<b>УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ</b>					
5	<b>ЗИДАРСКИ РАДОВИ</b>				
5.1	<p>Обијање малтера, малтерисање зидова и плафона продужним малтером у два слоја и са корекцијом неравнина на зиду, односно, до довођења површине зида у вертикалан положај у санитарном чвору у подруму објекта. На зидове претходно поставити угаоне штитнике од перфорираног поцинкованог лима ширине странице 25mm. Обрачун по m<sup>2</sup> обијене и омалтерисане површине зида заједно са помоћном скелом и свом потребном заштитом.</p>				
	Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	12,00		
5.2	<p>Израда слоја за пад на равном крову објекта, минималне дебљине 4cm максималне дебљине 9cm, као подлоге за хидроизолацију. Подлогу (постојећу црну хидроизолацију) за слој за пад, пре наношења цементног малтера, очистити и опрати. Малтер за кошуљицу справити са просејаним шљунком „јединицом“, размере 1:3 и ојачати га фибер влакнима и неговати је док не очврсне."</p>				


Handwritten signatures and initials in the bottom right corner, including what appears to be 'AKO M' and other illegible marks.



	Обрачун по m <sup>2</sup> , дебљине 4-9cm	m <sup>2</sup>	70,00		
<b>УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ</b>					
6	<b>РАЗНИ РАДОВИ</b>				
6.1	Одгушење и чишћење постојећих сливникау поду кровних тераса				
	Обрачун по комаду	ком.	7,00		
6.2	Крпљење пукотина малтером у зидовима тераса.				
	Обрачун паушално			пауш.	
6.3	Чишћење и уређење градилишта током и након радова.				
	Обрачун паушално			пауш.	
6.4	Набавка и уградња заштитне мреже на крову од грифоване мреже. Оквир направити од челичних кутија 30/30mm, испуну направити од мреже, величина окца 5cm, дебљина жице 4mm, поделити заштитну мрежу вертикалним кутијама на 4 поља. Заштитну мрежу обојити заштитном бојом и у боји по избору пројектанта.				
	Обрачун по m <sup>2</sup> . Димензија мреже 14x1m	m <sup>2</sup>	14,00		
6.5	Набавка и уградња поцинкованих вентилационих капа. Пречник вентилационе вертикалне цеви од 10-14cm. Дебљина лима вентилационе капе 0,6mm.				
	Обрачун по комаду	Кома д	3,00		
6.6	Бојење дворишне фасаде на првом спрату фасакрилом у боји и тону у избору пројектанта са свим потребним предрадњама (обијање подклубученог малтера стругањем, крпљење пукотина и рупа). Обрада шпалетни са спољне стране. Радна скела урачуната у цену.				
	Обрачун по m <sup>2</sup> . Телеком	m <sup>2</sup>	327,37		


**УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ**

оел  
16-2  
ЖЕМ



„I Радови на делу објекта који користи „Телеком Србија“ а.д.“				
ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ				
МОЛЕРСКИ РАДОВИ				
ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ				
БРАВАРСКИ РАДОВИ				
ЗИДАРСКИ РАДОВИ				
РАЗНИ РАДОВИ				
УКУПНО				

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*



**Објекат: Смедерво, Карађорђева 8**

**„II Радови на делу објекта који користи „Пошта Србије“**


**Врста радова - радови на инвестиционом одржавању објеката: АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ**

Б р	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
--------	---------------	--------------	------	-----------	----------

**П о ш т а**

<b>1</b>	<b>ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b>				
1	Демонтажа постојећих елоксираних прозора. Демонтиране прозоре записнички предати инвеститору или утоварити у камион и одвести на градску депонију, удаљености до 25km. Обрачун по комаду.				
	дим.отвора 420/220cm	комад	2,00		
	дим.отвора 290/220cm	комад	2,00		
<b>2</b>	<b>МОЛЕРСКИ РАДОВИ</b>				
2	Набавка материјала, глетовање и бојење шпалетни прозора ширине до 30cm, дисперзивном бојом у два слоја, тако да се у свему уклопи у постојеће стање. У цену позиције улази глетовање у два слоја, као и наносење слоја за импрегнацију. Након радова прозори, зидови, намештај и околина морају бити потпуни чисти. У цену је урачунат сав материјал, транспорт и потребна скела. Обрачун по комаду обрађеног отвора прозора.				
	Пошта, дим.отвора 420/220cm	комад	2,00		
	Пошта, дим.отвора 290/220cm	комад	2,00		
	<b>УКУПНО МОЛЕРСКИ РАДОВИ</b>				
<b>3</b>	<b>БРАВАРСКИ РАДОВИ</b>				
	Нове прозоре урадити идентично по распореду поља као стару, димензије узети на лицу места. Радна скела је урачуната у цену. Све неопходне сагласности прибавља Извођач радова.				

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner, including the letters 'CW' and other illegible marks.



3 1	Израда, транспорт и монтажа трокрилних нових прозора са фиксним надсветлом од алуминијумских бојених (тамно браон) профила. Прозори се израђују од алуминијумских бојених профила (тамно браон) са термичким прекидом 50+. У фасадну конструкцију од алуминијумских профила се уграђују једнокрилни прозори са окретно/нагибним начином отварања по систему. Демонтажа и одвоз на депонију су урачунати у цену. <b>Нове прозоре урадити идентично по распореду поља као стару, димензије узети на лицу места. Радна скела је урачуната у цену. Све неопходне сагласности прибавља Извођач радова.</b>				
	Пошта, обрачун по комаду, димензије 420/220cm	комад	2,00		
3 2	Израда, транспорт и монтажа трокрилних нових прозора са фиксним надсветлом од алуминијумских бојених (тамно браон) профила. Прозори се израђују од алуминијумских бојених профила (тамно браон) са термичким прекидом 50+. У фасадну конструкцију од алуминијумских профила се уграђују једнокрилни прозори са окретно/нагибним начином отварања. Демонтажа и одвоз на депонију су урачунати у цену. <b>Нове прозоре урадити идентично по распореду поља као стару, димензије узети на лицу места.</b>				
	Пошта, обрачун по комаду, димензије 290/220cm	комад	2,00		
<b>УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ</b>					
4	<b>РАЗНИ РАДОВИ</b>				
4 1	Бојење дворишне фасаде фасакрилом у боји и тону у избору Инвеститора са свим потребним предрадњама (обијање подклубученог малтера стругањем, крпљење пукотина и рупа). Обрада шпалетни са спољне стране. У цену урачунати и радну скелу.				
	Обрачун по m <sup>2</sup> . Пошта	m <sup>2</sup>	294,62		
<b>УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ</b>					

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page.*



<b>„II Радови на делу објекта који користи „Пошта Србије“</b>	
<b>МОЛЕРСКИ РАДОВИ</b>	
<b>БРАВАРСКИ РАДОВИ</b>	
<b>РАЗНИ РАДОВИ</b>	
<b>УКУПНО</b>	

**ПОНУЂАЧ:**

**М.П.** \_\_\_\_\_

*Handwritten signatures and initials:*  
A. C. W.  
A. B.  
M.



**Објекат: Смедерево, Карађорђева 8**

**Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински**

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1**

	простор предузећа	врста радова			укупно
		А-Г	електро	машински	
I	ТЕЛЕКОМ		/	/	
II	ПОШТА		/	/	
III	ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР	/	/	/	/
укупно по врсти радова:			/	/	

**УКУПНО:**

--	--

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2**

простор		ИЗНОС
засебан простор предузећа		
I	ТЕЛЕКОМ	
II	ПОШТА	
	удео у заједничком простору предузећа (од укупно III)	%
IIIa	ТЕЛЕКОМ	/
IIIб	ПОШТА	/

укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIa):	
укупно ПОШТА (II+IIIб):	

**УКУПНО:**

--	--

**ПОНУЂАЧ**

М.П. \_\_\_\_\_


*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*





**Пошта и АТЦ Мали Зворник, М. Тита, Мали Зворник**

- Технички опис;
- Преглед позиција са јединицама мере, јединичним и укупним ценама



## ТЕХНИЧКИ ОПИС

<b>Објекат:</b>	АТЦ Мали Зворник
<b>Врста радова:</b>	Радови на инвестиционом одржавању

Пословни објекат АТЦ Мали Зворник који је предмет овог техничког описа налази се у Малом Зворнику у Улици краља Петра првог 9.

Радови на инвестиционом одржавању обухватају:

- замену општећене браве на улазним вратима Телекома;
- замену глвних улазних врата на пошти;
- санацију равног крова изнад степеништа код главног улаза у пошту;
- заливање рупа на главном улазном делу поште;
- бојење дрвеног рукохвата на степеништу.

*Handwritten signature and initials in the bottom right corner.*



**Објекат: Пошта и АТЦ Мали Зворник**

**Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови**

**ТЕЛЕКОМ**

Бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
1	<b>БРАВАРСКИ РАДОВИ</b>				
	Набавка и замена браве на улазним вратима Телекома. Постојећу браву на вратима заменити новом, по узору на исту. Брава је са цилиндричним улошком и три кључа. Обрачун по комаду.	ком.	1		
<b>УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ</b>					

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

1	<b>БРАВАРСКИ РАДОВИ</b>				
---	-------------------------	--	--	--	--

**УКУПНО ТЕЛЕКОМ:**


**Објекат: Пошта и АТЦ Мали Зворник**

**Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови**

**ПОШТА**

Бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
	<b>ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА</b>				
1	Пажљива демонтажа двокрилних застакљених металних улазних врата са надсветлом на главном улазу поште. Димензија отвора 210/252cm. Демонтирана врата предати инвеститору уз записник или одвести на градску депонију удаљену 20km. Обрачун по комаду демонтираних врата.	ком.	1		
<b>УКУПНО ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА:</b>					
2	<b>БРАВАРИЈА</b>				

*Handwritten notes and signatures:*  
 105  
 Је  
 -21  
 М



Израда и постављање термо застакљених двокрилних врата димензија 90+100/200+56cm (надсветло) на главном улазу у пошту. Врата израдити од кутијастих челичних профила по угледу на демонтирана и застаклити термо стаклом дебљине 4+12+4 mm. До висине од 45cm врата израдити са термоиспуном дебљине 70mm обложеном челичним лимом обострано. На крило поставити три шарке. Оков, шарке и брава цилиндар са три кључа по избору инвеститора. Пре бојења метал очистити од корозије и прашине, брусити и опајати. На врата нанети импрегнацију и основну боју, а затим предкитовати и брусити. Нанети први слој боје за метал, китовати и брусити и завршно обојити други пут.  
Мере узети на лицу места.  
Обрачун по комаду.

КОМ.

1

**УКУПНО БРАВАРИЈА:**

**3 ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ**

1 Премештање заштитног слоја дренажног шљунка са једне (прве) половине крова на другу, враћање комплетног шљунка са друге половине крова на прву (по завршеној хидроизолацији) и поновно разастирање шљунка са прве на другу половину крова после обављеног посла. Кров се односи на део изнад степеништа и главног улаза у пошту. Обрачун се врши по m<sup>2</sup>.

m<sup>2</sup>

37

2 Набавка материјала и израда нове хидроизолације од три слоја полиазбитола са два слоја мрежице. Хидроизолацију подићи на зидове терасе. У цену је урачунато и санирање оштећења на постојећој хидроизолацији (сечење клобукова, попуњавање неравнина и пукотина ) хидроизолационим премазом са стакленом мрежицом са обрадом продора. Обрачун по m<sup>2</sup>.

m<sup>2</sup>

37,00

3 Набавка и израда заштитног слоја од ПЕ фолије дебљине 0,15mm пре разастирања шљунка. Обрачун по m<sup>2</sup>.


m<sup>2</sup>

37

**УКУПНО ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ:**

**4 РАЗНИ РАДОВИ**

*Handwritten notes and signatures:*  
De WS  
18  
21  
K... ..



1	Заливање рупа на главном улазном делу поште и око врата ливеним терацом са предходним обијањем. Обрачун по m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	1,00	
2	Бојење дрвеног рукохвата лазурним бојама, са лакирањем. Пре бојења све површине прећи фином шмирглом, да остане глатка површина. Бојити два пута са размаком за сушење од 24 х, прећи најфинијом шмирглом, па бојити трећи пут и лакирати лаком. Обрачун по m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	14,00	
3	За радове који се не могу нормирати или на други начин предвидети обрачун се врши по 1 норма часу.	нч	8	
<b>УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ:</b>				


	РЕКАПИТУЛАЦИЈА	
1	РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА	
2	БРАВАРИЈА	
3	ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ	
4	РАЗНИ РАДОВИ	
	УКУПНО	

<b>УКУПНО ПОШТА:</b>	
----------------------	--

**ПОНУЂАЧ:**

М.П. \_\_\_\_\_

*Handwritten notes and signatures in the bottom right corner.*



**Објекат: Пошта и АТЦ Мали Зворник**

**Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови**

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1**

	простор предузећа	врста радова			укупно
		А-Г	електро	машински	
I	ТЕЛЕКОМ		/	/	
II	ПОШТА		/	/	
III	ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР	/	/	/	/
укупно по врсти радова:			/	/	

**УКУПНО:**

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2**

простор			износ
засебан простор предузећа			
I	ТЕЛЕКОМ		
II	ПОШТА		
	удео у заједничком простору предузећа (од укупно III)	%	
IIIa	ТЕЛЕКОМ	/	/
IIIб	ПОШТА	/	/

укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIa):


укупно ПОШТА (II+IIIб):

**УКУПНО:**

**ПОНУЂАЧ**

М.П. \_\_\_\_\_


*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*



**Пошта и АТЦ Драгинац, Драгинац, Лозница**

- Технички опис;
- Преглед позиција са јединицама мере, јединичним и укупним ценама

*Handwritten marks and signatures in the bottom right corner, including the letters 'M' and 'M'.*



## ТЕХНИЧКИ ОПИС

<b>Објекат:</b>	Пошта и АТЦ Драгинац
<b>Врста радова:</b>	Радови на инвестиционом одржавању

Пословни објекат пошта и АТЦ Драгинац који је предмет овог техничког описа налази се у Драгинцима у Улици четрнаести октобар бб.

Услед прокишњавања крова дошло је до оштећења објекта. Како би се објекат довео у функционално стање и спречило његово даље пропадање потребно је извести одговарајуће грађевинске радове на његовој заштити.

Радови на инвестиционом одржавању обухватају:

- замену кровног покривача као и оштећених делова кровне конструкције са прописним ојачањима (демонтажа и поновна монтажа громобранске инсталације, замена кровног покривача, битуменске хартије, дашчане подлоге, оштећених рогова, лимених опшивки уз прописно украјање у кровну површину);

- санацију подова и зидова шалтер сале заједно са радним делом (пресецање капиларне влаге, лечење, бојење и глетовање зидова, санирање улегле бетонске плоче шалтер сале, замена подних керамичких плочица, замена оштећених плоча спуштеног плафона и др.);

- израда степенишне ограде и замена улазних врата Телекома;

- чупање корења уз објекат и насипање земљом уз потребну збијеност.

Handwritten initials and signatures in the bottom right corner.



Објекат: Пошта и АТЦ Драгинац


Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови



**ТЕЛЕКОМ**

Бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
1	<b>ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА</b>				
1	Пажљива демонтажа металних улазних врата Телекома заједно са гитером. Димензија отвора 126/261cm. Демонтирана врата записнички предати инвеститору или одвести на градску депонију удаљену до 20km. Обрачун по комаду демонтираних врата.	ком.	1		
<b>УКУПНО ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА:</b>					
2	<b>БРАВАРСКИ РАДОВИ</b>				
1	Израда и постављање двокрилних металних термо врата са надсветлом, димензија 30/96x205cm+56cm. Врата израдити од кутијастих челичних профила, по детаљима и упутству пројектанта. Крило врата обложити обострано челичним лимом са термоизолацијом као испуном. На крило поставити три шарке. Оков, шарке и брава цилиндар са три кључа по избору пројектанта. Пре бојења метал очистити од корозије и прашине, нанети импрегнацију и основну боју, а затим предкитовати и брусити. Нанети први слој боје за метал, китовати и брусити и завршно обојити други пут. Обрачун по комаду.	ком.	1		
2	Израда и постављање ограде од челичних профила и флахова на степеништу и подесту у делу код улазних врата Телекома у дужини од 8,5m. Спојеве и варове идеално израдити, очистити и обрусити. Пре уградње ограду очистити од корозије и прашине, брусити и опајати. Нанети импрегнацију, основну боју и поставити ограду. Након уградње поправити основну боју, предкитовати и брусити и обојити два пута. Обрачун по килограму.	кг	300		

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*



3 Преправка и постављање решетки врата димензија 30/96x205cm+56cm.) од челичних профила и флахова. Решетке израдити и уградити по детаљима и упутству пројектанта. Спојеве и варове идеално израдити, очистити и обрусити. Пре уградње решетке очистити од корозије и прашине, брусити и опајати. Нанети импрегнацију, основну боју и поставити решетке. Након уградње поправити основну боју, предкитовати и брусити и обојити два пута. Обрачун по килограму.


kg 50

**УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ:**

	РЕКАПИТУЛАЦИЈА	
1	ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА	
2	БРАВАРСКИ РАДОВИ	
	УКУПНО	

	<b>УКУПНО ТЕЛЕКОМ</b>	
--	-----------------------	--

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*




**Објекат: Пошта и АТЦ Драгинац**

**Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови**

**ПОШТА**


Бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
1	<b>ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b>				
1	Демонтажа гипс картонских плоча спуштеног плафона типа армстронг, без конструкције. Демонтирани материјал одвести на градску депонију удаљену до 20km. Обрачун по m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	21		
2	Демонтажа и обијање керамичких плочица у улазном делу шалтер сале до подлоге од бетона. Демонтирани материјал одвести на градску депонију удаљену до 20km. Обрачун по m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	25		
<b>УКУПНО ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ:</b>					
2	<b>МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>				
1	Померање намештаја, заштита намештаја и подних површина ПВЦ фолијом пре почетка радова, облепљивање молерским креп тракама. Враћање намештаја након завршених радова и основно чишћење. Обрачун по m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	60,00		

*Handwritten notes and signatures:*  
 ✓  
 ✓  
 ✓  
 ✓




2	<p>Пресецање капиларне влаге зида силиконском-силоксанском емулзијом на делу поште и то око главног улаза у шалтер салу. Изнад терена, на одређеној висини обити траку малтера висине 30 цм и избушити рупе пречника 20-30mm под углом од 30-40 степени у односу на вертикалу зида. Рупе бушити у два хоризонтална реда, на висинском растојању око 20cm. Хоризонтално у једном реду рупе су на растојању од 40cm, а рупе другог реда смакнуте су на пола у односу на први. Рупе бушити са обе стране зида, на истој висини, издувати од прашине и налити до врха силиконском силоксанском емулзијом за пресецање влаге. По упијању поступак понављати 5-6 пута, односно до потпуног засићења зида. Рупе засићеног зида попунити течним цементним малтером. Спољну површину зида три пута премазати пенетрирајућим премазом за ову врсту радова. Обрачун по m<sup>1</sup></p>	m <sup>1</sup>	11,00		
3	<p>Лечење флека на зидовима и плафонима, бојама на бази акрилата. Површине са флекама остругати, опрати и глетовати. Бојити бојама на бази акрилата више пута.Обрачун по m<sup>2</sup>.</p>	m <sup>2</sup>	8,00		
4	<p>Бојење са глетовањем зидова и плафона. Малтерисане зидове и плафоне глетовати дисперзивним китом. Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући дисперзивни кит три пута. Све површине брусити, импрегнирати и китовати мања оштећења. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити полудисперзивном бојом први и други пут. Боја и тон по избору пројектанта. Обрачун по m<sup>2</sup>.</p>	m <sup>2</sup>	250,00		
<b>УКУПНО МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ:</b>					
3	КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ:				

WS  
 2021  
 15.7.21  
 M. R. M.



1	Набавка, транспорт и постављање подних керамичких плочица, димензија 30x30cm у шалтер сали. Плочице I класе лепити лепком. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Полагање извести равно и подлогу претходно припремити. Постављене плочице фуговати и очистити. Керамика по избору пројектанта. Вишак керамике 5% записнички предати инвеститору. Обрачун по m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	25,00		
2	Постављање сокле од подних керамичких плочица, висине 10cm. Плочице лепити лепком за плочице. Подлога мора бити равна и припремљена. Постављене плочице фуговати и соклу очистити. У цену улази и набавка плочица. Обрачун по m <sup>1</sup> .	m <sup>1</sup>	24,00		
<b>УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ:</b>					
4	<b>СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ</b>				
1	Набавка и уградња гипс картонских плоча по угледу на демонтиране, на постојећој подконструкцији. Учврстити подконструкцију на местима на којима су се спојеви олабавили. Обрачун по m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	21		
<b>УКУПНО СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ:</b>					
5	<b>РАЗНИ РАДОВИ</b>				
1	Санирање улегле бетонске плоче и израда цементне кошуљице дебљине 3cm, као подлоге за постављање керамичких плочица у шалтер сали. Подлогу за кошуљицу, пре наношења кошуљице, очистити и опрати. Малтер за кошуљицу справити са просејаним шљунком „јединицом“, размере 1:3 и неговати је док не очврсне. Обрачун по m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	25		
2	Набавка и израда двокомпонентног еластичног лепка за керамичке плочице. Обрачун по m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	25		

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*



3	Ручни урoвар и одвоз шута. Прикупити шут и други отпадни материјал, утоварити и одвести на депонију удаљену до 20km. Обрачун по m <sup>3</sup> .	m <sup>3</sup>	2		
4	Утрошак часова за радове који се не могу нормирати или на неки други начин предвидети. Обрачун се врши по норма часу.	нч	12		
<b>УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ</b>					

<b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА</b>	
1	ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА:
2	МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ
3	КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
4	СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ
5	РАЗНИ РАДОВИ
<b>УКУПНО</b>	

<b>УКУПНО ПОШТА</b>
---------------------

*Handwritten notes and signatures in the bottom right corner.*

Објекат: Пошта и АТЦ Драгинац


Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови



**Заједнички простор (Телеком и Пошта)**


Бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
1	<b>ПРИПРЕМНИ РАДОВИ</b>				
1	Ручна сеча стабла пречника до 10cm са вађењем пања и корена, које је израсло уз сам објекат са дворишне стране. Стабло одсећи, гране исећи, откопати земљу око стабла и извадити пањ и корен. Рупу пања насути земљом са набијањем. Стабло, гране, пањ и корен утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по комаду.	ком	5		
2	Насипање простора поред темеља земљом. Земљу насипати у слојевима од 20cm, квасити водом и набити до потребне збијености. За насипање користити земљу депоновану приликом ископа и са терена. Обрачун по m <sup>3</sup> .	m <sup>3</sup>	10		
<b>УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ</b>					
2	<b>ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА:</b>				
1	Скидање кровног покривача од теголе са слојевима до дашчане подлоге. Скинути кровни покривач на безбедан начин. Демонтирани материјал одвести на депонију удаљену до 20km. или на место на које одреди инвеститор. Обрачун по m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	130		
2	Скидање дашчане подлоге са кровне конструкције. Даске скинути пажљиво и на безбедан начин, утоварити у камион и одвести на градску депонију. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију удаљену до 20km. Обрачун по m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	130		
3	Демонтажа – скидање дотрајалих оштећених рогова дим:10x10cm. Скинуте рогове и шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију удаљену до 20km. Обрачун по m <sup>1</sup> .	m <sup>1</sup>	50		

*Handwritten notes and signatures:*  
 Ј. К. М.  
 N. M.  
 С. М.




4	Пажљива демонтажа громобранских трака до мерних места и поновна монтажа са обавезним прописаним електричним мерењем, као и замена оштећених спојева. Обрачун паушално.			пауш.
<b>УКУПНО РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ:</b>				
3	<b>ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ</b>			
1	Набака материјала, транспорт и замена дотрајалих и оштећених рогова кровне конструкције, од суве чамове грађе по узору на демонтиране. Рогове уградити са свим потребним везама. Уцену улазе и подупирања и обезбеђења. Обрачун по m <sup>1</sup> .	m <sup>1</sup>	50,00	
2	Набавка материјала и ојачавање - плотовање постојећих мање оштећених рогова који остају, чамовом даском дебљине 2,5cm двострано. Рогове детаљно прегледати и ојачати прописним тесарским везама и ојачањима. Обрачун по m <sup>1</sup> .	m <sup>1</sup>	50,00	
3	Набавка материјала и ојачавање - постојећих столица кровне конструкција мање оштећених, чамовом даском дебљине 2,5cm двострано. Столице детаљно прегледати и ојачати прописним тесарским везама и ојачањима. Обрачун по m <sup>1</sup> .	m <sup>1</sup>	20,00	
4	Постављање дрвеног пода од просушених дасака - јеловина (влажности од 18%) преко осб плоча мин. дебљине 15mm. Дебљина даске не сме бити мања од 22 mm, нити шири од 12cm и мора бити укуцана за подложне гредице са два ексера по ширини. Између дасака може бити зазор мах. 3mm. Све даске морају бити здраве и исте дебљине, односно горња површина мора бити у истој равни. Сви оштри спојеви дасака и кровни гребени, морају бити заобљени. У цену је урачунато и постављање осб плоча преко рогова. Обрачун се врши по m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	150,00	
5	Набавка и постављање хидроизолације - ПЕ фолије преко дашчане подлоге као подлогу за постављање битуменске шиндре. Обрачун по m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	150,00	





6	Набавка и постављање кровне теголе-битуменске шиндре дебљине 3,3mm, састављена од 5 слојева различитих материјала. Шиндру причврстити за подлогу, која се обрачунава посебно, нерђајућим ексерима са широком главом или нерђајућим спојкама. Битуменску шиндру поставити по упутству произвођача и пројектанта. У цену улазе и покривање увала, грбина, слемена и слично. Обрачун по m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	150,00		
<b>УКУПНО ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ:</b>					
4	<b>ЛИМАРСКИ РАДОВИ</b>				
1	Набавка материјала, израда и монтажа хоризонталних и вертикалних олучних поцинкованих цеви, ветар лајсни, и свих опшивки развијене ширине (РШ) од 40-120cm, дебљине лима 0,50mm. Радове извести квалитетно и првокласно по важећим прописима за ову рвсту радова. Напомена: лимарске радове извести пре постављања теголе. Обрачун по m <sup>1</sup> .	m <sup>1</sup>	80,00		
<b>ЛИМАРСКИ РАДОВИ УКУПНО:</b>					
5	<b>РАЗНИ РАДОВИ</b>				
1	Ручни урвар и одвоз шута. Прикупити шут и други отпадни материјал, утоварити и одвести на депонију удаљену до 20km. Обрачун по m <sup>3</sup> .	m <sup>3</sup>	3		
2	Утрошак часова за радове који се не могу нормирати или на неки други начин предвидети. Обрачун се врши по норма часу.	нч	16		
<b>УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ</b>					

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*




	РЕКАПИТУЛАЦИЈА	
1	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ	
2	ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА	
3	ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ	
4	ЛИМАРСКИ РАДОВИ	
5	РАЗНИ РАДОВИ	
	<b>УКУПНО</b>	

**ПОНУЂАЧ**

**М.П.** \_\_\_\_\_

*Handwritten notes:*  
2015  
10  
BKA



**Објекат:** Пошта и АТЦ Драгинац

**Врста радова:** Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1**

	простор предузећа	врста радова			укупно
		А-Г	електро	машински	
I	ТЕЛЕКОМ		/	/	
II	ПОШТА		/	/	
III	ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР		/	/	
укупно по врсти радова:			/	/	

**УКУПНО:**

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2**

простор			износ
засебан простор предузећа			
I	ТЕЛЕКОМ		
II	ПОШТА		
заједнички простор предузећа			%
IIIa	ТЕЛЕКОМ	23,05%	
IIIб	ПОШТА	76,95%	

укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIa):


укупно ПОШТА (II+IIIб):

**УКУПНО:**

**ПОНУЂАЧ**

М.П. \_\_\_\_\_

*Handwritten notes and signatures in the bottom right corner.*



**Пошта и АТЦ Љубовија, Војводе Мишића, Љубовија**

- Технички опис;
- Преглед позиција са јединицама мере, јединичним и укупним ценама

Handwritten initials and marks in the bottom right corner, including 'K' and 'M'.



## ТЕХНИЧКИ ОПИС

<b>Објект:</b>	Пошта и АТЦ Љубовија
<b>Врста радова:</b>	Радови на инвестиционом одржавању

Предмет техничког описа је пословни објект пошта и АТЦ Љубовија који се налази у Љубовији у Улици војводе Мишића 61.

Услед прокишњавања равног крова дошло је до оштећења објекта. Како би се објект довео у функционално стање и спречило његово даље пропадање потребно је извести одговарајуће грађевинске радове на његовој заштити.

Радови на инвестиционом одржавању обухватају:

- поправку равног крова (демонтажа и поновна монтажа громобранске инсталације, скидање хидроизолације, премештање шљунка, скидање оштећених термоизолационих плоча, демонтажа лимених опшивки надзидака, санација оштећених делова хидроизолације и поновна израда слојева равног крова и то: парна брана, термоизолација, пвц мембрана, пе фолија, разастирање шљунка са пратећим елементима и др.);
- санацију мокрих чворова (замена керамичких плочица, бојење зидова са глетовањем, замена санитарија, пробијање вентилационих отвора и др.);
- замену оштећених улазних алуминијумских врата Телекома новим;
- замену оштећене подлоге од итисона ламинатом у радном делу шалтер сале поште.

Handwritten initials and signatures in the bottom right corner, including 'EW' and 'EW'.




**Објекат: Пошта и АТЦ Љубовија**

**Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови**

<b>ТЕЛЕКОМ</b>					
Бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
1	<b>РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ</b>				
1	Демонтажа постојећих алуминијумских двокрилних улазних врата Телекома. Ширина отвора 175/242cm. Демонтирано записнички предати инвеститору или одвести на градску депонију удаљену до 20km. Обрачун по комаду.	ком.	1		
2	Демонтажа сливника у предпростору WC-а са обијањем плочица. Обрачун по комаду.	ком.	1		
3	Пажљива демонтажа WC шоље у мокром чвору са одвозом на градску депонију удаљену до 20km. Обрачун по комаду.	ком.	1		
<b>УКУПНО РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ</b>					
2	<b>ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА</b>				
1	Набавка материјала, израда и монтажа улазних алуминијумских врата по угледу на демонтирана (Поз 1.1.) са отварањем на споља у постојећем стакленом излогу. Димензија отвора 155/242cm. Крило које се отвара треба да има светлу ширину минимум 90cm. Висина врата износи 240cm. Мере проверити на лицу места. Ценом обухватити и израду рукохвата. У цену урачунати и постављање оригиналних алуминијумских шарки (мин. 3 комада), браве и цилиндра заједно са три кључа, као и набавку и уградњу одговарајућег аутомата за самозатварање врата. Обрачун по комаду.	ком.	1		
<b>УКУПНО ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА:</b>					
<b>РАЗНИ РАДОВИ</b>					
1	Преглед и преправка стакленог излога на улазном делу, односно у делу испуне. Обрачун паушално.			пауш.	

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*



2	Набавка и уградња хромираног сливника по угледу на демонтирани по димензијама са свим елементима за спајање и новим керамичким плочицама око сливника. Обрачун по комаду.	ком.	1		
3	Набавка и монтажа комплет WC шоље, домаће производње I класе. Спој WC шоље са канализационом мрежом урадити са "гензлом" и одговарајућим китом да буде дихтован 100%. Шољу преко гумених подметача причврстити месинганим шрафовима и са свим потребним елементима повезати са постојећим водокотлићем. Поставити квалитетан поклопац за шољу. Шољу и опрему наручити по избору пројектанта. Обрачун по комаду.	ком.	1		
УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ					

	РЕКАПИТУЛАЦИЈА	
1	РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ	
2	ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА	
3	УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ	
	<b>УКУПНО:</b>	

	<b>УКУПНО ТЕЛЕКОМ</b>	
--	-----------------------	--

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*

Објекат: Пошта и АТЦ Љубовија


Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови

**ПОШТА**

Бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
1	<b>ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА</b>				
1	Пажљива демонтажа елементима санитарне галантерије и обијање керамичких плочица постављених у цементном малтеру. Плочице и подлогу скинути до конструкције. Шут у договору са инвеститором изнети, утоварити у камион и одвести на градску депонију удаљену до 20km. Обрачун по m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	27,00		
2	Пажљива демонтажа WC шоље, два водокотлића и цеви и остале санитарне галантерије и једноделне судопере у чајној кухињи. Санитарну галантерију предати записнички инвеститору. Неупотребљиву санитарну галантерију однети на градску депонију удаљену до 20 km. Обрачун паушално.			пауш.	
3	Пробијање преградног зида за отварање вентилационог отвора у мушком WC-у димензија 60/60cm. Након тога уградити са обе стране зида перфорирану металну решетку димензија 60/60cm. Обрачун паушално.			пауш.	
4	Демонтажа сливника у предпростору WC-а са обијањем плочица. Обрачун по комаду.	ком.	1		
5	Демонтажа итисона у шалтер сали са скидањем лајсни и померањем намештаја укупне површине 60 m <sup>2</sup> . Демонтирани итисон у договору са инвеститором изнети, утоварити у камион и одвести на градску депонију удаљену до 20km. Обрачун по m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	60		
<b>УКУПНО ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА:</b>					
2	<b>КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ</b>				


*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*






1	Набавка, транспорт и постављање зидних керамичких плочица димензија 30x30cm на лепку са малтерисањем у мокром чвору и кухињи. Плочице поставити до висине од 1,5m. Плочице I класе, поставити у слогу фуга на фугу. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Постављене плочице фуговати и очистити. Плочице по избору пројектанта. Вишак керамике 5 % записнички предати инвеститору. Обрачун по m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	30,00		
<b>УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ:</b>					
3	<b>МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>				
1	Бојење са глетовањем зидова и плафона у мокром чвору и санитарном чвору. Малтерисане зидове и плафоне глетовати дисперзивним китом. Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући дисперзивни кит три пута. Све површине брусити, импрегнирати и китовати мања оштећења. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити полудисперзивном бојом први и други пут. Боја и тон по избору пројектанта. Обрачун по m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	50,00		
2	Бојење старих врата на WC-има и чајној кухињи преко постојеће боје са преправком оштећења заједно са штоком. Пре бојења све површине брусити, очистити и китовати оштећења и пукотине. Превући уљаним китом, брусити и надкитовати. Бојити уљаном бојом, по сушењу брусити и надкитовати уљаним китом. Фино брусити и бојити емајл лаком у два тона. Димензија врата 70/200cm. Обрачун по m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	6,00		
<b>УКУПНО МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>					
4	<b>ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ</b>				

*De 105*  
*105*  
*OK 111*



1	<p>Набавка и постављање подне облоге у шалтер сали ламинат, лепљен, дебљине 9,5mm, за најтежа оптерећења (класа 32), по избору пројектанта. Ламинатна подна облога поставља се као пливајући под. Ламинат мора да буде јак, трајан и високопресован, а носач плоча високе густине, ХДФ, ивице импрегниране. Подну облогу унети, распаковати и оставити 24 часа да се аклиматизује у атмосфери просторије. Лепак мора бити квалитетан и стабилан. Преко припремљене подлоге поставити филц и фолију. Поред зидова оставити дилатационе спојнице ширине 10mm. Лепак нанети равномерно на целу ширину фалца. Подну облогу пажљиво поставити и саставити, са потпуно затвореним спојницама. Обрисати лепак. Поред зидова и дилетација поставити лајсне и на сваких 80cm лајсне причврстити за зид. Сучељавања геровати. Обрачун по m<sup>2</sup>.</p>	m <sup>2</sup>	55,00		
2	<p>Набавка и постављање камене вуне у облику тврдих плоча, дебљине 2cm, густине 120 kg/m<sup>3</sup>. Камену вуну поставити као термо подлогу подова преко бетонске плоче. Обрачун по m<sup>2</sup>.</p>	m <sup>2</sup>	40,00		
<b>УКУПНО ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ:</b>					
5	<b>РАДОВИ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ</b>				
1	<p>Набавка и монтажа комплет WЦ шоље, домаће производње I класе. Спој WC шоље са канализационом мрежом урадити са "гензлом" и одговарајућим китом да буде дихтован 100%. Шољу преко гумених подметача причврстити месинганим шрафовима. Поставити поклопац за шољу од медијапана или пуног дрвета. Шољу и опрему наручити по избору пројектанта. Обрачун по комаду.</p>	ком.	1		
2	<p>Набавка и постављање PVC нискомонтажног водокотлића у санитарном чвору. Водокотлић пажљиво поставити и повезати са вентилом. Уз водокотлић испоручити ланац са рукохватом. Водокотлић по избору пројектанта. Обрачун по комаду.</p>	ком.	2		

*Handwritten notes and signatures:*  
 2 45  
 1  
 2




3	Набавка и постављање хромиране санитарне галантерије: WC четке, корпа за отпадке, држача за тоалет папир. Обрачун по комплекту.	кпл.	2		
<b>УКУПНО РАДОВИ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ:</b>					
6	<b>РАЗНИ РАДОВИ</b>				
1	Израда и постављање кухињског доњег елемента од универа димензија 2*50cm x 60cm. Костур израдити од оплемењеног универа, врата и лице фиока од универа, а леђа од оплемењеног лесонита. Радна плоча у једном комаду 100*60cm, дебљине 4cm. У један део од 50cm уградити једноделно дубље корито од ростфраја. Оков, шарке, ручице, носаче, полице и остали прибор по избору пројектанта. Након монтаже елемената кухиње урадити повезивање са батеријом уз набавку сифона и малим постојећим високомонтажним бојлером. Обрачун по m <sup>1</sup> .	m <sup>1</sup>	1		
2	Набавка и уградња хромираног сливника по угледу на демонтирани са свим елементима за спајање и новим керамичким плочицама око сливника. Обрачун по комаду.	ком.	1		
3	Завршно чишћење објекта по завршетку радова. Чишћењем обухватити све подне површине, столарију, санитарније, стаклене површине. Обрачун паушално.			пауш.	
4	За радове који се не могу нормирати или на други начин предвидети обрачун се врши по I норма часу.	нч	10		
<b>УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ:</b>					

	<b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА</b>	
1	РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ	
2	КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ	
3	МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ	
4	ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ	
5	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	
6	РАЗНИ РАДОВИ	
	<b>УКУПНО:</b>	

	<b>УКУПНО ТЕЛЕКОМ</b>	
--	-----------------------	--

*Handwritten notes and signatures:*  
 Је WS  
 IV  
 2  
 SA 121 11



**Објекат: Пошта и АТЦ Љубовија**


**Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови**

Бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
-----	---------------	-----------	------	-----------	----------

**З а ј е д н и ч к и п р о с т о р (Т Е Л Е К О М И П О Ш Т А)**


1	Пажљиво померање, евентуална демонтажа и пренос свих уређаја, громобранске инсталације и поновно враћање на старо место након израде кровног покривача. Обрачун паушално.				
			пауш.		
2	Скидање постојеће хидроизолације са равног крова и надстрешнице на улазу, као и са наздака. Обрачун по m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	300		
3	Скидање оштећених постојећих термоизолационих плоча дебљине 5cm са везивним материјалом. Обрачун по m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	280		
4	Премештање заштитног слоја дренажног шљунка са једне (прве) половине крова на другу, враћање комплетног шљунка са друге половине крова на прву (по завршеној хидроизолацији) и поновно разастирање шљунка са прве на другу половину крова после обављеног посла. Обрачун се врши по m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	280		
5	Демонтажа постојеће лимене опшивке РШ 30cm са наздака равног крова и пуц лајсне РШ до 15cm, са утоваром у камион, одвозом и истоваром на градску депонију удаљену до 20km. Обрачун по m <sup>1</sup> .	m <sup>1</sup>	80,00		
6	Демонтажа анкерисане металне заштитне решетке - гитера, димензија 450/150cm ради израде лимене окапнице на прозору. Одлагање на место које одреди инвеститор. После поставке лимене окапнице поново монтирати исту решетку. Обрачун по комаду демантираног гитера.	КОМ.	1		
<b>УКУПНО ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА:</b>					
2	ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ - ИЗРАДА РАВНОГ КРОВА				

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*




1	<p>Санирање оштећења на постојећој хидроизолацији на равном крову и на надстрешници на улазном делу објекта (сечење клобукова, попуњавање неравнина и пукотина) хидроизолационим премазом. Посебну пажњу обратити на продоре. Претпоставља се извођење на 60% од укупне површине. Обрачун по m<sup>2</sup>.</p>	m <sup>2</sup>	210		
2	<p>а )Набавка и израда парне бране од синтетичке фолије на бази полиетилена густине <math>d=0.2</math> mm. Фолија се слободно полаже на подлогу и спаја самолепљивом траком или неопренским лепком у преклопу споја од 50mm. Уз завршетке прикључака и продоре трака се подиже вертикално у висини термичке изолације.б ) Набавка и уградња термичке изолације од тврде камене вуне класе горивости А1, укупне дебљине 80 mm. Уколико се раде у два слоја радити их са преклопом.в ) Набавка материјала и израда хоризонталне изолационе армиране мембране на бази ПВЦ-а, дебљине 1,5mm. Траке се слободно полажу на термичку изолацију са преклопом од 5cm. Траке се међусобно спајају заваривањем топлим ваздухом у ширини од 40mm, а на детаљима учвршћују пластифицираним лимовима и по потреби херметизују полиуретанским китом. Код извођења радова треба се придржавати смерница о примени прописаних од стране произвођача материјала. Квалитет уграђене хидроизолације се доказује испитивањем воденом пробом у трајању од 24 часа, а предаје уписом у грађевински дневник. Технологију радова са свим детаљима неопходно је извести по захтевима и препорукама произвођача материјала.Обрачун по m<sup>2</sup>.</p>	m <sup>2</sup>	280		
3	<p>Набавка и уградња ПВЦ хидроизолационе, УВ отпорне, армиране, еластичне, водонепропусна мембрана за хидроизолацију назидака и осталих вертикалних елемената на крову развијене ширине до 30 cm. Обрачун по m<sup>1</sup>.</p>	m <sup>1</sup>	80		
4	<p>Набавка и израда заштитног слоја од ПЕ фолије дебљине 0,15mm пре разастирања шљунка. Обрачун по m<sup>2</sup>.</p>	m <sup>2</sup>	280		
5	<p>Набавка и разастирање шљунка гранулације 16/32 mm, у дебљини слоја најмање 5 cm. Шљунак преузети из позиције 1.3, осталу количину набавити и разасртти. Обрачун по m<sup>3</sup>.</p>	m <sup>3</sup>	30		

*Handwritten signatures and initials:*  
 Jecus  
 [unclear]  
 [unclear]



6	Набавка и израда кровних стаза до сливника или нпр. базне станице лаким бетонским плочама димензија 40x40x3cm, постављене на гумене подметаче. Стазе су ширине 40-80cm. Обрачун по комаду.	ком.	360		
7	Израда холкера дим.30x30cm лучног пресека од цементног малтера на спају бетонских плоча и назитка. Обрачун по m <sup>1</sup> .	m <sup>1</sup>	80		
8	Набавка материјала, израда и уградња лимене опшивке од поцинкованог лима изнад назидка Р.Ш. до 30cm.Обрачун по m <sup>1</sup> .	m <sup>1</sup>	80		
9	Израда и постављање пуц лајсне од поцинкованог лима, развијене ширине (РШ) до 15cm, дебљине 0,60 mm са гитовањем горње ивице двокомпонентним гитом. Обрачун по m <sup>1</sup> .	m <sup>1</sup>	80		
11	На местима ослањања челичних профила из крова, темеља за опрему или инсталационих цеви, неправилне геометрије, оваква места додатно изоловати материјалима који се састоје од прајмера (на бази полиуретана), полиуретанске базе у два слоја са утопљеном мрежицом и завршног слоја. Обрачун по m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	4		
<b>УКУПНО ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ:</b>					
<b>РАЗНИ РАДОВИ</b>					
1	Преглед громобранске инсталације, испитивање и мерење отпорности уземљивача громобранске инсталације и испитивање непрекидности прихватног система и спусних проводника система уземљења са израдом атеста од стране овлашћене установе и сачињавање одговарајућег извештаја, а по потреби отклањање свих евентуалних грешака. Обрачун паушално.			пауш.	
2	Ручни урвар и одвоз шута. Прикупити шут и други отпадни материјал, утоварити и одвести на депонију удаљену до 20m. Обрачун по m <sup>3</sup> .	m <sup>3</sup>	25		
3	Набавка, транспорт и монтажа окапнице од алуминијумског бојеног лима дебљине 0,6 mm, развијене ширине до 40cm постављање преко постојеће окапнице. Обрачун по m <sup>1</sup> .	m <sup>1</sup>	4,5		

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*



4 За радове који се не могу нормирати или на други начин предвидети обрачун се врши по 1 норма часу.

нч

30


**УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ:**

	РЕКАПИТУЛАЦИЈА	
1	РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ	
2	ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ	
3	РАЗНИ РАДОВИ	
	<b>УКУПНО заједнички простор:</b>	

**ПОНУЂАЧ**

**М.П.** \_\_\_\_\_

*Handwritten notes and signatures in the bottom right corner, including the number '1/4' and some illegible scribbles.*



**Објекат: Пошта и АТЦ Љубовија**

**Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови**

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1**

	простор предузећа	врста радова			укупно
		А-Г	електро	машински	
I	ТЕЛЕКОМ		/	/	
II	ПОШТА		/	/	
III	ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР		/	/	
укупно по врсти радова:			/	/	

**УКУПНО:**

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2**

простор			износ
засебан простор предузећа			
I	ТЕЛЕКОМ		
II	ПОШТА		
	удео у заједничком простору предузећа (од укупно III)	%	
IIIa	ТЕЛЕКОМ	71,95%	
IIIб	ПОШТА	28,05%	

укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIa):

укупно ПОШТА (II+IIIб):

**УКУПНО:**


**ПОНУЂАЧ**

М.П. \_\_\_\_\_

80 од 441

*Handwritten signatures and initials:*  
 & VWS  
 ST  
 ARKS A





**Пошта и АТЦ Дебрц, Обреновачки пут бб, Владимирци**

- Технички опис;
- Преглед позиција са јединицама мере, јединичним и укупним ценама

*De MeS*  
*1/12*  
*1/12*



## ТЕХНИЧКИ ОПИС

<b>Објекат:</b>	Пошта и АТЦ Дебрц
<b>Врста радова:</b>	Радови на инвестиционом одржавању

Пословни објекат пошта и АТЦ Дебрц који је предмет овог техничког описа налази се у Дебрцу у Улици Дебрц бб.

Радови на инвестиционом одржавању обухватају:

- поправку кровног покривача заједно са поправком лимених опшивки на крову;
- санацију мокрог чвора (замена керамичких плочица, бојење зидова са глетовањем, замена санитарнија, рестаурација врата и др.);
- замену грађевинске столарије у делу Телекома;
- санацију оштећених зидова у објекту (лечење флека, глетовање и бојење зидова).

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner, including the letters 'ac' and 'WS'.



Објекат: Пошта и АТЦ Дебри

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови

**ТЕЛЕКОМ**

Бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
1	<b>РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ</b>				
1	Пажљива демонтажа постојећих дрвених прозора и врата (без обзира на димензије) са свим припадајућим деловима и у договору са инвеститором одношење шута на депонију (3 прозора и 1 ком врата). Обрачун по ком.	ком.	4		
<b>УКУПНО РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ:</b>					
2	<b>ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА</b>				
1	Израда и постављање застакљених ПВЦ двокрилних прозора, димензија 120x140cm, по угледу на постојеће. Димензије проверити на лицу места. Прозоре израдити од високоотпорног тврдог ПВЦ-а са вишекоморним системом профила, са ојачаним челичним нерђајућим профилима. Прозоре дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом, вулканизованом на угловима. Крила прозора застаклити термо Флот стаклом d=4+16+4mm и дихтовати ЕПДМ гумом. Прозоре израдити тако да коефицијент пролаза топлоте буде $U \leq 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Обрачун по комаду.	ком.	2		
2	Израда и постављање застакљених ПВЦ двокрилних прозора, димензија 140x140cm, по угледу на постојеће. Димензије проверити на лицу места. Прозоре израдити од високоотпорног тврдог ПВЦ-а са вишекоморним системом профила, са ојачаним челичним нерђајућим профилима. Прозоре дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом, вулканизованом на угловима. Крила прозора застаклити термо Флот стаклом d=4+16+4 mm и дихтовати ЕПДМ гумом. Прозоре израдити тако да коефицијент пролаза топлоте буде $U \leq 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Обрачун по комаду.	ком.	1		

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*



3 Израда и постављање двокрилних ПВЦ застакљених врата, димензија 130x210cm, с тим што је једно крило димензије 90cm. Врата израдити од високоотпорног тврдог ПВЦ-а са вишекоморним системом профила и ојачаног челичним нерђајућим профилима, испуном и системом заптивања ЕПДМ гумом, по шеми столарије и детаљима. Оков, брава са два кључа, три шарке и боја врата, по избору пројектанта. Врата застаклити термо Флот стаклом  $d=4+16+4mm$  и диговати ЕПДМ гумом. Врата израдити тако да коефицијент пролаза топлоте буде  $U \leq 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Обрачун по комаду.

ком. 1

**УКУПНО ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА:**

	РЕКАПИТУЛАЦИЈА	
1	РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ	
2	ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА	
	УКУПНО:	

	УКУПНО ТЕЛЕКОМ	
--	----------------	--

**Објекат: Пошта и АТЦ Дебри**

**Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови**

**ПОШТА**

Бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
1	МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ				
1	Померање намештаја, заштита намештаја и подних површина ПВЦ фолијом пре почетка радова, облепљивање молерским креп тракама. Враћање намештаја након завршених радова и основно чишћење. Обрачун по $m^2$ .	$m^2$	39,00		

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*



2	Лечење флека на зидовима и плафонима, бојама на бази акрилата. Површине са флекама остругати, опрати и глетовати. Бојити бојама на бази акрилата више пута. Обрачун по m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	4,00	
3	Бојење са глетовањем зидова и плафона. Малтерисане зидове и плафоне глетовати дисперзивним китом. Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући дисперзивни кит три пута. Све површине брусити, импрегнирати и китовати мања оштећења. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити полудисперзивном бојом први и други пут. Боја и тон по избору пројектанта. Обрачун по m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	150,00	
<b>УКУПНО МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ:</b>				

	РЕКАПИТУЛАЦИЈА	
1	МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ	
	УКУПНО	

	<b>УКУПНО ПОШТА</b>	
--	---------------------	--

*Handwritten signatures and initials:*  
 x lw  
 12/21  
 CA 12/21



**Објекат: Пошта и АТЦ Дебри**

**Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови**


Бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
<b>ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР</b>					
1	РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ				
1	Демонтажа и поновна монтажа врха громобранских хваталки са обавезним прописаним електричним мерењем. Обрачун паушално.				пауш.
2	Демонтажа опшивки димњака и других елемената. Лимарију демонтирати, упаковати, утоварити у камион и одвести на депонију удаљену до 20km. Обрачун по m <sup>1</sup> .	m <sup>1</sup>	6		
3	Обијање подних и зидних кер.плочица, постављених у цементном малтеру. Плочице и подлогу скинути до конструкције. Шут у договору са инвеститором изнети, утоварити у камион и одвести на депонију удаљену до 20km. Обрачун по m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	18,50		
4	Демонтажа канализационе мреже у предпростору и санитарном чвору. Демонтирати канализационе цеви, утоварити и одвести неупотребљив материјала на депонију удаљену до 20km. Обрачун паушално.				пауш.
5	Пажљива демонтажа WC шоље, водокотлића и цеви, и остале санитарне галантерије у мокром чвору. Санитарну галантерију предати записнички инвеститору. Неупотребљиву санитарну галантерију однети на депонију удаљену до 20km. Обрачун паушално.				пауш.
<b>УКУПНО ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА:</b>					
2	КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ				

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page.



1	<p>Набавка, транспорт и постављање зидних керамичких плочица димензија 30x30cm, на грађевинском лепку. Плочице поставити до висине од 1,5m. Подлогу испрскати цементним млеком. Плочице I класе, поставити у слогу фуга на фугу. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Постављене плочице фуговати и очистити. Плочице по избору пројектанта. Вишак керамике 5 % записнички предати инвеститору. Обрачун по m<sup>2</sup>.</p>	m <sup>2</sup>	16,00		
2	<p>Набавка, транспорт и постављање подних керамичких плочица, димензија 30x30cm, у цементном малтеру. Плочице I класе поставити у цементном малтеру у слогу по избору пројектанта. Подлогу претходно испрскати цементним млеком. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Полагање извести равно и плочице залити цементним млеком. Постављене плочице фуговати и очистити. Плочице по избору пројектанта. Вишак керамике 5% записнички предати инвеститору. Обрачун по m<sup>2</sup>.</p>	m <sup>2</sup>	6,00		
<b>УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ:</b>					
3	<b>МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>				
1	<p>Бојење са глетовањем зидова и плафона са претходним малтерисањем зидова у мокром чвору. Малтерисане зидове и плафоне глетовати дисперзивним китом. Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући дисперзивни кит три пута. Све површине брусити, импрегнирати и китовати мања оштећења. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити полудисперзивном бојом први и други пут. Боја и тон по избору пројектанта. Обрачун по m<sup>2</sup>.</p>	m <sup>2</sup>	25,00		


*Handwritten signatures and initials:*  
 Је МС  
 Н  
 В Д П



2	Бојење старих врата на WC-у преко постојеће боје са преправком оштећења заједно са штоком. Пре бојења све површине брусити, очистити и китовати оштећења и пукотине. Превући уљаним китом, брусити и надкитовати. Бојити уљаном бојом, по сушењу брусити и надкитовати уљаним китом. Фино брусити и бојити емајл лаком у два тона. Димензија врата 70/200 цм. Обрачун по м <sup>2</sup> .	м <sup>2</sup>	1,40		
<b>УКУПНО МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>					
4	<b>ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ</b>				
1	Замена поломљеног црепа и поклапача на грбинама и слемењачама. Прегледати кров, оштећен или поломљен цреп и поклапаче пажљиво демонтирати и поставити нове црепове и поклапаче, по узору на постојеће. Поломљени цреп одвести на најближу депонију. У цену улази и потребна радна скела. Обрачун паушално.				пауш.
<b>УКУПНО ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ:</b>					
5	<b>ЛИМАРСКИ РАДОВИ</b>				
1	Опшивање димњака поцинкованим лимом, развијене ширине (РС) до 66 см, дебљине 0,60mm. Лим уз зид димњака подићи најмање за 20см. Руб лима-ивицу убацити у спојницу опека. Опшивање димњака извести по правилима за ову врсту радова. Обрачун по м <sup>1</sup> .	м <sup>1</sup>	6		
<b>УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ:</b>					
6	<b>РАДОВИ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ</b>				
1	Набавка, транспорт и монтажа канализационих цеви (Ø 110, Ø75, Ø 50) од тврдог ПВЦ-а са фазонским комадима и материјалом потребним за спајањем. Монтажу урадити према важећим техничким нормативима. У цену је урачунато потребно шлицовање. Обрачунава се и плаћа по м <sup>1</sup> монтиране и испитане мреже, мерене по осовини цеви и фазонских комада. У цену је урачуната поправка зида до завршне обраде. Обрачун по м <sup>1</sup> .	м <sup>1</sup>	3		


*Handwritten signatures and initials:*  
 J. C. B.  
 H. P.  
 B. A. M.





2	Набавка и монтажа комплет WC шоље, домаће производње I класе. Спој WC шоље са канализационом мрежом урадити са "гензлом" и одговарајућим китом да буде дихтован 100%. Шољу преко гумених подметача причврстити месинганим шрафовима. Поставити поклопац за шољу од медијапана. Шољу и опрему наручити по избору пројектанта. Обрачун по комаду.	ком.	1		
3	Набавка и постављање нискомонтажног PVC водокотлића у санитарном чвору. Водокотлић пажљиво поставити и повезати са вентилом. Уз водокотлић испоручити ланац са рукохватом. Водокотлић по избору пројектанта. Обрачун по комаду.	ком.	1		
4	Набавка и постављање хромиране санитарне галантерије: WC четке, корпа за отпадке, држача за тоалет папир. Обрачун по комплекту.	кпл	1		
<b>УКУПНО ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА:</b>					
7	<b>РАЗНИ РАДОВИ</b>				
1	Израда хоризонталне хидроизолације наносењем пенетрационог хидроизолационог премаза у 3 слоја на припремљену подлогу, што улази у цену. Хидроизолацију подићи уз зидове минимум 30цм и обрадити продоре око цеви као и сливнике. Обавезно је одржавање нанетих слојева који се наносе у свему према упутству произвођача. У цену улази набавка материјала и израда. Обрачун се врши по m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	5		
2	Завршно чишћење објекта по завршетку радова. Чишћењем обухватити све подне површине, столарију, санитарије, стаклене површине. Обрачун паушално.			пауш.	
3	За радове који се не могу нормирати или на други начин предвидети обрачун се врши по 1 норма часу.	нч	10		
<b>УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ:</b>					
<b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА</b>					
1	РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ				
2	КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ				

De MS  
4 21  
KRM m.



3	МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ	
4	ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ	
5	ЛИМАРСКИ РАДОВИ	
6	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	
7	РАЗНИ РАДОВИ	
	<b>УКУПНО заједнички простор:</b>	

**ПОНУЂАЧ:**

М.П. \_\_\_\_\_

*Handwritten signatures and initials:*  
Ср  
Л  
М  
Ср  
М



Објекат: Пошта и АТЦ Дебри

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1**

	простор предузећа	врста радова			укупно
		А-Г	електро	машински	
I	ТЕЛЕКОМ		/	/	
II	ПОШТА		/	/	
III	ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР		/	/	
укупно по врсти радова:			/	/	

**УКУПНО:**

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2**

простор				износ
	засебан простор предузећа			
I	ТЕЛЕКОМ			
II	ПОШТА			
	удео у заједничком простору предузећа (од укупно III)	%		
IIIa	ТЕЛЕКОМ	35,64%		
IIIб	ПОШТА	64,36%		

укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIa):


укупно ПОШТА (II+IIIб):

**УКУПНО:**

**ПОНУЂАЧ**

М.П. \_\_\_\_\_

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*



**Пошта и АТЦ Орид, Обреновачки пут, Шабац**

- Технички опис;
- Преглед позиција са јединицама мере, јединичним и укупним ценама

*Handwritten notes:*  
de  
k  
OK A1 PA1



## ТЕХНИЧКИ ОПИС


<b>Објекат:</b>	Пошта и АТЦ Орид
<b>Врста радова:</b>	Радови на инвестиционом одржавању објеката – АГ радови

Објекат је спратности Пр и заједнички га користе Пошта и Телеком.

Потребно је заменити старе дрвене прозоре новим ПВЦ прозорима, улазна врата новим алуминијумским.

**Напомена:** Све мере узети на лицу места. За време извођења радова, омогућити функционисање објекта.

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner, including 'LWS', 'M', and 'RVA'.



**Објекат: Пошта и АТЦ Орид**

**Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката-грађевинско занатски радови**

Бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
<b>I</b>	<b>Радови на делу објекта који користи "Телеком Србија" а.д.</b>				
1.1	Демонтажа дрвене, фасадне столарије. На улазним вратима задржати постојећу решетку Обрачун по комаду				
	-двокрилна врата дим. 120x260cm	КОМ.	1		
	-прозор дим. 360x60cm	КОМ.	1		
	-прозор дим. 220x60cm	КОМ.	1		
1.2	Набавка и монтажа улазних, двокрилних, асиметричних врата од елоксираног алуминијума, дим. 120x260cm. Висина врата 210cm, изнад фиксни део. Врата имају механизам за аутоматско затварање врата. Постојећу решетку задржати. Врата урадити по узору на постојећа.				
	Обрачун по комаду	КОМ.	1		
1.3	Набавка и монтажа прозора од тврдог ПВЦ-а са термоизолационим стаклом. Постојеће решетке, које су на старим прозорима, прерадити и фиксирати на зид са претходним фарбањем. Обрачунава се по комаду.				
	-дим. 360x60cm (подела на 3 дела, централни део се отвара на кип)	КОМ.	1		
	-дим. 220x60cm (подела на 2 дела, 1. део се отвара на кип, 2. део фикс)	КОМ.	1		

*De MS*  
*PS*  
*SKA*




1.4	Обрада шпалетни око нових врата и прозора. Обрада обухвата малтерисање, глетовање и кречење споља и изнутра.				
	Обрачун по m <sup>1</sup>	m <sup>1</sup>	21,00		

**УКУПНО РАДОВИ**

**ПОНУЂАЧ:**

**М.П.** \_\_\_\_\_

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*



**Објекат:** Пошта и АТЦ Орид

**Врста радова:** Радови на инвестиционом одржавању објеката-грађевинско занатски радови

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1**

	простор предузећа	врста радова			
		А-Г	електро	машински	укупно
I	ТЕЛЕКОМ		/	/	
II	ПОШТА	/	/	/	/
III	ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР	/	/	/	/
укупно по врсти радова:			/	/	

**УКУПНО:**

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2**

простор		износ
засебан простор предузећа		
I	ТЕЛЕКОМ	
II	ПОШТА	/
удео у заједничком простору предузећа (од укупно III)		%
IIIa	ТЕЛЕКОМ	/
IIIб	ПОШТА	/

укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIa):

укупно ПОШТА (II+IIIб):

**УКУПНО:**

**ПОНУЂАЧ**

М.П. \_\_\_\_\_

*Handwritten signatures and initials:*  
 2015  
 8  
 СМАМ





**Пошта и АТЦ Завлака, Завлака, Крупањ**

- Технички опис;
- Преглед позиција са јединицама мере, јединичним и укупним ценама

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner, including 'KOKO' and 'M'.



## ТЕХНИЧКИ ОПИС

<b>Објекат:</b>	Пошта и АТЦ Завлака
<b>Врста радова:</b>	Радови на инвестиционом одржавању објеката – АГ радови


Објекат је спратности Пр и користи га Пошта и Телеком.

Потребно је извршити санацију дела кровног покривача (салонит) са опшивкама од поцинкованог лима.

Уклонити земљани набачај са бочне стране објекта и довести кату терена на ниво прилаза.

**Напомена:** За време извођења радова, омогућити функционисање објекта.

*Handwritten signatures and initials:*  
de  
H  
RW  
IM



**Објекат: Пошта и АТЦ Завлака**


**Врста радова: Санација кровног покривача**

Бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
<b>I</b>	<b>Радови на делу објекта који користи "Телеком Србија" а.д.</b>				
1.1	Демонтажа постојећих лимених опшивки око димњака и вентилационих канала, дим. 60x60cm.				
	Обрачун по комаду	ком.	4		
1.2	Израда нових лимених опшивки од поцинкованог лима дебљине d=0,55mm око димњака и вентилационих канала дим. 60x60cm, ПШ-50cm.				
	Обрачун по комаду	ком.	4		
1.3	Демонтажа постојећег, набавка, транспорт и монтажа новог кровног покривача-салонита на постојећем крову. Димензије табле салонита су 1750x1150mm. Плоче фиксирати за постојећу дрвену кровну конструкцију.				
	Обрачун по комаду-табли салонита	ком.	3		
1.4	Ископ земље III категорије, до источне фасаде објекта, до постојећег бетонског тротоара. Ископани материјал депоновати на депонију, до 3 km. Обрачун по m <sup>3</sup>				
		m <sup>3</sup>	7,00		
<b>УКУПНО РАДОВИ</b>					

**ПОНУЂАЧ**

М.П. \_\_\_\_\_

*Handwritten signatures and initials:*  
 Јекић  
 М  
 М



**Објекат: Пошта и АТЦ Завлака**

**Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - грађевинско занатски радови**

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1**

	простор предузећа	врста радова			укупно
		А-Г	електро	машински	
I	ТЕЛЕКОМ		/	/	
II	ПОШТА	/	/	/	/
III	ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР	/	/	/	/
укупно по врсти радова:			/	/	

**УКУПНО:**

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2**

простор		износ
засебан простор предузећа		
I	ТЕЛЕКОМ	
II	ПОШТА	/
удео у заједничком простору предузећа (од укупно III)		%
IIIa	ТЕЛЕКОМ	/
IIIб	ПОШТА	/

укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIa):


укупно ПОШТА (II+IIIб):

**УКУПНО:**

**ПОНУЂАЧ**

М.П. \_\_\_\_\_


*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*



**Пошта и АТЦ Љиг, Л. Спасојевића, Љиг**

- Технички опис;
- Преглед позиција са јединицама мере, јединичним и укупним ценама

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner, including the name 'Л. Спасојевић' and other illegible marks.



## ТЕХНИЧКИ ОПИС

Објекат:	Пошта и АТЦ Љиг
Врста радова:	Радови на инвестиционом одржавању објеката – АГ радови

Објекат је спратности Пр+1 и користи га Пошта и Телеком.


Потребно је извршити замену постојећег кровног покривача од ТР лима са свим припадајућим елементима од лима (опшивке, окапнице, олуци).

Извршити делимично рушење АБ стубова изнад кровне равни.

Заменити постојећа, два дрвена прозора у приземљу објекта, са новим ПВЦ прозорима.

**Напомена:** За време извођења радова, омогућити функционисање објекта.

De  
18-11  
KX.11




**Објекат: Пошта и АТЦ Љиг**

**Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката-грађевинско занатски радови**

Бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
<b>I</b>	<b>Радови на делу објекта који користи "Телеком Србија" а.д.</b>				
1.1	Демонтажа постојећег кровног покривача од ТР лима. Позиција обухвата и пажљиву демонтажу постојеће громобранске инсталације која се депонује привремено до постављања новог покривача.  Демонтирани кровни покривач утоварити и транспортовати на најближу градску депонију удаљености до 25км.				
	Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	370,00		
1.2	Демонтажа постојећих лимених окапница укупне дужине 82,0 m и хоризонталних лежећих олука укупне дужине 82,0 m. Све демонтирано однети на најближу депонију удаљености до 25км.				
	Обрачунава се паушално	паушално			
1.3	Пажљиво рушење горњег дела четири АБ стуба на постојећем крову (раније коришћени као носачи за антенски стуб). Дим. стубова су 30x30cm; стубове порушити до коте која је испод кровних равни; позиција обухвата транспорт шута на депонију удаљену до 25км.				
	Обрачун по m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0,70		
1.4	Делимична замена дашчане подлоге (за кровни покривач), од јелове даске d=24 mm.				
	Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	10,00		
1.5	Набавка, транспорт и монтажа кровног покривача од ТР лима d=0,70 mm. Позиција обухвата и елементе на слемени (кров на 4 воде) Позиција обухвата и враћање постојеће громобранске инсталације.				
	Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	370,00		
1.6	Набавка и монтажа хоризонталног висећег олука, од поцинкованог лима d=0,55 mm, р.ш.55 cm.				

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page.*



	Обрачун по m <sup>1</sup>	m <sup>1</sup>	82,00		
1.7	Набавка, израда и монтажа лимене окапнице, од поцинкованог лима d=0,55mm, р.ш. 40cm.				
	Обрачун по m <sup>1</sup>	m <sup>1</sup>	82,00		
1.8	Затварање постојећег отвора у плафону са гипс картонским плочама и одговарајућом дрвеном подконструкцијом; позиција обухвата и кречење постављеног плафона.				
	Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	4,00		
<b>УКУПНО РАДОВИ I:</b>					
<b>II Радови на делу објекта који користи "Пошта Србије" а.д.</b>					
2.1	Пажљива демонтажа постојеће фасадне, дрвене столарије. Приликом демонтаже, водити рачуна да постојеће металне решетке не буду оштећене. Демонтирану фасадну столарију лагеровати на место које одреди инвеститор. Обрачун по комаду				
	-прозор дим. 122x190 cm	ком.	2		
2.2	Набавка транспорт и монтажа фасадне, ПВЦ столарије са термоизолационим стаклом. Доњи део прозора је двокрилни, горњи део само кипује. Прозори се отварају око вертикалне и хоризонталне осовине. Обрачун по комаду				
	-прозор дим. 122x120+70 cm	ком.	2		
2.3	Обрада шпалетни око нових прозора. Обрада обухвата малтерисање, глетовање и кречење споља и изнутра.				
	Обрачун по m <sup>1</sup>	m <sup>1</sup>	13,00		
<b>УКУПНО РАДОВИ II:</b>					

**УКУПНО РАДОВИ**

Напомена: Мере столарије узети на лицу места


**ПОНУЂАЧ**

М.П. \_\_\_\_\_

104 од 441

*Handwritten signatures and initials:*  
 [Signature]  
 [Signature]  
 [Signature]





**Објекат: Пошта и АТЦ Љиг**

**Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката-грађевинско занатски радови**

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1**

	простор предузећа	врста радова			
		А-Г	електро	машински	укупно
I	ТЕЛЕКОМ		/	/	
II	ПОШТА		/	/	
III	ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР	/	/	/	/
укупно по врсти радова:			/	/	

**УКУПНО:**

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2**

простор			ИЗНОС
засебан простор предузећа			
I	ТЕЛЕКОМ		
II	ПОШТА		
удео у заједничком простору предузећа (од укупно III)		%	
IIIa	ТЕЛЕКОМ	/	/
IIIб	ПОШТА	/	/

укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIa):


укупно ПОШТА (II+IIIб):

**УКУПНО:**

**ПОНУЂАЧ**

М.П. \_\_\_\_\_


*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*



**ВФ станица Сремска Митровица, Сутјеска бб, Сремска Митровица**

- Технички опис;
- Преглед позиција са јединицама мере, јединичним и укупним ценама

*Handwritten signatures and initials:*  
JWS  
SP  
M  
DB



## ТЕХНИЧКИ ОПИС

<b>Објекат:</b>	ВФ СТАНИЦА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
<b>Врста радова:</b>	Радови на инвестиционом одржавању објеката – АГ радови

### 1. ОПШТИ УСЛОВИ

Предметна техничка документација неопходна за извођење радова инвестиционог одржавања урађена је у свему према следећим документима и општим условима.

-Важећем Закону о изградњи објеката.

-Захтеву Наручиоца

-Важећим прописима, стандардима и нормативима за ову врсту објекта који се односе на трајност материјала, звучну и термичку заштиту и хидроизолацију објекта.

### 2. МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА

У објекту су услед дотрајалости и физичког оштећења водоводне и канализационе мреже и санитарне опреме стављени ван функције санитарни чворови.

Предмером радова предвиђена је комплетна замена водоводне и канализационе мреже са припајањем исте на водоводни шахт односно септичку јаму у дворишном делу парцеле и замена санитарне опреме.

Такође предмером су обухваћени и пратећи архитектонски грађевински радови којим се доводе просторије санитарног чвора у грађевински исправно стање.

*Handwritten signature and initials in the bottom right corner.*




**Објекат: ВФ СТАНИЦА СРЕМСКА МИТРОВИЦА**

**Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - грађевинско занатски**


Р.бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	Укупна цена
<b>ТЕЛЕКОМ</b>					
<b>ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА</b>					
1.	Изношење постојећег намештаја, одлагање у оквиру објекта. Обрачун по m <sup>2</sup> просторије	m <sup>2</sup>	40,00		
2.	Пажљива демонтажа постојећих дрвених прозора и врата (без обзира на димензије) са свим припадајућим деловима, изношењем шута и одвозом на градску депонију удаљену до 25km. Обрачун по ком.	ком.	5,00		
3.	Шлицање зида од опеке за пролаз водоводних цеви, са изношењем шута и одвозом на градску депонију удаљену km. Обрачун по m <sup>1</sup>	m <sup>1</sup>	10,00		
4.	Шлицање зида од опеке за пролаз канализационих цеви, са изношењем шута и одвозом на градску депонију удаљену до 25km. Обрачун по m <sup>1</sup>	m <sup>1</sup>	5,00		
5.	Демонтажа слепог пода, штафни и уклањање слоја песка. Шут прикупити и транспортовати на градску депонију удаљену до 25km. Обрачун по m <sup>2</sup> пода.	m <sup>2</sup>	10,00		
6.	Бушење рупа у зиду и поду. Шут прикупити и транспортовати на градску депонију удаљену до 25km, Обрачун по m <sup>3</sup> .	m <sup>3</sup>	1,00		
7.	Ручно и машинско сечење и разбијање бетона, бетонске стазе уз објекат. Шут прикупити и транспортовати на градску депонију удаљену до 25km. Обрачун радова по m <sup>2</sup> стварно разбијеног бетона.	m <sup>2</sup>	3,00		

WS  
de  
Z  
M 21 M




8.	Скидање постојеће оштећене подне облоге од PVC-а, заједно са стругањем лепка. Шут прикупити и транспортовати на градску депонију удаљену до 25km. Обрачун по m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	10,00		
9.	Демонтажа – обијање свих слојева који се налазе на зидовима у санитарним чворовима и фасади, све до опеке. Шут прикупити и транспортовати на градску депонију удаљену 25km. Обрачун радова по m <sup>2</sup> стварно демотиране површине.	m <sup>2</sup>	20,00		
10.	Демонтажа – обијање подних керамичких плочица. Шут прикупити и транспортовати на градску депонију удаљену до 25km. . Обрачун радова по m <sup>2</sup> стварно демотиране површине.	m <sup>2</sup>	14,00		
11.	Демонтажа ламинат подне облоге заједно са лајснама и филцаном подлогом. Демонтирани ламинат одложити унутар објекта на место које одреди надзорни орган и записнички предати Инвеститору. Обрачун по m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	10,00		
12.	Демонтажа спољашњих заштитних сигурносних металних решетки са прозорских отвора. Демонтиране позиције након поправке и бојења поново монтирати на објекат (обухваћено позицијом 5, молерско фарбарски радови). Јединачном ценом предвидети и помоћну радну скелу. Обрачун по ком према опису.	ком.	4,00		
13.	Демонтажа и одвоз на депонију удаљену 25km :				
	а) WЦ-шоља	ком.	2,00		
	б) водокотлић	ком.	2,00		
	в) умиваоник	ком.	2,00		
	г) батерија за воду	ком.	3,00		
14.	Ручно и машинско разбијање цементне кошуљице. Шут прикупити и транспортовати на градску депонију удаљену до 25km. Обрачун радова по m <sup>2</sup> стварно скинуте кошуљице.	m <sup>2</sup>	14,00		

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page.




15.	Ручно и машинско сечење и разбијање бетона - бетонске темеља објекта. Шут прикупити и транспортовати на градску депонију удаљену до 25km. Обрачун радова по $m^3$ стварно разбијеног бетона	$m^3$	0,10		
<b>ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА УКУПНО</b>					
<b>ЗЕМЉАНИ РАДОВИ</b>					
1.	Ручни ископ земље за шахт и подни канал електро и ТТ инсталација. Ископану земљу провести колицима, насути и нивелисати терен или утоварити на камион и одвести на градску депонију удаљену 25km. Обрачун по $m^3$ земље.				
	а) од I до III категорије	$m^3$	9,00		
2.	Набавка, насипање, разастирање и набијање машинским путем тампон слоја од шљунка дебљине $d=10cm$ , природне гранулације, до збијености 20mPa. Обрачун по $m^2$ стварно изведеног тампона.	$m^2$	3,00		
3.	Затрпавање рова земљом из ископа. Затрпавање се сме вршити земљом без грађевинског шута и уз прописно набијање у слојевима од 20cm квасити и набијати до потребне збијености. У цену урачунати и уређење косине и обраду шарпи. Обрачун се врши по $m^3$ убачене земље.	$m^3$	5,00		
4.	Одвоз преостале земље са утоваром и истоваром на градску депонију удаљену до 25km. Обрачун се врши по $m^3$ .	$m^3$	4,00		
<b>ЗЕМЉАНИ РАДОВИ УКУПНО</b>					
<b>ЗИДАРСКИ РАДОВИ</b>					

de us  
h 24  
R 2.1



1.	<p>Малтерисање делова старих унутрашњих зидова, плафона. Малтерисање извршити у два слоја цементним малтером 1:3 са претходним шприцањем цементним млеком 1:2. Бетонске површине претходно прскати ретким цементним малтером, а све површине претходно очистити и отпрашити. Јединачном ценом обухватити помоћну радну скелу. Обрачун по <math>m^2</math> омалтерисане површине.</p>	$m^2$	20,00		
2.	<p>Малтерисање делова старих фасадних зидова. Малтерисање извршити у два слоја продужним малтером 1:3:9 са претходним шприцањем цементним млеком 1:2. Бетонске површине претходно прскати ретким цементним малтером, а све површине претходно очистити и отпрашити. Јединачном ценом обухватити помоћну радну скелу. Обрачун по <math>m^2</math> омалтерисане површине.</p>	$m^2$	4,00		
3.	<p>Набавка материјала, израда и малтерисање старих зидних површина шпалетни ширине 25cm које су оштећене демонтажом прозора. Малтерисање извршити у два слоја цементним малтером 1:3. Бетонске површине претходно прскати ретким цементним малтером, а све површине претходно очистити и отпрашити. Јединачном ценом обухватити помоћну радну скелу. Обрачун по <math>m^1</math> омалтерисане површине.</p>	$m^1$	45,00		
4.	<p>Израда подлоге за подове у виду цементне кошуљице са чврстоћом на притисак од 20N/mm<sup>2</sup>. Изводи се преко PVC фолије и екструдираног полистирена са дилатационим спојницама. Кошуљица дебљине <math>d=6.0</math>cm је микроармирана полипропиленским влакнима дужине 12mm. Уз зидове постављају се стиропорне траке дебљине 1cm. Јединичном ценом обухваћена је цементна кошуљица, ивични стиропор и PVC фолија. Обрачун по <math>m^2</math> изведене цементне кошуљице.</p>	$m^2$	40,00		

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page.



**ЗИДАРСКИ РАДОВИ УКУПНО**

**БЕТОНСКИ И АБ РАДОВИ**

1.	Набавка материјала и попуњавање делова темења и подне плоче који недостају након пробијања отвора за пролаз инсталација. Попуњавање извести бетоном марке МБ30 са арматурном мрежом Q188. У цену урачунати оплату и арматуру. Обрачун по m <sup>3</sup> .	m <sup>3</sup>	0,10		
2.	Набавка материјала и израда бетонске плоче испред објекта око окна дизел агрегата, дебљине d=15cm лакоармираним бетоном МВ30, са двоструко армираном мрежом Q188. Обрачун радова по m <sup>2</sup> стварно изведене плоче.	m <sup>2</sup>	3,00		
<b>БЕТОНСКИ И АБ РАДОВИ УКУПНО</b>					

**БРАВАРСКИ РАДОВИ**


1.	Набавка, испорука и монтажа челичне конструкције надстрешнице са покривачем од лексана дебљине 5mm. Конструкција је израђена од челичних цеви 25x25x2mm на размаку од 80cm која се анкерују за постојећу конструкцију. Конструкција је покривена лексаном дебљине 5mm. Позицијом обухватити бојење челичне конструкције и сав заштитни и монтажни материјал. Обрачун по килограму уграђеног материјала	kg	80,00		
<b>БРАВАРСКИ РАДОВИ УКУПНО</b>					

**ЛИМАРСКИ РАДОВИ**

1.	Набавка материјала, израда и монтажа олучних вертикала округлог попречног пресека од поцинкованог челичног лима d=0.6mm са свим везивним материјалом. Делови олучних цеви морају да улазе један у други минимум 50mm.				
----	---	--	--	--	--

*Handwritten notes and signatures:*  
 10  
 10  
 11  
 12





Поцинковане обујмице са држачима поставити на размаку од 200cm. Олучна вертикала мора бити удаљена од зида минимум 20mm. Обрачун по m<sup>1</sup>, комплет готовог олука.

РШ 500mm

m<sup>1</sup>

2,00

**ЛИМАРСКИ РАДОВИ УКУПНО**

**ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ**

1. Набавка материјала и израда хидроизолације подова санитарних чворова. Површине очистити од металних и других оштрих предмета, ивице и углове заоблити. Хидроизолацију радити у систему. Систем обухвата:

1.Подлога цементна кошуљица. - двокомпонентни, еластични, микро армирани, полимер модификовани цементни малтер, специјализован за еластичну цементну хидроизолацију.

Користи се за водонепропусност тераса, мокрих чворова, подрума, базена.... Наноси се у два слоја, глетером или четком. Отпорност на притисак воде 10 бара позитиван и 2 бара негативан притисак.


2.епоксид за обраду продора је 2 компонентни водонепропусни малтер за лепљење на бази епоксидне смоле без разређивача. Користи се као грађевински ленак, малтер за лепљење и кит за поравњање на бетону, керамици, челику, полиестеру.

3.по обиму зидова где се подиже хидроизолација (без обзира на висину подизања) поставља се ојачање хидроизолације у углу

које искључује израду класичног холкела јер представља прелаз хоризонталне изолације у вертикалну са радијусом r=3cm.

У свему се придржавати упутства произвођача. Хидроизолацију уздићи уз зидове мин. 20cm.

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner, including the number '9'.



Неопходно је извршити проверу изведене хидроизолације (визуелном методом и методом заливања) и то од стране извођача хидроизолације и надзорног органа и констатовати записником. Обрачун по  $m^2$  готове хидроизолације.

Код подова од гранитне керамике у санитарним чворовима на спрату објекта. Обрачун по  $m^2$ , комплет готове хидроизолације.

$m^2$  17,00

**ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ УКУПНО**

**МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ**

1.	Комплетно стругање слојева боје и глета са зидова и плафона. Све површине након стругања премазати масом за импрегнацију. Обрачун по $m^2$	$m^2$	60,00		
2.	Набавка материјала и глетовање зидова и плафона глет масом. Све површине након стругања брусити а глетовање извести у два слоја. Неутрализовати подлогу, површину припремити за бојење, равно и глатко. Јединачном ценом обухватити помоћну радну скелу. Обрачун по $m^2$	$m^2$	60,00		
3.	Набавка материјала и бојење зидова и плафона полудисперзивном бојом 3 пута са претходном поправком оштећења и пукотина. Тон по избору пројектанта. Јединачном ценом обухватити помоћну радну скелу. Обрачун по $m^2$ .	$m^2$	60,00		
4.	Набавка материјала и бојење столарије прозора и унутрашњих врата, основном и лак бојом са предходним предрадњама: шмирглање китовање, брушење. Боја по избору пројектанта. Обрачун по $m^2$ .	$m^2$	24,00		

*Handwritten notes and signatures:*  
 ae  
 17  
 175  
 24  
 11



5.	Набавка материјала и бојење браварије и заштитних решетки основном и лак бојом са претходним скидањем рђе и нечистоће и минзирањем у тону по избору пројектанта. Обрачун по m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	12,00		
6.	Набавка материјала и бојење циви инсталације централног грејања радијатор лаком у два премаза, претходно све површине обрусити и очистити. Обрачун по m <sup>1</sup>	m <sup>1</sup>	10,00		
7.	Набавка материјала и бојење радијатора радијатор лаком у два премаза, претходно све површине обрусити и очистити. Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,00		
8.	Набавка материјала и фарбање фасадног зида Фасакрилом у тону постојеће фасаде. Јединачном ценом обухватити помоћну радну скелу. Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	8,00		
9.	Бојење омалтерисане сокле. Бојити фасадном акрилном бојом. Боја мора бити квалитетна, отпорна на мраз, атмосферилије и UV зрачења. Подлога мора бити макс 3% влажна. Површине предходно отпрашити и очистити. Нанети грунт у једном слоју. Грунт тонирати у тону завршне боје. Боја мора бити водоотпорна и паропропусна. Боја се наноси у два слоја. Обрачун по m <sup>2</sup> обојене површине са грунтом.	m <sup>2</sup>	3,00		

**МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ УКУПНО**

**СТОЛАРСКИ РАДОВИ**


1.	Ампасовање постојеће столарије - прозора. Фалц ивице прозора обрадити да крила належу, дихтују и лако се затварају. Подесити механизам за затварање. Обрачун по комаду	КОМ.	4,00		
----	--	------	------	--	--

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*




2.	Ампасовање постојеће столарије - врата. Фалц ивице врата обрадити да крило fino належе, дихтују и лако се затвара. Подесити браву врата да се без проблема отвара и затвара. Обрачун по комаду	ком.	3,00		
3.	Набавка материјала и рестаурација прозора са скидањем наслагe боје, оштећене делове пажљиво заменити новим по узору на постојеће од исте врсте дрвета. Окове прегледати, очистити и поправити, делове који недостају урадити по узору на првобитне. Прозор fino пребрусити и заштитити слојем безбојне лазурне боје. Обрачун по m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	2,00		
4.	Набавка материјала и замена постојеће браве на дрвеним вратима новом са:				
	а) са обичним кључем	ком.	1,00		
	б) елзет цилиндром	ком.	2,00		
5.	Набавка материјала, израда и испорука храстових прагова лакираних паркет лаком и монтажа месинганим шрафовима. Обрачун по ком.	ком.	4,00		
8.	Набавка и уградња врата од PVC-а, конструкције од трокоморних PVC профила са прекинутим термичким мостом и ојачаним челичним нерђајућим профилима. Са минералном испуном алуминијумски оков, прилагођен начину отварања. Обрачун по m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	3,10		
<b>СТОЛАРСКИ РАДОВИ УКУПНО</b>					
<b>ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ</b>					

*Handwritten notes and signatures in the bottom right corner.*




1.	<p>Набавка материјала и изравнавање постојеће подлоге масом за изравнавање (ОЛМО маса). Подлогу очистити и нанети масу за изравнавање да се чврсто и трајно веже за подлогу. Нанета маса мора да има потребну отпорност па притисак. Подлогу обрусити и са комплет чишћењем и усисавањем, а све због потребне приоњивости подне облоге за подлогу. Обрачун по <math>m^2</math> стварно изведене подлоге.</p>	$m^2$	10,00		
2.	<p>Хобловање, штуковање и лакирање постојећег класичног паркета у два слоја двокомпонентним лаком за паркет. Отворене фуге китовати смесом fine струготине и лака. Обрачун по <math>m^2</math>.</p>	$m^2$	15,70		
3.	<p>Набавка и уградња еластичне подне облоге од једнослојног хомогеног полиуретанског пода. Облога се поставља лепљењем на припремљену постојећу подлогу са свим неопходним предрадњама. Под је у тракама, које се слажу са траком за топло варење, тако да се направи рез "perfect cut" па траке належу једна на другу, а чак временом спој постаје све чвршћи. Може се користити и жица за топло варење по захтеву инвеститора.</p> <p>Граница влажности код постављања пода је 2%. Ако се приликом полагања, облога од гуме издигне, потребно је направити канал са ножићем, па канале затворити жицом за варење. Обрачун по <math>m^2</math> готовог са обимним припадајућим лајснама.</p>	$m^2$	10,00		
<b>ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ УКУПНО</b>					
<b>КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ</b>					

*Handwritten notes and signatures:*  
 1. K...  
 2. K...  
 A. K. 01




1.	Набавка материјала и постављање зидних керамичких плочица "А" класе, домаће производње (димензије и боје према избору пројектанта, одобрене од стране инвеститора). Положене у слогу фуга на фугу, без видљивих спојница. Дебљина плочица $d=11\text{mm}$ , димензије 30/60. Плочице се лепе за подлогу лепком према препоруци произвођача керамичких плочица. Израда пода према детаљима пројектанта. Обрачун по $\text{m}^2$ поплочаног пода.	$\text{m}^2$	20,00		
2.	Набавка материјала и постављање подних керамичких плочица "А" класе, домаће производње (димензије и боје према избору пројектанта, одобрене од стране инвеститора). Положене у слогу фуга на фугу, без видљивих спојница. Дебљина плочица $d=11\text{mm}$ , димензије 30/60. Плочице се лепе за подлогу лепком према препоруци произвођача керамичких плочица. Израда пода према детаљима пројектанта. Обрачун по $\text{m}^2$ поплочаног пода.	$\text{m}^2$	7,00		
<b>КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ УКУПНО</b>					
<b>РАЗНИ РАДОВИ</b>					
1.	Заштита уређаја и опреме-намештаја PVC фолијом за време извођења предметних радова. Обрачун по $\text{m}^2$ подне површине.	$\text{m}^2$	20,00		
2.	Изношење кабастог отпада (намештај, опрема и сл.) са одвожењем на место где одреди инвеститор. Обрачун по тони.	t	1,00		
3.	Чишћење комплентног простора пре примопредаје радова Инвеститору. Чишћење обухвата детаљно прање свих подова, керамичких плочица на зидовима, санитарјама, прањем прозора и врата и свих комуникација и заједничких просторија. Обрачун радова комплет.	КОМП.	1,00		

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*



4.	Сеча и вађење дрвоног растиња до Ø50mm око објеката. Одвоз шута. Обрачун по m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	8		
5.	Чишћење олучних хоризонтала и вертикала. Обрачун према m <sup>1</sup>	m <sup>1</sup>	60		
<b>РАЗНИ РАДОВИ УКУПНО</b>					
<b>ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА</b>					
1.	Набавка материјала и монтажа водоводне инсталације PVC цеви заједно са фазонским комадима. Обрачун по m.				
	а) пречника 16-32mm	m <sup>1</sup>	40,00		
2.	Набавка пропусних вентила				
	а) пречника 1/2"-1"	ком.	6,00		
	б) пречника 1"-2"	ком.	1,00		
3.	Набавка материјала и монтажа канализационе инсталације од PVC цеви заједно са фазонским комадима. Обрачун по m <sup>1</sup>				
	а) пречника 50-110mm	m <sup>1</sup>	20,00		
4.	Набавка и уградња ЕК вентила. Обрачун по комаду	ком.	3,00		
5.	Набавка материјала и замена постојећег сливника новим сливником у санитарном простору према избору пројектанта. Одвоз шута. Обрачун по комаду.				
	PVC висококвалитетни - увозни 050 или 070	ком.	4,00		
6.	Набавка материјала и израда прелаза и спојева са челично поцинкованих цеви на PPR - PVC водоводне цеви. У цену урачунати сав потребан фитинг, прелазне комаде, материјал за дихтовање, нарезивање крајева исечених цеви. Обрачун по комаду урађеног споја а према промеру цеви.				
	а) прелаз 0 2"	ком.	4,00		
<i>Санитарни уређаји</i>					

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*




7.	<p>Набавка, пренос и монтажа комплетног умиваоника у санитарном чвору, облика и боје по избору пројектанта који се састоји од:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-керамичког умиваоника I класе, вел. сса 60x40cm с пониклованим сифоном с испустом d32;</li> <li>- комплет с одводним коленом d50mm и сифонском дихтунгом 44/32mm, вијцима за учвршћење керамике и свим потребним причврсним прибором и спојним материјалом.</li> </ul> <p>Обрачун по комаду.</p>	ком.	2,00		
8.	<p>Набавка, транспорт и монтажа моно блок елемента (WC шоља) од керамике I класе. Позицијом обухваћени: шоља, бешумни ниско монтажни водокотлић, цев 3/8" за повезивање водокотлића и угаоног вентила, седиште са поклопцем од дурупласта, месингани завртњеви и пластични типлови за спој шоље и пода. Испод WC шоље уградити гумени подметач и фиксирати шољу са одговарајућим типловима и месинганим завртњима. Спој WC шоље са одводом канализације извршити помоћу PVC цеви Ф110 дужине 20cm. Везу водокотлића са WC шољом извршити пластичном испирном цеви Ф32mm која се мора фиксирати за зид са две обујмице од којих једна мора бити са гуменим одбојником. Спој водокотлића на водоводну мрежу - ЕК вентил извршити пластичном цеви пречника 10mm.</p> <p>Обрачун по комаду.</p>	ком.	2,00		
9.	<p>Набавка, транспорт и монтажа стојеће једноручне поникловане батерије за умиваоник с померљивим испустом, два флексибилна црева Р3/8" за прикључак воде, угаоним вентилима и спојним цевима.</p> <p>Обрачун по комаду.</p>	ком.	2,00		
<b>ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА УКУПНО</b>					

РЕКАПИТУЛАЦИЈА		ДИНАРА
I	ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА	

*Handwritten notes and signatures:*  
 2. ССБ  
 28  
 ССБ





II	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	
III	ЗИДАРСКИ РАДОВИ	
IV	БЕТОНСКИ И АБ РАДОВИ	
V	БРАВАРСКИ РАДОВИ	
VI	ЛИМАРСКИ РАДОВИ	
VII	ИЗОЛАТЕТРСКИ РАДОВИ	
VIII	МОЈЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ	
IX	СТОЛАРСКИ РАДОВИ	
X	ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ	
XI	КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ	
XII	РАЗНИ РАДОВИ	
XIII	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	
ВФ СТАНИЦА СРЕМСКА МИТРОВИЦА - УКУПНО ДИНАРА		

ПОНУЂАЧ

М.П. \_\_\_\_\_

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner, including the number '121' and some illegible scribbles.



**Објекат: ВФ СТАНИЦА СРЕМСКА МИТРОВИЦА**

**Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - грађевинско занатски и електро радови**

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1**

	простор предузећа	врста радова			укупно
		А-Г	електро	машински	
I	ТЕЛЕКОМ		/	/	
II	ПОШТА	/	/	/	/
III	ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР	/	/	/	/
укупно по врсти радова:			/	/	

**УКУПНО:**

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2**

простор			ИЗНОС
засебан простор предузећа			
I	ТЕЛЕКОМ		
II	ПОШТА		/
	удео у заједничком простору предузећа (од укупно III)	%	
IIIa	ТЕЛЕКОМ	/	/
IIIб	ПОШТА	/	/

укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIa):

укупно ПОШТА (II+IIIб):


**УКУПНО:**

**ПОНУЂАЧ**

М.П. \_\_\_\_\_

122 од 441


*Handwritten signatures and initials:*  
 20 2 15  
 10 11



**Пошта и АТЦ Шабац, Карађорђева 10, Шабац**

- Технички опис;
- Преглед позиција са јединицама мере, јединичним и укупним ценама

*Handwritten signature and initials in the bottom right corner.*



## ТЕХНИЧКИ ОПИС

<b>Објекат:</b>	Пошта и АТЦ Шабац
<b>Врста радова:</b>	Радови на инвестиционом одржавању објеката – АГ радови

Објекат је спратности Пр+3 и заједнички га користе Пошта и Телеком.

Потребно је извршити санацију постојећег кровног покривача на месту АБ плоче, испод монтираног антенског стуба. Посебну пажњу обратити на обраду око продора и део према сливнику и постојеће атике.

Оштећене зидне површине, на етажи испод крова, очистити и окречити.

**Напомена:** За време извођења радова, омогућити функционисање објекта.

Handwritten initials and signatures in the bottom right corner, including the letters 'E', 'M', and 'M'.



**Објекат: ПТТ и АТЦ Шабац**


**Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката-грађевинско занатски радови**

Бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
<b>I Радови на делу објекта који користи "Телеком Србија" а.д.</b>					
1.1	Пажљиво чишћење дела равног крова око постојеће АБ плоче (за антенски стуб). Позиција обухвата и чишћење померање шљунка на другу страну, постојеће гуме и хидроизолације-припрема за наношење предвиђене хидроизолације. Обрачун по комаду				
	Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	12,00		
1.2	Израда хидроизолационог, полиуретанског, високоеластичног премаза преко дела равног крова са АБ плочом на коју је анкерисана антена. Мембрана мора бити проходна-отпорна на механичка оштећења.  Систем заштите од продора воде мора обезбедити гаранцију min 5 година.  Посебно обратити пажњу на постојеће продоре (метална конструкција антенског стуба, регали за каблове и електро орман) и постојећи сливник (веза сливника са олучном вертикалом).				
	Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	30,00		
1.3	Глетовање и кречење полудисперзијом унутрашњих зидова и плафона у тону по избору пројектанта. Позиција обухвата претходно скидање и чишћење постојеће боје и премазивање средством против влаге. Обрачун по комаду				
	Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	30,00		
<b>УКУПНО РАДОВИ I:</b>					
<b>УКУПНО РАДОВИ</b>					

**ПОНУЂАЧ**

М.П. \_\_\_\_\_

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*



**Објекат: ПТТ и АТЦ Шабац**

**Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката-грађевинско занатски радови**

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1**

	простор предузећа	врста радова			
		А-Г	електро	машински	укупно
I	ТЕЛЕКОМ		/	/	
II	ПОШТА	/	/	/	/
III	ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР	/	/	/	/
укупно по врсти радова:			/	/	

**УКУПНО:**

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2**

простор		износ
засебан простор предузећа		
I	ТЕЛЕКОМ	
II	ПОШТА	/
	удео у заједничком простору предузећа (од укупно III)	%
IIIa	ТЕЛЕКОМ	/
IIIб	ПОШТА	/

укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIa):

укупно ПОШТА (II+IIIб):

**УКУПНО:**

**ПОНУЂАЧ**

М.П. \_\_\_\_\_

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



## АРХИТЕКТОНСКО- ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ - партија 2


### РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Р.БР.	ОБЈЕКАТ	ПОШТА	ТЕЛЕКОМ	УКУПНО
1	Таковска 2			
2	Сремчица			
3	Седиште РЈ Смедерево			
4	Мали Зворник			
5	Драгинац			
6	Љубовија			
7	Дебрц			
8	Орид			
9	Завлака			
10	Љиг			
11	ВФ Сремска Митровица			
12	Шабац			
	<b>ПАРТИЈА 2 УКУПНО:</b>			

**ПОНУЂАЧ**

М.П. \_\_\_\_\_

*Handwritten signature and initials in the bottom right corner.*



### 3.3 ПАРТИЈА 3. - Архитектонско грађевински радови

**Објекти Наручиоца:**

- ТКЦ Нови Пазар, 28. новембра 55, Нови Пазар
  - Пошта Тутин, Иса-бега Исаковића 6, Тутин
  - ТКЦ Ужице, Југ Богданова 1, Ужице
  - АТЦ Гривска, Гривска, Ариље
  - ЈПМ и АТЦ Пожега, Краља Петра 2, Пожега
  - ЧАТЦ Кнић, Кнић
  - Пошта Ћуприја и АТЦ, Кнеза Милоша 2, Ћуприја
  - ЈПМ и АТЦ Бистрица, Бистрица, Нова Варош;
- 
- Технички опис;
  - Преглед позиција са јединицама мере, јединичним и укупним ценама

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner, including the letters 'se' and 'VKS'.





**ОПШТЕ НАПОМЕНЕ КОЈЕ ВАЖЕ УЗ СВЕ ПРЕДМЕРЕ И ПРЕДРАЧУНЕ**

(осим ако у самом предмеру није другачије наведено)

**Напомена 1 - РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ**

**Јединичном ценом** ових радова обухваћено је чишћење као и транспорт неупотребљивог материјала и шута на градску депонију, а употребљивог материјала, слагање без оштећења, на место које одреди Инвеститор. Обухваћени су и сви радови на спровођењу мера безбедности (људи, процеса рада и осталих делова објекта). Сва штемовања - демонтаже извести тако да оштећења буду минимална, применом одговарајућих заштитних средстава што је обухваћено јединичним ценама. Све позиције обухватају и монтажу покретне радне скеле у складу са прописима. **Јединична цена** обухвата израду комплетне позиције радова, (набавку основног, везног и материјала за заштиту, спољни и унутрашњи транспорт, израду, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, чишћење и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење ових радова. Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену важећих прописа у грађевинарству из ове области. **Јединичне цене** садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат које прописују "Технички услови за извођење завршних радова у грађевинарству", давање узорака и атеста, узимање мера, као и остале трошкове и зараду предузећа.

**Напомена 2 - ЗИДАРСКИ РАДОВИ**

Све зидарске радове извести са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну примену савремене механизације намењене овој врсти радова. Сви употребљени материјали, елементи и везивна средства морају бити прописаног квалитета - да поседују атесте. Изведени радови морају бити равни, да имају задате геометријске облике, односно да у свему одговарају условима техничке документације. Код свих зидова, зиданих у првој етапи, остављати прописану везу за зидове који ће се зидати у другој етапи. Површине које се обрађују, морају бити очишћене од било каквих страних примеса. Обрађене површине морају бити: равне, чисте и правилних углова и ивица. Материјале за обраду, искључиво наносити на прописано припремљену подлогу.

Код температура виших или нижих од прописаних, уколико се радови изводе предузети мере заштите употребљеног основног и везног материјала. Мере заштите не утичу на већ уговорену цену радова. Обрачун се врши по јединици мере, назначене код сваке позиције радова. **Јединична цена** обухвата израду комплетне позиције радова, (набавку материјала, спољни и унутрашњи транспорт, уграђивање, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, неопходну радну скелу, потребну плату и остале операције које су неопходне за квалитетно извођење радова. Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену важећих прописа и норматива у грађевинарству из ове области. **Јединичне цене** садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат које прописују "Технички услови за извођење завршних радова у грађевинарству", давање узорака и атеста, узимање мера, као и остале трошкове и зараду предузећа.

**Напомена 3 -  
ИЗОЛАТЕРСКИ  
РАДОВИ**

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page.



Сав демонтиран материјал погодан за неки други вид коришћења очистити сложити и у договору са надзорним органом /инвеститором одвести до магацина. Остали демонтирани материјал и шут одвести на депонију удаљену до 15 km. У цену сваке позиције укалкулисати и чишћење и одвожење шута на градску депонију или слагање одвожење материјала до магацина инвеститора. Све изолатерске радове извести са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну примену савременог алата и механизације намењене овој врсти радова. Сви употребљени материјали, везивна и заштитна средства морају бити прописаног квалитета-односно да поседује атесте. Радови се морају извести квалитетно у свему према важећим прописима, стандардима и техничкој документацији. Подлога мора бити чврста, глатка, сува и потпуно равна. Везивне масе не смеју штетно да утичу на подлогу, нити на материјале са којима су у непосредном додиру. Изведене површине морају заузимати правилне геометријске положаје. Све инсталације и сви претходни радови морају се извести и испитати пре израде изолације. Прекид-наставци изолација дозвољавају се само у изузетним случајевима, када за то постоје објективни разлози. Код температура виших или нижих од прописаних, уколико се радови изводе, предузети мере заштите употребљеног основног и везног материјала. Мере заштите не утичу на већ уговорену цену радова.

За време извођења радова, односно до предаје објекта, извођач је дужан да предузме све потребне мере како не би дошло до оштећења ових радова. А ако ипак и дође до оштећења извођач ће о свом трошку, уз сагласност надзорног органа, радове довести у пројектовано стање. Приликом извођења својих радова, извођач је дужан да остале врсте радова сачува од оштећења. Обрачун се врши по јединици мере. **Јединична цена** обухвата израду комплетне позиције радова, (набавку основног, везног и материјала за заштиту, спољни и унутрашњи транспорт, израду, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, чишћење и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење ових радова. Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену важећих прописа у грађевинарству из ове области. Јединичне цене садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат које прописују "Технички услови за извођење завршних радова у грађевинарству", давање узорака и атеста, узимање мера, као и остале трошкове и зараду предузећа. Извођач је дужан да за све изолатерске радове приложи гаранцију у складу са декларацијом произвођача.

**Напомена 4 -  
ПОДОПОЛАГАЧК  
И РАДОВИ**

Цене за подополагачке радове дати за комплет готово, што подразумева сав материјал, транспорт и рад-уграђивање и сву завршну обраду. Подополагачки радови морају бити изведени у свему према пројекту и важећим стандардима, цене садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат, као и остале трошкове.

- Уградња винфлекс подне облоге - ПВЦ,** захтева обављање неколико предрадни:
- Пре уградње винил подних облога неопходно је да правилно уклоните постојећу подну облогу.
  - Подлога на коју се уграђује винил мора бити сува, чиста и равна. Уколико је подлога неравна употребите масу за изравнавање. ▪ Под је неопходно држати бар 24 часа у просторији у којој ће бити монтиран, на собној температури, како би се подна облога прилагодила условима у просторији.
  - Одмототи и премерити производ пре почетка његове уградње.
  - Приликом сечења ове подне облоге увек додати 15-20 cm у дужини.

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*



Плочнице - **гранитна керамика** се поставља лепљењем на већ припремљеној подлози на лепковима. Потребни нагиби подови у санитарним чворовима се изводе у фази припреме подлоге за лепљење керамике. Ивице плоча морају бити оштре, паралелне, праве и неоштећене. Плоче не смеју садржати растворљиве соли и остале штетне састојке. Површина мора бити без зареза и оштећења. Доња површина плоча мора бити тако обрађена да је погодна за уградњу. Боја плоча мора бити уједначена. Температура за уградњу гранитне керамике мора бити  $\min 10^{\circ}\text{C}$ . По завршетку уградње, спречити кретање у просторијама где је керамика уграђена у периоду од  $\min 3$  дана. Подлога мора бити квалитетно изведена, без икаквих неравнина и шупљина. При припреми масе са фуговање, придржавати се упутства произвођача. Фуге извести у ширини 3mm. Обратите пажњу на уградњу дилатацијских фуга (подови). Дилатације се обавезно изводе на размаку од 6m, за спољашње површине 3m. Дилатационе разделнице обрадити трајноеластичним китом. Сокла се изводи након уградње подних плоча од материјала који је примењен и на подовима. Ове радове извести по детаљима, појединачном опису и општим одредбама са стручним радницима. Пре почетка радова поднети узорке пројектанту и надзорном органу на увид и сагласност (узорци се не плаћају посебно) Обратите пажњу на висинске коте подова и падове, као и на завршне радове код облагања.

**Ламинатни подови** у оригиналном паковању морају бити складиштени у сувим просторијама, а пре сваке уградње треба да стоје 48 сати у оригиналном паковању на собној температури ( $\min 18^{\circ}\text{C}$ ) како би се панели прилагодили собној температури и условима просторије у коју ће бити уграђени. Неотпаковане пакете панела треба поставити хоризонтално, један поред другог. Не треба их слагати један на други нити их наслањати и држати близу зидова просторија како би циркулација ваздуха била несметана. Приликом постављања пода од ламината, температура пода мора бити  $\min 15^{\circ}\text{C}$ , а релативна влажност ваздуха између 50 - 60 %. Током постављања ламинатног пода не треба ветрити просторију, а отворени пакети се морају употребити одмах и без одлагања. Под се по уобичајеним правилима поставља у правцу извора светлости. Пре постављања подлога мора бити очишћена и усисана од свих евентуалних нечистоћа. Подлога за постављање ламината мора бити изведена апсолутно равно.

**Јединична цена** обухвата израду комплетне позиције радова, (набавку основног, везног и материјала за заштиту, спољни и унутрашњи транспорт, израду, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, чишћење и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење ових радова. Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену важећих прописа у грађевинарству из ове области. Јединичне цене садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат које прописују "Технички услови за извођење завршних радова у грађевинарству", давање узорака и атеста, узимање мера, као и остале трошкове и зараду предузећа.

#### Напомена 5 - СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page.



Поред описа појединачних ставки радова извођач је ценама радова обухватио и следеће заједничке услове:

Спуштени плафони морају бити изведени у свему према пројекту и важећим стандардима. Плафоне монтирати на типску металну или алуминијумску подконструкцију која плафонску раван спушта на пројектовану висину. Потконструкцију анкерисати у међуспратну таваницу. Сви метални делови подконструкције морају бити галванизирани. Алуминијумски делови подконструкције морају, такође, бити заштићени и финално обрађени, а видљиви делови фабричким електростатским поступком бојени по "рал" тон карти, пластифицирани или елоксирани у тону по избору Пројектанта и Инвеститора. Монолитне гипсане плафоне и преградне зидове радити од гипсаних или гипскартонских плоча димензија према производном програму произвођача и захтеву пројектанта, са бандажираним и гипсом испуњеним спојницама ради постизања ефекта потпуно равне и глатке монолитне површине. Све оштећене делове плафона и зидова приликом испоруке или током монтаже Извођач је дужан да о свом трошку замени новим елементом. Извођач је дужан, такође, да за све материјале примењене при изради спуштених плафона Инвеститору достави атесте надлежне овлашћене установе, не старије од једне године од дана издавања до дана започињања радова. Плафоне монтирати након завршене монтаже свих инсталација и свих других радова предвиђених у оквиру спуштених плафона. Демонтажа изведених плафона и њихова поновна монтажа произишла из лоше координације послова на објекту пада на терет Извођача. У спуштеним плафонима се морају оставити сви отвори и везе за монтажу расветних тела, те се сви продори, сечења или украјања плафона у складу са захтевима инсталација или распореда самих плафона неће посебно плаћати, већ улазе у јед.цену. Светиљке испоручује и повезује са инсталацијом Извођач јаке струје. Извођач је дужан да испита да ли постоји усклађеност пројекта расвете и других инсталација са врстом спуштених плафона. **Јединична цена** обухвата израду комплетне позиције радова, (набавку основног,везног и материјала за заштиту, спољни и унутрашњи транспорт, израду, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, чишћење и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење ових радова. Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену важећих прописа у грађевинарству из ове области. **Јединичне цене** садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат које прописују "Технички услови за извођење завршних радова у грађевинарству", давање узорака и атеста, узимање мера, као и остале трошкове и зараду предузећа.

**Напомена 6 - МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ**

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page.



Све позиције обухватају постављање полиетиленске заштите свих површина приликом радова и покретну радну скелу. Цене за молерско-фарбарске радове дати за комплет готово, што подразумева сав материјал, транспорт и рад и сву завршну обраду. Молерско-фарбарски радови морају бити изведени у свему према пројекту и важећим стандардима, цене садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат које прописује "Нормативи, стандарди рада у грађевинарству-Високоградња ГН 531", и "Технички услови за извођење завршних радова у грађевинарству" као и остале трошкове и зараду предузећа. За молерско-фарбарске радове може се употребити само атестиран материјал. Премази морају чврсто да пријањају, да буду без трагова четке и ваљка, боја уједначеног интезитета, обојене површине не смеју се отирати нити љуштити. Подлога мора бити очишћена од прашине и прљавштине и дозвољено је бојење само преко суве и припремљене подлоге. Боју са старих зидова потребно је скинути праћем или стругањем у зависности од затеченог стања на лицу места, мање рупе и прслине закрпити и по потреби бандажирати, па нанети слој подлоге у свему према упутству произвођача материјала, па онда наносити слој полудисперзивне боје или дисперзивне боје у зависности од намене просторије. Све површине које се боје а нису изглетоване, претходно изглетовати. Глет маса се наноси у два или три слоја све док се не добије потпуно глатка и равна површина, дебљина једног слоја не сме бити већа од 3 мм. При извођењу молерско-фарбарских радова извођач је дужан да заштити све финално обрађене елементе, да постави полиетиленску фолију на подове, врата и прозоре. Јединичне цене обухватају и све пратеће радове као што су узимање мере, одстрањивање свих отпадака и грађевинског шута који потиче од извођача, поравнање мањих неравнина подлоге, уклањање мањих остатака малтера, унутрашњи транспорт.

**Јединична цена** обухвата израду комплетне позиције радова (набавку основног,везног и материјала за заштиту, спољни и унутрашњи транспорт, израду, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, чишћење и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење ових радова. Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену важећих прописа у грађевинарству из ове области. **Јединичне цене** садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат које прописују "Технички услови за извођење завршних радова у грађевинарству", давање узорака и атеста, узимање мера, као и остале трошкове и зараду предузећа.


#### Напомена 7 - СТОЛАРСКИ РАДОВИ

Столарски радови морају бити урађени у свему по пројекту, шемама столарије и важећим стандардима, цене садрже све радне операције, утрошке материјала и помоћне алате и скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству-Високоградња", као и остале трошкове и зараду предузећа. Извођач је обавезан да преконтролише мере зидарских отвора на лицу места и број комада сваке позиције. Цена садржи и све потребне везне и спојне елементе неопходне за стабилну и трајну уградњу у грађевински отвор, покривне лајсне и све заптивне материјале за дихтовање зазора између столарског производа и грађевинске конструкције (двокомпонентне гитове, полиуретанску пену и сл.), који обезбеђују водонепропустљивост и онемогућавају продувавање.

**Јединична цена** обухвата израду комплетне позиције радова, (набавку основног,везног и материјала за заштиту, спољни и унутрашњи транспорт, израду, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, чишћење и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење ових радова. Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену важећих прописа у грађевинарству из ове области. **Јединичне цене** садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат које прописују "Технички услови за извођење завршних радова у грађевинарству", давање узорака и атеста, узимање мера, као и остале трошкове и зараду предузећа.

#### Напомена 8 - РАЗНИ РАДОВИ

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner, including 'ce', 'es', and '11'.



Цене сваке ставке радова садрже рад, материјал, алате и помоћне скеле које прописују стандарди и технички нормативи као и остале трошкове и зараду предузећа. Свака врста радова извршиће се у складу са важећим нормама и техничким прописима за ту врсту радова. Извођач мора усклађивати динамику својих радова и сарађивати са осталим Извођачима у синхронизовању динамике радова. Обрачун количина стварно изведених радова извршиће се на основу важећих норми по јединицама мера датим уз опис радова.

**Јединична цена** обухвата израду комплетне позиције радова (набавку основног, везног и материјала за заштиту, спољни и унутрашњи транспорт, израду, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, чишћење и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење ових радова. Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену важећих прописа у грађевинарству из ове области. Јединичне цене садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат које прописују "Технички услови за извођење завршних радова у грађевинарству", давање узорака и атеста, узимање мера, као и остале трошкове и зараду предузећа.

#### Напомена 1 - РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ

**Јединичном ценом** ових радова обухваћено је чишћење као и транспорт неупотребљивог материјала и осталих делова објекта). Сва штемовања - демонтаже извести тако да оштећења буду минимална.  
**Јединична цена** обухвата израду комплетне позиције радова, (набавку основног, везног и материјала за опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену важећих прописа у грађевинарству", давање узорака и атеста, узимање мера, као и остале трошкове и зараду предузећа.

#### Напомена 2 - ЗИДАРСКИ РАДОВИ

Све зидарске радове извести са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну примену стандарда. Изведени радови морају бити равни, да имају задате геометријске облике, односно да у складу са прописима. Површине које се обрађују, морају бити очишћене од било каквих страних примеса. Обрађене површине морају бити у складу са прописима.

*Handwritten signatures and initials:*  
KCS  
M  
M



Код температура виших или нижих од прописаних, уколико се рад  
Обрачун се врши по је.  
**Јединична цена** обухвата израду комплетне позиције радова, (набавку материјала, спољни и унутрашњи  
Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену важећих  
радова у грађевинарству", давање узорака и атеста, узимање мера, као и остале трошкове и зараду предузећа


### Напомена 3 - ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

Сав демонтиран материјал погодан за неки други вид коришћења очистити сложити и и договору са надлежну  
градску депонију или слагање одвожење материјала до магацина инвеститора. Све изолатерске радове изведе  
прописаног квалитета-односно да поседује атесте. Радови се морају извести квалитетно у свему према  
којима су у непосредном додиру. Изведене површине морају заузимати правилне геометријске положаје. С  
разлози. Код температура виших или нижих од прописаних, уколико се радови изводе, предузети мере за

За време извођења радова, односно до предаје објекта, извођач је дужан да предузме све потребне мере  
својих радова, извођач је дужан да остале врсте радова сачува од оштећења. Обрачун се врши по јединици  
вертикалне преносе, чишћење и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење ових радова  
у трошкове материјала, помоћни алат које прописују "Технички услови за извођење завршних радова у  
произвођача.

### Напомена 4 - ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



Цене за подополагачке радове дати за комплет готово, што подразумева сав материјал, транспорт и рад-у као


Уградња	винфлекс	подне	и	облоге
Пре	уградње	винил		подних
<ul style="list-style-type: none"> <li>Подлога на коју се уграђује винил мора бити сува, чиста и равна. Уколико је подлога неравна употре</li> <li>Одмототи и пр</li> <li>Приликом сечења ове подне облоге увек додати 15-20 cm у дужини.</li> </ul>				

Плочнице - **гранитна керамика** се поставља лепљењем на већ припремљеној подлози на лепковима. Потр растворљиве соли и остале штетне састојке. Површина мора бити без зареза и општећења. Доња површина у просторијама где је керамика уграђена у периоду од min 3 дана. Подлога мора бити квалитетно изведе (подови). Дилатације се обавезно изводе на размаку од 6m, за спољашње површине. Ове радове извести по детаљима, појединачном опису и општим одредбама са стручним радницима. Пре и облагања.

**Ламинатни подови** у оригиналном паковању морају 48 сати у оригиналном паковању на собној температури (min 18°C) како би се панели прилагодили собној држати близу зидова просторија како би циркулација ваздуха била несметана. Приликом постављања под употребити одмах и без одлагања. Под се по уобичајеним правилима поставља у правцу извс **Јединична цена** обухвата израду комплетне позиције радова, (набавку основног, везног и материјала за з опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену важећег грађевинарству", давање узорака и атеста, узимање мера, као и остале трошкове и зараду предузећа.

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*





**Напомена 5 - СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ**

Поред	описа	појединачних	ставки	радова
	<p>Слуштени плафони морају бити изведени у свему према пројекту и важећим стандардима. Плафоне монтажне конструкције морају бити галванизирани. Алуминијумски делови конструкције морају, такође, бити галванизирани. Инвеститора. Монолитне гипсане плафоне и преградне зидове радити од гипсаних или гипс-картонских површине. Све оштећене делове плафона и зидова приликом испоруке или током монтаже Извођач је дужан да замени новим не старије од једне године од дана издавања до дана започињања радова. Плафоне монтирати након завршетка радова на објекту пада на терет Извођача. У сплуштеним плафонима се морају оставити сви отвори и везе за монтажу и испоручује и повезује са инсталацијом Извођач јаке струје. Извођач је дужан да обезбеди све материјале и инструменте потребне за извођење радова. <b>Јединична цена</b> обухвата израду комплетне позиције радова, (набавку основног, везног и материјала за завршетак радова). <b>Јединична цена</b> опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену важећег "Списнице грађевинарству", давање узорака и атеста, узимање мера, као и остале трошкове и зараду предузећа.</p>			

**Напомена 6 - МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ**

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner, including what appears to be 'ac' and 'WS'.



Све позиције обухватају постављање полиетиленске заштите свих површина приликом радова и покретну свему према пројекту и важећим стандардима, цене садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћу предузећа. За молерско-фарбарске радове може се употребити само атестиран материјал. Премази морају ч дозвољено је бојење само преко суве и припремљене подлоге. Боју са старих зидова потребно је скинути материјала, па онда наносити слој полудисперзивне боје или дисперзивне боје у зависности од намене пројекта. Боје не сме бити већа од 3 мм. При извођењу молерско-фарбарских радова извођач је дужан да заштити све објекте грађевинског шута који потиче од извођача, **Јединична цена** обухвата израду комплетне позиције радова (набавку основног, везног и материјала за запис опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену важећег грађевинарству", давање узорака и атеста, узимање мера, као и остале трошкове и зараду предузећа.

#### Напомена 7 - СТОЛАРСКИ РАДОВИ

Столарски радови морају бити урађени у свему по пројекту, шемама столарије и важећим стандардима, цена израде. Извођач је обавезан да преконтролише мере зидарских отвора на лицу места и број комада сваке позиције столарског производа и грађевинске конструкције (двокомпонентна конструкција). **Јединична цена** обухвата израду комплетне позиције радова, (набавку основног, везног и материјала за запис опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену важећег грађевинарству", давање узорака и атеста, узимање мера, као и остале трошкове и зараду предузећа.

#### Напомена 8 - РАЗНИ РАДОВИ


Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page.



Цене сваке ставке радова садрже рад, материјал, алате и помоћне скеле које прописују стандарди и технички својих радова и сарађивати са осталим Извођачима у синхронизовању динами

**Јединична цена** обухвата израду комплетне позиције радова (набавку основног, везног и материјала за з опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену важећи грађевинарству", давање узорака и атеста, узимање мера, као и остале трошкове и зараду предузећа.


*Handwritten signature and initials in the bottom right corner.*



**ТКЦ Нови Пазар, 28. новембра 55, Нови Пазар**

- **Технички опис;**
- **Преглед позиција са јединицама мере, јединичним и укупним ценама**

*de MS*  
*TP*  
*AK*



## ТЕХНИЧКИ ОПИС

<b>Објекат:</b>	АТЦ Нови Пазар
<b>Врста радова:</b>	Радови на инвестиционом одржавању објеката – АГ радови

Објекат се састоји из две целине и користи га „Телеком Србија“.

Један целину чини гаражни простор за техничка возила „Телеком Србија“ који је покривен равним армирано-бетонским кровом. Друга целина је спратности П+1+По који је покривен косим кровом од трапезастог поцинкованог лима.


На делу објекта изнад гаражног простора предмером радова је предвиђено заустављање продора атмосферске воде кроз равни кров, где је потребно извести радове на инвестиционом одржавању крова у циљу побољшања услова коришћења дела објекта. Предмером радова је предвиђено израда нове хидроизолације равног крова; све лимене опшивке на атици се демонтирају и замењују новим пластифицираним поцинкованим лимом. На фасадном делу армирано-бетонског равног крова предвиђени су молерско-фарбарски радови бетонског дела фасаде и заштита видног дела металне конструкције која носи равни кров.

На објекту спратности П+1+По планирано је извођење радова на замени постојећих хоризонталних и вертикалних олука, кровних ивица, ветер лајсни и постављање дела новог кровног покривача од трапезастог поцинкованог лима, уз задржавање постојећег облика и нагиба кровних равни.

**Објекат:** АТЦ Нови Пазар

**Врста радова:** Радови на инвестиционом одржавању објеката - арх. - грађ. радови


Handwritten signatures and initials in the bottom right corner, including what appears to be 'ex bus' and other illegible marks.



**ТЕЛЕКОМ**


Бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
1.	Демонтажа постојеће лимене опшивке са бетонског парапета атике и одвозом на депонију. Обрачун по m <sup>1</sup> .	m <sup>1</sup>	60,00		
2.	Демонтажа сливника . Пажљиво демонтирати сливник, очистити, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 km. Обрачун по комаду.	ком	5,00		
3.	Демонтажа олучних ветрикала и хоризонтала и других елемената. Лимарију демонтирати, упаковати, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 km. У цену улази и потребна радна скела. Обрачун по m <sup>1</sup> .	m <sup>1</sup>	218,00		
4.	Демонтажа самплеха изнад олука . Опшивку демонтирати, упаковати, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 km. У цену улази и потребна радна скела. Обрачун по m <sup>1</sup> .	m <sup>1</sup>	86,00		
5.	Демонтажа водоскупљача . Водоскупљач демонтирати, упаковати, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 km. У цену улази и потребна радна скела. Обрачун по комаду.	ком	9,00		
6.	Демонтажа вентилационе капе. Вентилациону капу утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 km. Обрачун по комаду.	ком	8,00		
7.	Чишћење атика ( надзиданих делова ) челичном четком до здраве подлоге као припрема за бојење заштитном бојом. Обрачун по m <sup>1</sup> .	m <sup>1</sup>	60,00		
8.	Местимично просецање старе хидроизолације на бази битумена на местима где је наборана као и уз холкер где је оштећена ( 30% ). Стару хидроизолацију загрејати брениером и испеглати исту. Обрачун по m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	120,00		

*Јелена*  
*12/12*  
*17*



9.	Премаз комплетних површина кровне терасе основним оригиналним премазом као веза старе изолације, холкера и атика са новом хидроизолацијом траком, у једном слоју (350-400g/m <sup>2</sup> ). Обрачун по m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	400,00		
10.	Премаз бетонске окапнице атике, два пута, као заштита од преношења влаге. Обрачун по m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	60,00		
11.	Израда нове хидроизолације, хидроизолационим тракама, дебљине d=4 mm, двоструко армиране танким полиетиленским платном ( два реда ) и обложене еластичним битуменом ( три реда ). Трака се поставља варењем 100 % и шпаклује као превентива од пуцања. На појединим ( критичним ) местима, трака се оставља делимично варена ( лабаво ) као превентива због рада материјала на екстермно ниским и високим температурама. Ова хидроизолациона трака не захтева ваљање ваљком јер својом тежином ( 54 kg/ролни ) идеално налаже на површину када је прописано загрејана. У исту цену се урачунавају и површине холкера, атика и продора. Обрачун по m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	400,00		
12.	Обрада сливника истом хидроизолационом траком као претходна позиција, прописно са завлачењем у сливник минимум 30 cm и варење спојева 100%. Површину око сливника претходно ојачати премазом два слоја полиазбитола и једном полиутеранском мрежицом. Обрачун по комаду сливника.	ком	5,00		
13.	Заштита уграђене хидроизолације премазом(400-450g/m <sup>2</sup> ), као заштита од сунца, високих и ниских температура (-35°C до +55 °C) ваљцима и четкама у пуном премазу, два пута, по важећим прописима за ову врсту радова. Обрачун по m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	400,00		
14.	Израда лимене опшивке на атици крова од поцинкованог лима d= 0,55 mm, развијене ширине до 40 cm, са лемљењем и учвршћивањем. Обрачун по m <sup>1</sup> .	m <sup>1</sup>	60,00		
15.	Набавка и монтажа сливника, са свим материјалом за спајање. Обрачун по комаду.	ком	5,00		


*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page.*



16.	Израда и монтажа хоризонталних правоугаоних олука од поцинкованог лима, развијене ширине ( РШ ) до 60 см, дебљине 0,55 mm. Делови олучних цеви морају да улазе један у други минимум 50 mm и да се залетују калајем. Држаче хоризонталних олука урадити од поцинкованог флаха 25x5 mm и нитовати са предње стране олука нитнама 0 4 mm, на размаку до 80 см. У цену улази и потребна радна скела. Обрачун по m <sup>1</sup> .	m <sup>1</sup>	86,00		
17.	Израда и монтажа вертикалних правоугаоних олука од поцинкованог лима, развијене ширине ( РШ ) до 60 см, дебљине 0,55 mm. Делови олучних цеви морају да улазе један у други минимум 50 mm и да се залетују калајем. Поцинковане објумице са држачим поставити на размаку од 200 см. Преко објумица поставити украсну траку. Цеви морају бити удаљене од зида минимум 20 mm. У цену улази и потребна радна скела. Обрачун по m <sup>1</sup> .	m <sup>1</sup>	100,00		
18.	Израда и монтажа водосакупљача од поцинкованог лима дебљине 0,55 mm. Делови олучних цеви морају да улазе један у други минимум 50 mm и да се залетују калајем. У цену улази и потребна радна скела. Обрачун по комаду.	КОМ	14,00		
19.	Израда и монтажа самлеха изнад олука хоризонталног олука од поцинкованог лима, развијене ширине ( РШ ) до 100 см, дебљине 0,55 mm. Самплекс спојити са олуком у виду дуплог контра фалца и залетовати калајем. У цену улази и потребна радна скела. Обрачун по m <sup>1</sup> .	m <sup>1</sup>	86,00		
20.	Опшивање кровних ивица, ветерлајсни, поцинкованим лимом, развијене ширине ( РШ ) до 400 см, дебљине 0,55 mm. Опшивање извести по пројекту, детаљима и упуству пројектанта. У цену улази и потребна радна скела. Обрачун по m <sup>1</sup> .	m <sup>1</sup>	28,00		

*Handwritten signatures and initials:*  
 K. W.  
 M.  
 M.





<p>21. Израда и монтажа вентилационе главе, пречника 100 mm, од поцинкованог лима дебљине 0,60 mm, по детаљима и упуштвима пројектанта. Вентилационе главе поставити на цевима пречника 75 mm. Део цеви главе мора да уђе у вентилациону цев минимум 50 mm и да се залетује калајем од најмање 40%. У цену улази и обрада продора са израдом подметача Приближних димензија 50x50 cm." Обрачун по комаду.</p>	ком	6,00		
<p>22. Израда и монтажа вентилационе главе, пречника 120 mm, од поцинкованог лима дебљине 0,60 mm, по детаљима и упуштвима пројектанта. Вентилационе главе поставити на цевима пречника 75 mm. Део цеви главе мора да уђе у вентилациону цев минимум 50 mm и да се залетује калајем од најмање 40%. У цену улази и обрада продора са израдом подметача Приближних димензија 50x50 cm." Обрачун по комаду.</p>	ком	2,00		
<p>23. Набавка материјала истог као и постојећи кровни покривач, трапезасти алуминијумски лим и монтажа на месту где је лим оштећен (20%). У цену улази и потребна радна скела. Обрачун по m<sup>2</sup>.</p>	m <sup>2</sup>	90,00		
<p>24. Бојење са глетовањем зидова и плафона, постојећег дела бетонске фасаде. Са површине фасаде одстранити све старе премазе. Све фасадне површине прећи шмирглом и опајати. Фасаду глетовати глет масом, исте базе као и боја, за спољно глетовање и суве површине пребрусити и опајати. Први премаз разредити са 10% разређивачем за фасаду и као подлогу нанети четком. Након сушења нанети други и трећи премаз, са размаком за сушење од најмање 10-12 сати. Површине морају бити потпуно суве пре бојења. Пре почетка бојења у сарадњи са инвеститором одредити боју и урадити пробне узорке. У цену улази и потребна радна скела. Обрачун по m<sup>2</sup>.</p>	m <sup>2</sup>	165,00		

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*



25.	Бојење металних I носача бојом за метал. Пре бојења са метала скинути корозију хемијским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. На носач нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал. У цену улази и потребна радна скела. Обрачун по m <sup>1</sup> .	m <sup>1</sup>	40,00	
26.	За радове који се не могу нормирати или на други начин предвидети. Обрачун по норма часу.	nč	30,00	
<b>УКУПНО:</b>				

**ПОНУЂАЧ**


М.П. \_\_\_\_\_

<b>Објекат: АТЦ Нови Пазар</b>
<b>Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - арх. - грађ. радови</b>

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1**

простор предузећа		врста радова			
		А-Г	електро	машински	укупно
I	ТЕЛЕКОМ		/	/	
II	ПОШТА	/	/	/	/
III	ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР	/	/	/	/
укупно по врсти радова:				/	/

*De 105*  
*05/21*  
*21*



**УКУПНО:**

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2**

простор			ИЗНОС
	засебан простор предузећа		
I	ТЕЛЕКОМ		
II	ПОШТА		/
	удео у заједничком простору предузећа (од укупно III)	%	
IIIa	ТЕЛЕКОМ	/	/
IIIб	ПОШТА	/	/


укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIa):	
укупно ПОШТА (II+IIIб):	/

**УКУПНО:**

**ПОНУЂАЧ**

М.П. \_\_\_\_\_

*De W*  
*08/11/15*  
*AS U*




**Пошта Тутин, Иса-бега Исаковића 6, Тутин**

- **Технички опис;**
- **Преглед позиција са јединицама мере, јединичним и укупним ценама**

**ТЕХНИЧКИ ОПИС**

*Handwritten notes and signatures in the bottom right corner, including the letters 'se' and 'A'.*



<b>Објекат:</b>	Тутин
<b>Врста радова:</b>	Радови на инвестиционом одржавању објеката – АГ радови

Објекат је Пр+1 и заједнички га користе „Пошта Србије“ и „Телеком Србија“.

Предмером радова је предвиђено замена и рестаурација алуминијумских прозора, где је потребно извести радове на инвестиционом одржавању у циљу побољшања услова коришћења објекта.

**Објекат: ТУТИН**

**Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - арх. - грађ. радови**

ТЕЛЕКОМ					
Бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
<b>1.</b>	<b>ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА</b>				
1.1.	Распремање просторија, померање намештаја и опреме у току радова и враћање истих у првобитно стање.				
	Обрачун паушално.		пауш.		

2 45  
 ✓  
 2  
 1



1.2.	<p>Демонтажа постојећих трокрилних алуминијумских прозора дим. 290/100 cm и 100/100 cm, заједно са припадајућим ролетнама и подпрозорским даскама. Демонтажу извести тако да се фасада што мање оштети. Сав шут прикупити, изнети и транспортовати на депонију. Позиција обухвата, демонтажу фасадних елемената, све врсте транспорта, утовар, транспорт и истовар на депонију, као и крпљење свих рупа и шлицева који се буду јавили услед демонтаже и рушења. При демонтажи водити рачуна да се простор у којем и ван кога се ради одржава чистим. Прозори се налазе на I спрату и потребно је заштитити пролазнике и околину током трајања радова.</p>				
	Обрачун по комаду				
	290/100 cm	ком	8,00		
	100/100 cm	ком	1,00		
1.3.	<p>Демонтажа старих прозорских солбанака од поцинкованог лима дебљине 0,6mm, РШ до 30cm. Демонтажу извести крајње пажљиво. Машинским путем извршити правилно засецање изнад самог лима тако да се не оштети фасада. Шут прикупити, утоварити у камион и одвести на градску депонију 35km. У цену улази радна скела, помоћна средства као и крпљење евентуалних пукотина и шлицева. Обезбедити околину, фасадне елементе и пролазнике.</p>				
	Обрачун по m <sup>1</sup>	m <sup>1</sup>	26,00		
1.4.	<p>Демонтажа опшивки око прозора од пластифицираног лима дебљине 0,6 mm. Демонтажу извести крајње пажљиво. Шут прикупити, утоварити у камион и одвести на градску депонију. Обезбедити околину, фасадне елементе и заштитити пролазнике.</p>				
	Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	12,00		

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*



1.5.	Демонтажа и поновна монтажа громобранске инсталације од поцинковане траке. Инсталацију на крову која омета радове, демонтирати, одложити у страну и након завршетка свих радова на крову поново вратити у првобитни положај.				
	Обрачун паушално			пауш	
1.6.	Демонтажа постојећег оштећеног стакла из алуминијумског оквира и одвоз на градску депонију на коју одреди Инвеститор. Обезбедити околину и заштитити пролазнике.				
	Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2,00		
<b>УКУПНО ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА:</b>					
<b>2.</b>	<b>ЗИДАРСКИ РАДОВИ</b>				
2.1.	Обрада унутрашњих шпалетни оштећених вађењем прозора. Малтерисати продужним малтером у два слоја. Прозоре обавезно заштитити. У цену улази и радна скела. Прозори морају бити чисти и неоштећени. Заштити зидове, намештај и простор у којем се ради. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.				
	Обрачун по комаду обрађеног отвора	КОМ	9,00		
<b>УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ:</b>					
<b>3.</b>	<b>ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА</b>				


*Handwritten signature and initials in the bottom right corner.*



<p>3.1. Набавка, израда, транспорт и монтажа алуминијумских трокрилних прозора и кружног прозора са еслингер ролетном. Прозоре израдити од пластифицираног алуминијума у боји као постојећи прозори на објекту са вишекоморним системом најквалитетнијих профила са термо прекидом, и флот стакла <math>d=4+16+4</math> mm са Low-e премазом са унутрашње стране флот стакла и испуном од аргона. Профили прозора треба да су израђени од профила минималне ширине 98 mm. Оков по избору инвеститора. Прозоре дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом. Ролетне су алуминијумске еслингер. Ламеле и појединачне плоче од којих је израђена кутија за ролетне са термоизолационим пуњењењем од полиуретана. У цену улази постављање угаоних пластифицираних алуминијумских "L" профила са унутрашње и спољне стране ради правилног споја прозора са зидом. Обавезно доставити атесте од овлашћених установа на све уграђене елементе. Сваки прозор је опремљен ролетном, спољним и унутрашњим лајснама што улази у цену. На прозор поставити механизам за отварање на вентус. Прозор равнати са унутрашње стране зида. Мере прозора узети на лицу места, пре уградње.</p>				
Обрачун по комаду				
290/100 cm	ком	8,00		
100/100 cm	ком	1,00		
<b>УКУПНО ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА:</b>				
<b>4. ЛИМАРСКИ РАДОВИ</b>				
<p>4.1. Израда и монтажа солбанака фасадних прозора од пластифицираног лима дебљине 0,60 mm, РШ до 30 cm. Испод лима поставити слој тер хартије што улази у цену позиције. Монтажу извести према постојећем стању.</p>				
Обрачун по $m^1$	$m^1$	26,00		
<p>4.2. Израда и монтажа лименог опшива од пластифицираног лима дебљине 0,60 cm. Испод лима поставити слој тер хартије што улази у цену позиције. Монтажу извести према постојећем стању.</p>				
Обрачун по $m^2$	$m^2$	12,00		
<b>УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ:</b>				
<b>5. РАЗНИ РАДОВИ</b>				
<p>5.1. За радове који се не могу нормирати или на други начин предвидети.</p>				

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*






	Обрачун по норма часу.	nč	30,00	
5.2.	Завршно чишћење објекта по завршетку радова. Чишћењем обухватити све подне површине, столарију, санитарије, стаклене површине.			
	Обрачун паушално		пауш	
<b>УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ:</b>				

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

1.	ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА			
2.	ЗИДАРСКИ РАДОВИ			
3.	ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА			
4.	ЛИМАРСКИ РАДОВИ			
5.	РАЗНИ РАДОВИ			

**УКУПНО ТЕЛЕКОМ:**

*De V...  
1-24  
M...*




**Објекат: ТУТИН**

**Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - арх. - грађ. радови**

**ПОШТА**


Бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
<b>1.</b>	<b>ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА</b>				
1.1.	Демонтажа постојећих трокрилних алуминијумских прозора дим. 290/240 cm, 245/100 cm и кружног прозора 120/100 cm, заједно са припадајућим ролетнама и подпрозорским даскама. Демонтажу извести тако да се фасада што мање оштети. Сав шут прикупити, изнети и транспортовати на депонију. Позиција обухвата, демонтажу фасадних елемената, све врсте транспорта, утовар, транспорт и истовар на депонију, као и крпљење свих рупа и шлицева који се буду јавили услед демонтаже и рушења. При демонтажи водити рачуна да се простор у којем и ван кога се ради одржава чистим. Прозори се налазе на I спрату и потребно је заштитити пролазнике и околину током трајања радова.				
	Обрачун по комаду				
	290/240 cm	ком	1,00		
	245/100 cm	ком	1,00		
	120/100 cm	ком	2,00		
1.2.	Демонтажа старих солбанка прозора од поцинкованог лима дебљине 0,6mm, РШ до 30cm. Демонтажу извести крајње пажљиво. Машинским путем извршити правилно засецање изнад самог лима тако да се не оштети фасада. Шут прикупити, утоварити у камион и одвести на градску депонију 35km. У цену улази радна скела, помоћна средства као и крпљење евентуалних пукотина и шлицева. Обезбедити околину, фасадне елементе и пролазнике.				
	Обрачун по m <sup>1</sup>	m <sup>1</sup>	4,00		

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*




1.3.	Демонтажа опшивки око прозора од пластифицираног лима дебљине 0,6 mm. Демонтажу извести крајње пажљиво. Шут прикупити, утоварити у камион и одвести на градску депонију. Обезбедити околину, фасадне елементе и заштитити пролазнике.				
	Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3,00		
1.4.	Демонтажа постојећег оштећеног стакла из алуминијумског оквира и одвоз на градску депонију на коју одреди Инвеститор. Обезбедити околину и заштитити пролазнике.				
	Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2,00		
<b>УКУПНО ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА:</b>					
<b>2.</b>	<b>ЗИДАРСКИ РАДОВИ</b>				
2.1.	Обрада унутрашњих шпалетни оштећених вађењем прозора. Малтерисати продужним малтером у два слоја. Прозоре обавезно заштитити. У цену улази и радна скела. Прозори морају бити чисти и неоштећени. Заштити зидове, намештај и простор у којем се ради. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.				
	Обрачун по комаду обрађеног отвора	ком	4,00		
<b>УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ:</b>					
<b>3.</b>	<b>ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА</b>				

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*



3.1.	<p>Набавка, израда, транспорт и монтажа алуминијумских трокрилних прозора и кружног прозора са еслингер ролетном. Прозоре израдити од пластифицираног алуминијума у боји као постојећи прозори на објекту са вишекоморним системом најквалитетнијих профила са термо прекидом, и флот стакла д=4+16+4 mm са Low-e премазом са унутрашње стране флот стакла и испуном од аргона. Профили прозора треба да су израђени од профила минималне ширине 98 mm. Оков по избору инвеститора. Прозоре дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом. Ролетне су алуминијумске еслингер. Ламеле и појединачне плоче од којих је израђена кутија за ролетне са термоизолационим пуњењем од полиуретана. У цену улази постављање угаоних пластифицираних алуминијумских "L" профила са унутрашње и спољне стране ради правилног споја прозора са зидом. Обавезно доставити атесте од овлашћених установа на све уграђене елементе. Сваки прозор је опремљен ролетном, спољним и унутрашњим лајснама што улази у цену. На прозор поставити механизам за отварање на вентус. Прозор равнати са унутрашње стране зида. Мере прозора узети на лицу места, пре уградње.</p>				
	Обрачун по комаду				
	290/240 cm	ком	1,00		
	245/100 cm	ком	1,00		
	120/100 cm	ком	2,00		
<b>УКУПНО ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА:</b>					
<b>4. ЛИМАРСКИ РАДОВИ</b>					
4.1.	<p>Израда и монтажа солбанака фасадних прозора од пластифицираног лима дебљине 0,60 mm, РШ до 30 cm. Испод лима поставити слој тер хартије што улази у цену позиције. Монтажу извести према постојећем стању.</p>				
	Обрачун по m <sup>1</sup>	m <sup>1</sup>	4,00		
4.2.	<p>Израда и монтажа лименог опшива од пластифицираног лима дебљине 0,60 cm. Испод лима поставити слој тер хартије што улази у цену позиције. Монтажу извести према постојећем стању.</p>				
	Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3,00		
<b>УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ:</b>					
<b>5. РАЗНИ РАДОВИ</b>					

*Handwritten signatures and initials:*  
 Jelena  
 29  
 mca 01



5.1.	Замена разбијеног термопан стакла на прозорима са свим потребним радњама у стакларском гиту.				
	Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2,00		
5.2.	Штеловање алуминијумских трокрилних прозора до нормалног затварања и поправком механизма. Обрачун по комаду прозора.				
	Обрачун по комаду прозора.	ком	16,00		
<b>УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ:</b>					

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

1.	ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА				
2.	ЗИДАРСКИ РАДОВИ				
3.	ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА				
4.	ЛИМАРСКИ РАДОВИ				
5.	РАЗНИ РАДОВИ				

**УКУПНО ПОШТА:**

**ПОНУЂАЧ:**

М.П. \_\_\_\_\_

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*



**Објекат: ТУТИН**

**Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - арх. - грађ. радови**

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1**

		врста радова			
простор предузећа		А-Г	електро	машински	укупно
I	ТЕЛЕКОМ		/	/	
II	ПОШТА		/	/	
III	ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР	/	/	/	/
укупно по врсти радова:			/	/	
<b>УКУПНО:</b>					

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2**


простор				ИЗНОС
засебан простор предузећа				
I	ТЕЛЕКОМ			
II	ПОШТА			
удео у заједничком простору предузећа (од укупно III)		%		
IIIa	ТЕЛЕКОМ	/		
IIIб	ПОШТА	/		
укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIa):				
укупно ПОШТА (II+IIIб):				
<b>УКУПНО:</b>				

**ПОНУЂАЧ**

М.П. \_\_\_\_\_

158 од 441


Handwritten notes and signatures in the bottom right corner, including the number '28' and various initials.



**ТКЦ Ужице, Југ Богданова 1, Ужице**

- **Технички опис;**
- **Преглед позиција са јединицама мере, јединичним и укупним ценама**

*Handwritten signature and initials in the bottom right corner.*




### ТЕХНИЧКИ ОПИС

Објекат:	ТКЦ Ужице
Врста радова:	Радови на инвестиционом одржавању објеката – АГ радови

Објекат је спратности Су+Пр+1 и заједнички га користе „Пошта Србије“ и „Телеком Србија“.  
Предмером радова је предвиђено замена и рестаурација алуминијумских прозора, где је потребно извести радове на инвестиционом одржавању у циљу побољшања услова коришћења објекта.

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*






**Објекат: ТКЦ УЖИЦЕ**

**Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - арх. - грађ. радови**

ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР					
Бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
1.	Распремање просторија, померање намештаја и опреме у току радова и враћање истих у првобитно стање. Обрачун паушално.	пауш.	1,00		
2.	Штеловање алуминијумских прозора до нормалног затварања и поправком механизма. Обрачун по комаду прозора.				
3.	димензије од 1,0 m <sup>2</sup> до 1,8 m <sup>2</sup>	ком.	34,00		
4.	Пажљива демонтажа постојећих алуминијумских прозора у мокром чвору. Демонтажу извести тако да се фасада што мање оштети. Сав шут прикупити, изнети и транспортовати на депонију. Позиција обухвата, демонтажу фасадних елемената, све врсте транспорта, утовар, транспорт и истовар на депонију, као и крпљење свих рупа и шлицева који се буду јавили услед демонтаже и рушења. При демонтажи водити рачуна да се простор у којем и ван кога се ради одржава чистим. Прозори се налазе у приземљу и на I спрату и потребно је заштитити пролазнике и околину током трајања радова. Обрачун по комаду.	ком.	4,00		
5.	Демонтажа постојеће, набавка и монтажа нове ручице за отварање алуминијумских прозора. Избор ручице према постојећем узорку или избору Надзорних органа. Обрачун по комаду.	ком.	5,00		
6.	Демонтажа постојећег старог крила прозора од алуминијума, обрада отвора и набавка и уградања одговарајућег потребног новог алуминијумског крила са термомостом у боји као постојећи прозор. Крило је застакљено изолационим термопан стаклом 4+16+4 mm и обезбеђено са одговарајућом ручицом и механизмом за забрављивање. Смер отварања утврдити са Надзорним органом. У цену улази и заптивање спојева новог рама крила са постојећим прозором и уградња потребне лајсне. Обрачун по m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	2,00		

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner, including the letters 'se' and '27'.




7.	Набавка и уградња нове дихтунг гуме на алуминијумским прозорима. Обрачун по m <sup>1</sup> .	m <sup>1</sup> .	150,00		
8.	Набавка, израда, транспорт и монтажа алуминијумских једнокрилних прозора дим. 190/160цм са еслингер ролетном. Прозоре израдити од пластифицираног алуминијума, у боји као остали прозори на објекту, са вишекоморним системом најквалитетнијих профила са термо прекидом, и флот стакла д=4+16+4мм са Low-e премазом са унутрашње стране флот стакла и испуном од аргона. Профили прозора треба да су израђени од профила минималне ширине 98мм. Оков по избору инвеститора. Прозоре дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом. Ролетне су алуминијумске еслингер. Ламеле и појединачне плоче од којих је израђена кутија за ролетне са термоизолационим пуњењем од полиуретана. У цену улази постављање угаоних пластифицираних алуминијумских "L" профила са унутрашње и спољне стране ради правилног споја прозора са зидом. Обавезно доставити атесте од овлашћених установа на све уграђене елементе. Сваки прозор је опремљен ролетном, спољним и унутрашњим лајснама што улази у цену. Мере прозора пре израде проверити и узети на лицу места. Обрачун по комаду.	ком	4,00		
9.	Заптивање спојева на контакту столарија материјалом за дихтовање. Пре извођења радова површине контактних столарија фино очистити од боје и прашине. Обрачун по m <sup>1</sup> .	m <sup>1</sup> .	155,00		
10.	Набавка и постављање алуминијумских лајсни на саставу фиксних делова прозора, по могућству исте или сличне боје као постојећи прозор, које се причвршћују упуштеним типловима. Обрачун по m <sup>1</sup> .	m <sup>1</sup>	155,00		
<b>УКУПНО:</b>					

**ПОНУЂАЧ**

М.П. \_\_\_\_\_

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*



**Објекат: ТКЦ УЖИЦЕ**

**Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - арх. - грађ. радови**

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1**

	простор предузећа	врста радова			
		А-Г	електро	машински	укупно
I	ТЕЛЕКОМ	/	/	/	/
II	ПОШТА	/	/	/	/
III	ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР		/	/	
укупно по врсти радова:			/	/	

**УКУПНО:**

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2**

простор		ИЗНОС
засебан простор предузећа		
I	ТЕЛЕКОМ	/
II	ПОШТА	/
удео у заједничком простору предузећа (од укупно III)		%
IIIа	ТЕЛЕКОМ	91,39%
IIIб	ПОШТА	8,61%

укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIа):


укупно ПОШТА (II+IIIб):

**УКУПНО:**

**ПОНУЂАЧ**

М.П. \_\_\_\_\_

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*



**АТЦ Гривска, Гривска, Ариље**

- **Технички опис;**
- **Преглед позиција са јединицама мере, јединичним и укупним ценама**

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*



## ТЕХНИЧКИ ОПИС


<b>Објекат:</b>	Гривска - Ариље
<b>Врста радова:</b>	Радови на инвестиционом одржавању објеката – АГ радови

Предметни објекат је приземне спратности и користи га „Телеком Србија“.

На унутрашњем плафону дела објекта уочљиви су трагови прокишњавања и продора атмосферске воде, што указује на проблеме везане за кровни покривач.

Да би се спречило прокишњавање објекта потребно је извести одговарајуће грађевинске радове на његовој заштити. Грађевински радови на делу објекта, обухватају комплетну замену кровног покривача и дела кровне конструкције, замену постојеће лимене опшивке око димњака, замену вертикалних и хоризонталних олука и лимених елеманата на фасади објекта. Поред ових радова потребно је извести и молерско-фарбарске радове на плафону у просторијама објекта.

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.




**Објекат: ГРИВСКА - АРИЉЕ**

**Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - арх. - грађ. радови**


<b>ПРОСТОР ТЕЛЕКОМА</b>					
Бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
<b>А. РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ</b>					
1.	Демонтажа постојећих лимених опшивки око димањака и стреха. Шут прикупити, изнети, утоварити у камион и одвести на градску депонију. Обрачун се врши по m <sup>1</sup> .	m <sup>1</sup>	24,00		
2.	Демонтажа олучних вертикала и хоризонтала. Олуке од поцинкованог лима демонтирати, упаковати, утоварити у камион и одвести на градску депонију. Обрачун се врши по m <sup>1</sup> .	m <sup>1</sup>	21,00		
3.	Демонтажа црепа и тер хартије са четвороводног крова објекта поште . Демонтирани цреп утоварити у камион и одвести на градску депонију. Обрачун се врши по m <sup>2</sup> хоризонталне пројекције крова.	m <sup>2</sup>	53,00		
4.	Демонтажа громобранских трака и спуштање у двориште објекта. Обрачун се врши по m <sup>1</sup> .	m <sup>1</sup>	37,00		
5.	Демонтажа пропале дрвене конструкције крова и летава са утоваром у камион и одвозом на градску депонију. Обрачун се врши по m <sup>2</sup> хоризонталне пројекције крова.	m <sup>2</sup>	53,00		
<b>УКУПНО РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ:</b>					
<b>Б. КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ</b>					
1.	Набавка грађе и израда кровне конструкције од резане борове грађе прве каласе са распоредом и димензијама рогова као код постојећег крова са свим потребним везама. Ценом обухватити разна подупирања, осигурања као и израда радне скеле. Обрачун се врши по m <sup>3</sup> .	m <sup>3</sup>	5,00		
2.	Подашчавање кровних равни чамовом даском друге класе d=2,4 mm са свим неопходним предрадњама. Обрачун се врши по m <sup>2</sup> подашчаног крова.	m <sup>2</sup>	53,00		

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*



3.	Набавка и препокривање подашчаног крова са тер-хартијом у свему према стандардима за ову врсту радова. Обрачун се врши по m <sup>2</sup> крова.	m <sup>2</sup>	53,00		
4.	Набавка, транспорт и летвусање крова летвама 24/48 mm, за покривање црепом. Летвусање извести сувим, правим и квалитетним јеловим летвама, оптималне дужине. Обрачун се врши по m <sup>2</sup> крова.	m <sup>2</sup>	85,00		
5.	Набавка и постављање црепа. Цреп мора бити раван, неоштећен и квалитетан. У цену улазе и постављање слемена и грбина од слемењака у продужном малтеру, као и враћање громобранске и електроинсталације и др. Обрачун се врши по m <sup>2</sup> покривеног крова.	m <sup>2</sup>	85,00		
<b>УКУПНО КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ:</b>					
<b>В.</b>	<b>ЛИМАРСКИ РАДОВИ</b>				
1.	Набавка материјала, израда, транспорт и монтажа висећих олука ( хоризонтала ) од пластифицираног лима, развијене ширине (РШ) 30 cm, дебљине 0,60 mm. Олуке спајати нитнама, једноредно са максималним размаком 3 cm и летовати калајем од најмање 40%. Држаче висећих олука урадити од поцинкованог флаха 25x5 mm и нитовати са предње стране олука нитнама, на размаку до 80 cm. У цену улази и радна скела. Обрачун се врши по m <sup>1</sup> .	m <sup>1</sup>	17,00		
2.	Набавка материјала, израда, транспорт и монтажа олучних цеви (вертикала) од пластифицираног лима, развијене ширине (РШ) до 40 cm, пресека 12 cm, дебљине лима 0,60 mm. Делови олучних цеви морају да улазе један у други минимум 50 mm и да се залетују калајем од најмање 40%. Поцинковане обујмице са држачима поставити на размаку од 200 cm. Преко обујмица поставити украсну траку. Цеви морају бити удаљене од зида минимум 20 mm. У цену улази и радна скела. Обрачун се врши по m <sup>1</sup> .	m <sup>1</sup>	4,00		


*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*



3.	Набавка материјала, транспорт и монтажа опшивки око димњака и суседног зида од поцинкованог лима, дебљине $d=0,60$ mm, РШ 60 cm. Све саставе нитовати и летовати у свим правцима. Испод лима поставити слој тер папира који улази у цену покривања. Обрачун се врши по $m^1$ .	$m^1$	7,00		
4.	Израда и монтажа опшивки стреха од пластифицираног лима $d=0,6$ mm РШ=100 cm : Ценом обухватити све предрадње предвиђене за ову врсту радова, поправку подконструкције ако је потребна као и радну скелу. Обрачун се врши по $m^1$ .	$m^1$	17,00		
<b>УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ:</b>					
<b>Г. МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>					
1.	Глетовање плафона глет масом. Све површине након стругања брусити а глетовање извести у два слоја. Неутрализовати подлогу, површину припремити за бојење, равно и глатко. Обрачун по $m^2$ .	$m^2$	26,00		
2.	Бојење плафона полудисперзивном бојом три пута са претходном поправком оштећења и пукотина. Тон по избору инвеститора. Обрачун по $m^2$ .	$m^2$	26,00		
<b>УКУПНО МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ:</b>					
<b>Д. РАЗНИ РАДОВИ</b>					
1.	За радове који се не могу нормирати или на други начин предвидети. Обрачун по норма часу.	nč	30,00		
2.	Завршно чишћење објекта по завршетку радова. Чишћењем обухватити све подне површине, столарију, санитарије, стаклене површине. Обрачун паушално.			пауш	
<b>УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ:</b>					

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner, including the number '105' and various initials.





**РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

<b>A.</b>	<b>РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ</b>	
<b>B.</b>	<b>КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ</b>	
<b>B.</b>	<b>ЛИМАРСКИ РАДОВИ</b>	
<b>Г.</b>	<b>МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>	
<b>Д.</b>	<b>РАЗНИ РАДОВИ</b>	

**УКУПНО:**

**ПОНУЂАЧ**

**М.П.** \_\_\_\_\_

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*



**Објекат: ГРИВСКА - АРИЉЕ**

**Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - арх. - грађ. радови**

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1**

	простор предузећа	врста радова			
		А-Г	електро	машински	укупно
I	ТЕЛЕКОМ		/	/	
II	ПОШТА	/	/	/	/
III	ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР	/	/	/	/
укупно по врсти радова:			/	/	

**УКУПНО:**

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2**

простор		ИЗНОС
засебан простор предузећа		
I	ТЕЛЕКОМ	
II	ПОШТА	/
	удео у заједничком простору предузећа (од укупно III)	%
IIIa	ТЕЛЕКОМ	/
IIIб	ПОШТА	/

укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIa):


укупно ПОШТА (II+IIIб):

**УКУПНО:**

**ПОНУЂАЧ**

М.П. \_\_\_\_\_

*Handwritten notes and signatures in the bottom right corner.*



**ЈПМ и АТЦ Пожега, Краља Петра 2, Пожега**

- **Технички опис;**
- **Преглед позиција са јединицама мере, јединичним и укупним ценама**

*Je MS*  
*SP 29*  
*21*



## ТЕХНИЧКИ ОПИС


Објекат:	АТЦ Пожега
Врста радова:	Радови на инвестиционом одржавању објеката – АГ радови

Објекат је спратности П+2 и заједнички га користе Пошта и Телеком.

Предмером радова је предвиђено заустављање продора атмосферске воде кроз раван кров, где је потребно извести радове на инвестиционом одржавању крова у циљу побољшања услова коришћења дела објекта. Предмером радова је предвиђена израда нове хидроизолације равног крова; лимене опшивке на атици се демонтирају и замењују новим пластифицираним поцинкованим лимом, постојећи отвори на равном крову се демонтирају и уграђују нови.

Предвиђена је и делимична адаптација санитарног чвора уз повезивање на канализациону мрежу ван објекта. Пре уградње нове канализационе мреже потребно је претходно извршити неопходне земљане и армирано-бетонске радове у мокром чвору и ван објекта; заменити инсталације канализације, керамику, бојлер, санитарије, уз неопходне молерско фарбарске радове.

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.




**Објекат: АТЦ ПОЖЕГА**

**Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - арх. - грађ. радови**


ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР					
Бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
1.	<b>ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА</b>				
1.1.	Демонтажа постојеће лимене опшивке са бетонског парапета. Опшивку демонтирати, упаковати, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 km. Обрачун по m <sup>1</sup> .	m <sup>1</sup>	56,00		
1.2.	Демонтажа кровног капка за излазак на кров дим 120x120 . Кровни капак демонтирати, упаковати, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 km. Обрачун по комаду.	ком	1,00		
1.3.	Демонтажа опшивки кровног прозора за излазак на кров дим 120x120 cm. Кровни прозор, демонтирати, упаковати, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 km. Обрачун по комаду.	ком	1,00		
1.4.	Демонтажа постојеће FeZn 25x4mm траке на равном крову, комплет са одговарјућим потпорама. Траку демонтирати, упаковати, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 km. Обрачун по m <sup>1</sup> .	m <sup>1</sup>	30,00		
1.5.	Демонтажа вентилационе главе од поцинкованог лима . Вентилациону главу демонтирати, упаковати, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 km. Обрачун по комаду.	ком	1,00		
1.6.	Пажљива демонтажа пода од ливеног тераца и армираног бетона у мокром чвору. Шут изнети, утоварити у камион и одвести на градску депонију. У цену улазе сва потребна крпљења неравнина и отвора настала током демонтаже. Простор у ком се изводе радови одржавати чистим. Обрачун по m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	7,30		

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*



1.7.	Рушење бетонске плоче тротоара дебљине $d=10\text{cm}$ . У цену улази утовар и одвоз шута на градску депонију на коју одреди инвеститор удаљену до 15 km. Обрачун по $\text{m}^2$ .	$\text{m}^2$	10,00		
<b>УКУПНО ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА</b>					
2.	<b>ЗЕМЉАНИ РАДОВИ</b>				
2.1.	Ручни ископ земље у мокром чвору са пробијањем отвора у темељу за пролаз канализационе цеви са одвозом шута на депонију на коју одреди инвеститор удаљену до 15 km. Простор у ком се изводе радови одржавати чистим. Обрачун по $\text{m}^3$ .	$\text{m}^3$	2,00		
2.2.	Ручни ископ рова, у земљи III категорије, за постављање канализационе мреже. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. У цену улази разупирање и обезбеђење рова. Ископану земљу одбацити од рова. По завршеним радовима земљу насути и набити у слојевима, што улази у цену ове позиције. Вишак земље превести колицима, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 km. Обрачун по $\text{m}^3$ .	$\text{m}^3$	4,00		
2.3.	Набавка материјала, довоз и насипање песка "0" у ров за канализациону мрежу, 10 cm испод и изнад цеви. Посебну пажњу обратити на насипање песка око цеви. Песак насути и пажљиво набити у слојевима, дрвеним набијачем. Простор у ком се изводе радови одржавати чистим. Обрачун по $\text{m}^3$ .	$\text{m}^3$	1,00		
2.4.	Набавка матријала, довоз, насипање и набијање шљунка за тампон испод бетонског пода и тротоара $d=10\text{cm}$ . Насути шљунак набити ручним средствима. Простор у ком се изводе радови одржавати чистим. Обрачун по $\text{m}^3$ .	$\text{m}^3$	2,00		
<b>УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ</b>					
3.	<b>ЗИДАРСКИ РАДОВИ</b>				

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*



3.1.	Набавка материјала, транспорт и израда цементне кошуљице дебљине 4 cm, као подлоге. Подлогу за кошуљицу, пре nanoшења кошуљице, очистити и опрати. Малтер за кошуљицу справити са просејаним шљунком „јединицом“, размере 1:3 и неговати је док не очврсне. Обрачун по m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	7,00		
<b>УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ</b>					
4.	<b>АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ</b>				
4.1.	Бетонирање тротоара армираним бетоном након постављања канализационих цеви и затрпавања рова. Плочу дебљине d=10-12 cm, бетонирати бетоном МБ 20 са уградњом атматурне мреже Q 283, преко слоја шљунка дебљине d=10 cm. Бетон уградити и неговати по прописима. Обрачун по m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	10,00		
4.2.	Пажљиво бетонирање подне плоче у мокром чвору након постављања канализационих цеви. Плочу дебљине d=20 cm, бетонирати бетоном МБ 25 са уградњом атматурне мреже Q 503, преко слоја шљунка дебљине d=10 cm. Бетон уградити и неговати по прописима. Обрачун по m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	7,30		
<b>УКУПНО АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ</b>					
5.	<b>ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ</b>				
5.1.	Местимично просецање старе хидроизолације на местима где је наборана као и уз холкер где је оштећена. Стару хидроизолацију загрејати брениером и испеглати исту. Обрачун по m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	205,00		
5.2.	Премаз комплетних површина кровне терасе основним оригиналним премазом као веза старе изолације, холкера и атика са новом хидроизолацијом траком, у једном слоју (350-400g/m <sup>2</sup> ). Обрачун по m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	205,00		
5.3.	Премаз атике, два пута, као заштита од преношења влаге. Обрачун по m <sup>1</sup> .	m <sup>1</sup>	56,00		


*Handwritten signatures and initials:*  
 D. W.  
 A.  
 M.



5.4.	<p>Израда нове хидроизолације, хидроизолационим тракама дебљине <math>d=4</math> mm, двоструко армиране танким полиетиленским платном ( два реда ) и обложене еластичним битуменом ( три реда ). Трака се поставља варењем 100 % и шпаклује као превентива од пуцања. На појединим ( критичним ) местима, трака се оставља делимично варена ( лабаво ) као превентива због рада материјала на екстермно ниским и високим температурама. Ова хидроизолациона трака не захтева ваљање ваљком јер својом тежином ( 54 kg/ролни ) идеално належе на површину када је прописано загрејана. У исту цену се урачунавају и површине холкера, атика и продора. Обрачун по <math>m^2</math>.</p>	$m^2$	205,00		
5.5.	<p>Обрада сливника истом хидроизолационом траком као претходна позиција прописано са завлачењем у сливник минимум 30 cm и варење спојева 100%. Површину око сливника претходно ојачати премазом два слоја полиазбитола и једном полиутеранском мрежицом. Обрачун по комаду сливника.</p>	ком	4,00		
5.6.	<p>Заштита уграђене хидроизолације премазом (400-450g/<math>m^2</math>), као заштита од сунца, високих и ниских температура (-35°C до +55 °C) ваљцима и четкама у пуном премазу, два пута, по важећим прописима за ову врсту радова. Обрачун по <math>m^2</math>.</p>	$m^2$	205,00		
5.7.	<p>Израда хоризонталне хидроизолације санитарних чворова, наношењем еластичног хидроизолационог премаза у 2 слоја на припремљену подлогу, што улази у цену, као и импрегнирајући слој. Хидроизолацију подићи уз зидове минимум 10 cm и обрадити продоре око цеви као и сливнике. Обавезно је одржавање нанетих слојева који се наносе у свему према упутству произвођача. У цену улази набавка материјала, транспорт и израда. Обрачун по <math>m^2</math>.</p>	$m^2$	8,00		
<b>УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ</b>					
6.	<b>ЛИМАРСКИ РАДОВИ</b>				

2  
  
 20






6.1.	Израда лимене опшивке на атици крова од поцинкованог лима $d=0,55\text{ mm}$ , развијене ширине до 40 cm, са лемљењем и учвршћивањем. Обрачун по $m^1$ .	$m^1$	56,00		
6.2.	Израда и монтажа вентилационе главе, пречника 100 mm, од поцинкованог лима дебљине $d=0,60\text{ mm}$ , по детаљима и упутству пројектанта. Део цеви главе мора до уђе у вентилациону цев минимум 50 mm и да се залетује калајем од најмање 40%. У цену улази и обрада продора са израдом подметача приближних димензија 50x50 mm. Обрачун по комаду.	ком	1,00		
6.3.	Израда и монтажа опшивке лежећег кровног прозора дим.120x120 cm од поцинкованог лима, развијене ширине до 33 cm, дебљине $d=0,60\text{ mm}$ . Опшивање прозора извести по детаљима и упутству пројектанта. Обрачун по комаду.	ком	1,00		
6.4.	Испорука и уградња FeZn 25x4mm траке на равном крову, комплет са одговарјућим потпорама, израдом спојева и сл. Обрачун по $m^1$ .	$m^1$	30,00		
<b>УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ</b>					
7.	<b>МОЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>				
7.1.	Набавка материјала и бојење старих зидова и плафона у боји и тону по избору Инвеститора. Потклубучена и оштећена места састругати и глетовати у два слоја. Нанети импрегнацију, а затим бојити полудисперзивном бојом први и други пут. У цену улази и радна скела, као и заштита фолијом површина које морају остати чисте. Висина до таванице је 280 cm, а зидна керамика је на висини 160 cm. Обрачун по $m^2$ .	$m^2$	15,00		
<b>УКУПНО МОЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>					
8.	<b>БРАВАРСКИ РАДОВИ</b>				

*Handwritten signatures and initials:*  
 MS  
 de MS  
 MS  
 AI



8.1.	Израда и уградња капака за излаз на кров објекта, димензија 120x120 cm. Капак израдити од ФЗЦ профила. Рам са анкерима израдити од угаоника 50/50/3 mm. Капак урадити преко рама од кутија 30x30x3 mm обострано обложеног црним лимом дебљине 1 mm са две шарке, ручицом за подизање и бравом за закључавање. Капак и рам очистити, обојити минијумом и два пута бојом за метал. У цену улази израда, завршна обрада и монтажа капка. Обрачун по комаду.	ком	1,00		
<b>УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ</b>					
9.	<b>КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ</b>				
9.1.	Набавка и монтажа подних керамичких плочица у санитарном чвору, у цементном малтеру. Плочице су прве класе по избору Инвеститора. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Плочице фуговати одговарајућом фуг масом и очистити. У цену улази набавка и транспорт свог потребног материјала. Обрачун по m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	7,30		
<b>УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ</b>					
10.	<b>РАЗНИ РАДОВИ</b>				
10.1.	За радове који се не могу нормирати или на други начин предвидети. Обрачун по норма часу.	нч	30,00		
10.2.	Завршно чишћење објекта по завршетку радова. Чишћењем обухватити све подне површине, столарију, санитарије, стаклене површине. Обрачун паушално.			пауш	
<b>УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ</b>					
1.	ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА				
2.	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ				
3.	ЗИДАРСКИ РАДОВИ				
4.	АРМИРАНО-БЕТОНСКИСКИ РАДОВИ				
5.	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ				
6.	ЛИМАРСКИ РАДОВИ				
7.	МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ				
8.	БРАВАРСКИ РАДОВИ				
9.	КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ				
10.	РАЗНИ РАДОВИ				

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page.*



**УКУПНО А-АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ:**

**Врста радова: Б - ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА**


Бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
<b>1.</b>	<b>ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА</b>				
1.1.	Демонтажа санитарнија са пратећим елементима. Демонтажу извести према техничким прописима. Демонтирану санитарнију записнички предати Инвеститору. Обрачун по комаду.				
	wc шоља	КОМ	1,00		
	високомонтажни водокотлић са цевима	КОМ	1,00		
	умиваоник са сифоном и батеријом	КОМ	1,00		
	санитарна галантерија	КОМ	4,00		
	сливник са решетком	КОМ	2,00		
1.2.	Демонтажа старе канализационе мреже са фазонским комадима и свим пратећим елементима. Демонтажу извршити пажљиво, а према техничким прописима за ову врсту радова. Демонтирати канализационе цеви на делу који се реновира, утоварити и заједно са шупом одвести на градску депонију. У цену улази и потребно шлицовање зидова, пробијање отвора и све пратеће радње. Обрачун по m <sup>1</sup> .				
		m <sup>1</sup>	12,00		
<b>УКУПНО ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА</b>					
<b>2.</b>	<b>ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА</b>				
2.1.	Извршити проверу комплетних инсталација водовода. Уколико се установе недостаци на инсталацији, исте отклонити, а у свему према постојећем разводу инсталација. Исправност свих вентила такође проверити (главни и пропусне вентиле за поједине санитарне уређаје). Обрачун паушално.				
				пауш.	

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page.



2.2.	Набавка материјала, транспорт и монтажа нових пропусних вентила Ø 20 за санитарне елементе. Вентиле монтирати прописно а вентили морају поседовати одговарајући атест. Обезбедити искључење сваког тачећег места посебно. Обрачун по комаду.	ком	4,00		
2.3.	Набавка и монтажа зидне хромиране батерије за трокадеро са тушем, за топлу и хладну воду. Између зида и батерије поставити розете. На зиду поставити фиксан држач туша. Батерију пажљиво поставити, да се хром не оштети. Обрачун по комаду.	ком	1,00		
<b>УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА</b>					
3.	<b>ИНСТАЛАЦИЈЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ</b>				
3.1.	Набавка, транспорт и монтажа канализационих цеви (Ø 110, Ø75, Ø 50) од тврдог ПВЦ-а са свим фазонским комадима и материјалом потребним за спајањем. Монтажу урадити према важећим техничким нормативима, а цеви морају поседовати одговарајући атест. У цену је урачунато потребно пробијање отвора и шлицовање као и поправка зида до завршне обраде. Обрачун по m <sup>1</sup> .	m <sup>1</sup>	12,00		
3.2.	Набавка и монтажа новог сливника Ø 75 са сифоном и хромираним росом према постојећем стању. Плаћа се по комаду комплет монтираног сливника. У цену улази и завршна обрада око сливника. Обрачун по комаду.	ком	3,00		
<b>УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ</b>					
4.	<b>САНИТАРИЈЕ</b>				
4.1.	Набавка и монтажа електричног бојлера, запремине 80 литара, по избору пројектанта. Уз бојлер испоручити и поставити сигурносни вентил и хромиране цевчице за повезивање. Бојлер поставити и повезати са електричном енергијом. Обрачун по комаду.	ком	1,00		

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*




4.2.	Набавка и монтажа керамичког трокадера са покретном пониклованом решетком, димензија 50x50 цм, домаће производње 1 класе, са испирачем и потребним материјалом за уградњу, гуменом манжетном, гуменим подметачем између пода и трокадера и монтажним емајлираним водокотлићем ( комплет са пловком и вентилом ), беле боје, са флексибилним превом 3/8" за везу са угаоним вентилом и ПВЦ цеви Ø 32 за везу са трокадером. Обрачун по комаду.	ком	1,00		
4.3.	Набавка и уградња ПВЦ купатилског сливника са уграђеним сифоном Ø75 припадајућим поклопцем и решетком. Обрачун по комаду.	ком	3,00		
4.4.	Монтажа постојеће санитарije са пратећим елементима. Монтажу извести према техничким прописима. Обрачун по комаду.				
	wc шоља	ком	1,00		
	високомонтажни водокотлић са цевима	ком	1,00		
	умиваоник са сифоном и батеријом	ком	1,00		
4.5.	Набавка, транспорт и монтажа санитарне галантерије:( држач папира за руке, држач за тоалет папир, држач за сапун и четке за wc шољу). Галантерију изабрати по избору Инвеститора. Обрачун по комаду.	ком	1,00		
4.6.	За радове који се не могу нормирати или на други начин предвидети. Обрачун по норма часу.	нч	30,00		
<b>УКУПНО САНИТАРИЈЕ</b>					

1	ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА				
2	ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА				
3	ИНСТАЛАЦИЈЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ				
4	САНИТАРИЈЕ				

**УКУПНО Б-ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА:**

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*



РЕКАПИТУЛАЦИЈА


АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ:	
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА:	

УКУПНО: \_\_\_\_\_

ПОНУЂАЧ

М.П. \_\_\_\_\_

*Handwritten signature and initials in the bottom right corner.*



**Објекат: АТЦ ПОЖЕГА**

**Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - арх. - грађ. радови**

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1**

	простор предузећа	врста радова			
		А-Г	електро	машински	укупно
I	ТЕЛЕКОМ	/	/	/	/
II	ПОШТА	/	/	/	/
III	ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР		/	/	
укупно по врсти радова:			/	/	

**УКУПНО:**

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2**

простор			износ
засебан простор предузећа			
I	ТЕЛЕКОМ		/
II	ПОШТА		/
удео у заједничком простору предузећа (од укупно III)			%
IIIa	ТЕЛЕКОМ	15,13%	
IIIб	ПОШТА	84,87%	

укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIa):

укупно ПОШТА (II+IIIб):

**УКУПНО:**

**ПОНУЂАЧ**

М.П. \_\_\_\_\_

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner, including the number '96' and various initials.



**ЧАТЦ Кнић, Кнић**

- **Технички опис;**
- **Преглед позиција са јединицама мере, јединичним и укупним ценама**

*Handwritten notes and signatures in the bottom right corner, including the number '184' and some illegible scribbles.*





## ТЕХНИЧКИ ОПИС

Објекат:	ЧАТЦ Кнић
Врста радова:	Радови на инвестиционом одржавању објеката – АГ радови

Објекат је приземне спратности и користи га „Телеком Србија“.

На плафону и на унутрашњим зидовима дела објекта уочљиви су трагови продора атмосферске воде (флеке на зиду, подкљобучен малтер који се осипа, љуштење боје и глета,...). С обзиром да је на објекту недавно саниран кров и олучне цеви, ово нам указује на проблеме везане за продор воде кроз хоризонтални олук и опшивку кровних елемената.

Да би се спречило прокишњавање објекта потребно је извести одговарајуће грађевинске радове на његовој заштити. Грађевински радови обухватају замену постојећих лимених вертикалних олука и зидарске и молерско-фарбарске радове на унутрашњим зидовима и плафонима. Поред ових радова потребно је извести и радове на замени постојећих улазних врата са новим алуминијумским вратима, као и на обради фасаде која је оштећена од последица дуготрајног прокишњавања.

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.




**Објекат: ЧАТЦ КНИЋ**

**Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - арх. грађевински радови**

**ТЕЛЕКОМ**


Бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
1.	Изношење постојећег намештаја и опреме и одлагање у оквиру објекта. Обрачун по m <sup>2</sup> просторије.	m <sup>2</sup>	25,00		
2.	Обијање потклубученог и влажног малтера са зидова и плафона, са чишћењем фугни. У цену урачунати и одвоз шута. Обрачун по m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	10,00		
3.	Демонтажа олучних хоризонтала. Лимарију демонтирати, упаковати, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 km. У цену улази и потребна радна скела. Обрачун по m <sup>1</sup> .	m <sup>1</sup>	44,00		
4.	Демонтажа ( ради замене врата ) и поновна монтажа гитера на вратима. Обрачун по m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	6,10		
5.	Демонтажа постојећих улазних дрвених (димензија 130/210 cm) и металних (димензија 150/225 cm) врата. Демонтажу извести тако да се фасада што мање оштети. Сав шут прикупити, изнети и транспортовати на депонију. Позиција обухвата и крпљење свих руна и шлицева који се буду јавили услед демонтаже и рушења. При демонтажи водити рачуна да се простор у којем и ван кога се ради одржава чистим. Обрачун по комаду.	ком	2,00		
6.	Малтерисање делова зидова, плафона продужним малтером 1:3:9 са претходним шприцањем цементним млеком 1:2. У цену урачунати и приручну скелу висине до 3m. Обрачун по m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	10,00		
7.	Малтерисање делова зидова-шпалета на местима уградње нове браварије са спољне и унутрашње стране, продужним малтером 1:3:9 просечне ширине 30cm. У цену урачунати и приручну скелу висине до 3m. Обрачун по m <sup>1</sup> .	m <sup>1</sup>	21,00		

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*



8.	Изградња и уградња спољних решетки на вратима од челичних кутијастих профила 15x15x1.5mm, шток оквир кутијаси профил 30x30x2mm, распоред профила смакнуто шаховски. Везивање решетке са штоком вијцима или анкерима за зид осигурано од неовлашћеног улаза. Обрачун по m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	3,50	
9.	Израда улазних спољних двокрилних алуминијумских врата од стандардних профила са стандардним оковом за отварање и закључавање, самозатворивим механизмом са унутрашње стране крила врата и трајно еластичним заптивним гумама. АЛ сендвич испуном у доњем делу до висине од 60cm. Врата се израђују од алуминијумских профила одговарајуће крутости, снабдевени првокласним оковима, (спојнице, брава, аутоматски затварач, и др.), и дихтунзима, са термо прекидом. Једно уже крило је фиксирано оковом и отвара се по потреби. Рукохват врата је од алуминијумске цеви, пречника 50mm, дужине 2,00m. Врата су застакљена ИЗО стаклом - двоструко нискоемисионим стаклом d= float 4+16+4 mm low-e ( испуна криптон ). У цену улази постављање угаоних пластифицираних алуминијумских "L" профила са унутрашње и спољне стране ради правилног споја врата са зидом. Обавезно доставити атесте од овлашћених установа на све уграђене елементе. Испод врата уградити дихтунг метлицу. Врата димензије 130/210 cm = 40+90/210 cm. Врата димензије 150/225 cm = 50+100/225 cm Обрачун по комаду.	ком	2,00	
10.	Набавка и уградња од поцинкованог лима дебљине 1 mm, РШ до 40 cm, линијских снегобрана на покривачу крова. Обрачун по m <sup>1</sup> .	m <sup>1</sup>	40,00	
11.	Комплетно стругање слојева боје и глета са зидова и плафона. Све површине након стругања премазати масом за импрегнацију. Обрачун по m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	123,00	
12.	Глетовање зидова и плафона глет масом. Све површине након стругања брусити а глетовање извести у два слоја. Неутрализовати подлогу, површину припремити за бојење, равно и глатко. Обрачун по m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	133,00	

201/15  
 [Handwritten initials and marks]



13.	Бојење зидова и плафона полудисперзивном бојом три пута са претходном поправком оштећења и пукотина. Тон по избору инвеститора. Обрачун по m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	133,00		
14.	Израда и монтажа хоризонталних правоугаоних олука од поцинкованог лима, развијене ширине ( PШ ) до 60 cm, дебљине d=0,55 mm. Целови олучних цеви морају да улазе један у други минимум 50 mm, олуке спајати нитнама, једноредно са максималним размаком 3 cm и да се залетују калајем од најмање 40%. Држаче хоризонталних олука урадити од поцинкованог флаха 25x5 mm и нитовати са предње стране олука нитнама 0 4 mm, на размаку до 80 cm. У цену улази и потребна радна скела. Обрачун по m <sup>1</sup> .	m <sup>1</sup>	44,00		
15.	Бојење заштитних решетки основном и лак бојом са претходним скидањем рђе и нечистоће и минимизирањем у тону по избору инвеститора. Обрачун по m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	6,10		
16.	Бојење дворинске фасаде фасакрилом у боји као постојећа са свим потребним предрадњама (обијање подклубученог малтера стругањем, крпљење пукотина и рупа). Радна скела урачуната у цену. Обрачун по m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	4,00		
17.	Ампасовање постојеће столарије - прозора. Фалц ивице прозора обрадити да крила належу, дихтују и лако се затварају. Подесити механизам за затварање. Обрачун по комаду.	КОМ	3,00		
18.	Набавка и постављање армираног стакла на прозорима, дебљине 6/7 mm. Стакло мора да буде без мехурића и оштећења и мање за 2-3 mm од фалца, да не би пуцало. Стакло причврстити и заптити одговарајућим китом. Обрачун по комаду.	КОМ	3,00		
19.	Чишћење хоризонталних олука. Обрачун по m <sup>1</sup> .	m <sup>1</sup>	44,00		
20.	Завршно чишћење објекта по завршетку радова. Чишћењем обухватити све подне површине, столарију, стаклене површине. Обрачун паушално.			пауш.	

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*



21. За радове који се не могу нормирати или на други начин предвидети. Обрачун по норма часу.


nč 30,00

**УКУПНО:**

**ПОНУЂАЧ**

**М.П.** \_\_\_\_\_

*Handwritten notes and signatures in the bottom right corner, including the letters 'CW' and 'CI'.*



**Објекат: ЧАТЦ КНИЋ**

**Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објекта**

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1**

		врста радова			
	простор предузећа	А-Г	електро	машински	укупно
I	ТЕЛЕКОМ		/	/	
II	ПОШТА	/	/	/	/
III	ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР	/	/	/	/
укупно по врсти радова:			/	/	

**УКУПНО:**

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2**

простор				ИЗНОС
засебан простор предузећа				
I	ТЕЛЕКОМ			
II	ПОШТА			/
	удео у заједничком простору предузећа (од укупно III)	%		
IIIa	ТЕЛЕКОМ	/		/
IIIб	ПОШТА	/		/

укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIa):

укупно ПОШТА (II+IIIб):

**УКУПНО:**

**ПОНУЂАЧ**

М.П. \_\_\_\_\_


*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*



**Пошта Ђуприја и АТЦ, Кнеза Милоша 2, Ђуприја**

- **Технички опис;**
- **Преглед позиција са јединицама мере, јединичним и укупним ценама**

*Handwritten notes and signatures in the bottom right corner, including the letters 'SC' and 'CW'.*



## ТЕХНИЧКИ ОПИС


Објекат:	Пошта Ћуприја 1 и АТЦ Ћуприја
Врста радова:	Радови на инвестиционом одржавању објеката – АГ радови

Због продора атмосферске воде кроз олучно корито на крову објекта, потребно је на крову објекта извести радове на инвестиционом одржавању који би заштитили објекат од процурења и побољшали услове коришћења објекта.

Предмером радова је предвиђена демонтажа постојећег и израда нове дрвене конструкције олучног корита, демонтажа и уградња нове лимене опшивке на атици и новог олучног корита од поцинкованог лима са уградњом нове хидроизолације. Предмером је такође предвиђено и демонтажа и уградња новог лименог трапезастог покривача на дела крова где је постојећи оштећен.

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.






**Објекат: Пошта Ћуприја 1 и АТЦ Ћуприја**

**Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - арх. грађевински радови**


з а ј е д н и ч к и п р о с т о р					
Бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
<b>1.</b>	<b>ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА</b>				
1.1.	Демонтажа постојеће лимене опшивке, развијене ширине 70 цм, са бетонског парапета. Опшивку демонтирати, упаковати, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 km. Обрачун по m <sup>1</sup> .	m <sup>1</sup>	127,00		
1.2.	Демонтажа покривача од алуминијумског ТР лима. Алуминијумски ТР лим демонтирати, упаковати, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 km. Обрачун по m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	220,00		
1.3.	Пажљива демонтажа свих уређаја на крову и поновно враћање на старо место након израде олучног корита и кровног покривача. Обрачун паушално.	пауш			
1.4.	Демонтажа заштитног самплеха и лежећег олучног корита са раскидањем веза. Демонтирани материјал упаковати, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 km. Обрачун по m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	220,00		
1.5.	Демонтажа и поновна монтажа постојеће FeZn 25x4mm траке на крову. Обрачун по m <sup>1</sup> .	m <sup>1</sup>	30,00		
1.6.	Демонтажа вентилационе главе од поцинкованог лима . Вентилациону главу демонтирати, упаковати, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 km. Обрачун по комаду.	КОМ	1,00		
1.7.	Демонтажа Гајгер сливника . Пажљиво демонтирати Гајгеров сливник, очистити, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 km. Обрачун по комаду.	КОМ	4,00		

*Handwritten signature and initials in the bottom right corner.*




1.8.	Пажњива демонтажа пропале дрвене конструкције олучног корита. Пре демонтаже снимити тачну геометрију кровне конструкције олучног корита. Демонтирану грађу утоварити у камион и одвести на градску депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 km. Обрачун по m <sup>1</sup> .	m <sup>1</sup>	127,00		
<b>УКУПНО ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА</b>					
2.	<b>ТЕСАРСКИ РАДОВИ</b>				
2.1.	Набавка грађе и израда реплике кровне конструкције за олучно корито од резане борове грађе, прве каласе са распоредом и димензијама рогова као код постојећег крова са свим потребним везама. Ценом обухватити разна подупирања и осигурања. Обрачун се врши по m <sup>1</sup> .	m <sup>1</sup>	127,00		
2.2.	Набавка и постављање подлоге (оплате) преко кровне конструкције. Подлогу урадити од ОСБ плоча d=18 mm. Обрачун се врши по m <sup>2</sup> подашчаног крова.	m <sup>2</sup>	220,00		
2.3.	Набавка и постављање паропропусне водонепропусне фолије. Фолију поставити по упутству произвођача са неопходним преклапањима. Обрачун се врши по m <sup>2</sup> подашчаног крова.	m <sup>2</sup>	220,00		
<b>УКУПНО ТЕСАРСКИ РАДОВИ</b>					
3.	<b>ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ</b>				
3.1.	Обрада сливника хидроизолационом траком, прописано са завлачењем у сливник минимум 30 cm и варење спојева 100%. Површину око сливника претходно ојачати премазом два слоја полиазбитола и једном полиутеранском мрежицом. Обрачун по комаду сливника.	ком	4,00		
<b>УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ</b>					
4.	<b>ЛИМАРСКИ РАДОВИ</b>				
4.1.	Израда лимене опшивке на атици крова од поцинкованог лима d= 0,55 mm, развијене ширине до 40 cm, са лемљењем и учвршћивањем. Обрачун по m <sup>1</sup> .	m <sup>1</sup>	127,00		

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*



4.2.	Израда и монтажа вентилационе главе, пречника 100 mm, од поцинкованог лима дебљине 0,60 mm, по детаљима и упутству пројектанта. Део цеви главе мора до уђе у вентилациону цев минимум 50 mm и да се залетује калајем од најмање 40%. У цену улази и обрада продора са израдом подметача приближних димензија 50x50 mm. Обрачун по комаду.	ком	1,00		
4.3.	Набавка материјала истог као и постојећи кровни покривач, трапезасти алуминијумски лим и монтажа на месту где је лим оштећен. У цену улази и потребна радна скела. Обрачун по m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	220,00		
4.4.	Израда и монтажа самлеха изнад олучног корита од поцинкованог лима, развијене ширине ( РШ ) до 100 cm, дебљине 0,55 mm. Самплекс спојити са олучним коритом у виду дуплог контра фалца и залетовати калајем. Обрачун по m <sup>1</sup> .	m <sup>1</sup>	127,00		
4.5.	Израда и монтажа олучног корита од поцинкованог лима, развијене ширине ( РШ ) до 200 cm, дебљине 0,55 mm. Испод олучног корита уградити слој за пад. Корита спајати нитнама а спојеве залетовати калајем. Обрачун по m <sup>1</sup> .	m <sup>1</sup>	127,00		
<b>УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ</b>					
5.	<b>РАЗНИ РАДОВИ</b>				
5.1.	Набавка и монтажа сливника, са свим материјалом за спајање. Обрачун по комаду.	ком	4,00		
5.2.	Испорука и уградња FeZn 25x4mm траке на равном крову, комплет са одговарјућим потпорама, израдом спојева и сл. Обрачун по m <sup>1</sup> .	m <sup>1</sup>	30,00		
5.3.	За радове који се не могу нормирати или на други начин предвидети. Обрачун по норма часу.	нч	30,00		
5.4.	Чишћење и уређење градилишта током и након радова.	пауш			
<b>УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ</b>					
1.	ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА				
2.	ТЕСАРСКИ РАДОВИ				

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page.




3.	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ			
4.	ЛИМАРСКИ РАДОВИ			
5.	РАЗНИ РАДОВИ			

**УКУПНО А-АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ:**

**ПОНУЂАЧ**

М.П. \_\_\_\_\_

re 65  
172  
08 od 01



**Објекат: Пошта Ђуприја 1 и АТЦ Ђуприја**

**Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - арх. - грађ. радови**

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1**

простор предузећа	врста радова			
	А-Г	електро	машински	укупно
I ТЕЛЕКОМ	/	/	/	/
II ПОШТА	/	/	/	/
III ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР		/	/	
укупно по врсти радова:		/	/	

**УКУПНО:**

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2**

простор			ИЗНОС
засебан простор предузећа			
I	ТЕЛЕКОМ		/
II	ПОШТА		/
	удео у заједничком простору предузећа (од укупно III)	%	
IIIa	ТЕЛЕКОМ	49,62%	
IIIб	ПОШТА	50,38%	

укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIa):


укупно ПОШТА (II+IIIб):

**УКУПНО:**

**ПОНУЂАЧ**

М.П. \_\_\_\_\_


*Handwritten signature and initials in the bottom right corner.*



**ЈПМ и АТЦ Бистрица, Бистрица, Нова Варош**

- **Технички опис;**
- **Преглед позиција са јединицама мере, јединичним и укупним ценама**

WS  
2011  
2011



## ТЕХНИЧКИ ОПИС


<b>Објекат:</b>	Нова Варош - Бистрица
<b>Врста радова:</b>	Радови на инвестиционом одржавању објеката – АГ радови

Предметни објекат је приземне спратности, а део објекта заједнички користе „Пошта Србије“ и „Телеком Србија“.

На унутрашњим зидовима и плафону дела објекта уочљиви су трагови прокишњавања и продора атмосферске воде кроз улазна врата, што указује на проблеме везане за кровни покривач, кровну конструкцију и дрвена улазна врата.

Да би се спречило прокишњавање објекта потребно је извести одговарајуће грађевинске радове на његовој заштити. Грађевински радови на делу објекта који користи Пошта и Телеком, обухватају комплетну замену кровног покривача и дела кровне конструкције, замену постојеће лимене опшивке око димњака, замену вертикалних и хоризонталних олука и лимених елеманата на фасади објекта. Поред ових радова потребно је извести и радове на замени старих дрвених улазних врата новим алуминијумским.

*Handwritten signature and initials in the bottom right corner.*



**Објекат: Нова Варош - Бистрица**

**Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - арх. - грађ. радови**

<b>ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР</b>					
Бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
<b>A. РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ</b>					
1.	Демонтажа постојећих лимених опшивки око димањака, увала и кровних ивица. Шут прикупити, изнети, утоварити у камион и одвести на градску депонију. У цену улази и потребна радна скела. Обрачун се врши по m <sup>1</sup> .	m <sup>1</sup>	30,00		
2.	Демонтажа олучних вертикала и хоризонтала. Олуке од поцинкованог лима демонтирати, упаковати, утоварити у камион и одвести на градску депонију. У цену улази и потребна радна скела. Обрачун се врши по m <sup>1</sup> .	m <sup>1</sup>	51,00		
3.	Демонтажа црепа и тер хартије са четвороводног крова објекта поште . Демонтирани цреп утоварити у камион и одвести на градску депонију. У цену улази и потребна радна скела. Обрачун се врши по m <sup>2</sup> хоризонталне пројекције.	m <sup>2</sup>	92,00		
4.	Демонтажа громобранских трака и спуштање у двориште објекта са утоваром у камион и одвозом на градску депонију. У цену улази и потребна радна скела. Обрачун се врши по m <sup>1</sup> .	m <sup>1</sup>	25,00		
5.	Демонтажа пропале дрвене копнструкције крова и летава са утоваром у камион и одвозом на градску депонију. У цену улази и потребна радна скела. Обрачун се врши по m <sup>2</sup> хоризонталне пројекције.	m <sup>2</sup>	92,00		
6.	Пажљива демонтажа и поновна монтажа гитера (због замене улазних врата). Обележити гитере и пажљиво их демонтирати водећи рачуна да се не оштете. По демонтажи извршити одговарајућу припрему (шмирглање, скидање рђе) и бојење (1x основна боја за метал и 2x заштитна боја на бази лака) у боји и тону по избору инвеститотра. По обављеном послу гитере пажљиво монтирати. Обрачун се врши по m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	9,00		

*De MS*  
*24*  
*SP*  
*CR*






<p>7. Демонтажа постојећих улазних дрвених (димензија 160/290 cm) врата. Демонтажу извести тако да се фасада што мање оштети. Сав шут прикупити, изнети и транспортовати на депонију. Позиција обухвата и крпљење свих рупа и шлицева који се буду јавили услед демонтаже и рушења. При демонтажи водити рачуна да се простор у којем и ван кога се ради одржава чистим. Обрачун по комаду.</p>	ком	2,00		
<b>УКУПНО РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ:</b>				
<b>Б. КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ</b>				
<p>1. Набавка грађе и израда кровне конструкције од резане борове грађе прве каласе са распоредом и димензијама рогова као код постојећег крова са свим потребним везама. Ценом обухватити разна подупирања, осигурања као и израда радне скеле. Обрачун се врши по m<sup>3</sup>.</p>	m <sup>3</sup>	5,00		
<p>2. Подашчавање кровних равни чамовом даском друге класе d=2,4 mm са свим неопходним предрадњама. Обрачун се врши по m<sup>2</sup> подашчаног крова.</p>	m <sup>2</sup>	92,00		
<p>3. Набавка и постављање паропропусне водонепропусне фолије. Фолију поставити по упутству произвођача са неопходним преклапањима. Обрачун се врши по m<sup>2</sup> подашчаног крова.</p>	m <sup>2</sup>	92,00		
<p>4. Набавка, транспорт и летвусање крова летвама 24/48 mm, на размаку 33,5 cm за покривање црепом. Летвусање извести сувим, правим и квалитетним јеловим летвама, оптималне дужине. Обрачун се врши по m<sup>1</sup>.</p>	m <sup>1</sup>	280,00		
<p>5. Набавка, транспорт и летвусање крова летвама 24/48 mm, паралелно са роговима, преко дашчане подлоге. Летвусање извести сувим, правим и квалитетним јеловим летвама, оптималне дужине. Обрачун се врши по m<sup>1</sup>.</p>	m <sup>1</sup>	150,00		

*Handwritten signature and initials in the bottom right corner.*




6.	Набавка и постављање црепа. Цреп мора бити раван, неоштећен и квалитетан. У цену улазе и постављање слемена и грбина од слемењака у продужном малтеру, као и враћање громобранске и електроинсталације и др. Обрачун се врши по m <sup>2</sup> покривеног крова.	m <sup>2</sup>	92,00		
7.	Израда и монтажа снегобрана од флаха гвожђа. Држачи су флаховима анкеровани за подлогу. Снегобране очистити, премазати минијумом и два пута бојом за метал. Обрачун по m <sup>1</sup> .	m <sup>1</sup>	40,00		
<b>УКУПНО КРОВОПОВРИВАЧКИ РАДОВИ:</b>					
<b>В. ЛИМАРСКИ РАДОВИ</b>					
1.	Набавка материјала, израда, транспорт и монтажа висећих олука ( хоризонтала ) од пластифицираног лима, развијене ширине (РШ) 30 cm, дебљине 0,60 mm. Олуке спајати нитнама, једноредно са максималним размаком 3 cm и летовати калајем од најмање 40%. Држаче висећих олука урадити од поцинкованог флаха 25x5 mm и нитовати са предње стране олука нитнама, на размаку до 80 cm. У цену улази и радна скела. Обрачун се врши по m <sup>1</sup> .	m <sup>1</sup>	40,00		
2.	Набавка материјала, израда, транспорт и монтажа олучних цеви (вертикала) од пластифицираног лима, развијене ширине (РШ) до 40 cm, пресека 12 cm, дебљине лима 0,60 mm. Делови олучних цеви морају да улазе један у други минимум 50 mm и да се залетују калајем од најмање 40%. Поцинковане обујмице са држачима поставити на размаку од 200 cm. Преко обујмица поставити украсну траку. Цеви морају бити удаљене од зида минимум 20 mm. У цену улази и радна скела. Обрачун се врши по m <sup>1</sup> .	m <sup>1</sup>	11,00		
3.	Набавка материјала, транспорт и монтажа опшивки око димњака, кровних ивица, увала од поцинкованог лима, дебљине d=0,60 mm, РШ 60 cm. Све саставе нитовати и летовати у свим правцима. Испод лима поставити слој тер папира који улази у цену покривања. У цену улази и потребна радна скела. Обрачун се врши по m <sup>1</sup> .	m <sup>1</sup>	30,00		

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*



4.	Израда и монтажа самлеха изнад хоризонталног олука од поцинкованог лима, развијене ширине ( РШ ) до 100 см, дебљине $d=0,55$ mm. Самплекс спојити са олуком у виду дуплог контра фалца и залетовати калајем. У цену улази и потребна радна скела. Обрачун по $m^1$ .	$m^1$	40,00		
<b>УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ:</b>					
<b>Г. СТОЛАРСКИ РАДОВИ</b>					
1.	Израда улазних спољних двокрилних алуминијумских врата од стандардних профила са стандардним оковом за отварање и закључавање, самозатворивим механизмом са унутрашње стране крила врата и трајно еластичним заптивним гумама. АЛ сендвич испуном у доњем делу до висине од 60cm. Врата се израђују од алуминијумских профила одговарајуће крутости, снабдевени првокласним оковима, (спојнице, брава, аутоматски затварач, и др.), и дихтунзима, са термо прекидом. Једно уже крило је фиксирано оковом и отвара се по потреби. Рукохват врата је од алуминијумске цеви, пречника 50mm, дужине 2,00m. Врата су застакљена ИЗО стаклом - двоструко нискоемисионим стаклом $d=$ float 4+16+4 mm low-e ( испуна криптон ). У цену улази постављање угаоних пластифицираних алуминијумских "L" профила са унутрашње и спољне стране ради правилног споја врата са зидом. Обавезно доставити атесте од овлашћених установа на све уграђене елементе. Испод врата уградити дихтунг метлицу. Мере узети и проверити на лицу места. Врата димензије 160/290 cm = 60+100/210+80 cm Обрачун по комаду.	ком	2,00		
<b>УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ:</b>					
<b>Д. РАЗНИ РАДОВИ</b>					
1.	За радове који се не могу нормирати или на други начин предвидети. Обрачун по норма часу.	пч	30,00		
2.	Чишћење таванског простора и простора на равном крову и спуштање у двориште објекта са утоваром у камион и одвозом на градску депонију. Обрачун се врши по $m^2$ .	$m^2$	105,00		
3.	Испорука и уградња FeZn 25x4mm траке на косом крову, комплет са израдом спојева и сл. Обрачун по $m^1$ .	$m^1$	25,00		

*Je WS*  
*ASPI*



<p>4. Малтерисање делова зидова-шпалета на местима уградње нове браварије са спољне и унутрашње стране, продужним малтером 1:3:9 просечне ширине 30см. У цену урачунати и радну скелу висине до 3м. Обрачун по m<sup>1</sup>.</p>	m <sup>1</sup>	15,00		
<p>5. Набавка материјала, глетовање и бојење шпалетни врата ширине до 30цм, дисперзивном бојом у два слоја, тако да се у свему уклопи у постојеће стање. У цену позиције улази глетовање у два слоја, као и наношење слоја за импрегнацију. Након радова врата, зидови, намештај и оклолина морају бити потпуни чисти. У цену је урачунат сав материјал и потребна скела.Обрачун се врши по m<sup>2</sup>.</p>	m <sup>2</sup>	5,00		
<p>6. Чишћење и уређење градилишта од лишћа, грања и других нечистоћа током и након радова са утоваром отпадног материјала у камион и одвозом на градску депонију. Плаћа се једанпут без обзира на број чишћења.</p>			пауш	
<b>УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ</b>				

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

<b>А. РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ</b>	
<b>Б. КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ</b>	
<b>В. ЛИМАРСКИ РАДОВИ</b>	
<b>Г. СТОЛАРСКИ РАДОВИ</b>	
<b>Д. РАЗНИ РАДОВИ</b>	

**УКУПНО:**

**ПОНУЂАЧ**

**М.П.** \_\_\_\_\_

*Handwritten signature and initials in the bottom right corner.*



**Објекат: Нова Варош - Бистрица**

**Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - арх. - грађ. радови**

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1**

	простор предузећа	врста радова			укупно
		А-Г	електро	машински	
I	ТЕЛЕКОМ	/	/	/	/
II	ПОШТА	/	/	/	/
III	ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР		/	/	
укупно по врсти радова:			/	/	

**УКУПНО:**

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2**

простор		ИЗНОС
засебан простор предузећа		
I	ТЕЛЕКОМ	/
II	ПОШТА	/
удео у заједничком простору предузећа (од укупно III)		%
IIIa	ТЕЛЕКОМ	35,94%
IIIб	ПОШТА	64,06%

укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIa):

укупно ПОШТА (II+IIIб):

**УКУПНО:**

**ПОНУЂАЧ**

М.П. \_\_\_\_\_

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*



## АРХИТЕКТОНСКО- ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ - партија 3

### РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Р.БР.	ОБЈЕКАТ	ПОШТА	ТЕЛЕКОМ	УКУПНО
1	Нови Пазар			
2	Тутин			
3	Ужице			
4	Гривска			
5	Пожега			
6	Кнић			
7	Ђуприја			
8	Бистрица			
	<b>ПАРТИЈА 3 УКУПНО:</b>			

ПОНУЂАЧ

М.П. \_\_\_\_\_

*Handwritten notes:*  
206 од 441  
21  
21




#### Партија 4. – Архитектонско грађевински радови

##### Објекти Наручиоца:

- Главна пошта Ниш, Вождова 11, Ниш
  - Управна зграда Ниш, Вождова 13, Ниш
  - Месна канцеларија Јелашница, Јелашница, Ниш
  - Пошта и АТЦ Црвена Река, Бела Паланка
  - Пошта и АТЦ Доњи Душник, Гацин Хан
  - Зграда ТКЦ Прокупље, Прокупље
  - ТК Лесковац, Лесковац
  - Пошта и АТЦ Мирошевце, Мирошевце, Лесковац
  - АТЦ Ошљане, Ошљане, Књажевац
- 
- Технички опис;
  - Преглед позиција са јединицама мере, јединичним и укупним ценама

*Handwritten notes and signatures in the bottom right corner, including the name 'De K...' and other illegible marks.*



### Напомена 1 - РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ

**Јединичном ценом** ових радова обухваћено је чишћење као и транспорт неупотребљивог материјала и осталих делова објекта). Сва штемовања - демонтаже извести тако да општећења буду минимална.  
**Јединична цена** обухвата израду комплетне позиције радова, (набавку основног, везног и материјала за опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену важећег "Правилника о грађевинарству", давање узорака и атеста, узимање мера, као и остале трошкове и зараду предузећа.

### Напомена 2 - ЗИДАРСКИ РАДОВИ

Све зидарске радове извести са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну примену стандарда. Изведени радови морају бити равни, да имају задате геометријске облике, односно да уједначе. Површине које се обрађују, морају бити очишћене од било каквих страних примеса. Обрађене површине морају бити чисте.

Код температура виших или нижих од прописаних, уколико се рад врши по је, обрачун се врши по је.  
**Јединична цена** обухвата израду комплетне позиције радова, (набавку материјала, спољни и унутрашњи). Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену важећег "Правилника о грађевинарству", давање узорака и атеста, узимање мера, као и остале трошкове и зараду предузећа.

### Напомена 3 - ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

de 125  
125  
125





Сав демонтиран материјал погодан за неки други вид коришћења очистити сложити и и договору са надлежну градску депонију или слагање одвожење материјала до магацина инвеститора. Све изолаторске радове извести прописаног квалитета-односно да поседује атесте. Радови се морају извести квалитетно у свему према в којима су у непосредном додиру. Изведене површине морају заузимати правилне геометријске положаје. С разлози. Код температура виших или нижих од прописаних, уколико се радови изводе, предузети мере за


За време извођења радова, односно до предаје објекта, извођач је дужан да предузме све потребне мере својих радова, извођач је дужан да остале врсте радова сачува од оштећења. Обрачун се врши по јединици вертикалне преносе, чишћење и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење ових радова у трошкове материјала, помоћни алат које прописују "Технички услови за извођење завршних радова у производња.

#### Напомена 4 - ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

Цене за подопологачке радове дати за комплет готово, што подразумева сав материјал, транспорт и рад-у као

- | Уградња | Пре  | винфлекс | подне | и | облоге |
|---------|--|----------|-------|---|--------|
| ▪       | Пре  | уградње  | винил | и | подних |
| ▪       | Подлога на коју се уграђује винил мора бити сува, чиста и равна. Уколико је подлога неравна употре |          |       |   |        |
| ▪       |  | Одмототи |       | и | пр     |
| ▪       | Приликом сечења ове подне облоге увек додати 15-20 см у дужини.                                    |          |       |   |        |

*Handwritten signature and initials in the bottom right corner.*




Плочнице - **гранитна керамика** се поставља лепљењем на већ припремљеној подлози на лепковима. Потребно је избегавати растворљиве соли и остале штетне састојке. Површина мора бити без зареза и оштећења. Доња површина се не поставља у просторијама где је керамика уграђена у периоду од  $\min$  3 дана. Подлога мора бити квалитетно изведена (подови). Дилатације се обавезно изводе на размаку од 6m, за спољашње површине. Ове радове извести по детаљима, појединачном опису и општим одредбама са стручним радницима. Пре почетка радова обавезно облагања.

**Ламинатни подови** у оригиналном паковању морају бити чувани 48 сати у оригиналном паковању на собној температури ( $\min$  18°C) како би се панели прилагодили собној температури и држати близу зидова просторија како би циркулација ваздуха била несметана. Приликом постављања подови се не смеју употребити одмах и без одлагања. Под се по уобичајеним правилима поставља у правцу извођења ваздуха. **Јединична цена** обухвата израду комплетне позиције радова, (набавку основног, везног и материјала за завезивање). Опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену важећег "Услови грађевинарству", давање узорака и атеста, узимање мера, као и остале трошкове и зараду предузећа.

**Напомена 5 - СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ**

De 105  
105  
105



Поред	описа	појединачних	ставки	радова
	<p>Слуштени плафони морају бити изведени у свему према пројекту и важећим стандардима. Плафоне монтажне конструкције морају бити галванизирани. Алуминијумски делови конструкције морају, такође, бити галванизирани. Монолитне гипсане плафоне и преградне зидове радити од гипсаних или гипс-картонских површина. Све оштећене делове плафона и зидова приликом испоруке или током монтаже Извођач је дужан да замени новим не старије од једне године од дана издавања до дана започињања радова. Плафоне монтирати након завршетка радова на објекту пада на терет Извођача. У сплуштеним плафонима се морају оставити сви отвори и везе за монтажу и повезује са инсталацијом Извођач јаке струје. Извођач је дужан да обезбеди све материјале и инструменте потребне за извођење радова. <b>Јединична цена</b> обухвата израду комплетне позиције радова, (набавку основног, везног и материјала за завршетак радова), давање узорака и атеста, узимање мера, као и остале трошкове и зараду предузећа.</p>			

**Напомена 6 - МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ**

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page.




Све позиције обухватају постављање полиетиленске заштите свих површина приликом радова и покретну свему према пројекту и важећим стандардима, цене садрже све радне операције, утрошке материјала, помп предузећа. За молерско-фарбарске радове може се употребити само атестиран материјал. Премази морају ч дозвољено је бојење само преко суве и припремљене подлоге. Боју са старих зидова потребно је скинути материјала, па онда наносити слој полудисперзивне боје или дисперзивне боје у зависности од намене про сме бити већа од 3 мм. При извођењу молерско-фарбарских радова извођач је дужан да заштити све оин грађевинског шута који потиче од извођача,  
**Јединична цена** обухвата израду комплетне позиције радова (набавку основног, везног и материјала за за опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену важећих грађевинарству", давање узорака и атеста, узимање мера, као и остале трошкове и зараду предузећа.

#### Напомена 7 - СТОЛАРСКИ РАДОВИ

Столарски радови морају бити урађени у свему по пројекту, шемама столарије и важећим стандардима, цен Извођач је обавезан да преконтролише мере зидарских отвора на лицу места и број комада сваке позиц столарског производа и грађевинске конструкције (двокомпонент  
**Јединична цена** обухвата израду комплетне позиције радова, (набавку основног, везног и материјала за за опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену важећих грађевинарству", давање узорака и атеста, узимање мера, као и остале трошкове и зараду предузећа.

#### Напомена 8 - РАЗНИ РАДОВИ

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



Цене сваке ставке радова садрже рад, материјал, алате и помоћне скеле које прописују стандарди и технички својих радова и сарађивати са осталим Извођачима у синхронизовању динами

**Јединична цена** обухвата израду комплетне позиције радова (набавку основног, везног и материјала за з опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену важећег грађевинарству", давање узорака и атеста, узимање мера, као и остале трошкове и зараду предузећа.

#### ОПШТЕ НАПОМЕНЕ КОЈЕ ВАЖЕ УЗ СВЕ ПРЕДМЕРЕ И ПРЕДРАЧУНЕ

(осим ако у самом предмеру није другачије наведено)

##### Напомена 1 - РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ


**Јединичном ценом** ових радова обухваћено је чишћење као и транспорт неупотребљивог материјала и шута на градску депонију, а употребљивог материјала, слагање без оштећења, на место које одреди Инвеститор. Обухваћени су и сви радови на спровођењу мера безбедности (људи, процеса рада и осталих делова објекта). Сва штемовања - демонтаже извести тако да оштећења буду минимална, применом одговарајућих заштитних средстава што је обухваћено јединичним ценама. Све позиције обухватају и монтажу покретне радне скеле у складу са прописима.

**Јединична цена** обухвата израду комплетне позиције радова, (набавку основног, везног и материјала за заштиту, спољни и унутрашњи транспорт, израду, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, чишћење и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење ових радова. Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену важећих прописа у грађевинарству из ове области. **Јединичне цене** садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат које прописују "Технички услови за извођење завршних радова у грађевинарству", давање узорака и атеста, узимање мера, као и остале трошкове и зараду предузећа.

##### Напомена 2 - ЗИДАРСКИ РАДОВИ

Све зидарске радове извести са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну примену савремене механизације намењене овој врсти радова. Сви употребљени материјали, елементи и везивна средства морају бити прописаног квалитета - да поседују атесте. Изведени радови морају бити равни, да имају задате геометријске облике, односно да у свему одговарају условима техничке документације. Код свих зидова, зиданих у првој етапи, остављати прописану везу за зидове који ће се зидати у другој етапи. Површине које се обрађују, морају бити очишћене од било каквих страних примеса. Обрађене површине морају бити: равне, чисте и правилних углова и ивица. Материјале за обраду, искључиво наносити на прописано припремљену подлогу.

90 005  
08-27  
A W



Код температура виших или нижих од прописаних, уколико се радови изводе предузети мере заштите употребљеног основног и везног материјала. Мере заштите не утичу на већ уговорену цену радова.

Обрачун се врши по јединици мере, назначене код сваке позиције радова. **Јединична цена** обухвата израду комплетне позиције радова, (набавку материјала, спољни и унутрашњи транспорт, уграђивање, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, неопходну радну скелу, потребну оплату и остале операције које су неопходне за квалитетно извођење радова. Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену важећих прописа и норматива у грађевинарству из ове области. **Јединичне цене** садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат које прописују "Технички услови за извођење завршних радова у грађевинарству", давање узорака и атеста, узимање мера, као и остале трошкове и зараду предузећа.


**Напомена 3 -**  
**ИЗОЛАТЕРСКИ**  
**РАДОВИ**

Сав демонтиран материјал погодан за неки други вид коришћења очистити сложити и и договору са надзорним органом /инвеститором одвести до магацина. Остали демонтирани материјал и шут одвести на депонију удаљену до 15 km. У цену сваке позиције укалкулисати и чишћење и одвожење шута на градску депонију или слагање одвожење материјала до магацина инвеститора. Све изолатерске радове извести са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну примену савременог алата и механизације намењене овој врсти радова. Сви употребљени материјали, везивна и заштитна средства морају бити прописаног квалитета-односно да поседује атесте. Радови се морају извести квалитетно у свему према важећим прописима, стандардима и техничкој документацији. Подлога мора бити чврста, глатка, сува и потпуно равна. Везивне масе не смеју штетно да утичу на подлогу, нити на материјале са којима су у непосредном додиру. Изведене површине морају заузимати правилне геометријске положаје. Све инсталације и сви претходни радови морају се извести и испитати пре израде изолације. Прекид-наставци изолација дозвољавају се само у изузетним случајевима, када за то постоје објективни разлози. Код температура виших или нижих од прописаних, уколико се радови изводе, предузети мере заштите употребљеног основног и везног материјала. Мере заштите не утичу на већ уговорену цену радова.

За време извођења радова, односно до предаје објекта, извођач је дужан да предузме све потребне мере како не би дошло до оштећења ових радова. А ако ипак и дође до оштећења извођач ће о свом трошку, уз сагласност надзорног органа, радове довести у пројектовано стање. Приликом извођења својих радова, извођач је дужан да остале врсте радова сачува од оштећења. Обрачун се врши по јединици мере. **Јединична цена** обухвата израду комплетне позиције радова, (набавку основног, везног и материјала за заштиту, спољни и унутрашњи транспорт, израду, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, чишћење и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење ових радова. Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену важећих прописа у грађевинарству из ове области. **Јединичне цене** садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат које прописују "Технички услови за извођење завршних радова у грађевинарству", давање узорака и атеста, узимање мера, као и остале трошкове и зараду предузећа. Извођач је дужан да за све изолатерске радове приложи гаранцију у складу са декларацијом произвођача.

**Напомена 4 -**  
**ПОДОПОЛАГАЧК**  
**И РАДОВИ**

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*



Цене за подполагачке радове дати за комплет готово, што подразумева сав материјал, транспорт и рад-уграђивање и сву завршну обраду. Подполагачки радови морају бити изведени у свему према пројекту и важећим стандардима, цене садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат, као и остале трошкове.

**Уградња винфлекс подне облоге - ПВЦ,** захтева обављање неколико предрађњи:

- Пре уградње винил подних облога неопходно је да правилно уклоните постојећу подну облогу.
- Подлога на коју се уграђује винил мора бити сува, чиста и равна. Уколико је подлога неравна употребите масу за изравнавање.
- Под је неопходно држати бар 24 часа у просторији у којој ће бити монтиран, на собној температури, како би се подна облога прилагодила условима у просторији.
- Одмототи и премерити производ пре почетка његове уградње.
- Приликом сечења ове подне облоге увек додати 15-20 cm у дужини.

Плочнице - **гранитна керамика** се поставља лепљењем на већ припремљеној подлози на лепковима. Потребни нагиби подови у санитарним чворовима се изводе у фази припреме подлоге за лепљење керамике. Ивице плоча морају бити оштре, паралелне, праве и неоштећене. Плоче не смеју садржати растворљиве соли и остале штетне састојке. Површина мора бити без зареза и оштећења. Доња површина плоча мора бити тако обрађена да је погодна за уградњу. Боја плоча мора бити уједначена. Температура за уградњу гранитне керамике мора бити min 10°C. По завршетку уградње, спречити кретање у просторијама где је керамика уграђена у периоду од min 3 дана. Подлога мора бити квалитетно изведена, без икаквих неравнина и шупљина. При припреми масе са фуговање, придржавати се упутства произвођача. Фуге извести у ширини 3mm. Обратити пажњу на уградњу дилатацијских фуга (подови). Дилатације се обавезно изводе на размаку од 6m, за спољашње површине 3m. Дилатационе разделнице обрадити трајноеластичним китом. Сокла се изводи након уградње подних плоча од материјала који је примењен и на подовима. Ове радове извести по детаљима, појединачном опису и општим одредбама са стручним радницима. Пре почетка радова поднети узорке пројектанту и надзорном органу на увид и сагласност (узорци се не плаћају посебно) Обратити пажњу на висинске коте подова и падове, као и на завршне радове код облагања.

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner, including the name 'De...'. There are several illegible scribbles and what appears to be a signature.



**Ламинатни подови** у оригиналном паковању морају бити складиштени у сувим просторијама, а пре сваке уградње треба да стоје 48 сати у оригиналном паковању на собној температури (min 18°C) како би се панели прилагодили собној температури и условима просторије у коју ће бити уграђени. Неотпаковане пакете панела треба поставити хоризонтално, један поред другог. Не треба их слагати један на други нити их наслањати и држати близу зидова просторија како би циркулација ваздуха била несметана. Приликом постављања пода од ламината, температура пода мора бити min 15°C, а релативна влажност ваздуха између 50 - 60 %. Током постављања ламинатног пода не треба ветрити просторију, а отворени пакети се морају употребити одмах и без одлагања. Под се по уобичајеним правилима поставља у правцу извора светлости. Пре постављања подлога мора бити очишћена и усисана од свих евентуалних нечистоћа. Подлога за постављање ламината мора бити изведена апсолутно равно.

**Јединична цена** обухвата израду комплетне позиције радова, (набавку основног, везног и материјала за заштиту, спољни и унутрашњи транспорт, израду, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, чишћење и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење ових радова. Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену важећих прописа у грађевинарству из ове области. Јединичне цене садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат које прописују "Технички услови за извођење завршних радова у грађевинарству", давање узорка и атеста, узимање мера, као и остале трошкове и зараду предузећа.

#### Напомена 5 - СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ

de 105  
21





Поред описа појединачних ставки радова извођач је ценама радова обухватио и следеће заједничке услове:

Спуштени плафони морају бити изведени у свему према пројекту и важећим стандардима. Плафоне монтирати на типску металну или алуминијумску подконструкцију која плафонску раван спушта на пројектовану висину. Потконструкцију анкерисати у међуспратну таваницу. Сви метални делови подконструкције морају бити галванизирани. Алуминијумски делови подконструкције морају, такође, бити заштићени и финално обрађени, а видљиви делови фабричким електростатским поступком бојени по "рал" тон карти, пластифицирани или елоксирани у тону по избору Пројектанта и Инвеститора. Монолитне гипсане плафоне и преградне зидове радити од гипсаних или гипс-картонских плоча димензија према производном програму произвођача и захтеву пројектанта, са бандажираним и гипсом испуњеним спојницама ради постизања ефекта потпуно равне и глатке монолитне површине. Све оштећене делове плафона и зидова приликом испоруке или током монтаже Извођач је дужан да о свом трошку замени новим елементом. Извођач је дужан, такође, да за све материјале примењене при изради спуштених плафона Инвеститору достави атесте надлежне овлашћене установе, не старије од једне године од дана издавања до дана започињања радова. Плафоне монтирати након завршене монтаже свих инсталација и свих других радова предвиђених у оквиру спуштених плафона. Демонтажа изведених плафона и њихова поновна монтажа произишла из лоше координације послова на објекту пада на терет Извођача. У спуштеним плафонима се морају оставити сви отвори и везе за монтажу расветних тела, те се сви продори, сечења или украјања плафона у складу са захтевима инсталација или распореда самих плафона неће посебно плаћати, већ улазе у јед.цену. Светиљке испоручује и повезује са инсталацијом Извођач јаке струје.

Извођач је дужан да испита да ли постоји усклађеност пројекта расвете и других инсталација са врстом спуштених плафона.

**Јединична цена** обухвата израду комплетне позиције радова, (набавку основног,везног и материјала за заштиту, спољни и унутрашњи транспорт, израду, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, чишћење и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење ових радова. Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену важећих прописа у грађевинарству из ове области . **Јединичне цене** садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат које прописују "Технички услови за извођење завршних радова у грађевинарству", давање узорака и атеста, узимање мера, као и остале трошкове и зараду предузећа.

**Напомена 6 - МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ**

Le MS  
[Handwritten signature]




Све позиције обухватају постављање полиетиленске заштите свих површина приликом радова и покретну радну скелу. Цене за молерско-фарбарске радове дати за комплет готово, што подразумева сав материјал, транспорт и рад и сву завршну обраду. Молерско-фарбарски радови морају бити изведени у свему према пројекту и важећим стандардима, цене садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат које прописује "Нормативи, стандарди рада у грађевинарству-Високоградња ГН 531", и "Технички услови за извођење завршних радова у грађевинарству" као и остале трошкове и зараду предузећа. За молерско-фарбарске радове може се употребити само атестиран материјал. Премази морају чврсто да пријањају, да буду без трагова четке и ваљка, боја уједначеног интезитета, обојене површине не смеју се отирати нити љуштити. Подлога мора бити очишћена од прашине и прљавштине и дозвољено је бојење само преко суве и припремљене подлоге. Боју са старих зидова потребно је скинути праћем или стругањем у зависности од затеченог стања на лицу места, мање рупе и прслине закрпити и по потреби бандажирати, па нанети слој подлоге у свему према упутству произвођача материјала, па онда наносити слој полудисперзивне боје или дисперзивне боје у зависности од намене просторије. Све површине које се боје а нису изглетоване, претходно изглетовати. Глет маса се наноси у два или три слоја све док се не добије потпуно глатка и равна површина, дебљина једног слоја не сме бити већа од 3 мм. При извођењу молерско-фарбарских радова извођач је дужан да заштити све финално обрађене елементе, да постави полиетиленску фолију на подове, врата и прозоре. Јединичне цене обухватају и све пратеће радове као што су узимање мере, одстрањивање свих отпадака и грађевинског шута који потиче од извођача, поравнање мањих неравнина подлоге, уклањање мањих остатака малтера, унутрашњи транспорт. **Јединична цена** обухвата израду комплетне позиције радова (набавку основног, везног и материјала за заштиту, спољни и унутрашњи транспорт, израду, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, чишћење и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење ових радова. Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену важећих прописа у грађевинарству из ове области. **Јединичне цене** садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат које прописују "Технички услови за извођење завршних радова у грађевинарству", давање узорака и атеста, узимање мера, као и остале трошкове и зараду предузећа.

#### **Напомена 7 - СТОЛАРСКИ РАДОВИ**

Столарски радови морају бити урађени у свему по пројекту, шемама столарије и важећим стандардима, цене садрже све радне операције, утрошке материјала и помоћне алате и скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству-Високоградња", као и остале трошкове и зараду предузећа. Извођач је обавезан да преконтролише мере зидарских отвора на лицу места и број комада сваке позиције. Цена садржи и све потребне везне и спојне елементе неопходне за стабилну и трајну уградњу у грађевински отвор, покривне лајсне и све заптивне материјале за дихтовање зазора између столарског производа и грађевинске конструкције (двокомпонентне гитове, полиуретанску пену и сл.), који обезбеђују водонепропустљивост и онемогућавају продувавање. **Јединична цена** обухвата израду комплетне позиције радова, (набавку основног, везног и материјала за заштиту, спољни и унутрашњи транспорт, израду, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, чишћење и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење ових радова. Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену важећих прописа у грађевинарству из ове области. **Јединичне цене** садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат које прописују "Технички услови за извођење завршних радова у грађевинарству", давање узорака и атеста, узимање мера, као и остале трошкове и зараду предузећа.

#### **Напомена 8 - РАЗНИ РАДОВИ**

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



Цене сваке ставке радова садрже рад, материјал, алате и помоћне скеле које прописују стандарди и технички нормативи као и остале трошкове и зараду предузећа. Свака врста радова извршиће се у складу са важећим нормама и техничким прописима за ту врсту радова. Извођач мора усклађивати динамику својих радова и сарађивати са осталим Извођачима у синхронизовању динамике радова. Обрачун количина стварно изведених радова извршиће се на основу важећих норми по јединицама мера датим уз

опис

радова.

**Јединична цена** обухвата израду комплетне позиције радова (набавку основног, везног и материјала за заштиту, спољни и унутрашњи транспорт, израду, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, чишћење и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење ових радова. Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену важећих прописа у грађевинарству из ове области. Јединичне цене садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат које прописују "Технички услови за извођење завршних радова у грађевинарству", давање узорака и атеста, узимање мера, као и остале трошкове и зараду предузећа.

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*



**Главна пошта Ниш, Вождова 11, Ниш**

- **Технички опис;**
- **Преглед позиција са јединицама мере, јединичним и укупним ценама**



## ТЕХНИЧКИ ОПИС

Објекат:	Зграда главне поште 18101 Ниш 1
Врста радова:	Радови на инвестиционом одржавању објеката - грађевинско занатски радови

Предмет инвестиционог одржавања је зграда главне поште у Нишу. Изграђена је 1934. године и као културно добро под заштитом је Завода за заштиту споменика.

По својој конструкцији објекат је пројектован као зидана масивна зграда са богатом фасадном пластиком. Зидови су од пуне опеке а међуспратна конструкција армирано бетонска плоча. Спратност објекта је Су+Пр+2. У средишњем делу објекта формиран је централни хол који се протеже целом висином објекта до застакљене куполе. Кровна конструкција је од дрвених греда и летви. Кров је двоводни а кровни покривач је бибер цреп у систему дуплог покривања. Слемења крова су урађена од опекарских слемењака у продужном малтеру.

У увалама кровних равни, на делу улазног перистила и на делу атика према улицама урађене су лимене опшивке. Предмером радова је предвиђена поправка кровних елемената и кровног покривача. Неопходно је извршити замену лимених опшивки, увала и олука и новим од поцинкованог лима уз преглед и делимичну замену оштећених делова дашчане подлоге и елемената кровне конструкције.

Нове лимене опшивке префарбати заштитним средством. У склопу радова извршити и израду димњачких опшивки и препокривање бибер црепом на недостајућим деловима. Препокривање извести бибер црепом који је ускладиштен у таванском простору објекта.

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner, including 'СВ' and 'де'.




**Објекат: Главна Пошта Ниш 1 (стара зграда )**

**Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - грађевинско занатски радови**


Бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
<b>ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР</b>					
<b>А ПРИПРЕМНИ РАДОВИ</b>					
1	Чишћење таванске (бетонске) плоче: од органаског и механичког отпадног материјала . Позиција подразумева чишћење и одвоз на депонију .Обрачун по m <sup>2</sup> површине таванског простора .	m <sup>2</sup>	450,00		
2	Раскривање делова кровног покривача од бибер црепова Демонтиране црепове ускладиштити на бетонску таванску плочу ради каснијег коришћења . Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	120,00		
3	Демонтажа лимених поклопаца кровне атике . Лим ускладишти на привремену депонију и записнички предати кориснику . Обрачун по m <sup>1</sup>	m <sup>1</sup>	55,00		
4	Демонтажа кровне лимене риголе , опшивке фасадне атике и лежећих олука са свим слојевима хидро-изолационих лепенки до дрвене оплате. Атика на фасади према улицама Војда Карађорђа и Стахињића Бана . Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	130,00		
5	Демонтажа кровних увала (дворишни део крова) . Пре демонтаже извршити потребно раскривања Обрачун по m <sup>1</sup>	m <sup>1</sup>	20,00		
6	Демонтажа лимене опшивке кровне дилатације, развијене ширине 1,2 m <sup>1</sup> . Обрачун по m <sup>1</sup>	m <sup>1</sup>	32,00		
7	Демонтажа хоризонталних олука и самплехова дворишне фасаде . Обрачун по m <sup>1</sup>	m <sup>1</sup>	32,00		
8	Демонтажа опшивке димњака . (2,50+1.50)x2. Обрачун по m <sup>1</sup>	m <sup>1</sup>	8,00		

*de Kar*  
*AP*



9	Демонтажа вентилационих капа канализационих вертикала . Обрачун по ком	ком	2,00		
10	Демонтажа конзолних носача ван функције . Обрачун по ком	ком	4,00		
11	Демонтажа дрвених поклопаца опшивених лимом за излаз на кров објекта . Дрвени поклопци димензија 60/60 По ком демонтираних поклопаца .	ком	6,00		
12	Демонтажа снегобрана урађених од челичних флахова типлованих у дрвену оплату . Обрачун по m <sup>1</sup> снегобрана	m <sup>1</sup>	32,00		
13	Демонтажа дотрајалих елемената дрвене кровне конструкције. Пре демонтаже снимити тачну геометрију кровне конструкције како се заменом дотрајалих елемената не би нарушила постојећа конструкција.. Скинуте кровне елементе и грађу утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди корисник удаљену до 15км.				
	конструктивни елементи рогови 10/14 цм.Обрачун је по m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	3,00		
	летве 4/8 цм. Обрачун је по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	40,00		
	даске дебљине 2,5 цм. Обрачун је по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	30,00		
<b>Свега ПРИПРЕМНИ РАДОВИ</b>					
<b>Б ТЕСАРСКИ РАДОВИ</b>					
1	Замена дотрајалих и оштећених елемената по узору на старе новим од суве чамове грађе . Уцену конрукције улазе обезбеђења и подупирања . Обрачун по m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	3,00		
2	Летвисање кровне конструкције за покривање конструкције летви 8/4 цм на месту демонтираних са одговарајућим размаком (17 цм). Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	40,00		
3	Набавка и постављање дашчане подлоге преко кровне конструкције на месту демонтираних делова. Даске дебљине 24 мм од суве, праве и квалитетне јелове грађе оптималне дужине поставити и заковати. Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	30,00		
<b>Свега ТЕСАРСКИ РАДОВИ</b>					

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page.



В	ЛИМАРСКИ РАДОВИ				
	<b>Напомена :</b> Лимове спајати: нитовањем , перглањем и летовањем по детаљима и упутству пројектанта				
1	Набавка и уградња хидроизолационе траке са улошком од полиестерког филца и еластомерним битуменом преко дашчане оплате. Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	240,00		
2	Израда кровне и монтажа кровне риголе са израдом вандиксне од поцинкованог лима д=0.6 мм преко дашчане подлоге . Лимове спајати шавним везама и према условима које налаже падирање крова. Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	150,00		
3	Израда и монтажа поклопаца - опшивке кровне атике од поцинкованог лима. Развијена ширин б >50 cm. Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	25,00		
4	Опшивање кровне увале - иксне поцинкованим лимом д=0.6 мм лимом рш до 60 cm . Обрачун по m <sup>1</sup>	m <sup>1</sup>	20,00		
5	Израда хоризонталног олука -водоскупљача комплет са самлехом р.ш. 40 cm .од поцинкованог лима д=0.6 мм Самплекс са олуком спојити у виду дуплог контра флаца . Обрачун по m <sup>1</sup> финално завршене позиције . Облик и димензија као постојећи	m <sup>1</sup>	32,00		
6	Израда опшивке димњака димензија 250/150 (cm). Лим уз зид димњака подићи најмање за 20 cm. Руб лима убацити у спојницу опека. Обрачун по m <sup>1</sup> спољне ивице димњака	m <sup>1</sup>	8,00		
7	Опшивање калканског зида - израда опшивке развије ширине 1.2m поцинкованим лимомом . Димензије опшивке као постојећа. Обрачун по m <sup>1</sup>	m <sup>1</sup>	32,00		
8	Израда опшивки и поклопаца кровних прозора. Позиција подразумева опшивање отвора (р.ш. 33 cm ) Позиција подразумева и израду поклопаца од дасака који се опшива димензија 60/60 cm. (димензије и начин отварања према постојећем). Обрачун по ком	ком	6,00		


Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.





9	Израда и монтажа завршних капа вентилационих цеви пречника $\varnothing 75\text{mm}$ на месту постојећих вертикала . Обрачун по ком	ком	2,00		
10	Израда и монтажа снегобрана од флах гвожђа . Држачи са флаховима анкерисани су у подлогу . Снегобране очистити , премазати минијумом и два пута бојом за металом . Обрачун по $\text{m}^1$ снегобрана	$\text{m}^1$	32,00		
11	Израда и монтажа водоскупљача од поцинкованог-у делу надоградње спољних олука пластифицираног браон лима и одводних вертикалних олучних цеви од поцинкованог лима $d=0.60\text{ mm}$ . Штуцна спојена за олуку водонепропусном везом . Обрачун по $\text{m}^1$	$\text{m}^1$	100,00		
<b>Свега ЛИМАРСКИ РАДОВИ</b>					
<b>Г ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ</b>					
1	Покривање раскривеног дела крова бибер црепом. За покривање користити постојећи цреп . Обрачун по $\text{m}^2$ .	$\text{m}^2$	120,00		
2	Преглед и поновно постављање грбина и слемена крова поклопцима. Слемењаке пажљиво демонтирати и исти припремити за поновно постављање. Оштећене и витоперне слемењаке прикупити, утоварири и одвести на градску депонију. Слемењаке поставити са додатком 20 % нових или старих по узору на постојеће. Слемењаке пажљиво поставити у густом продужном малетру. Обрачун по $\text{m}^1$	$\text{m}^1$	55,00		
<b>Свега ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ</b>					
<b>Д ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>					
1	Премаз лимених делова кровног покривача заштитним рефлектујућим премазом (соларфлекс или одговарајући) Обрачун по $\text{m}^2$	$\text{m}^2$	240,00		
<b>Свега ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>					

*Handwritten notes and signatures:*  
 de us  
 [Signature]  
 [Signature]




**РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

<b>А</b>	<b>ПРИПРЕМНИ РАДОВИ</b>				
<b>Б</b>	<b>ТЕСАРСКИ РАДОВИ</b>				
<b>В</b>	<b>ЛИМАРСКИ РАДОВИ</b>				
<b>Г</b>	<b>ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ</b>				
<b>Д</b>	<b>ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>				
<b>УКУПНО:</b>					

**ПОНУЂАЧ**

**М.П.** \_\_\_\_\_

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*



**Објекат:** Главна Пошта Нин 1 (стара зграда)

**Врста радова:** Радови на инвестиционом одржавању објеката - грађевинско занатски радови

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1**

	простор предузећа	врста радова			
		А-Г	електро	машински	укупно
I	ТЕЛЕКОМ	/	/	/	/
II	ПОШТА	/	/	/	/
III	ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР		/	/	
укупно по врсти радова:			/	/	

**УКУПНО:**

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2**

простор		ИЗНОС	
засебан простор предузећа			
I	ТЕЛЕКОМ	/	
II	ПОШТА	/	
удео у заједничком простору предузећа (од укупно III)		%	
IIIa	ТЕЛЕКОМ	56,52%	
IIIб	ПОШТА	43,48%	

укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIa):


укупно ПОШТА (II+IIIб):

**УКУПНО:**

**ПОНУЂАЧ**

М.П. \_\_\_\_\_  
227 од 441

*Handwritten signatures and initials:*  
Se MS  
[Signature]  
[Signature]



**Управна зграда Ниш, Вождова 13, Ниш**

- Технички опис;
- Преглед позиција са јединицама мере, јединичним и укупним ценама

*Handwritten notes and signatures in the bottom right corner, including the number 225 and other illegible markings.*



### ТЕХНИЧКИ ОПИС


<b>Објекат:</b>	Управно техничка зграда Ниш
<b>Врста радова:</b>	Радови на инвестиционом одржавању објеката - грађевинско занатски радови

Предмет инвестиционог одржавања је мокри чвор у приземљу управно техничке зграде Радне јединице Нишу.

У мокром чвору је дошло је до изливања фекалне канализације из мокрог чвора на спрату. Изливања је настало због запушења и оштећења на канализационој мрежи и не постојања сливника који би примио вишак воде приликом запушења санитарнија.

Радовима је прдвиђена израда нових канализационих водова и прикључака на санитарније. Приликом излива канализације дошло је и до оштећења плафонске конструкције те је предмет радова и израда новог гипсног палфона и нове инсталације расвете и нових светиљки са одговарајућом ИП заштитом.

*Handwritten signature and initials in the bottom right corner.*




**Објекат: Управно техничка зграда Ниш**

**Врста радова: Замена дела канализационог развода у 2 мокра чвора**

<b>ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР</b>					
Бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
<b>А САНАЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ</b>					
1	Демонтажа плафона и плафонске конструкције од трске и малтера. Шут прикупити утоварити и изнети на депонију. Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	24,00		
2	Демонтажа санитарија ( WC шоље ). Демонтажа подразумева скидање санитарије , гумених пометача и обраду продора кроз МК. Обрачун по ком	ком	6,00		
3	Демонтажа хоризонталног канализационог развода од гусаних цеви пречника Ø 75 и Ø 110 два мокра чвора. Заливене везе раскинути брениром. Демонтажа обухвата све елементе од прикључних рачви до санитарних уређаја. Обрачун по m <sup>1</sup> компл урађеног посла .				
	челичне цеви Ø 110	m <sup>1</sup>	8		
	челичне цеви Ø 75	m <sup>1</sup>	3		
4	Израда новог развода од ПВЦ цеви . Нови развод повезати на постојећу вертикалу , коришћењем флекси прелазних комада који се морају обрадити хидроизолационим премазом У цену се урачунава израда хоризонталне мреже са свим потребним фазонским конадима причвршћеним перфо-тракама за међуспртану конструкцију. Обрачун по m <sup>1</sup> урађене мреже				
	челичне цеви Ø 110	m <sup>1</sup>	8		
	челичне цеви Ø 75	m <sup>1</sup>	3		

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*



5	Обрада места продора - прикључак за WC шољу након уградње новог хоризонталног развода, продоре и спојеве премазати хидроизолационим заптивајућим средствима. Обрачун по ком	ком	6		
7	Монтажа (WC шоље) комплет са уградњом нове дихтунг гуме шrafoва и силиконских заштитиних капа. Обрачун по ком	ком	6		
8	Израда плафона од гипсних влагоотпрних плоча д=11 мм на новоизграђеној CD/UD подконструкцији. Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	24		
9	Глетовање и бојење новоизграђених плафона полудисперзионом бојом у 2 премаза. Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	24		
10	Бојење зидова и плафона полудисперзионом бојом 3x са предходном поправком оштћења и пукотина. Тон по избору надзорног органа. Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	150		
11	Набавка и уградња вододихтованих нових светиљки 2x36 W на постојећем разводу. Обрачун по ком	ком.	6		
<b>Свега САНАЦИЈА КАНАЛАИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ</b>					

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

<b>Свега САНАЦИЈА КАНАЛАИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ</b>	
--	--

**ПОНУЂАЧ**

М.П. \_\_\_\_\_

*Handwritten signature and initials in the bottom right corner.*



Објекат: Управно техничка зграда Ниш

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - грађевинско занатски радови

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1**

	простор предузећа	врста радова			укупно
		А-Г	електро	машински	
I	ТЕЛЕКОМ	/	/	/	/
II	ПОШТА	/	/	/	/
III	ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР		/	/	
укупно по врсти радова:			/	/	

**УКУПНО:**

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2**

простор				износ
засебан простор предузећа				
I	ТЕЛЕКОМ			/
II	ПОШТА			/
удео у заједничком простору предузећа (од укупно III)		%		
IIIa	ТЕЛЕКОМ	71,66%		
IIIб	ПОШТА	28,34%		

укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIa):

укупно ПОШТА (II+IIIб):

**УКУПНО:**

**ПОНУЂАЧ**

М.П. \_\_\_\_\_

*Handwritten signature and initials in the bottom right corner.*






**Месна канцеларија Јелашница, Јелашница, Ниш**

- **Технички опис;**
- **Преглед позиција са јединицама мере, јединичним и укупним ценама**

ke us  
9/1/21  
# u



### ТЕХНИЧКИ ОПИС


<b>Објекат:</b>	Месна канцеларија Јелашница
<b>Врста радова:</b>	Радови на инвестиционом одржавању објеката - грађевинско занатски радови

Предмет инвестиционог одржавања је део објекта унутар Задружног дома у Јелашници коју користе за своје потребе: Пошта, АД Телеком, Месна заједница Јелашница и општина Нишка Бања за стамбени простор.

Објекат је изграђен без пројектне документације на терену у паду. Спратност је По+Пр+1. Просторије у приземљу припададе су задрузи Јелашница, док спрат објекта користи: Месна канцеларија, Пошта, Телеком и Општински стамбени простор за станове солидарности. Пошта и Телеком користе простор са заједничким улазним степеништем, ходником и мокрим чвором.

Објекат је стар више од 50 година и услед дотрајалости неопходно је извршити радове на поправци кровног покривача. Унутар објекта у просторијама Телекома се појавила влага на зидовима услед чега је дошло до опадања малтера те је неопходна санација од влаге. Просторије окречити и офарбати столарију. У склопу радова предвиђена је и завршна обрада фасаде наношењем хирофе преко малтерисаних површина на местима оштећеног малтера.

*de*  
*ms*  
*sp*  
*W*




**Објекат: Месна канцеларија Јелашница -део Телекома**

**Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - грађевинско занатски радови**

Бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
<b>ТЕЛЕКОМ</b>					
<b>A</b>	<b>ПРИПРЕМНИ РАДОВИ</b>				
1	Обијање дотрајалог малтера са делова фасаде објекта (улазна фасада). Малтер обити пажљиво да се зидани делови вучених профила не оштете. Очистити спојнице. Шут прикупити, изнети, утоварити у камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	125		
2	Обијање протруелог малтера са унутрашњих зидова просторија до носеће конструкције. Шут прикупити, изнети, утоварити и одвести на градску депонију. Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	10		
	<b>Свега ПРИПРЕМНИ РАДОВИ</b>				
<b>B</b>	<b>ЗИДАРСКИ РАДОВИ</b>				
1	Малтерисање фасаде са израдом хирофе. Подлогу преходно очистити и испскати цементним млеком. Преко слоја нанети слој продужног малтера 1:2:5 дебљине 1,5-2,5 цм припремљену смесу прскати апаратуром или жежом. Боја фасаде по избору инвеститора. Обрачун по m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	125		
2	Малтерисање унутрашњих зидова продужним малтером са завршним пердашењем. Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	10		

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*




3	Израда бетонске стазице $d=8$ цм . Пре бетонирања извршити нивелисање терена (развлачењем хумусног слоја ). Након тога извршити тампонирање слојем шљунка . Сабијање извршити машински . Бетонирање извести бетоном који се армира арматурном мрежом Q 84 . Стазицу извести са дилатацијама испуњеним битименском масом.Ширина стазице $b=80$ цм . Падирање од објекта . Обрачун по $m^2$	$m^2$	20		
<b>Свега ЗИДАРСКИ РАДОВИ</b>					
<b>Г МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>					
1	Бојење столарије прозора и унутрашњих врата основном и лак бојом са предходним предрадњама : шмирглање , китовање , брушење . Боја по избору пројектанта. Обрачун по $m^2$ (34,56+13+40)=	$m^2$	87,56		
2	Бојење столарије лазурним бојама у тону по избору надзорног органа са завршним лакирањем и свим потребним предрадњама :шмирглање и фино брушење . Тон по избору пројектанта . Обрачун по $m^2$	$m^2$	87,56		
3	Бојење решетки прозора и врата емајла лаком у два премаза . Обрачун по $m^2$	$m^2$	8,64		
4	Бојење зидова и плафона полудисперзионом бојом 3x са предходном поправком оштећења и пукотина . Тон по избору надзорног органа . Обрачун по $m^2$	$m^2$	200		
<b>Свега МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>					

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

<b>А</b>	<b>ПРИПРЕМНИ РАДОВИ</b>				
<b>В</b>	<b>ЗИДАРСКИ РАДОВИ</b>				
<b>Г</b>	<b>МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>				
<b>УКУПНО:</b>					

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page.




**Објекат: Месна канцеларија Јелашница -заједнички простор**

**Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - грађевинско занатски радови**

Бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	Укупна цена
<b>Заједнички простор</b>					
<b>А ПРИПРЕМНИ РАДОВИ</b>					
1	Демонтажа дотрајалих елемената дрвене кровне конструкције. Пре демонтаже снимити тачну геометрију кровне конструкције како се заменом дотрајалих елемената не би нарушила постојећа конструкција.. Скинуте кровне елементе и грађу утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15km.				
	конструктивни елементи рогови 10/10 цм Обрачун је по m <sup>3</sup> .	m <sup>3</sup>	1		
	летве 3/5 цм Обрачун је по m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	40		
2	Рушење ограде степеништа од гитер блокова Димензија ограде степеништа је 96 x 260 цм . Демонтирани мартеријал одвести на депонију. Обрачун паушално.				
			пауш		
<b>Свега ПРИПРЕМНИ РАДОВИ</b>					
<b>Б ТЕСАРСКИ И ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ</b>					
1	Замена дотрајалих и оштећених елемената по узору на старе новим од суве чамове грађе . Уцену контрукције улазе обезбеђења и подупирања . Обрачун по m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1		
2	Летвисање кровне конструкције за покривање конструкције летви 3/5 цм на месту демонтираних са одговарајућим размаком . Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	40		
3	Делимично покривање крова на место поломљених новим фалцованим црепом. Извршити препокривање ради уклапања. Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	5		

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*



4	Израда опшивке димњака димензија 40/40(см) .Лим уз зид димњака подићи најмање за 20см Руб лима убацити у спојницу опека . Обрачун по m <sup>1</sup> спољне ивице димњака	m <sup>1</sup>	5		
5	Демонтажа и поновно постављање грбина и слемена крова са поклапачама .Слемењаке пажљиво демонтирати , очистити и припремити за поновно постављање . Слемењаке поставити са 20 % нових у продужном малтеру . Обрачун по m <sup>1</sup>	m <sup>1</sup>	20		
<b>Свега ТЕСАРСКИ И ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ</b>					
<b>Д БРАВАРСКИ РАДОВИ</b>					
1	Израда степенишне ограде димензија : 0,96x2,6 м . Ограду радити од кутијастих профила 30/30 са испуном од кутијастих профила 15/15 мм . Ограду причврстити за објекат и газишта . Рукохват урадити од округлог профила d=50 мм. Ограду фарбати основном бојом и завршно лакирати . Обрачун по ком готовог посла .	КОМ	1		
<b>Свега БРАВАРСКИ РАДОВИ</b>					


**РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

<b>А</b>	<b>ПРИПРЕМНИ РАДОВИ</b>			
<b>Б</b>	<b>ТЕСАРСКИ И ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ</b>			
<b>Д</b>	<b>БРАВАРСКИ РАДОВИ</b>			
<b>УКУПНО:</b>				

**ПОНУЂАЧ**

М.П. \_\_\_\_\_

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*



**Објекат: Месна канцеларија Јелашница**

**Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - грађевинско занатски радови**

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1**

	простор предузећа	врста радова			
		А-Г	електро	машински	укупно
I	ТЕЛЕКОМ		/	/	
II	ПОШТА	/	/	/	/
III	ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР		/	/	
	укупно по врсти радова:		/	/	

**УКУПНО:**

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2**

простор		ИЗНОС
	засебан простор предузећа	
I	ТЕЛЕКОМ	
II	ПОШТА	/
	удео у заједничком простору предузећа (од укупно III)	%
IIIa	ТЕЛЕКОМ	68,26
IIIб	ПОШТА	31,74

укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIa):

укупно ПОШТА (II+IIIб):

**УКУПНО:**

**ПОНУЂАЧ**

М.П. \_\_\_\_\_

*Handwritten signature and initials in the bottom right corner.*




**Пошта и АТЦ Црвена Река, Бела Паланка**

- **Технички опис;**
- **Преглед позиција са јединицама мере, јединичним и укупним ценама**

*Handwritten notes and signatures in the bottom right corner, including the letters 'SC' and 'US'.*





### ТЕХНИЧКИ ОПИС

<b>Објекат:</b>	Зграда поште, телекомуникација и жел. станица Црвена река
<b>Врста радова:</b>	Радови на инвестиционом одржавању објеката - грађевинско занатски радови

Предмет инвестиционог одржавања радова су просторије Поште и Телекома у оквиру заједничке зграде коју користе Пошта, Телеком и Железница у месту Црвена Река

Објекат је приземан, зидан од пуне пољске опеке, старост објекта је преко 50 година. Кров објекта је са покривачем од црепова на дрвеној конструкцији.

Међуспратна конструкција кара-таван. Објекат поседује дрвену столарију која је бојена лаком за дрво.

Услед дотрајалости објекта кров на више места прокишњава, прозори не дихтују а на једном делу зида и плафона просторије коју користи Телеком појавила се влага. Предвиђена је замена дела кровне конструкције и препокривање крова. Дрвени прозор у делу Телекома неопходно је заменити новим од ПВЦ профила, врата ампасовати и опремити новом бравом. Простор окречити, унутрашњу и спољну столарију која се не мења неопходно репарирати и бојити. Двориште и прилазни пут до објекта очистити од смећа, корова и ниског растиња.

Handwritten initials and signatures in the bottom right corner, including 'oc' and 'M'.




**Објекат: Црвена Река -простор Телекома**

**Врста радова:Радови на инвестиционом одржавању објеката - грађевинско занатски радови**

Бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
<b>ТЕЛЕКОМ</b>					
<b>A</b>	<b>ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b>				
1	Пажљива демонтажа постојећих дрвених прозора и врата (без обзира на димензије) са свим припадајућим деловима и одношење шута на депонију. Обрачун по ком.	ком	1		
2	Обијање потклубученог и влажног малтера са зидова, са чишћењем фугни .У цену урачунати и одвоз шута. Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	12		
3	Демонтажа постојећих венецијанера или тракастих завеса и одвоз на депонију. Обрачун по m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	3		
<b>ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ:</b>					
<b>B</b>	<b>ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ</b>				

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*



1	Израда хидроизолације преко постојећих зидова са којих је обијен малтер премазом пенетрирајућим средством до висине од 50цм од пода. Премаз се наноси у три слоја тако да је први мешавина пенетрирајућег средства, цемента и емулзије која има улогу да материјалу омогући прионљивост на зидној површини. Други премаз је мешавина пенетрирајућег средства, цемента и кварцног песка гранулације 0.3-1.2 мм. Након потпуне обраде продора као и испуне свих оштетованих површина, приступа се изради завршног слоја пенетрирајућег средства, цемента и кварцног песка гранулације 0.3-1.2 мм. Спој пода и зида оштетовати у дубини пода и зида до 3цм. Пре наношења зидове очистити четком и опрати водом, у свему према упутству произвођача. Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	12		
<b>Свега ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ:</b>					
<b>Г БРАВАРСКИ РАДОВИ</b>					
1	Демонтажа постојећих, набавка и монтажа нових шилдова и квака према избору Надзорног органа (дводелни шилдови бољег квалитета). Обрачун по комаду Односи се на набавку трукера за врата и олифне за прозор	ком	2		
2	Постојећу браву на улазним вратима заменити новом, по узору на постојећу. Брава је са цилиндричним улошком и три кључа. У цену је урачунат материјал, транспорт и рад. Обрачун по комаду.	ком	1		
<b>Свега БРАВАРСКИ РАДОВИ</b>					
<b>Д МОЛЕРСКО ФАРАБАРСКИ РАДОВИ</b>					

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*



1	Комплетно стругање слојева боје и глета са зидова и плафона . Све површине након стругања премазати масом за импреганаацију . Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	100		
2	Глетовање зидова и плафона глет масом . Све површине након стругања брусити и преглетовати . Неутрализовати подлогу , површину припремити за бојење , равно и глатко . Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	100		
3	Бојење зидова и плафона полудисперзионом бојом 3x са предходном поправком оштећења и пукотина . Тон по избору надзорног органа . Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	200		
4	Бојење столарије прозора и унутрашњих врата основном и лак бојом са предходним предрадњама : шмирглање , китовање , брушење . Боја по избору пројектанта. Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	20		
5	Бојење столарије лазурним бојама у тону по избору надзорног органа са завршним лакирањем и свим потребним предрадњама :шмирглање и фино брушење . Тон по избору пројектанта. Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	15		
6	Бојење решетки од челичних флахова и бетонског гвожђа основном и лак бојом за метал. Предходно извршити чишћење нечистоће и рђе и минимизирање. Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	10		
<b>Свега МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>					
<b>Б СТОЛАРСКИ РАДОВИ</b>					
1	Ампасовање постојеће столарије - Фалц ивице обрадити да крила фино налажу , дихтују и лако се затвара .Подесити браву врата да се без проблема отвара и затвара . Обрачун по ком	ком	2		

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



2	Набавка и уградња прозора од ПВЦ торкоморних профила . Прозори су застакљени термопан стаклом 4+12+4 , алумијумски оков прилагодити начину отварања . Обрачун по комаду.				
	прозор : 125x165 (cm)	КОМ	1		
	прозор : 180x165 (cm)	КОМ	1		
<b>Свега СТОЛАРСКИ РАДОВИ</b>					
<b>Е ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ</b>					
1	Набавка и лепљење јаким грађевинским лепком ПВЦ сокли лајсне по ободу у тону по избору надзорног органа . Висина сокл. лајсне мин 5-7 цм .Обрачун по m <sup>1</sup>	m <sup>1</sup>	30		
<b>Свега ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ</b>					
<b>Ж РАЗНИ РАДОВИ</b>					
1	Заштита уређаја и опреме-наместаја ПВЦ фолијом за време обављања посла . Обрачун по m <sup>2</sup> подне површине	m <sup>2</sup>	40		
<b>Свега РАЗНИ РАДОВИ</b>					

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

<b>А</b>	<b>ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b>				
<b>В</b>	<b>ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ</b>				
<b>Г</b>	<b>БРАВАРСКИ РАДОВИ</b>				
<b>Д</b>	<b>МОЛЕРСКО ФАРАБАРСКИ РАДОВИ</b>				
<b>Ђ</b>	<b>СТОЛАРСКИ РАДОВИ</b>				
<b>Е</b>	<b>ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ</b>				
<b>Ж</b>	<b>РАЗНИ РАДОВИ</b>				

**УКУПНО:**

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*



**Објекат: Црвена Река -Пошта**


**Врста радова:Радови на инвестиционом одржавању објеката - грађевинско занатски радови**

Бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
<b>ПОШТА</b>					
<b>Д</b>	<b>МОЛЕРСКО ФАРАБАРСКИ РАДОВИ</b>				
1	Бојење зидова и плафона полудисперзионом бојом 3x са предходном поправком оштећења и пукотина . Тон по избору пројектанта. Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	150		
2	Бојење столарије лазурним бојама у тону по избору надзорног органа са завршним лакирањем и свим потребним предрадњама :шмирглање и фино брушење . Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	22,2		
3	Бојење решетки од челичних флааова и бетонског гвожђа основном и лак бојом за метал. Предходно извршити чишћење нечистоће и рђе и минзирање. Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	5		
<b>Свега МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>					

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

<b>Д</b>	<b>МОЛЕРСКО ФАРАБАРСКИ РАДОВИ</b>	
	<b>УКУПНО:</b>	

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*




**Објекат: Црвена Река -заједнички простор**

**Врста радова:Радови на инвестиционом одржавању објеката - грађевинско занатски радови**

Бр	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
<b>Заједнички простор</b>					
<b>А ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b>					
1	Демонтажа дотрајалих елемената дрвене кровне конструкције. Пре демонтаже снимити тачну геометрију кровне конструкције како се заменом дотрајалих елемената не би нарушила постојећа конструкција. Заменили око 30% постојеће грађе. Скинуту грађу утоварити у камион и одвести на градску депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15km. Обрачун је по m <sup>2</sup> основе кровне површи.	m <sup>2</sup>	77,5		
2	Чишћење локације и рестаурација околног простора. Обрачун паушал.			паушално	
<b>ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ:</b>					
<b>Б ТЕСАРСКИ И КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ</b>					
1	Препокривање кровних површина.Кровни покривач пажљиво очистити одбацити оштећен и извитоперен.Додати 20% новог по узору на постојећи.Обрачун по m <sup>2</sup> косе кровне површине. фалцовани цреп	m <sup>2</sup>	78,00		
2	Набавка материјала и летвисање кровне површине летвама или штафлама. Обрачун по m <sup>2</sup> косе кровне површине. фалцовани цреп	m <sup>2</sup>	77,5		

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



3	Разни тесарски радови који нису обухваћени тендером, према упису у грађевински дневник и предходном одобрењу надзорног органа. Обрачун по часу. Односи се на набавку и постављање и обраду малтером жљебњака	ч	30	
<b>В</b>	<b>ТЕСАРСКИ И КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ</b>			
<b>Г</b>	<b>ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ</b>			
1	Набавка материјала и заливање дилатационих спојница на тротоару око објекта битуменским мастиксом у свему према упутству произвођача. Пре заливања спојница очистити тротоар од нанете земље, израслог корова и траве, очистити спојнице до дубине од 2 цм и опрати водом. После чишћења и прања извршити евентуалне поправке цементним малтером уз коришћење СН везе. У цену је урачунат материјал, транспорт и рад. Обрачун по m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	40	
	<b>Свега ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ:</b>			
<b>З</b>	<b>РАЗНИ РАДОВИ</b>			
1	Кошење траве око објекта ,сечење и вађење дрвеног растиња од Ø 50 мм око објекта . Одвоз шута . Обрачун паушално.			пауш.
2	Чишћење , преглед и делимична реконструкција изолационим тракама олучних хоризонтала и вертикала . Обрачун по m <sup>1</sup>	m <sup>1</sup>	50	
	<b>Свега РАЗНИ РАДОВИ</b>			

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА**


<b>А</b>	<b>ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b>	
<b>Б</b>	<b>ТЕСАРСКИ И КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ</b>	
<b>Г</b>	<b>ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ</b>	
<b>З</b>	<b>РАЗНИ РАДОВИ</b>	
<b>УКУПНО:</b>		

**ПОНУЂАЧ:**

М.П. \_\_\_\_\_

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*





**Објекат:** Зграда поште, телекомуникација и жел. стан. Црвена Река

**Врста радова:** Радови на инвестиционом одржавању објекта - грађевинско занатски радови

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1**

	простор предузећа	врста радова			
		А-Г	електро	машински	укупно
I	ТЕЛЕКОМ		/	/	
II	ПОШТА		/	/	
III	ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР		/	/	
	укупно по врсти радова:		/	/	

**УКУПНО:**

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2**

простор			ИЗНОС
	засебан простор предузећа		
I	ТЕЛЕКОМ		
II	ПОШТА		
	удео у заједничком простору предузећа (од укупно III)	%	
IIIa	ТЕЛЕКОМ	53,57	
III б	ПОШТА	46,43	

укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIa):

укупно ПОШТА (II+IIIб):

**УКУПНО:**

**ПОНУЂАЧ**

М.П. \_\_\_\_\_


*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*



**Пошта и АТЦ Доњи Душник, Гаџин Хан**

- **Технички опис;**
- **Преглед позиција са јединицама мере, јединичним и укупним ценама**

*Je*  
*WS*  
*OK*  
*2011*



## ТЕХНИЧКИ ОПИС


<b>Објекат:</b>	Стамбено пословна зграда Доњи Душник
<b>Врста радова:</b>	Радови на инвестиционом одржавању објеката - грађевинско занатски радови

Предмет инвестиционог одржавања је стамбено пословна зграду у Доњем Душнику. Објекат је изграђен као масивни зидани систем, новије је градње и пројектован је према прописима, за своје потребе користило је више корисника.

Пословни део је приземан, урађен као пројектовани зидани објекат са хоризонталним и вертикалним серклажима, међуспратна конструкција је армирано бетонска плоча, а кровни покривач је цреп на дрвеној конструкцији.

Због напуштања дела објекта и неодржавања у дужем временском периоду дошло је до пропадања елемената кровне конструкције и кровног окривача, што проузрокује прокишњавање на целом објекту. Како би се спречило даље руинирање и објекат могао да се употребљава неопходно је извршити поправку оштећених елемената кровне конструкције и препокривања дела крова. Предвиђени радови садрже неопходне радове за решење овог проблема.

Handwritten initials and signatures in the bottom right corner, including 'Jc', 'CS', and other illegible marks.



**Објекат: Стамбено пословна зграда Доњи Душник**

**Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - грађевинско занатски радови**

<b>ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР</b>					
Бр	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
<b>A</b>	<b>ТЕСАРСКИ РАДОВИ</b>				
1	Раскривање делова кровног покривача од црепова . Демонтиране црепове ускладиштити на бетонску таванску плочу ради каснијег коришћења . Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	100,00		
2	Демонтажа дотрајалих елемената дрвене кровне конструкције. Пре демонтаже снимити тачну геометрију кровне конструкције како се заменом дотрајалих елемената не би нарушила постојећа конструкција.. Скинуте кровне елементе и грађу утоварити у камион и одвести на депонију удаљену до 15km.				
	конструкт. елементи рогови 12/12 , 14/14 cm. Обрачун је по m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	3,00		
	летве. Обрачун је по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	100,00		
3	Замена дотрајалих и оштећених елемената по узору на старе новим од суве чамове грађе . У цену контрукције улазе обезбеђења и подупирања . Обрачун по m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	3,00		
4	Летвисање кровне конструкције за покривање конструкције летви на месту демонтираних са одговарајућим размаком (17 cm). Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	100,00		
5	Покривање раскривеног дела крова старим црепом са додатком нових 10% Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	100,00		
<b>A</b>	<b>Свега ТЕСАРСКИ РАДОВИ</b>				

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*




**РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

А	ТЕСАРСКИ РАДОВИ
---	-----------------

**ПОНУЂАЧ**

М.П. \_\_\_\_\_

*Handwritten signature and initials in the bottom right corner.*



**Објекат: Стамбено пословна зграда Доњи Душник**

**Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објекта - грађевинско занатски радови**

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1**

простор предузећа	врста радова			
	А-Г	електро	машински	укупно
I ТЕЛЕКОМ	/	/	/	/
II ПОШТА	/	/	/	/
III ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР		/	/	
укупно по врсти радова:		/	/	

**УКУПНО:**

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2**

простор	износ
засебан простор предузећа	
I ТЕЛЕКОМ	/
II ПОШТА	/
удео у заједничком простору предузећа (од укупно III) %	
III а ТЕЛЕКОМ	57,46
III б ПОШТА	42,54

укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIа):


укупно ПОШТА (II+IIIб):

**УКУПНО:**

**ПОНУЂАЧ**

М.П. \_\_\_\_\_


*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*



**Зграда ТКЦ Прокупље, Прокупље**

- **Технички опис;**
- **Преглед позиција са јединицама мере, јединичним и укупним ценама**

Handwritten initials and marks in the bottom right corner, including 'P', 'CW', 'PA', and a signature.



### ТЕХНИЧКИ ОПИС

<b>Објекат:</b>	Управно техничка зграда Телекома у Прокупљу
<b>Врста радова:</b>	Радови на инвестиционом одржавању објеката - грађевинско занатски радови

Радове који су предвиђени за инвестиционо одржавање требало би извести у дворишту управне зграде Телекома у Прокупљу. Двориште и прилаз објекту урађени су од бетона и асфалтног бетона из делова – кампада са међусобно урађеним дилатацијама.

Урађени бетон и асфалт коловоза је у веома лошем стању, недостају делови подлоге, те у време падавина вода продира у подрумске просторије и котларницу. Котларница се налази испод бетонске плоче дела дворишта. Због лошег стања бетона и недостатка хидроизолације изнад бетонске плоче котларница због прокишњавања плави. Предмером се предвиђа поправка коловозне површине и бетонског платоа. Радови подразумевају чишћење дворишта до здраве подлоге након чега треба извршити нивелисање слојем тампонираног шљунка. На делу изнад котларнице урадити слој хидроизолације. Двориште и колски прилаз бетонирати и пресвући завршним слојем асфалта.

Handwritten initials and marks in the bottom right corner, including 'M', 'W', and 'A'.






**Објекат: Управно техничка зграда телеком у Прокупљу**

**Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објекта - грађевинско занатски радови**

**за јединички простор**

Бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
<b>А РЕКОНСТРУКЦИЈА БЕТОНСКОГ ПЛАТОА</b>					
1	Скидање постојећег слоја асфалта и бетона дебљине до 10 цм . У цену се урачунава прикупљање материјала , утовар и одвоз на депонију . Обрачун по $m^2$	$m^2$	290,00		
2	Израда слоја за изравнање изнад АБ плоче котларнице . Слој за изравнање урадити од бетона МБ 30дебљине 3-5 cm армираног арматурном мрежом .Обрачун по $m^2$	$m^2$	45,00		
3	Израда хидроизолационог слоја од еластомерних битуменизираних трака са потребним преклапањем у правцу падова . Предходно извршити премаз бетонске подлог хладном битумениским пастама. Обрачун по $m^2$	$m^2$	45,00		
4	Израда заштитите изолације слојем лако армиране цементне кошуљице $d=3$ cm . Обрачун по $m^2$ урађене површине	$m^2$	45,00		
5	Израда и ваљање доње подлоге $d\sim 8$ cm , од дробљеног каменог агрегата крупноће зрна 0/31.5 mm преко уваљане и од надзорног органа примљене доње подлоге. Ваљање се врши све док се не постигне равна површина према пројектованим нагибима-подужним и попречним са висинском толеранцијом $\pm 1$ cm. Обрачун по $m^3$ .	$m^3$	25,00		
6	Набавка, транспорт и уградња хабајућег слоја од асфалт бетона АБ 11, дебљине $d=5$ cm Обрачун по $m^2$	$m^2$	290,00		
<b>Укупно РЕКОНСТРУКЦИЈА БЕТОНСКОГ ПЛАТОА</b>					

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*



**РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

<b>A</b>	<b>РЕКОНСТРУКЦИЈА БЕТОНСКОГ ПЛАТОА</b>		
----------	--	--	--

**ПОНУЂАЧ**

М.П. \_\_\_\_\_

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*



**Објекат:** Управно техничка зграда телеком у Прокупљу

**Врста радова:** Радови на инвестиционом одржавању објеката - грађевинско занатски радови

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1**

	простор предузећа	врста радова			
		А-Г	електро	машински	укупно
I	ТЕЛЕКОМ	/	/	/	/
II	ПОШТА	/	/	/	/
III	ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР		/	/	
	укупно по врсти радова:		/	/	

**УКУПНО:**

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2**

простор		ИЗНОС
засебан простор предузећа		
I ТЕЛЕКОМ		/
II ПОШТА		/
удео у заједничком простору предузећа (од укупно III)	%	
IIIа ТЕЛЕКОМ	84,83	
IIIб ПОШТА	15,17	

укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIа):


укупно ПОШТА (II+IIIб):

**УКУПНО:**

**ПОНУЂАЧ**

М.П. \_\_\_\_\_


Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



**ТК Лесковац, Лесковац**

- **Технички опис;**
- **Преглед позиција са јединицама мере, јединичним и укупним ценама**

*Handwritten initials and marks:*  
KS  
CS  
P  
W



## ТЕХНИЧКИ ОПИС


<b>Објекат:</b>	Административно пословна зграда поште Лесковац
<b>Врста радова:</b>	Радови на инвестиционом одржавању објеката - грађевинско занатски радови

Предмет инвестиционог одржавања је административно пословна зграда Поште Лесковац. То је пројектован зидани објекат масивне конструкције. Зидови су од пуне опеке, а међуспратна конструкција од ситнорембрасте АБ конструкције. Спратност објекта је П+2. Кровна конструкција је урађена од дрвених носача са кровним покривачем од фалцованог црепа.

Услед дотрајалости дрвене конструкције и недостатка покривача и протрулелости лимених опшивки и олука, објекат прокишњава. Прокишњавање објекта проузроковало је оштећења на плафонској конструкцији другог спрата.

Радови предвиђени предмером подразумевају поправку кровне конструкције и препокривање недостајућих делова покривача. Постојеће лимене опшивке, олуке и увале неопходно је заменити новим. Унутар објекта је неопходно извршити обијање и поновно малтерисање протрулелог малтера са зидова и плафона, поправку дела плафона са којих је отпала плафонска конструкција, глетовање и кречење просторија.

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*



**Објекат:** Административно пословна зграде главне поште у Лесковцу - део Телекома

**Врста радова :** Радови на инвестиционом одржавању објеката - грађевинско занатски радови

Бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
<i>Телеком</i>					
<b>А ПРИПРЕМНИ РАДОВИ</b>					
1	Демонтажа плафонске конструкције од трске и малтера . Шут прикупити утоварити и изнети на депонију . Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	80,00		
2	Обијање протруелог малтера са зидова и плафона до здраве конструкције . У цену урачунати чишћење , утовар и одвоз на депонију Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	40,00		
<b>Свега ПРИПРЕМНИ РАДОВИ</b>					
<b>Г МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>					
1	Малтерисање обијених делова зидова и плафона продужним малтером са завршним пердашењем . Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	40,00		
2	Набавка и уградња плоча од ГК д=11 мм које треба укројити на месту демонтираног плафона . У цену се урачунава израда подконтрукције од дрвених летви које се фиксирају за међуспратну конструкцију . Спојеве старог и новог плафона обрадити бандаж тракама Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	80,00		
3	Глетовање новоурађених зидова и плафона . Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	120,00		
4	Бојење зидова и плафона полудисперзионом бојом 3x са предходном поправком оштећења и пукотина . Тон по избору надзорног органа . Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2500		
<b>Свега МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>					
<b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА</b>					
<b>А ПРИПРЕМНИ РАДОВИ</b>					
<b>Г МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>					
<b>УКУПНО:</b>					

*Handwritten signature and initials in the bottom right corner.*




**Објекат: Административно пословна зграде главне поште у Лесковцу - заједнички простор**

**Врста радова : Радови на инвестиционом одржавању објеката - грађевинско занатски радови**

Бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
<i>Заједнички простор</i>					
<b>A</b>	<b>ПРИПРЕМНИ РАДОВИ</b>				
1	Чишћење таванске (бетонске) плоче: од органског и механичког отпадног материјала . Позиција подразумева чишћење и одвоз на депонију .Обрачун по m <sup>2</sup> површине таванског простора .	m <sup>2</sup>	680,00		
2	Раскривање делова кровног покривача од фалцованих црепова. Демонтиране црепове ускладиштити на бетонску таванску плочу ради каснијег коришћења . Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	120,00		
3	Демонтажа лимених поклопаца слемена од ламеле објекта . Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	60,00		
4	Рушење димњака димензија 110/110 висине 350 cm до коте испод кровне конструкције .~1,10 m Демонтирани материјал - грађевински шут и опеку извести на депонију . Обрачун по m <sup>1</sup> комплетно завршеног посла	m <sup>1</sup>	3,00		
6	Демонтажа дотрајалих елемената дрвене кровне конструкције. Пре демонтаже снимити тачну геометрију кровне конструкције како се заменом дотрајалих елемената не би нарушила постојећа конструкција. Скинута кровне елементе и грађу утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди корисник удаљену до 15km.				
	конструктивни елементи рогови 14/14;15/15 cm. Обрачун је по m <sup>3</sup> .	m <sup>3</sup>	4,00		
	летве 3/5 cm. Обрачун је по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	120,00		
	демонтажа оплате лимене опшивке слемена. Обрачун је по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	60,00		

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page.



	даске дебљине 2,5 cm. Обрачун је по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	30,00		
7	Демонтажа хоризонталних и вертикалних олука. Обрачун по m <sup>1</sup> . У склопу демонтаже извршити демонтажу				
	хоризонталних олука	m <sup>1</sup>	150,00		
	вертикалних олука	m <sup>1</sup>	120,00		
	увале и опшивке. Обрачун по m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	40,00		
<b>Свега ПРИПРЕМНИ РАДОВИ</b>					
<b>Б ТЕСАРСКИ РАДОВИ</b>					
1	Замена дотрајалих и оштећених елемената по узору на старе новим од суве чамове грађе по узору на старе .Прегледати и припремити лежишта за нове греде . Пре уградње греде заштити и импрегнирати . У цену конструкије улазе обезбеђења и подупирања . Обрачун по m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	4,00		
2	Летвисање кровне конструкије за покривање конструкије летви 3/5 cm на месту демонтираних са одговарајућим размаком . Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	120,00		
3	Набавка и постављање дашчане подлоге преко кровне конструкије на месту демонтираних делова .Даске дебљине 24 mm од суве, праве и квалитетне јелове даске, оптималне дужине поставити и заковати. Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	60,00		
4	Препокривање раскривеног дела крова демонтираним црепом са додатком 10 % нових по угледу на постојећи . Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	120,00		
5	Преглед и поново постављање грбина и слемена крова поклопцима . Слемењаке пажљиво демонтирати и исти припремити за поновно постављање . Оштећене и витоперне слемењаке прикупити , утоварири и одвести на градску депонију . Слемењаке поставити са додатком 20 % нових или старих по узору напостојеће . Слемењаке пажљиво поставити у густом продужном малетру . Обрачун по m <sup>1</sup>	m <sup>1</sup>	100,00		
<b>Свега ТЕСАРСКИ РАДОВИ</b>					

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page.





<b>В</b>	<b>ЛИМАРСКИ РАДОВИ</b>			
1	Набавка и уградња хидроизолационе траке преко дашчане оплате . Обрачун по $m^2$	$m^2$	60,00	
2	Израда лимене опшивке слемена кровне ламеле преко урађене ново урађене оплате. Опшивку урадити од поцинкованог лима $d=0.6$ мм .Обрачун по $m^2$ комплетно урађеног посла .	$m^2$	60,00	
3	Израда и монтажа висећих хоризонталних олука развијене ширине р.ш 40 см . Олуке спојити нитнама и летовати калајем од најмање 40%. Држаче олука урадити од поцинкованог флаха и монтирати их на размаку максимално 80 см . Обрачун по $m^1$	$m^1$	150,00	
4	Израда увала од поцинкованог лима $d=0,6$ mm са додатком хидроизолационе траке - Обрачун по $m^2$	$m^2$	40,00	
4	Израда и монтажа водоскупљача од поцинкованог лима и одводних вертикалних олучних цеви од поцинкованог лима $d=0.60$ mm . Штуцна спојена за олуку водонепропусном везом . Обрачун по $m^1$	$m^1$	120,00	
<b>Свега ЛИМАРСКИ РАДОВИ</b>				
<b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА</b>				
<b>А</b>	<b>ПРИПРЕМНИ РАДОВИ</b>			
<b>Б</b>	<b>ТЕСАРСКИ РАДОВИ</b>			
<b>В</b>	<b>ЛИМАРСКИ РАДОВИ</b>			
<b>УКУПНО:</b>				

**ПОНУЂАЧ**

**М.П.** \_\_\_\_\_

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*



**Објекат:** Административно пословна зграде главне поште у Лесковцу

**Врста радова:** Радови на инвестиционом одржавању објеката - грађевинско занатски радови

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1**

простор предузећа	врста радова				укупно
	А-Г	електро	машински		
I ТЕЛЕКОМ		/	/		
II ПОШТА	/	/	/		/
III ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР		/	/		
укупно по врсти радова:		/	/		

**УКУПНО:**

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2**

простор		износ
засебан простор предузећа		
I ТЕЛЕКОМ		
II ПОШТА		/
заједнички простор предузећа	%	
IIIа ТЕЛЕКОМ	26,95%	
IIIб ПОШТА	73,05%	

укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIа):

укупно ПОШТА (II+IIIб):

**УКУПНО:**

**ПОНУЂАЧ**

М.П. \_\_\_\_\_

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*



**Пошта и АТЦ Мирошевце, Мирошевце, Лесковац**

- **Технички опис;**
- **Преглед позиција са јединицама мере, јединичним и укупним ценама**

*Handwritten signature and initials in the bottom right corner.*



## ТЕХНИЧКИ ОПИС

<b>Објекат:</b>	Зграда АТЦ Мирошевце
<b>Врста радова:</b>	Радови на инвестиционом одржавању објеката - грађевинско занатски радови

Предмет инвестиционог одражавања су просторије које за своје потребе користи АД Телеком у месту Мирошевце. Просторије се налази се у напуштеној згради. Објекат је приземан, старе градње, зидан пуном опеком са дрвеном међуспратном конструкцијом и покривачем од црепа на дрвеној конструкцији.

Вишегодишње напуштање објекта узроковало је пропадање објекта те се као последица јавило оштећење крова, прслине по зидовима и влага видљива у просторијама централе и аку батерија.

Предвиђени радови подразумевају замену кровних носача у дела крова и препокривање недостајућих делова кровног покривача црепом. Унутрашњи радови обухватају бојење зидова и плафона унутар централе алгицидним средством и водоперивом бојом.

*Handwritten signature and initials in the bottom right corner.*



**Објекат: Зграда АТЦ Миршевце**

**Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - грађевинско занатски радови**

Бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
<b>телеком</b>					
<b>А ТЕСАРСКИ РАДОВИ</b>					
1	Раскривање делова кровног покривача од фалцованих црепова Демонтиране црепове ускладиштити ради каснијег коришћења . Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	60,00		
2	Демонтажа дотрајалих елемената дрвене кровне конструкције. Пре демонтаже снимити тачну геометрију кровне конструкције како се заменом дотрајалих елемената не би нарушила постојећа конструкција. Скинуте кровне елементе и грађу утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди корисник удаљену до 15km.				
	конструктивни елементи рогови 12/12;14/14 cm, обрачун је по m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	3,00		
	летве 3/5 cm, обрачун је по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	60,00		
3	Замена дотрајалих и оштећених елемената по узору на старе новим од суве чамове грађе по узору на старе .Прегледати и припремити лежишта за нове греде . Пре уградње греде заштити и импрегнирати . У цену контрукције улазе обезбеђења и подупирања . Обрачун по m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	3,00		
4	Летвисање кровне конструкције за покривање конструкције летви 3/5 cm на месту демонтираних са одговарајућим размаком . Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	60,00		
4	Препокривање раскривеног дела крова демонтираним црепом са додатком 10 % нових по угледу на постојећи . Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	60,00		
<b>Свега ТЕСАРСКИ РАДОВИ</b>					
<b>Б ХИДРОИЗОЛАЦИОНА ЗАШТИТА И БОЈЕЊЕ ЗИДА</b>					

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page.*



1	Механичко и хемијско чишћење (антифунгицидним средствима) алги и плесни са зидова и плафона просторија АТЦ Мирочевац Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	60		
2	Бојење дела зидова на којим се показала буђ и алге акрилном бојом у два премаза .Цена подразумева заштиту уређаја од молерских радова . Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	60		
3	Бојење дела зидова и плафона полудисперзионом бојом у два премаза .Цена подразумева заштиту уређаја од молерских радова . Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	100		
4	Крпљење предње фасаде јаким цементним малтером .Уцену улази обијање протруелог малтера , крпљење и премаз акрилном бојом . Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3		
<b>Свеха Х.И. И БОЈЕЊЕ ЗИДОВА</b>					

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

<b>А</b>	<b>ТЕСАРСКИ РАДОВИ</b>				
<b>Б</b>	<b>ХИДРОИЗОЛАЦИОНА ЗАШТИТА И БОЈЕЊЕ ЗИДА</b>				
<b>УКУПНО:</b>					

**ПОНУЂАЧ**

М.П. \_\_\_\_\_

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*



**Објекат:** Зграда АТЦ Миршевце

**Врста радова:** Радови на инвестиционом одржавању објеката - грађевинско занатски радови

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1**

простор предузећа	врста радова				укупно
	А-Г	електро	машински		
I ТЕЛЕКОМ		/	/		
II ПОШТА	/	/	/		/
III ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР	/	/	/		/
укупно по врсти радова:		/	/		

**УКУПНО:**

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2**

простор		ИЗНОС
засебан простор предузећа		
I ТЕЛЕКОМ		
II ПОШТА		/
удео у заједничком простору предузећа (од укупно III)	%	
IIIa ТЕЛЕКОМ	/	/
IIIб ПОШТА	/	/

укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIa):

укупно ПОШТА (II+IIIб):

**УКУПНО:**

**ПОНУЂАЧ**

М.П. \_\_\_\_\_

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*




**АТЦ Ошљане, Ошљане, Књажевац**

- **Технички опис;**
- **Преглед позиција са јединицама мере, јединичним и укупним ценама**

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner, including the number '272' and some illegible scribbles.






### ТЕХНИЧКИ ОПИС

<b>Објекат:</b>	Задружни дом Ошљане
<b>Врста радова:</b>	Радови на инвестиционом одржавању објеката - грађевинско занатски радови

Предмет инвестиционог одржавања су просторије које користи Телеком у оквиру задружног дома у Ошљану. Објекат је изграђен као масивни зидани систем, спратност П+1. Међуспратана конструкција од дрвених греда (кара таван), кровна конструкција од дрвета са покривачем од црепова.

Предмером радова предвиђено је делимично препокривање објекта, израда лимених опшивки и олука. Унутар објекта неопходно је обезбедити неопходне радне услове за запослене који се постижу поправком подне конструкције, израдом зидне керамике у делу просторије и санитарно кречење просторија.

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*



**Објекат: Задружни дом Општане**

**Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - грађевинско занатски радови**

телеком


Бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
<b>А ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b>					
1	Скидање постојеће оштећене подне облоге од ПВЦ-а, заједно са стругањем лепка. У цену урачунати и одношење шута. Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	12		
2	Обијање подне и зидне керамике, чишћење подлоге са одвозом шута на депонију.Обрачун по m <sup>2</sup> . Односи се на зид	m <sup>2</sup>	2		
<b>Свега ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b>					
<b>Б БЕТОНСКИ РАДОВИ</b>					
1	Израда тампон слоја од неармираног бетона d=5cm, МБ 10, испод подних плоча и темељних зидова .Обрачун се врши по m <sup>2</sup> Односи се на нивелисање пода у АТЦ Сали.	m <sup>2</sup>	11		
<b>Свега БЕТОНСКИ РАДОВИ</b>					
<b>В ТЕСАРСКИ РАДОВИ</b>					
1	Препокривање кровних површина.Кровни покривач пажљиво очистити одбацити оштећен и извитоперен.Додати 20% новог по узору на постојећи.Покривач фалцовани цреп . Обрачун по m <sup>2</sup> косе кровне површине	m <sup>2</sup>	32		
2	Израда кровне конструкције од четинара II класе са заштитним премазом.Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	25		
<b>Свега ТЕСАРСКИ РАДОВИ</b>					
<b>Г ЛИМАРСКИ РАДОВИ</b>					
1	Израда и монтажа прозорских лимених опшивки од пластифицираног челичног лима на прозорима. Развијена ширина до 50cm. Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1		

*Handwritten signature and initials in the bottom right corner.*



2	Израда и монтажа олука од поцинкованог лима d=0,55mm РШ до 60cm са лемљењем и учвршћивањем.Обрачун m <sup>1</sup>	m <sup>1</sup>	16		
3	Демонтажа постојеће са набавком и уградњом нове увалнице од понцикованог лима, развијене ширине 60cm. Обрачун по m <sup>1</sup>	m <sup>1</sup>	13		
4	Набавка израда и уградња олучних цеви од поцинкованог лима d=0,6mm РШ 400mm, са свим припадајућим причврсним прибором и држачима. Обрачун по m <sup>1</sup> .	m <sup>1</sup>	8		
<b>Свега ЛИМАРСКИ РАДОВИ</b>					
<b>Д МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>					
1	Обрада фасаде пластичним малтером (бавалит) прскањем. Врста и боје по избору инвеститора. Подлога фасаде мора бити здрава и сува. Подлогу очистити и импрегнирати изолационом масом ради боље везе. Нанети молерском четком у једном слоју, а ако подлога јако упија премазати два пута. На осушену подлогу нанети малтер, направљен и добро измешан да се добије једнолична и конзистентна маса. Пластични малтер се наноси помоћу жежа или компресора са пиштољем. Прскање се врши 2-3 пута, односно да пластични малтер равномерно покрије површину и да добије једноличан изглед у тону и структури. Отворе и друго заштитити ПВЦ фолијом што улази у цену, али се отвори не одбијају од површине фасаде. Обрачун по m <sup>2</sup> Односи се на припадајући део фасаде.	m <sup>2</sup>	84		
<b>Свега МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>					
<b>Ђ ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ</b>					

de  
1  
2  
3  
4



1	Обрада бетонских подова пре постављања дуплих и ПВЦ подова, саморазливном масом у свему према упутству произвођача. Позиција обухвата и неопходну припрему подлоге која се састоји у чишћењу и отпрашивању. Обрачун по м <sup>2</sup> Односи се на АТЦ салу и ходник	m <sup>2</sup>	20		
2	Набавка и уградња еластичне подне облоге од једнослојног хомогеног ПВЦ-а са полиуретанском заштитом . Облога се поставља лепљењем на припремљену постојећу подлогу са свим неопходним предрадњама. Позиција обухвата и постављање ПВЦ сокле поред зидова.Обрачун по м <sup>2</sup> . Односи се на АТЦ салу и ходник	m <sup>2</sup>	20		
<b>Свега ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ</b>					

<b>Е КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ</b>					
1	Набавка и уградња зидних керамичких плочица I класе домаће производње . Плочице 20x25 cm слог фуга на фугу, постављене у слоју лепка преко омалтерисаних зидова . У цену улази и сокла.Обрачун по м <sup>2</sup> Односи се на зид просторије Аку батерије	m <sup>2</sup>	2		
<b>Свега КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ</b>					
<b>Ж РАЗНИ РАДОВИ</b>					
1	Заштита уређаја и опреме-намештаја ПВЦ фолијом за време обављања посла.Обрачун по м <sup>2</sup> . Односи се на све просторије	m <sup>2</sup>	23		
2	Чишћење просторија у објекту и око објекта од разног отпада и шута са одношењем на депонију.Позиција подразумева и прање просторија и намештаја након кречења. Обрачун по м <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	23		

*Handwritten signatures and initials.*




3	Набавка и монтажа венецијанера по избору Надзорног органа. Обрачун по m <sup>2</sup> Односи се на прозор у АТЦ Сали			
		m <sup>2</sup>	1,50	
<b>Свега РАЗНИ РАДОВИ</b>				
<b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА</b>				
<b>А</b>	<b>ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b>			
<b>Б</b>	<b>БЕТОНСКИ РАДОВИ</b>			
<b>В</b>	<b>ТЕСАРСКИ РАДОВИ</b>			
<b>Г</b>	<b>ЛИМАРСКИ РАДОВИ</b>			
<b>Д</b>	<b>МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>			
<b>Ђ</b>	<b>ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ</b>			
<b>Е</b>	<b>КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ</b>			
<b>Ж</b>	<b>РАЗНИ РАДОВИ</b>			
	<b>УКУПНО:</b>			

**ПОНУЂАЧ**

М.П. \_\_\_\_\_

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*



**Објекат:** Задружни дом Ошљане

**Врста радова:** Радови на инвестиционом одржавању објеката - грађевинско занатски радови

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1**

	простор предузећа	врста радова			укупно
		А-Г	електро	машински	
I	ТЕЛЕКОМ		/	/	
II	ПОШТА	/	/	/	/
III	ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР	/	/	/	/
укупно по врсти радова:			/	/	

**УКУПНО:**

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2**

простор				износ
засебан простор предузећа				
I	ТЕЛЕКОМ			
II	ПОШТА			/
удео у заједничком простору предузећа (од укупно III)		%		
IIIa	ТЕЛЕКОМ	/		
IIIб	ПОШТА	/		

укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIa):

укупно ПОШТА (II+IIIб):

**УКУПНО:**

**ПОНУЂАЧ**

М.П. \_\_\_\_\_

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*




**АРХИТЕКТОНСКО- ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ - партија 4**  
**РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

Р.БР.	ОБЈЕКАТ	ПОШТА	ТЕЛЕКОМ	УКУПНО
1	Главна пошта Ниш			
2	Управна зграда Ниш			
3	Јелашница			
4	Црвена река			
5	Доњи Душник			
6	Прокупље			
7	Лесковац 1			
8	Мирошевце			
9	Ошљане			
	<b>ПАРТИЈА 4 УКУПНО:</b>			

**ПОНУЂАЧ**

М.П. \_\_\_\_\_

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*



**АРХИТЕКТОНСКО- ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ - ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

ПАРТИЈА	ПОШТА	ТЕЛЕКОМ	УКУПНО
ПАРТИЈА 1 УКУПНО:			
ПАРТИЈА 2 УКУПНО:			
ПАРТИЈА 3 УКУПНО:			
ПАРТИЈА 4 УКУПНО:			
<b>УКУПНО:</b>			

**ПОНУЂАЧ**

М.П. \_\_\_\_\_

*Handwritten notes:*  
2015  
11  
01/20





**4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И ЧЛАНА 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА**

**4.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА**

Понуђач, да би учествовао у предметном поступку јавне набавке, мора да испуњава обавезне услове прописане чланом 75. Закона, наведене овом конкурсном документацијом.

- 1.** да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.
- 2.** да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.
- 3.** да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.
- 4.** да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда.

**4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА**

Понуђач, да би учествовао у предметном поступку јавне набавке, мора да испуњава додатне услове прописане чланом 76. Закона, наведене овом конкурсном документацијом:

**ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ:**

- Извештај о бонитету за јавну набавку, издат од стране Агенције за привредне регистре или Потврду о броју дана великвидности издату од стране Народне банке Србије да располаже финансијским капацитетом тј. да у периоду од 01.12.2016. године до 31.05.2017. године, није био великвидан дуже од 7 (седам) дана, као доказ да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом.

Уколико понуду подноси група понуђача, довољно је да наведени услов испуни само један од понуђача, односно сви учесници заједничке понуде наведени услов испуњавају заједно

- заинтересовано лице може да изврши обилазак објекта пре подношења понуде.

Уколико је представник понуђача, односно заинтересовано лице које ће вршити обиласке, страни држављанин, у обавези је да поднесе писани захтев за обилазак места извршења радова на исти начин као држављанин Републике Србије са навођењем: име и презиме лица (представника понуђача, односно заинтересованог лица) - страног држављанина, број пасоша, назив стране државе чији је држављанин представник понуђача, односно заинтересованог лица понуђача, пун назив понуђача кога заступа, са јасно назначеном јавном набавком (број и назив) на коју се захтев за улазак односи.

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*



## ПАРТИЈА 1

1. да располаже довољним **КАДРОВСКИМ КАПАЦИТЕТОМ**, и то да има:

а) најмање 1 (једно) ангажовано лице у радном односу или ван радног односа са лиценцом: **400 или 401 или 410 или 411**, који ће бити одређени за одговорне извођача радова, за које понуђач доставља:

- копију радних књижица или копију уговора о раду као и копије образаца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање (уколико је лице у радном односу) односно копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или копију неког другог уговора (уколико је лице ван радног односа) као доказ да је одговорни извођачи радова за кога се доставља лиценца ангажован код понуђача,

- копију лиценце и Потврду о важењу лиценци за одговорне извођаче радова издатих од стране Инжењерске коморе Србије који морају бити важећи на дан отварања понуда;

- Изјаву одговорног извођача радова, са лиценцом **400 или 401 или 410 или 411**, да има најмање 5 (пет) година радног искуства на извођењу радова на објектима високоградње (Прилог 1);

- Референц листу (Прилог 2) са референцом обављених послова истоврсних радovima који су предмет ове јавне набавке за одговорног извођача радова, са лиценцом: **400 или 401 или 410 или 411**, на најмање 2 објекта високоградње у последњих 5 (пет) година до дана подношења понуда.

### **НАПОМЕНА :**

Понуђач је у обавези да за сваку партију понуди захтевани број ангажованих лица која не смеју бити ангажована у другој/им партији/јама. Уколико иста лица буду ангажована у различитим партијама понуда понуђача за сваку следећу партију, где се поново појављују иста ангажована лица неће бити узета у разматрање у смислу испуњења додатних услова.

### **Референц листу попуњава, потписује и оверава својим лиценцим печатом сам одговорни извођач радова;**

б) ангажованог руководиоца радова на градилишту који ће бити обавезан да присуствује извођењу радова на градилишту током радног времена, а током трајања рока за извођење радова, за кога понуђач доставља:

- копију радних књижица или копију уговора о раду као и копије образаца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање (уколико је лице у радном односу) односно копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или копију неког другог уговора (уколико је лице ван радног односа) као доказ да је руководилац радова на градилишту ангажован код понуђача,

- попуњену и потписану Изјаву понуђача (Прилог 3) да има ангажованог руководиоца радова који ће бити обавезан да присуствује извођењу радова на градилишту током радног времена, а током рока за извођењу радова, коју мора и руководилац радова на градилишту потписати и оверити лиценцим печатом, односно само попуњити и потписати (уколико не поседује лиценцу, односно лиценци печат).

Уколико Понуђач подноси понуду за извођење радова на више Партија, обавезан је да именује различите руководиоце радова за сваку Партију.

Je CW  
24  
A x  
A m



в) 5 запослених радника КВ, ВКВ, ССС и ВШС на пословима грађевинске струке, ~~за~~ <sup>за</sup> које понуђач доставља копију радних књижица или копију уговора о раду као и копије образаца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање (уколико је лице у радном односу) односно копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или копију неког другог уговора (уколико је лице ван радног односа) као доказ да су радници ангажовани код понуђача.

г) Изјаву понуђача да има ангажована лица оспособљена за рад на висини која ће бити ангажована за извођење предметних радова (Прилог 4);

**НАПОМЕНА:** Уколико је истом извођачу додељен уговор о извођењу радова за више партија, извођач има обавезу да на дан закључења уговора, за сваку партију, достави наручиоцу списак радника који ће изводити радове са доказима о основу ангажовања код извођача (у радном односу, односно ван радног односа) за сваког радника са списка, који не могу бити ангажовани истовремено на више партија за које му је додељен уговор о извођењу радова.

2. да располаже неопходним **ПОСЛОВНИМ КАПАЦИТЕТОМ** понуђач доставља:

а) копију/е референтног/их уговора за изведене радове на прању и чишћењу фасаде на објектима високоградње или уговори где су радови на прању и чишћењу фасаде на објектима високоградње део укупно изведених радова у последњих 5 година до дана објављивања позива у минималном укупном износу од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а, од чега минимална вредност по појединачном уговору или делу уговора који се односи на предметне радове износи 5.000.000,00 динара, без ПДВ-а;

Уз сваки достављени референтни уговор понуђач је у обавези да достави и:

б) копије прве и последње стране окончане ситуације (или рекапитулације) по том уговору, где се јасно виде потписи и печати надзора и овера инвеститора;

Уколико се достављају уговори где су захтевани радови део укупно изведених радова, уз копију прве или последње стране окончане ситуације (или рекапитулације), понуђач је у обавези да достави и део окончане ситуације из ког се види да су захтевани радови у траженом износу.

в) Списак изведених радова, у последњих 5 (пет) година до дана објављивања позива за подношење понуда, из пододелка 4.6 ове конкурсне документације, који мора бити попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;

г) Потврду/е из пододелка 4.6.1 ове конкурсне документације, која мора бити попуњена, оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица Инвеститора / Извођача радова, као доказ да је понуђач у последњих 5 (пет) година до дана објављивања позива за подношење понуда, у уговореном року и квалитету извршио радове;

Понуђач може доставити Потврду о изведеним радовима и на обрасцима других Наручиоца радова уколико иста садржи све елементе које садржи Потврда о изведеним радовима из пододелка 4.6.1 из ове конкурсне документације.



Уколико достављена Потврду о изведеним радовима и на обрасцима других Наручиоца радова не садрже све елементе како је захтевано датим обрасцем у овој конкурсној документацији, исте ће се сматрати неприхватљивом и неће се узети у разматрање.

Доказом референтности сматраће се само они уговори који у потпуности испуњавају све наведене услове.

3. као доказ професионалне одговорности за штету причињену другој страни, односно трећем лицу, понуђач доставља **копију важеће полисе осигурања од професионалне одговорности** у складу са чланом 129а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121,2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014).

Понуђач је у обавези да достави **копију важеће Полисе осигурања од одговорности за штету учињену другој страни, односно трећем лицу (професионална одговорност)**.

Понуђачи су у обавези да Наручиоцу доставе копију важеће полисе осигурања од професионалне одговорности у складу са чланом 129а Закона о планирању и изградњи и Правилником о условима осигурања од професионалне одговорности, који је објављен у "Службеном гласнику РС", број 40 од 7. маја 2015. године, а која гласи најмање на прописану суму осигурања, које поседовање је законска обавеза субјеката на које се тај закон односи, а не захтев Наручиоца за ову јавну набавку. У члану 6. тог правилника, министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је сагласно овлашћењима из члана 201. Закона о планирању и изградњи, прописао, између осталог, минималне суме осигурања, као износ одштете која се исплаћује уколико наступи осигурани случај, а коју уговарач осигурања мора обавезно обезбедити.

Уколико се заинтересовано лице обрати осигуравачу са захтевом за издавање наведене полисе осигурања, осигуравајућа друштва у Републици Србији издају исту у складу са пословном политиком и условима осигурања, а надзор над њиховим радом врши Народна банка Србије.

4. да располаже довољним **ТЕХНИЧКИМ КАПАЦИТЕТОМ**, за механизацију и опрему, потребну за извођење радова за које подноси понуду, и то најмање:

- 1 (једно) транспортно возило;
- 1 грађевинска метална цеваста скела минумун 500m<sup>2</sup>

Технички капацитет за извођење радова за које подноси понуду, Понуђач доказује достављањем:

- копије извода из пописне листе са означеним позицијама **или**
- копије Уговора о закупу **или**
- копије Уговора коришћењу опреме **или**
- копије рачуна (уколико је нешто са листе набављено у текућој години) **као и**
- **копија очитане важеће саобраћајне дозволе и копијом важеће полисе осигурања.**


За транспортно возило из тачке 4. алинеја 1. се као доказ доставља и копија очитане важеће саобраћајне дозволе и копија важеће полисе осигурања.

Понуда понуђача која не садржи било који доказ о испуњењу додатних услова, биће одбијена као неприхватљива.

## ПАРТИЈА 2

1. да располаже довољним **КАДРОВСКИМ КАПАЦИТЕТОМ**, и то да има:

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



а) најмање 1 (једно) ангажовано лице у радном односу или ван радног односа са лиценцом: **400 или 401 или 410 или 411**, који ће бити одређени за одговорне извођача радова, за које понуђач доставља:

- копију радних књижица или копију уговора о раду као и копије образаца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање (уколико је лице у радном односу) односно копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или копију неког другог уговора (уколико је лице ван радног односа) као доказ да је одговорни извођачи радова за кога се доставља лиценца ангажован код понуђача,

- копију лиценце и Потврду о важењу лиценци за одговорне извођаче радова издатих од стране Инжењерске коморе Србије који морају бити важећи на дан отварања понуда;

- Изјаву одговорног извођача радова, са лиценцом **400 или 401 или 410 или 411**, да има најмање 5 (пет) година радног искуства на извођењу радова на објектима високоградње (Прилог 1);

- Референц листу (Прилог 2) са референцом обављених послова истоврсних радovima који су предмет ове јавне набавке за одговорног извођача радова, са лиценцом: **400 или 401 или 410 или 411**, на најмање 2 објекта високоградње у периоду од последњих 5 (пет) година до дана подношења понуда.

#### **НАПОМЕНА :**

Понуђач је у обавези да за сваку партију понуди захтевани број ангажованих лица која не смеју бити ангажована у другој/им партији/јама. Уколико иста лица буду ангажована у различитим партијама понуда понуђача за сваку следећу партију, где се поново појављују иста ангажована лица неће бити узета у разматрање у смислу испуњења додатних услова.

**Референц листу попуњава, потписује и оверава својим лиценцим печатом сам одговорни извођач радова:**

б) ангажованог руководиоца радова на градилишту који ће бити обавезан да присуствује извођењу радова на градилишту током радног времена, а током трајања рока за извођење радова, за кога понуђач доставља:

- копију радних књижица или копију уговора о раду као и копије образаца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање (уколико је лице у радном односу) односно копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или копију неког другог уговора (уколико је лице ван радног односа) ) као доказ да је руководиоца радова на градилишту ангажован код понуђача,

- попуњену и потписану Изјаву понуђача (Прилог 3) да има ангажованог руководиоца радова који ће бити обавезан да присуствује извођењу радова на градилишту током радног времена, а током рока за извођењу радова, коју мора и руководиоца радова на градилишту потписати и оверити лиценцим печатом, односно само попуњити и потписати (уколико не поседује лиценцу, односно лиценци печат).

Уколико Понуђач подноси понуду за извођење радова на више Партија, обавезан је да именује различите руководиоце радова за сваку Партију.

в1) Уколико понуђач подноси понуду за једну од Партија: 2, 3 и 4 - 10 запослених радника КВ, ВКВ, ССС и ВШС на пословима грађевинске струке за које понуђач доставља копију радних

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*



књижица или копију уговора о раду као и копије образаца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање (уколико је лице у радном односу) односно копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или копију неког другог уговора (уколико је лице ван радног односа) као доказ да су радници ангажовани код понуђача.

в2) Уколико понуђач подноси понуду за две од Партија: 2, 3 и 4 - 15 запослених радника КВ, ВКВ, ССС и ВШС на пословима грађевинске струке за које понуђач доставља копију радних књижица или копију уговора о раду као и копије образаца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање (уколико је лице у радном односу) односно копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или копију неког другог уговора (уколико је лице ван радног односа) као доказ да су радници ангажовани код понуђача.

в3) Уколико понуђач подноси понуду за Партију 1, Партију 2 и Партију 3 - 20 запослених радника КВ, ВКВ, ССС и ВШС на пословима грађевинске струке за које понуђач доставља копију радних књижица или копију уговора о раду као и копије образаца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање (уколико је лице у радном односу) односно копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или копију неког другог уговора (уколико је лице ван радног односа) као доказ да су радници ангажовани код понуђача.

г) Изјаву понуђача да има ангажована лица оспособљена за рад на висини која ће бити ангажована за извођење предметних радова (Прилог 4);

**НАПОМЕНА:** Уколико је истом извођачу додељен уговор о извођењу радова за више партија, извођач има обавезу да на дан закључења уговора, за сваку партију, достави наручиоцу списак радника који ће изводити радове са доказима о основу ангажовања код извођача (у радном односу, односно ван радног односа) за сваког радника са списка, који не могу бити ангажовани истовремено на више партија за које му је додељен уговор о извођењу радова.

2. да располаже неопходним **ПОСЛОВНИМ КАПАЦИТЕТОМ** понуђач доставља:

а) копију/е референтног/их уговора за изведене архитектонско- грађевинске радове на објектима високоградње у последњих 5 година до дана објављивања позива, и то:

архитектонско- грађевинске радове у минималном укупном износу од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а, у оквиру кога минимална вредност изведених радова на крову износи 5.000.000,00 динара, без ПДВ-а

**или**

Уговор за изведене радове, где су изведени архитектонско- грађевински радови у минималном укупном износу од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а, у оквиру којих минимална вредност изведених радова на крову износи 5.000.000,00 динара, без ПДВ-а, део укупно изведених радова по том уговору

**или**



Уговори за изведене архитектонско- грађевинске радове у минималном укупном износу од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а, у оквиру којих минимална вредност изведених радова на крову износи 5.000.000,00 динара, без ПДВ-а, од чега је минимална вредност за изведене архитектонско- грађевинске радове по појединачном уговору у износу од 3.000.000,00 динара без ПДВ-а, у оквиру кога минимална вредност изведених радова на крову износи 1.500.000,00 динара, без ПДВ-а.

**или**

Уговори за изведене радове, где су изведени архитектонско- грађевински радови у минималном укупном износу од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а, у оквиру којих минимална вредност изведених радова на крову износи 5.000.000,00 динара, без ПДВ-а, од чега је минимална вредност за изведене архитектонско- грађевинске радове по појединачном уговору у износу од 3.000.000,00 динара без ПДВ-а, у оквиру којих минимална вредност изведених радова на крову износи 1.500.000,00 динара, без ПДВ-а, део укупно изведених радова по тим уговорима

**Уз сваки достављени референтни уговор понуђач је у обавези да достави и:**

**б) копије прве и последње стране окончане ситуације (или рекапитулације) по том уговору, где се јасно виде потписи и печати надзора и овера инвеститора;**

**Уколико се достављају уговори где су захтевани радови део укупно изведених радова, уз копију прве или последње стране окончане ситуације (или рекапитулације), понуђач је у обавези да достави и део окончане ситуације из ког се види да су захтевани радови у траженом износу.**

**в) Списак изведених радова, у последњих 5 (пет) година до дана објављивања позива за подношење понуда, из пододељка 4.6 ове конкурсне документације, који мора бити попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;**

**г) Потврду/е из пододељка 4.6.1 ове конкурсне документације, која мора бити попуњена, оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица Инвеститора / Извођача радова, као доказ да је понуђач у последњих 5 (пет) година до дана објављивања позива за подношење понуда, у уговореном року и квалитету извршио радове;**

**Понуђач може доставити Потврду о изведеним радовима и на обрасцима других Наручиоца радова уколико иста садржи све елементе које садржи Потврда о изведеним радовима из пододељка 4.6.1 из ове конкурсне документације.**

**Уколико достављена Потврда о изведеним радовима и на обрасцима других Наручиоца радова не садрже све елементе како је захтевано датим образцем у овој конкурсној документацији, исте ће се сматрати неприхватљивом и неће се узети у разматрање.**

**Доказом референтности сматраће се само они уговори који у потпуности испуњавају све наведене услове.**

**3. као доказ професионалне одговорности за штету причињену другој страни, односно трећем лицу, понуђач доставља копију важеће полисе осигурања од професионалне одговорности у складу са**



чланом 129а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121,2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014).

Понуђач је у обавези да достави **копију важеће Полисе осигурања од одговорности за штету учињену другој страни, односно трећем лицу (професионална одговорност).**

Понуђачи су у обавези да Наручиоцу доставе копију важеће полисе осигурања од професионалне одговорности у складу са чланом 129а Закона о планирању и изградњи и Правилником о условима осигурања од професионалне одговорности, који је објављен у "Службеном гласнику РС", број 40 од 7. маја 2015. године, а која гласи најмање на прописану суму осигурања, које поседовање је законска обавеза субјеката на које се тај закон односи, а не захтев Наручиоца за ову јавну набавку. У члану 6. тог правилника, министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је сагласно овлашћењима из члана 201. Закона о планирању и изградњи, прописао, између осталог, минималне суме осигурања, као износ одштете која се исплаћује уколико наступи осигурани случај, а коју уговарач осигурања мора обавезно обезбедити.

Уколико се заинтересовано лице обрати осигуравачу са захтевом за издавање наведене полисе осигурања, осигуравајућа друштва у Републици Србији издају исту у складу са пословном политиком и условима осигурања, а надзор над њиховим радом врши Народна банка Србије.

**4. да располаже довољним ТЕХНИЧКИМ КАПАЦИТЕТОМ**, за механизацију и опрему, потребну за извођење радова за које подноси понуду, и то најмање:

- 1 (једно) транспортно возило;
- 1 грађевинска метална цеваста скела минумун 100m<sup>2</sup>

Технички капацитет за извођење радова за које подноси понуду, Понуђач доказује достављањем:

- копије извода из пописне листе са означеним позицијама **или**
- копије Уговора о закупу **или**
- копије Уговора коришћењу опреме **или**
- копије рачуна (уколико је нешто са листе набављено у текућој години) **као и**
- **копија очитане важеће саобраћајне дозволе и копијом важеће полисе осигурања.**

**За транспортно возило из тачке 4. алинеја 1. се као доказ доставља и копија очитане важеће саобраћајне дозволе и копија важеће полисе осигурања.**

**Понуда понуђача која не садржи било који доказ о испуњењу додатних услова, биће одбијена као неприхватљива.**


### ПАРТИЈА 3

**1. да располаже довољним КАДРОВСКИМ КАПАЦИТЕТОМ**, и то да има:

**а) најмање 1 (једно) ангажовано лице у радном односу или ван радног односа са лиценцом: 400 или 401 или 410 или 411**, који ће бити одређени за одговорне извођача радова, за које понуђач доставља:

- **копију радних књижица или копију уговора о раду као и копије образаца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање (уколико је лице у радном односу) односно копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или**





копију неког другог уговора (уколико је лице ван радног односа) као доказ да је одговорни извођачи радова за кога се доставља лиценца ангажован код понуђача,  
- копију лиценце и Потврду о важењу лиценци за одговорне извођаче радова издатих од стране Инжењерске коморе Србије који морају бити важећи на дан отварања понуда;

- Изјаву одговорног извођача радова, са лиценцом **400 или 401 или 410 или 411**, да има најмање 5 (пет) година радног искуства на извођењу радова на објектима високоградње (Прилог 1);

- Референц листу (Прилог 2) са референцом обављених послова истоврсних радовима који су предмет ове јавне набавке за одговорног извођача радова, са лиценцом: **400 или 401 или 410 или 411**, на најмање 2 објекта високоградње у последњих 5 (пет) година до дана подношења понуде.

#### **НАПОМЕНА :**

Понуђач је у обавези да за сваку партију понуди захтевани број ангажованих лица која не смеју бити ангажована у другој/им партији/јама. Уколико иста лица буду ангажована у различитим партијама понуда понуђача за сваку следећу партију, где се поново појављују иста ангажована лица неће бити узета у разматрање у смислу испуњења додатних услова.

**Референц листу понуђава, потписује и оверава својим лиценцим печатом сам одговорни извођач радова:**


б) ангажованог руководиоца радова на градилишту који ће бити обавезан да присуствује извођењу радова на градилишту током радног времена, а током трајања рока за извођење радова, за кога понуђач доставља:

- копију радних књижица или копију уговора о раду као и копије образаца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање (уколико је лице у радном односу) односно копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или копију неког другог уговора (уколико је лице ван радног односа), као доказ да је руководилац радова на градилишту ангажован код понуђача,

- попуњену и потписану Изјаву понуђача (Прилог 3) да има ангажованог руководиоца радова који ће бити обавезан да присуствује извођењу радова на градилишту током радног времена, а током рока за извођењу радова, коју мора и руководилац радова на градилишту потписати и оверити лиценцим печатом, односно само поунити и потписати (уколико не поседује лиценцу, односно лиценци печат).

Уколико Понуђач подноси понуду за извођење радова на више Партија, обавезан је да именује различите руководиоце радова за сваку Партију.

в1) Уколико понуђач подноси понуду за једну од Партија: 2, 3 и 4 - 10 запослених радника КВ, ВКВ, ССС и ВШС на пословима грађевинске струке за које понуђач доставља копију радних књижица или копију уговора о раду као и копије образаца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање (уколико је лице у радном односу) односно копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или копију неког другог уговора (уколико је лице ван радног односа) као доказ да су радници ангажовани код понуђача.



в2) Уколико понуђач подноси понуду за две од Партија: 2, 3 и 4 - 15 запослених радника КВ, ВКВ, ССС и ВШС на пословима грађевинске струке за које понуђач доставља копију радних књижица или копију уговора о раду као и копије образаца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање (уколико је лице у радном односу) односно копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или копију неког другог уговора (уколико је лице ван радног односа) као доказ да су радници ангажовани код понуђача.

в3) Уколико понуђач подноси понуду за Партију 1, Партију 2 и Партију 3 - 20 запослених радника КВ, ВКВ, ССС и ВШС на пословима грађевинске струке за које понуђач доставља копију радних књижица или копију уговора о раду као и копије образаца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање (уколико је лице у радном односу) односно копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или копију неког другог уговора (уколико је лице ван радног односа) као доказ да су радници ангажовани код понуђача.

г) Изјаву понуђача да има ангажована лица оспособљена за рад на висини која ће бити ангажована за извођење предметних радова (Прилог 4);

**НАПОМЕНА:** Уколико је истом извођачу додељен уговор о извођењу радова за више партија, извођач има обавезу да на дан закључења уговора, за сваку партију, достави наручиоцу списак радника који ће изводити радове са доказима о основу ангажовања код извођача (у радном односу, односно ван радног односа) за сваког радника са списка, који не могу бити ангажовани истовремено на више партија за које му је додељен уговор о извођењу радова.

2. да располаже неопходним **ПОСЛОВНИМ КАПАЦИТЕТОМ** понуђач доставља:

а) копију/е референтног/их уговора за изведене архитектонско- грађевинске радове на објектима високоградње у последњих 5 година до дана објављивања позива, и то:

архитектонско- грађевинске радове у минималном укупном износу од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а, у оквиру кога минимална вредност изведених радова на крову износи 5.000.000,00 динара, без ПДВ-а

**или**

Уговор за изведене радове, где су изведени архитектонско- грађевински радови у минималном укупном износу од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а, у оквиру којих минимална вредност изведених радова на крову износи 5.000.000,00 динара, без ПДВ-а, део укупно изведених радова по том уговору

**или**

Уговори за изведене архитектонско- грађевинске радове у минималном укупном износу од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а, у оквиру којих минимална вредност изведених радова на крову износи 5.000.000,00 динара, без ПДВ-а, од чега је минимална вредност за изведене архитектонско- грађевинске радове по појединачном уговору у износу од 3.000.000,00 динара без ПДВ-а, у оквиру кога минимална вредност изведених радова на крову износи 1.500.000,00 динара, без ПДВ-а.



**или**

Уговори за изведене радове, где су изведени архитектонско- грађевински радови у <sup>у</sup> минималном укупном износу од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а, у оквиру којих минимална вредност изведених радова на крову износи 5.000.000,00 динара, без ПДВ-а, од чега је минимална вредност за изведене архитектонско- грађевинске радове по појединачном уговору у износу од 3.000.000,00 динара без ПДВ-а, у оквиру којих минимална вредност изведених радова на крову износи 1.500.000,00 динара, без ПДВ-а, део укупно изведених радова по тим уговорима

**Уз сваки достављени референтни уговор понуђач је у обавези да достави и:**

**б) копије прве и последње стране окончане ситуације (или рекапитулације) по том уговору, где се јасно виде потписи и печати надзора и овера инвеститора;**

Уколико се достављају уговори где су захтевани радови део укупно изведених радова, уз копију прве или последње стране окончане ситуације (или рекапитулације), понуђач је у обавези да достави и део окончане ситуације из ког се види да су захтевани радови у траженом износу.

**в) Списак изведених радова, у последњих 5 (пет) година до дана објављивања позива за подношење понуда, из пододељка 4.6 ове конкурсне документације, који мора бити попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;**

**г) Потврду/е из пододељка 4.6.1 ове конкурсне документације, која мора бити попуњена, оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица Инвеститора / Извођача радова, као доказ да је понуђач у последњих 5 (пет) година до дана објављивања позива за подношење понуда, у уговореном року и квалитету извршио радове;**

**Понуђач може доставити Потврду о изведеним радовима и на обрасцима других Наручиоца радова уколико иста садржи све елементе које садржи Потврда о изведеним радовима из пододељка 4.6.1 из ове конкурсне документације.**


**Уколико достављена Потврду о изведеним радовима и на обрасцима других Наручиоца радова не садрже све елементе како је захтевано датим образцем у овој конкурсној документацији, исте ће се сматрати неприхватљивом и неће се узети у разматрање.**

Доказом референтности сматраће се само они уговори који у потпуности испуњавају све наведене услове.

**3. као доказ професионалне одговорности за штету причињену другој страни, односно трећем лицу, понуђач доставља копију важеће полисе осигурања од професионалне одговорности у складу са чланом 129а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014).**

**Понуђач је у обавези да достави копију важеће Полисе осигурања од одговорности за штету учињену другој страни, односно трећем лицу (професионална одговорност).**

Понуђачи су у обавези да Наручиоцу доставе копију важеће полисе осигурања од професионалне одговорности у складу са чланом 129а Закона о планирању и изградњи и Правилником о условима осигурања од професионалне одговорности, који је објављен у "Службеном гласнику РС", број 40 од 7. маја 2015. године, а која гласи најмање на прописану суму осигурања, које поседовање је законска



обавеза субјеката на које се тај закон односи, а не захтев Наручиоца за ову јавну набавку. У члану 6. тог правилника, министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је сагласно овлашћењима из члана 201. Закона о планирању и изградњи, прописао, између осталог, минималне суме осигурања, као износ одштете која се исплаћује уколико наступи осигурани случај, а коју уговарач осигурања мора обавезно обезбедити.

Уколико се заинтересовано лице обрати осигуравачу са захтевом за издавање наведене полисе осигурања, осигуравајућа друштва у Републици Србији издају исту у складу са пословном политиком и условима осигурања, а надзор над њиховим радом врши Народна банка Србије.

**4. да располаже довољним ТЕХНИЧКИМ КАПАЦИТЕТОМ, за механизацију и опрему, потребну за извођење радова за које подноси понуду, и то најмање:**

- 1 (једно) транспортно возило;
- 1 грађевинска метална цеста скела минимум 100m<sup>2</sup>

Технички капацитет за извођење радова за које подноси понуду, Понуђач доказује достављањем:

- копије извода из пописне листе са означеним позицијама **или**
- копије Уговора о закупу **или**
- копије Уговора коришћењу опреме **или**
- копије рачуна (уколико је нешто са листе набављено у текућој години) **као и**
- **копија очитане важеће саобраћајне дозволе и копијом важеће полисе осигурања.**

**За транспортно возило из тачке 4. алинеја 1. се као доказ доставља и копија очитане важеће саобраћајне дозволе и копија важеће полисе осигурања.**

**Понуда понуђача која не садржи било који доказ о испуњењу додатних услова, биће одбијена као неприхватљива.**

#### **ПАРТИЈА 4**

**1. да располаже довољним КАДРОВСКИМ КАПАЦИТЕТОМ, и то да има:**

**а) најмање 1 (једно) ангажовано лице у радном односу или ван радног односа са лиценцом: 400 или 401 или 410 или 411, који ће бити одређени за одговорне извођача радова, за које понуђач доставља:**

- **копију радних књижица или копију уговора о раду као и копије образаца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање (уколико је лице у радном односу) односно копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или копију неког другог уговора (уколико је лице ван радног односа) као доказ да је одговорни извођачи радова за кога се доставља лиценца ангажован код понуђача,**
- **копију лиценце и Потврду о важењу лиценци за одговорне извођаче радова издатих од стране Инжењерске коморе Србије који морају бити важећи на дан отварања понуда;**

**- Изјаву одговорног извођача радова, са лиценцом 400 или 401 или 410 или 411, да има најмање 5 (пет) година радног искуства на извођењу радова на објектима високоградње (Прилог 1);**

*Je sub  
Dr V  
M*



- **Референц листу (Прилог 2)** са референцом обављених послова истоврсних радовима који су предмет ове јавне набавке за одговорног извођача радова, са лиценцом: **400 или 401 или 410 или 411**, на најмање 2 објекта високоградње у последњих 5 (пет) година до дана подношења понуде.

**НАПОМЕНА :**

Понуђач је у обавези да **за сваку партију** понуди захтевани број ангажованих лица која не смеју бити ангажована у другој/им партији/јама. Уколико иста лица буду ангажована у различитим партијама понуда понуђача за сваку следећу партију, где се поново појављују иста ангажована лица неће бити узета у разматрање у смислу испуњења додатних услова.

**Референц листу попуњава, потписује и оверава својим лиценцим печатом сам одговорни извођач радова:**

б) ангажованог руководиоца радова на градилишту који ће бити обавезан да присуствује извођењу радова на градилишту током радног времена, а током трајања рока за извођење радова, за кога понуђач доставља:

- **копију радних књижица или копију уговора о раду као и копије образаца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање** (уколико је лице у радном односу) односно **копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или копију неког другог уговора** (уколико је лице ван радног односа), као доказ да је руководилац радова на градилишту ангажован код понуђача,

- попуњену и потписану **Изјаву понуђача (Прилог 3)** да има ангажованог руководиоца радова који ће бити обавезан да присуствује извођењу радова на градилишту током радног времена, а током рока за извођењу радова, коју мора и руководилац радова на градилишту потписати и оверити лиценцим печатом, односно само попуњити и потписати (уколико не поседује лиценцу, односно лиценци печат).

Уколико Понуђач подноси понуду за извођење радова на више Партија, обавезан је да именује различите руководиоце радова за сваку Партију.

в1) Уколико понуђач подноси понуду за једну од Партија: 2, 3 и 4 - 10 запослених радника КВ, ВКВ, ССС и ВШС на пословима грађевинске струке за које понуђач доставља **копију радних књижица или копију уговора о раду као и копије образаца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање** (уколико је лице у радном односу) односно **копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или копију неког другог уговора** (уколико је лице ван радног односа) као доказ да су радници ангажовани код понуђача.

в2) Уколико понуђач подноси понуду за две од Партија: 2, 3 и 4 - 15 запослених радника КВ, ВКВ, ССС и ВШС на пословима грађевинске струке за које понуђач доставља **копију радних књижица или копију уговора о раду као и копије образаца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање** (уколико је лице у радном односу) односно **копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или копију неког другог уговора** (уколико је лице ван радног односа) као доказ да су радници ангажовани код понуђача.



**в3) Уколико понуђач подноси понуду за Партију 1, Партију 2 и Партију 3** <sup>20</sup> запослених радника КВ, ВКВ, ССС и ВШС на пословима грађевинске струке за које понуђач доставља копију радних књижица или копију уговора о раду као и копије образаца М <sup>пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање</sup> (уколико је лице у радном односу) односно копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или копију неког другог уговора (уколико је лице ван радног односа) као доказ да су радници ангажовани код понуђача.

г) **Изјаву** понуђача да има ангажована лица оспособљена за рад на висини која ће бити ангажована за извођење предметних радова (**Прилог 4**);

**НАПОМЕНА:** Уколико је истом извођачу додељен уговор о извођењу радова за више партија, извођач има обавезу да на дан закључења уговора, за сваку партију, достави наручиоцу списак радника који ће изводити радове са доказима о основу ангажовања код извођача (у радном односу, одосно ван радног односа) за сваког радника са списка, који не могу бити ангажовани истовремено на више партија за које му је додељен уговор о извођењу радова.

2. да располаже неопходним **ПОСЛОВНИМ КАПАЦИТЕТОМ** понуђач доставља:

а) **копију/е референтног/их уговора** за изведене архитектонско- грађевинске радове на објектима високоградње или уговори где су архитектонско- грађевински радови на објектима високоградње део укупно изведених радова у последњих 5 година до дана објављивања позива у минималном укупном износу од 4.000.000,00 динара без ПДВ-а, у оквиру кога минимална вредност изведених радова на крову износи 1.000.000,00 динара, без ПДВ-а

Уз сваки достављени референтни уговор понуђач је у обавези да достави и:

б) **копије прве и последње стране окончане ситуације (или рекапитулације) по том уговору,** где се јасно виде потписи и печати надзора и овера инвеститора;

Уколико се достављају уговори где су захтевани радови део укупно изведених радова, уз копију прве или последње стране окончање ситуације (или рекапитулације), понуђач је у обавези да достави и део окончане ситуације из ког се види да су захтевани радови у траженом износу.

в) **Списак изведених радова, у последњих 5 (пет) година до дана објављивања позива за подношење понуда,** из пододељка 4.6 ове конкурсне документације, који мора бити попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;

г) **Потврду/е** из пододељка 4.6.1 ове конкурсне документације, која мора бити попуњена, оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица Инвеститора / Извођача радова, као доказ да је понуђач у последњих 5 (пет) година до дана објављивања позива за подношење понуда, у уговореном року и квалитету извршио радове;

**Понуђач може доставити Потврду о изведеним радовима и на обрасцима других Наручиоца радова уколико иста садржи све елементе које садржи Потврда о изведеним радовима из пододељка 4.6.1 из ове конкурсне документације.**



Уколико достављена Потврду о изведеним радовима и на обрасцима ~~других Наручиоца~~ радова не садрже све елементе како је захтевано датим обрасцем у овој конкурсној документацији, исте ће се сматрати неприхватљивом и неће се узети у разматрање.

Доказом референтности сматраће се само они уговори који у потпуности испуњавају све наведене услове.

3. као доказ професионалне одговорности за штету причињену другој страни, односно трећем лицу, понуђач доставља **копију важеће полисе осигурања од професионалне одговорности** у складу са чланом 129а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121,2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014).

Понуђач је у обавези да достави **копију важеће Полисе осигурања од одговорности за штету учињену другој страни, односно трећем лицу (професионална одговорност).**

Понуђачи су у обавези да Наручиоцу доставе копију важеће полисе осигурања од професионалне одговорности у складу са чланом 129а Закона о планирању и изградњи и Правилником о условима осигурања од професионалне одговорности, који је објављен у "Службеном гласнику РС", број 40 од 7. маја 2015. године, а која гласи најмање на прописану суму осигурања, које поседовање је законска обавеза субјеката на које се тај закон односи, а не захтев Наручиоца за ову јавну набавку. У члану 6. тог правилника, министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је сагласно овлашћењима из члана 201. Закона о планирању и изградњи, прописао, између осталог, минималне суме осигурања, као износ одштете која се исплаћује уколико наступи осигурани случај, а коју уговарач осигурања мора обавезно обезбедити.

Уколико се заинтересовано лице обрати осигуравачу са захтевом за издавање наведене полисе осигурања, осигуравајућа друштва у Републици Србији издају исту у складу са пословном политиком и условима осигурања, а надзор над њиховим радом врши Народна банка Србије.

4. да располаже довољним **ТЕХНИЧКИМ КАПАЦИТЕТОМ**, за механизацију и опрему, потребну за извођење радова за које подноси понуду, и то најмање:

- 1 (једно) транспортно возило;
- 1 грађевинска метална цеваста скела минумун 100m<sup>2</sup>


Технички капацитет за извођење радова за које подноси понуду, Понуђач доказује достављањем:

- копије извода из пописне листе са означеним позицијама **или**
- копије Уговора о закупу **или**
- копије Уговора коришћењу опреме **или**
- копије рачуна (уколико је нешто са листе набављено у текућој години) **као и**
- **копија очитане важеће саобраћајне дозволе и копијом важеће полисе осигурања.**

За транспортно возило из тачке 4. алинеја 1. се као доказ доставља и копија очитане важеће саобраћајне дозволе и копија важеће полисе осигурања.

Понуда понуђача која не садржи било који доказ о испуњењу додатних услова, биће одбијена као неприхватљива.

ge us  
[Handwritten signatures]



#### **4.3 УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА**

##### **4.3.1 Доказивање испуњености услова из члана 75. и члана 76. Закона за правна лица као понуђаче.**

Испуњеност обавезних услова, из члана 75. Закона, за учешће у поступку јавне набавке, правно лице, као понуђач доказује достављањем следећих доказа:

**1. Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда, као доказ да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.**

**2. Извода из казнене евиденције, односно уверења Основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;**

**Извода из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;**

**Извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника).**

**Докази из ове тачке не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда.**

**3. Уверења Пореске управе Министарства финансија, да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.**

**Докази из ове тачке, не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда.**


**4. Изјаву понуђача, односно сваког члана групе понуђача, односно подизвођача, из Пододељка 4.4 Конкурсне документације попуњену, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица понуђача односно сваког члана групе понуђача, односно подизвођача.**

**Испуњеност додатних услова, из члана 76. Закона, правно лице, доказује достављањем следећих доказа:**

##### **ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ:**

**- Извештај о бонитету за јавну набавку, издат од стране Агенције за привредне регистре, или Потврду о броју дана неликвидности издату од стране Народне банке Србије да располаже финансијским капацитетом тј. да у периоду од 01.12.2016. године до 31.05.2017. године, није био неликвидан дуже од 7 (седам) дана, као доказ да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом.**





Уколико понуду подноси група понуђача, довољно је да наведени услов испуни само један од понуђача, односно сви учесници заједничке понуде наведени услов испуњавају заједно.

- **Заинтересовано лице може извршити обилазак објекта пре подношења понуде на којем ће се изводити радови, и то:**

**а) За Партију 1** . сваког петка за објекат Наручиоца: Булевар уметности 16 а, Нови Београд,

**б) За Партију 2:**

- сваког понедељка за објекте Наручиоца: Таковска 2 Београд, АТЦ Сремчица, Београдска 157а, Сремчица, Београд и Главна пошта и ГАТЦ Смедерево, Карађорђева 8, Смедерево;

- сваког уторка за објекте Наручиоца: ВФ станица Сремска Митровица, Сутјеска бб, Сремска Митровица, Пошта и АТЦ Шабац, Карађорђева 10, Шабац, Пошта и АТЦ Орид, Обреновачки пут, Шабац и Пошта и АТЦ Дебrc, Обреновачки пут бб, Владимирци;

- сваке среде за објекте Наручиоца: Пошта и АТЦ Љиг, Ј. Спасојевића, Љиг и Пошта и АТЦ Завлака, Завлака, Крупањ;

- сваког четвртка за објекте Наручиоца: Пошта и АТЦ Драгинац, Драгинац, Лозница, Пошта и АТЦ Мали Зворник, М. Тита, Мали Зворник и Пошта и АТЦ Љубовија, Војводе Мишића, Љубовија,

**в) За Партију 3:**

- сваког понедељка за објекте Наручиоца: ТКЦ Нови Пазар, 28. новембра 55, Нови Пазар, - Пошта Тутин, Иса-бега Исаковића 6, Тутин и ЈПМ и АТЦ Бистрица, Бистрица, Нова Варош;

- сваког уторка за објекте Наручиоца: ТКЦ Ужице, Југ Богданова 1, Ужице, АТЦ Гривска, Гривска, Ариље и ЈПМ и АТЦ Пожега, Краља Петра 2, Пожега;

- сваке среде за објекте Наручиоца: ЧАТЦ Кнић, Кнић и Пошта Ђуприја и АТЦ, Кнеза Милоша 2, Ђуприја,

**г) За Партију 4:**

- сваког понедељка за објекте Наручиоца: Главна пошта Ниш, Вождова 11, Ниш, Управна зграда Ниш, Вождова 13, Ниш и Пошта, Месна канцеларија Јелашница, Јелашница, Ниш и АТЦ Црвена Река, Бела Паланка;

- сваког уторка за објекте Наручиоца: Пошта и АТЦ Доњи Душник, Гацин Хан, Зграда ТКЦ Прокупље, Прокупље, ТК Лесковац, Лесковац и Пошта и АТЦ Мирошевце, Мирошевце, Лесковац;

- сваке среде за објекат Наручиоца: АТЦ Ошљане, Ошљане, Књажевац,

почев од првог понедељка, уторка, среде, односно четвртка након објављивања позива за подношење понуда, за објекат Наручиоца из подтачака а), б), в) и г). ове тачке, а најкасније 5 дана до истека рока за подношење понуда, у времену од 10:00 до 15:00 сати, организовати обилазак објекта за сва заинтересована лица.

Уколико се дан обиласка објекта поклопи са државним или верским празником који су одређени за нерадне дане Законом о државним и другим празницима у Републике Србије, заинтересовано лице може обићи објекат Наручиоца први радни дан пре дана одређеног за нерадни дан или први радни дан после дана одређеног за нерадни дан

Заинтересовано лице је у обавези да најкасније 3 (три) дана пре заказаног датума обиласка, Наручиоцу потврди свој долазак путем електронске поште на e-mail: [postanabavka@ptt.rs](mailto:postanabavka@ptt.rs) или факс број 011/3022-198, сваког радног дана од 08:00 до 15:00 часова, са назнаком "Писано овлашћење за лица која ће присуствовати обиласку објекта за јавну набавку број 186/2017".

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*



У писаном овлашћењу треба навести имена и презимена свих лица која ће присуствовати обиласку са унетим бројем личне карте сваког наведена лица. Писано овлашћење мора бити потписано од стране директора и оверено печатом.

Обилазак свих наведених објеката Наручиоца, у наведеним терминима, биће омогућен само лицима за која је достављено писано овлашћење на претходно описан начин.

Објекте могу обићи законски заступници заинтересованог лица или лица којима је дато овлашћење на напред наведени начин. У случају да обилазак објекта врши лице овлашћено од стране законског заступника заинтересованог лица, потребно је да приложи пуномоћје дато од законског заступника заинтересованог лица.

**Обилазак објекта није обавезан.**

**Приликом обиласка објекта није дозвољено фотографисање објекта.**

## ПАРТИЈА 1

1. да располаже довољним **КАДРОВСКИМ КАПАЦИТЕТОМ**, и то да има:

а) најмање 1 (једно) ангажовано лице у радном односу или ван радног односа са лиценцом: **400 или 401 или 410 или 411**, који ће бити одређени за одговорне извођача радова, за које понуђач доставља:

- копију радних књижица или копију уговора о раду као и копије образаца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање (уколико је лице у радном односу) односно копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или копију неког другог уговора (уколико је лице ван радног односа) као доказ да је одговорни извођачи радова за кога се доставља лиценца ангажован код понуђача,

- копију лиценце и Потврду о важењу лиценци за одговорне извођаче радова издатих од стране Инжењерске коморе Србије који морају бити важећи на дан отварања понуда;

- Изјаву одговорног извођача радова, са лиценцом **400 или 401 или 410 или 411**, да има најмање 5 (пет) година радног искуства на извођењу радова на објектима високоградње (Прилог 1);

- Референц листу (Прилог 2) са референцом обављених послова истоврсних радovima који су предмет ове јавне набавке за одговорног извођача радова, са лиценцом: **400 или 401 или 410 или 411**, на најмање 2 објекта високоградње у последњих 5 (пет) година до дана подношења понуде.

### **НАПОМЕНА :**

Понуђач је у обавези да за сваку партију понуди захтевани број ангажованих лица која не смеју бити ангажована у другој/им партији/јама. Уколико иста лица буду ангажована у различитим партијама понуда понуђача за сваку следећу партију, где се поново појављују иста ангажована лица неће бити узета у разматрање у смислу испуњења додатних услова.

**Референц листу понуђача, потписује и оверава својим лиценцим печатом сам одговорни извођач радова;**

б) ангажованог руководиоца радова на градилишту који ће бити обавезан да присуствује извођењу радова на градилишту током радног времена, а током трајања рока за извођење радова, за кога понуђач доставља:

- копију радних књижица или копију уговора о раду као и копије образаца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање (уколико је лице у радном односу) односно копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



копију неког другог уговора (уколико је лице ван радног односа), као доказ да је руководилац радова на градилишту ангажован код понуђача,

- попуњену и потписану **Изјаву понуђача (Прилог 3)** да има ангажованог руководиоца радова који ће бити обавезан да присуствује извођењу радова на градилишту током радног времена, а током рока за извођењу радова, коју мора и руководилац радова на градилишту потписати и оверити лиценциним печатом, односно само поунити и потписати (уколико не поседује лиценцу, односно лиценци печат).

Уколико Понуђач подноси понуду за извођење радова на више Партија, обавезан је да именује различите руководиоце радова за сваку Партију.

в) 5 запослених радника КВ, ВКВ, ССС и ВШС на пословима грађевинске струке, за које понуђач доставља копију радних књижица или копију уговора о раду као и копије образаца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање (уколико је лице у радном односу) односно копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или копију неког другог уговора (уколико је лице ван радног односа) као доказ да су радници ангажовани код понуђача.

г) **Изјаву** понуђача да има ангажована лица оспособљена за рад на висини која ће бити ангажована за извођење предметних радова (**Прилог 4**);

**НАПОМЕНА:** Уколико је истом извођачу додељен уговор о извођењу радова за више партија, извођач има обавезу да на дан закључења уговора, за сваку партију, достави наручиоцу списак радника који ће изводити радове са доказима о основу ангажовања код извођача (у радном односу, односно ван радног односа) за сваког радника са списка, који не могу бити ангажовани истовремено на више партија за које му је додељен уговор о извођењу радова.

2. да располаже неопходним **ПОСЛОВНИМ КАПАЦИТЕТОМ** понуђач доставља:

а) **копију/е референтног/их уговора** за изведене радове на прању и чишћењу фасаде на објектима високоградње или уговори где су радови на прању и чишћењу фасаде на објектима високоградње део укупно изведених радова у последњих 5 година до дана објављивања позива у минималном укупном износу од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а, од чега минимална вредност по појединачном уговору или делу уговора који се односи на предметне радове износи 5.000.000,00 динара, без ПДВ-а;

Уз сваки достављени референтни уговор понуђач је у обавези да достави и:

б) копије прве и последње стране окончане ситуације (или рекапитулације) по том уговору, где се јасно виде потписи и печати надзора и овера инвеститора;

Уколико се достављају уговори где су захтевани радови део укупно изведених радова, уз копију прве или последње стране окончање ситуације (или рекапитулације), понуђач је у обавези да достави и део окончане ситуације из ког се види да су захтевани радови у траженом износу.

*Handwritten signature and initials in the bottom right corner.*



в) **Списак изведених радова, у последњих 5 (пет) година до дана објављивања позива за подношење понуда**, из поддељка 4.6 ове конкурсне документације, који мора бити попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;

г) **Потврду/е** из поддељка 4.6.1 ове конкурсне документације, која мора бити попуњена, оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица Инвеститора / Извођача радова, као доказ да је понуђач у последњих 5 (пет) година до дана објављивања позива за подношење понуда, у уговореном року и квалитету извршио радове;

**Понуђач може доставити Потврду о изведеним радовима и на обрасцима других Наручиоца радова уколико иста садржи све елементе које садржи Потврда о изведеним радовима из поддељка 4.6.1 из ове конкурсне документације.**

**Уколико достављена Потврду о изведеним радовима и на обрасцима других Наручиоца радова не садрже све елементе како је захтевано датим образцем у овој конкурсној документацији, исте ће се сматрати неприхватљивом и неће се узети у разматрање.**

Доказом референтности сматраће се само они уговори који у потпуности испуњавају све наведене услове.

**3.** као доказ професионалне одговорности за штету причињену другој страни, односно трећем лицу, понуђач доставља **копију важеће полисе осигурања од професионалне одговорности** у складу са чланом 129а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014).

Понуђач је у обавези да достави **копију важеће Полисе осигурања од одговорности за штету учињену другој страни, односно трећем лицу (професионална одговорност).**

Понуђачи су у обавези да Наручиоцу доставе копију важеће полисе осигурања од професионалне одговорности у складу са чланом 129а Закона о планирању и изградњи и Правилником о условима осигурања од професионалне одговорности, који је објављен у "Службеном гласнику РС", број 40 од 7. маја 2015. године, а која гласи најмање на прописану суму осигурања, које поседовање је законска обавеза субјеката на које се тај закон односи, а не захтев Наручиоца за ову јавну набавку. У члану 6. тог правилника, министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је сагласно овлашћењима из члана 201. Закона о планирању и изградњи, прописао, између осталог, минималне суме осигурања, као износ одштете која се исплаћује уколико наступи осигурани случај, а коју уговарач осигурања мора обавезно обезбедити.

Уколико се заинтересовано лице обрати осигуравачу са захтевом за издавање наведене полисе осигурања, осигуравајућа друштва у Републици Србији издају исту у складу са пословном политиком и условима осигурања, а надзор над њиховим радом врши Народна банка Србије.

**4.** да располаже довољним **ТЕХНИЧКИМ КАПАЦИТЕТОМ**, за механизацију и опрему, потребну за извођење радова за које подноси понуду, и то најмање:

- 1 (једно) транспортно возило;
- 1 грађевинска метална цеваста скела минумун 500m<sup>2</sup>

Технички капацитет за извођење радова за које подноси понуду, Понуђач доказује достављањем:

- копије извода из пописне листе са означеним позицијама **или**
- копије Уговора о закупу **или**
- копије Уговора коришћењу опреме **или**
- копије рачуна (уколико је нешто са листе набављено у текућој години) **као и**

*Handwritten notes and signatures:*  
sw  
De 1-20  
RAN 01



- копија очитане важеће саобраћајне дозволе и копијом важеће полисе осигурања.

За транспортно возило из тачке 4. алинеја 1. се као доказ доставља и копија очитане важеће саобраћајне дозволе и копија важеће полисе осигурања.

Понуда понуђача која не садржи било који доказ о испуњењу додатних услова, биће одбијена као неприхватљива.

## ПАРТИЈА 2

1. да располаже довољним КАДРОВСКИМ КАПАЦИТЕТОМ, и то да има:

а) најмање 1 (једно) ангажовано лице у радном односу или ван радног односа са лиценцом: **400 или 401 или 410 или 411**, који ће бити одређени за одговорне извођача радова, за које понуђач доставља:

- копију радних књижица или копију уговора о раду као и копије образаца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање (уколико је лице у радном односу) односно копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или копију неког другог уговора (уколико је лице ван радног односа) као доказ да је одговорни извођачи радова за кога се доставља лиценца ангажован код понуђача,

- копију лиценце и Потврду о важењу лиценци за одговорне извођаче радова издатих од стране Инжењерске коморе Србије који морају бити важећи на дан отварања понуда;

- Изјаву одговорног извођача радова, са лиценцом **400 или 401 или 410 или 411**, да има најмање 5 (пет) година радног искуства на извођењу радова на објектима високоградње (Прилог 1);

- Референц листу (Прилог 2) са референцом обављених послова истоврсних радовима који су предмет ове јавне набавке за одговорног извођача радова, са лиценцом: **400 или 401 или 410 или 411**, на најмање 2 објекта високоградње у последњих 5 (пет) година до дана подношења понуде.

## **НАПОМЕНА :**


Понуђач је у обавези да за сваку партију понуди захтевани број ангажованих лица која не смеју бити ангажована у другој/им партији/јама. Уколико иста лица буду ангажована у различитим партијама понуда понуђача за сваку следећу партију, где се поново појављују иста ангажована лица неће бити узета у разматрање у смислу испуњења додатних услова.

Референц листу попуњава, потписује и оверава својим лиценцим печатом сам одговорни извођач радова:

б) ангажованог руководиоца радова на градилишту који ће бити обавезан да присуствује извођењу радова на градилишту током радног времена, а током трајања рока за извођење радова, за кога понуђач доставља:

- копију радних књижица или копију уговора о раду као и копије образаца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање (уколико је лице у радном односу) односно копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или копију неког другог уговора (уколико је лице ван радног односа), као доказ да је руководилац радова на градилишту ангажован код понуђача,

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



- попуњену и потписану **Изјаву понуђача (Прилог 3)** да има ангажованог руководиоца радова који ће бити обавезан да присуствује извођењу радова на градилишту током радног времена, а током рока за извођењу радова, коју мора и руководилац радова на градилишту потписати и оверити лиценциним печатом, односно само попуњити и потписати (уколико не поседује лиценцу, односно лиценци печат).

Уколико Понуђач подноси понуду за извођење радова на више Партија, обавезан је да именује различите руководиоце радова за сваку Партију.

**в1) Уколико понуђач подноси понуду за једну од Партија: 2, 3 и 4 - 10 запослених радника КВ, ВКВ, ССС и ВШС на пословима грађевинске струке за које понуђач доставља копију радних књижица или копију уговора о раду као и копије образаца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање (уколико је лице у радном односу) односно копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или копију неког другог уговора (уколико је лице ван радног односа) као доказ да су радници ангажовани код понуђача.**

**в2) Уколико понуђач подноси понуду за две од Партија: 2, 3 и 4 - 15 запослених радника КВ, ВКВ, ССС и ВШС на пословима грађевинске струке за које понуђач доставља копију радних књижица или копију уговора о раду као и копије образаца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање (уколико је лице у радном односу) односно копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или копију неког другог уговора (уколико је лице ван радног односа) као доказ да су радници ангажовани код понуђача.**

**в3) Уколико понуђач подноси понуду за Партију 1, Партију 2 и Партију 3 - 20 запослених радника КВ, ВКВ, ССС и ВШС на пословима грађевинске струке за које понуђач доставља копију радних књижица или копију уговора о раду као и копије образаца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање (уколико је лице у радном односу) односно копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или копију неког другог уговора (уколико је лице ван радног односа) као доказ да су радници ангажовани код понуђача.**

**г) Изјаву понуђача да има ангажована лица оспособљена за рад на висини која ће бити ангажована за извођење предметних радова (Прилог 4);**

**НАПОМЕНА:** Уколико је истом извођачу додељен уговор о извођењу радова за више партија, извођач има обавезу да на дан закључења уговора, за сваку партију, достави наручиоцу списак радника који ће изводити радове са доказима о основу ангажовања код извођача (у радном односу, односно ван радног односа) за сваког радника са списка, који не могу бити ангажовани истовремено на више партија за које му је додељен уговор о извођењу радова.

**2. да располаже неопходним ПОСЛОВНИМ КАПАЦИТЕТОМ** понуђач доставља:

**а) копију/е референтног/их уговора** за изведене архитектонско- грађевинске радове на објектима високоградње у последњих 5 година до дана објављивања позива, и то:

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*



архитектонско- грађевинске радове у минималном укупном износу од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а, у оквиру кога минимална вредност изведених радова на крову износи 5.000.000,00 динара, без ПДВ-а

**или**

Уговор за изведене радове, где су изведени архитектонско- грађевински радови у минималном укупном износу од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а, у оквиру којих минимална вредност изведених радова на крову износи 5.000.000,00 динара, без ПДВ-а, део укупно изведених радова по том уговору

**или**

Уговори за изведене архитектонско- грађевинске радове у минималном укупном износу од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а, у оквиру којих минимална вредност изведених радова на крову износи 5.000.000,00 динара, без ПДВ-а, од чега је минимална вредност за изведене архитектонско- грађевинске радове по појединачном уговору у износу од 3.000.000,00 динара без ПДВ-а, у оквиру кога минимална вредност изведених радова на крову износи 1.500.000,00 динара, без ПДВ-а.

**или**

Уговори за изведене радове, где су изведени архитектонско- грађевински радови у минималном укупном износу од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а, у оквиру којих минимална вредност изведених радова на крову износи 5.000.000,00 динара, без ПДВ-а, од чега је минимална вредност за изведене архитектонско- грађевинске радове по појединачном уговору у износу од 3.000.000,00 динара без ПДВ-а, у оквиру којих минимална вредност изведених радова на крову износи 1.500.000,00 динара, без ПДВ-а, део укупно изведених радова по тим уговорима

**Уз сваки достављени референтни уговор понуђач је у обавези да достави и:**

**б) копије прве и последње стране окончане ситуације (или рекапитулације) по том уговору, где се јасно виде потписи и печати надзора и овера инвеститора;**

Уколико се достављају уговори где су захтевани радови део укупно изведених радова, уз копију прве или последње стране окончане ситуације (или рекапитулације), понуђач је у обавези да достави и део окончане ситуације из ког се види да су захтевани радови у траженом износу.

**в) Списак изведених радова, у последњих 5 (пет) година до дана објављивања позива за подношење понуда, из пододелка 4.6 ове конкурсне документације, који мора бити попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;**

**г) Потврду/е из пододелка 4.6.1 ове конкурсне документације, која мора бити попуњена, оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица Инвеститора / Извођача радова, као доказ да је понуђач у последњих 5 (пет) година до дана објављивања позива за подношење понуда, у уговореном року и квалитету извршио радове;**

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



Понуђач може доставити Потврду о изведеним радовима и на обрасцима других Наручиоца радова уколико иста садржи све елементе које садржи Потврда о изведеним радовима из пододељка 4.6.1 из ове конкурсне документације.

Уколико достављена Потврда о изведеним радовима и на обрасцима других Наручиоца радова не садрже све елементе како је захтевано датим обрасцем у овој конкурсној документацији, исте ће се сматрати неприхватљивом и неће се узети у разматрање.

Доказом референтности сматраће се само они уговори који у потпуности испуњавају све наведене услове.

3. као доказ професионалне одговорности за штету причињену другој страни, односно трећем лицу, понуђач доставља **копију важеће полисе осигурања од професионалне одговорности** у складу са чланом 129а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121,2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014).

Понуђач је у обавези да достави **копију важеће Полисе осигурања од одговорности за штету учињену другој страни, односно трећем лицу (професионална одговорност).**

Понуђачи су у обавези да Наручиоцу доставе копију важеће полисе осигурања од професионалне одговорности у складу са чланом 129а Закона о планирању и изградњи и Правилником о условима осигурања од професионалне одговорности, који је објављен у "Службеном гласнику РС", број 40 од 7. маја 2015. године, а која гласи најмање на прописану суму осигурања, које поседовање је законска обавеза субјеката на које се тај закон односи, а не захтев Наручиоца за ову јавну набавку. У члану 6. тог правилника, министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је сагласно овлашћењима из члана 201. Закона о планирању и изградњи, прописао, између осталог, минималне суме осигурања, као износ одштете која се исплаћује уколико наступи осигурани случај, а коју уговарач осигурања мора обавезно обезбедити.

Уколико се заинтересовано лице обрати осигуравачу са захтевом за издавање наведене полисе осигурања, осигуравајућа друштва у Републици Србији издају исту у складу са пословном политиком и условима осигурања, а надзор над њиховим радом врши Народна банка Србије.

4. да располаже довољним **ТЕХНИЧКИМ КАПАЦИТЕТОМ**, за механизацију и опрему, потребну за извођење радова за које подноси понуду, и то најмање:

- 1 (једно) транспортно возило;
- 1 грађевинска метална цеваста скела минимум 100m<sup>2</sup>

Технички капацитет за извођење радова за које подноси понуду, Понуђач доказује достављањем:

- копије извода из пописне листе са означеним позицијама **или**
- копије Уговора о закупу **или**
- копије Уговора коришћењу опреме **или**
- копије рачуна (уколико је нешто са листе набављено у текућој години) **као и**
- **копија очитане важеће саобраћајне дозволе и копијом важеће полисе осигурања.**

За транспортно возило из тачке 4. алинеја 1. се као доказ доставља и копија очитане важеће саобраћајне дозволе и копија важеће полисе осигурања.

Понуда понуђача која не садржи било који доказ о испуњењу додатних услова, биће одбијена као неприхватљива.

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner, including 'le', 'ms', 'ca', and other illegible marks.





### ПАРТИЈА 3

1. да располаже довољним **КАДРОВСКИМ КАПАЦИТЕТОМ**, и то да има:

а) најмање 1 (једно) ангажовано лице у радном односу или ван радног односа са лиценцом: **400 или 401 или 410 или 411**, који ће бити одређени за одговорне извођача радова, за које понуђач доставља:

- копију радних књижица или копију уговора о раду као и копије образаца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање (уколико је лице у радном односу) односно копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или копију неког другог уговора (уколико је лице ван радног односа) као доказ да је одговорни извођачи радова за кога се доставља лиценца ангажован код понуђача,

- копију лиценце и Потврду о важењу лиценци за одговорне извођаче радова издатих од стране Инжењерске коморе Србије који морају бити важећи на дан отварања понуда;

- Изјаву одговорног извођача радова, са лиценцом **400 или 401 или 410 или 411**, да има најмање 5 (пет) година радног искуства на извођењу радова на објектима високоградње (Прилог 1);

- Референц листу (Прилог 2) са референцом обављених послова истоврсних радovima који су предмет ове јавне набавке за одговорног извођача радова, са лиценцом: **400 или 401 или 410 или 411**, на најмање 2 објекта високоградње у последњих 5 (пет) година до дана подношења понуде.

#### **НАПОМЕНА :**

Понуђач је у обавези да **за сваку партију** понуди захтевани број ангажованих лица која не смеју бити ангажована у другој/им партији/јама. Уколико иста лица буду ангажована у различитим партијама понуда понуђача за сваку следећу партију, где се поново појављују иста ангажована лица неће бити узета у разматрање у смислу испуњења додатних услова.

#### **Референц листу попуњава, потписује и оверава својим лиценцим печатом сам одговорни извођач радова:**

б) ангажованог руководиоца радова на градилишту који ће бити обавезан да присуствује извођењу радова на градилишту током радног времена, а током трајања рока за извођење радова, за кога понуђач доставља:

- копију радних књижица или копију уговора о раду као и копије образаца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање (уколико је лице у радном односу) односно копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или копију неког другог уговора (уколико је лице ван радног односа), као доказ да је руководиоца радова на градилишту ангажован код понуђача,

- попуњену и потписану Изјаву понуђача (Прилог 3) да има ангажованог руководиоца радова који ће бити обавезан да присуствује извођењу радова на градилишту током радног времена, а током рока за извођењу радова, коју мора и руководиоца радова на градилишту потписати и оверити лиценцим печатом, односно само попуњити и потписати (уколико не поседује лиценцу, односно лиценци печат).

Уколико Понуђач подноси понуду за извођење радова на више Партија, обавезан је да именује различите руководиоце радова за сваку Партију.

Je CW  
A  
CI



**в1) Уколико понуђач подноси понуду за једну од Партија: 2, 3 и 4 - 10 запослених радника КВ, ВКВ, ССС и ВШС на пословима грађевинске струке за које понуђач доставља копију радних књижица или копију уговора о раду као и копије образаца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање (уколико је лице у радном односу) односно копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или копију неког другог уговора (уколико је лице ван радног односа) као доказ да су радници ангажовани код понуђача.**

**в2) Уколико понуђач подноси понуду за две од Партија: 2, 3 и 4 - 15 запослених радника КВ, ВКВ, ССС и ВШС на пословима грађевинске струке за које понуђач доставља копију радних књижица или копију уговора о раду као и копије образаца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање (уколико је лице у радном односу) односно копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или копију неког другог уговора (уколико је лице ван радног односа) као доказ да су радници ангажовани код понуђача.**

**в3) Уколико понуђач подноси понуду за Партију 1, Партију 2 и Партију 3 - 20 запослених радника КВ, ВКВ, ССС и ВШС на пословима грађевинске струке за које понуђач доставља копију радних књижица или копију уговора о раду као и копије образаца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање (уколико је лице у радном односу) односно копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или копију неког другог уговора (уколико је лице ван радног односа) као доказ да су радници ангажовани код понуђача.**

**г) Изјаву понуђача да има ангажована лица оспособљена за рад на висини која ће бити ангажована за извођење предметних радова (Прилог 4);**

**НАПОМЕНА:** Уколико је истом извођачу додељен уговор о извођењу радова за више партија, извођач има обавезу да на дан закључења уговора, за сваку партију, достави наручиоцу списак радника који ће изводити радове са доказима о основу ангажовања код извођача (у радном односу, односно ван радног односа) за сваког радника са списка, који не могу бити ангажовани истовремено на више партија за које му је додељен уговор о извођењу радова.

**2. да располаже неопходним ПОСЛОВНИМ КАПАЦИТЕТОМ** понуђач доставља:

**а) копију/е референтног/их уговора** за изведене архитектонско- грађевинске радове на објектима високоградње у последњих 5 година до дана објављивања позива, и то:

архитектонско- грађевинске радове у минималном укупном износу од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а, у оквиру кога минимална вредност изведених радова на крову износи 5.000.000,00 динара, без ПДВ-а

**или**

Уговор за изведене радове, где су изведени архитектонско- грађевински радови у минималном укупном износу од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а, у оквиру којих минимална вредност

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*



изведених радова на крову износи 5.000.000,00 динара, без ПДВ-а, део укупно изведених радова по том уговору

**или**

Уговори за изведене архитектонско- грађевинске радове у минималном укупном износу од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а, у оквиру којих минимална вредност изведених радова на крову износи 5.000.000,00 динара, без ПДВ-а, од чега је минимална вредност за изведене архитектонско- грађевинске радове по појединачном уговору у износу од 3.000.000,00 динара без ПДВ-а, у оквиру кога минимална вредност изведених радова на крову износи 1.500.000,00 динара, без ПДВ-а.

**или**

Уговори за изведене радове, где су изведени архитектонско- грађевински радови у минималном укупном износу од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а, у оквиру којих минимална вредност изведених радова на крову износи 5.000.000,00 динара, без ПДВ-а, од чега је минимална вредност за изведене архитектонско- грађевинске радове по појединачном уговору у износу од 3.000.000,00 динара без ПДВ-а, у оквиру којих минимална вредност изведених радова на крову износи 1.500.000,00 динара, без ПДВ-а, део укупно изведених радова по тим уговорима

**Уз сваки достављени референтни уговор понуђач је у обавези да достави и:**

**б) копије прве и последње стране окончане ситуације (или рекапитулације) по том уговору, где се јасно виде потписи и печати надзора и овера инвеститора;**

**Уколико се достављају уговори где су захтевани радови део укупно изведених радова, уз копију прве или последње стране окончане ситуације (или рекапитулације), понуђач је у обавези да достави и део окончане ситуације из ког се види да су захтевани радови у траженом износу.**

**в) Списак изведених радова, у последњих 5 (пет) година до дана објављивања позива за подношење понуда, из пододељка 4.6 ове конкурсне документације, који мора бити попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;**

**г) Потврду/е из пододељка 4.6.1 ове конкурсне документације, која мора бити попуњена, оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица Инвеститора / Извођача радова, као доказ да је понуђач у последњих 5 (пет) година до дана објављивања позива за подношење понуда, у уговореном року и квалитету извршио радове;**

**Понуђач може доставити Потврду о изведеним радовима и на обрасцима других Наручиоца радова уколико иста садржи све елементе које садржи Потврда о изведеним радовима из пододељка 4.6.1 из ове конкурсне документације.**

**Уколико достављена Потврду о изведеним радовима и на обрасцима других Наручиоца радова не садрже све елементе како је захтевано датим образцем у овој конкурсној документацији, исте ће се сматрати неприхватљивом и неће се узети у разматрање.**

**Доказом референтности сматраће се само они уговори који у потпуности испуњавају све наведене услове.**



3. као доказ професионалне одговорности за штету причињену другој страни, односно трећем лицу, понуђач доставља **копију важеће полисе осигурања од професионалне одговорности** у складу са чланом 129а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121,2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014).

Понуђач је у обавези да достави **копију важеће Полисе осигурања од одговорности за штету учињену другој страни, односно трећем лицу (професионална одговорност)**.

Понуђачи су у обавези да Наручиоцу доставе копију важеће полисе осигурања од професионалне одговорности у складу са чланом 129а Закона о планирању и изградњи и Правилником о условима осигурања од професионалне одговорности, који је објављен у "Службеном гласнику РС", број 40 од 7. маја 2015. године, а која гласи најмање на прописану суму осигурања, које поседовање је законска обавеза субјеката на које се тај закон односи, а не захтев Наручиоца за ову јавну набавку. У члану 6. тог правилника, министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је сагласно овлашћењима из члана 201. Закона о планирању и изградњи, прописао, између осталог, минималне суме осигурања, као износ одштете која се исплаћује уколико наступи осигурани случај, а коју уговорач осигурања мора обавезно обезбедити.

Уколико се заинтересовано лице обрати осигуравачу са захтевом за издавање наведене полисе осигурања, осигуравајућа друштва у Републици Србији издају исту у складу са пословном политиком и условима осигурања, а надзор над њиховим радом врши Народна банка Србије.

4. да располаже довољним **ТЕХНИЧКИМ КАПАЦИТЕТОМ**, за механизацију и опрему, потребну за извођење радова за које подноси понуду, и то најмање:

- 1 (једно) транспортно возило;
- 1 грађевинска метална цеста скела минумун 100m<sup>2</sup>.

Технички капацитет за извођење радова за које подноси понуду, Понуђач доказује достављањем:

- копије извода из пописне листе са означеним позицијама **или**
- копије Уговора о закупу **или**
- копије Уговора коришћењу опреме **или**
- копије рачуна (уколико је нешто са листе набављено у текућој години) **као и**
- **копија очитане важеће саобраћајне дозволе и копијом важеће полисе осигурања.**

За транспортно возило из тачке 4. алинеја 1. се као доказ доставља и копија очитане важеће саобраћајне дозволе и копија важеће полисе осигурања.

Понуда понуђача која не садржи било који доказ о испуњењу додатних услова, биће одбијена као неприхватљива.

#### ПАРТИЈА 4

1. да располаже довољним **КАДРОВСКИМ КАПАЦИТЕТОМ**, и то да има:

а) најмање 1 (једно) ангажовано лице у радном односу или ван радног односа са лиценцом: **400 или 401 или 410 или 411**, који ће бити одређени за одговорне извођача радова, за које понуђач доставља:

- копију радних књижица или копију уговора о раду као и копије образаца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање (уколико је лице у радном односу) односно



копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или копију неког другог уговора (уколико је лице ван радног односа) као доказ да је одговорни извођачи радова за кога се доставља лиценца ангажован код понуђача,

- копију лиценце и Потврду о важењу лиценци за одговорне извођаче радова издатих од стране Инжењерске коморе Србије који морају бити важећи на дан отварања понуда;

- Изјаву одговорног извођача радова, са лиценцом 400 или 401 или 410 или 411, да има најмање 5 (пет) година радног искуства на извођењу радова на објектима високоградње (Прилог 1);

- Референц листу (Прилог 2) са референцом обављених послова истоврсних радovima који су предмет ове јавне набавке за одговорног извођача радова, са лиценцом: 400 или 401 или 410 или 411, на најмање 2 објекта високоградње у последњих 5 (пет) година до дана подношења понуде.

#### **НАПОМЕНА :**

Понуђач је у обавези да за сваку партију понуди захтевани број ангажованих лица која не смеју бити ангажована у другој/им партији/јама. Уколико иста лица буду ангажована у различитим партијама понуда понуђача за сваку следећу партију, где се поново појављују иста ангажована лица неће бити узета у разматрање у смислу испуњења додатних услова.

#### **Референц листу попуњава, потписује и оверава својим лиценцим печатом сам одговорни извођач радова:**

б) ангажованог руководиоца радова на градилишту који ће бити обавезан да присуствује извођењу радова на градилишту током радног времена, а током трајања рока за извођење радова, за кога понуђач доставља:

- копију радних књижица или копију уговора о раду као и копије образаца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање (уколико је лице у радном односу) односно копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или копију неког другог уговора (уколико је лице ван радног односа), као доказ да је руководилац радова на градилишту ангажован код понуђача,

- попуњену и потписану Изјаву понуђача (Прилог 3) да има ангажованог руководиоца радова који ће бити обавезан да присуствује извођењу радова на градилишту током радног времена, а током рока за извођење радова, коју мора и руководилац радова на градилишту потписати и оверити лиценцим печатом, односно само попуњити и потписати (уколико не поседује лиценцу, односно лиценци печат).

Уколико Понуђач подноси понуду за извођење радова на више Партија, обавезан је да именује различите руководиоце радова за сваку Партију.

в1) Уколико понуђач подноси понуду за једну од Партија: 2, 3 и 4 - 10 запослених радника КВ, ВКВ, ССС и ВШС на пословима грађевинске струке за које понуђач доставља копију радних књижица или копију уговора о раду као и копије образаца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање (уколико је лице у радном односу) односно копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или копију неког другог уговора (уколико је лице ван радног односа) као доказ да су радници ангажовани код понуђача.

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner, including 'Jc W' and 'AM'.



в2) Уколико понуђач подноси понуду за две од Партија: 2, 3 и 4 - 15 запослених радника КВ, ВКВ, ССС и ВШС на пословима грађевинске струке за које понуђач доставља копију радних књижица или копију уговора о раду као и копије образаца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање (уколико је лице у радном односу) односно копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или копију неког другог уговора (уколико је лице ван радног односа) као доказ да су радници ангажовани код понуђача.

в3) Уколико понуђач подноси понуду за Партију 1, Партију 2 и Партију 3 - 20 запослених радника КВ, ВКВ, ССС и ВШС на пословима грађевинске струке за које понуђач доставља копију радних књижица или копију уговора о раду као и копије образаца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање (уколико је лице у радном односу) односно копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или копију неког другог уговора (уколико је лице ван радног односа) као доказ да су радници ангажовани код понуђача.

г) Изјаву понуђача да има ангажована лица оспособљена за рад на висини која ће бити ангажована за извођење предметних радова (Прилог 4);

**НАПОМЕНА:** Уколико је истом извођачу додељен уговор о извођењу радова за више партија, извођач има обавезу да на дан закључења уговора, за сваку партију, достави наручиоцу списак радника који ће изводити радове са доказима о основу ангажовања код извођача (у радном односу, односно ван радног односа) за сваког радника са списка, који не могу бити ангажовани истовремено на више партија за које му је додељен уговор о извођењу радова.

2. да располаже неопходним **ПОСЛОВНИМ КАПАЦИТЕТОМ** понуђач доставља:

а) копију/е референтног/их уговора за изведене архитектонско- грађевинске радове на објектима високоградње или уговори где су архитектонско- грађевински радови на објектима високоградње део укупно изведених радова у последњих 5 година до дана објављивања позива у минималном укупном износу од 4.000.000,00 динара без ПДВ-а, у оквиру кога минимална вредност изведених радова на крову износи 1.000.000,00 динара, без ПДВ-а

Уз сваки достављени референтни уговор понуђач је у обавези да достави и:

б) копије прве и последње стране окончане ситуације (или рекапитулације) по том уговору, где се јасно виде потписи и печати надзора и овера инвеститора;

Уколико се достављају уговори где су захтевани радови део укупно изведених радова, уз копију прве или последње стране окончане ситуације (или рекапитулације), понуђач је у обавези да достави и део окончане ситуације из ког се види да су захтевани радови у траженом износу.

в) Списак изведених радова, у последњих 5 (пет) година до дана објављивања позива за подношење понуда, из пододелка 4.6 ове конкурсне документације, који мора бити попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*



г) **Потврду/е** из пододелјка 4.6.1 ове конкурсне документације, која мора бити попуњена, оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица Инвеститора / Извођача радова, као доказ да је понуђач у последњих 5 (пет) година до дана објављивања позива за подношење понуда, у уговореном року и квалитету извршио радове;

**Понуђач може доставити Потврду о изведеним радовима и на обрасцима других Наручиоца радова уколико иста садржи све елементе које садржи Потврда о изведеним радовима из пододелјка 4.6.1 из ове конкурсне документације.**

**Уколико достављена Потврда о изведеним радовима и на обрасцима других Наручиоца радова не садрже све елементе како је захтевано датим обрасцем у овој конкурсној документацији, исте ће се сматрати неприхватљивом и неће се узети у разматрање.**

Доказом референтности сматраће се само они уговори који у потпуности испуњавају све наведене услове.

3. као доказ професионалне одговорности за штету причињену другој страни, односно трећем лицу, понуђач доставља **копију важеће полисе осигурања од професионалне одговорности** у складу са чланом 129а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121,2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014).

Понуђач је у обавези да достави **копију важеће Полисе осигурања од одговорности за штету учињену другој страни, односно трећем лицу (професионална одговорност).**

Понуђачи су у обавези да Наручиоцу доставе копију важеће полисе осигурања од професионалне одговорности у складу са чланом 129а Закона о планирању и изградњи и Правилником о условима осигурања од професионалне одговорности, који је објављен у "Службеном гласнику РС", број 40 од 7. маја 2015. године, а која гласи најмање на прописану суму осигурања, које поседовање је законска обавеза субјеката на које се тај закон односи, а не захтев Наручиоца за ову јавну набавку. У члану 6. тог правилника, министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је сагласно овлашћењима из члана 201. Закона о планирању и изградњи, прописао, између осталог, минималне суме осигурања, као износ одштете која се исплаћује уколико наступи осигурани случај, а коју уговарач осигурања мора обавезно обезбедити.

Уколико се заинтересовано лице обрати осигуравачу са захтевом за издавање наведене полисе осигурања, осигуравајућа друштва у Републици Србији издају исту у складу са пословном политиком и условима осигурања, а надзор над њиховим радом врши Народна банка Србије.

4. да располаже довољним **ТЕХНИЧКИМ КАПАЦИТЕТОМ**, за механизацију и опрему, потребну за извођење радова за које подноси понуду, и то најмање:

- 1 (једно) транспортно возило;
- 1 грађевинска метална цеваста скела минумун 100m<sup>2</sup>

Технички капацитет за извођење радова за које подноси понуду, Понуђач доказује достављањем:

- копије извода из пописне листе са означеним позицијама **или**
- копије Уговора о закупу **или**
- копије Уговора коришћењу опреме **или**
- копије рачуна (уколико је нешто са листе набављено у текућој години) **као и**
- **копија очитане важеће саобраћајне дозволе и копијом важеће полисе осигурања.**

de cas  
[Handwritten signature]



За транспортно возило из тачке б. алинеја 1. се као доказ доставља и копија очитане важеће саобраћајне дозволе и копија важеће полисе осигурања.

Понуда понуђача која не садржи било који доказ о испуњењу додатних услова, биће одбијена као неприхватљива.

#### 4.3.2 Доказивање испуњености услова из члана 75. Закона и члана 76. Закона за предузетнике као понуђаче

Испуњеност обавезних услова, из члана 75. Закона, за учешће у поступку јавне набавке, предузетник, као понуђач доказује достављањем следећих доказа:

**1. Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда, као доказ да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.**

**1. Извода из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).**

**Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.**

**3. Уверења Пореске управе Министарства финансија, да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.**

**Докази из ове тачке, не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда.**

**4. Изјаву понуђача, односно сваког члана групе понуђача, односно подизвођача, из Пододељка 4.4 Конкурсне документације, попуњену, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица понуђача, односно члана групе понуђача, односно подизвођача.**

**Испуњеност додатних услова, из члана 76. Закона, ПРЕДУЗЕТНИК, доказује достављањем следећих доказа:**

#### ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ:

- Извештај о бонитету за јавну набавку, издат од стране Агенције за привредне регистре, или Потврду о броју дана великвидности издату од стране Народне банке Србије да располаже финансијским капацитетом тј. да у периоду од 01.12.2016. године до 31.05.2017. године, није био великвидан дуже од 7 (седам) дана, као доказ да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом.

Уколико понуду подноси група понуђача, довољно је да наведени услов испуни само један од понуђача, односно сви учесници заједничке понуде наведени услов испуњавају заједно

- Заинтересовано лице може извршити обилазак објекта пре подношења понуде на којем ће се изводити радови, и то:

de us  
[Handwritten signatures]





**а) За Партију 1** . сваког петка за објекат Наручиоца: Булевар уметности 16 а Нови Београд,

**б) За Партију 2:**

- сваког понедељка за објекте Наручиоца: Таковска 2 Београд, АТЦ Сремчица, Београдска 157а, Сремчица, Београд и Главна пошта и ГАТЦ Смедерево, Карађорђева 8, Смедерево;

- сваког уторка за објекте Наручиоца: ВФ станица Сремска Митровица, Сутјеска бб, Сремска Митровица, Пошта и АТЦ Шабац, Карађорђева 10, Шабац, Пошта и АТЦ Орид, Обреновачки пут, Шабац и Пошта и АТЦ Дебрц, Обреновачки пут бб, Владимирци;

- сваке среде за објекте Наручиоца: Пошта и АТЦ Љиг, Ј. Спасојевића, Љиг и Пошта и АТЦ Завлака, Завлака, Крупањ;

- сваког четвртка за објекте Наручиоца: Пошта и АТЦ Драгинац, Драгинац, Лозница, Пошта и АТЦ Мали Зворник, М. Тита, Мали Зворник и Пошта и АТЦ Љубовија, Војводе Мишића, Љубовија,

**в) За Партију 3:**

- сваког понедељка за објекте Наручиоца: ТКЦ Нови Пазар, 28. новембра 55, Нови Пазар, - Пошта Тутин, Иса-бега Исаковића 6, Тутин и ЛПМ и АТЦ Бистрица, Бистрица, Нова Варош;

- сваког уторка за објекте Наручиоца: ТКЦ Ужице, Југ Богданова 1, Ужице, АТЦ Гривска, Гривска, Ариље и ЛПМ и АТЦ Пожега, Краља Петра 2, Пожега;

- сваке среде за објекте Наручиоца: ЧАТЦ Кнић, Кнић и Пошта Ћуприја и АТЦ, Кнеза Милоша 2, Ћуприја,

**г) За Партију 4:**

- сваког понедељка за објекте Наручиоца: Главна пошта Ниш, Вождова 11, Ниш, Управна зграда Ниш, Вождова 13, Ниш и Пошта, Месна канцеларија Јелашница, Јелашница, Ниш и АТЦ Црвена Река, Бела Паланка;

- сваког уторка за објекте Наручиоца: Пошта и АТЦ Доњи Душник, Гацин Хан, Зграда ТКЦ Прокупље, Прокупље, ТК Лесковац, Лесковац и Пошта и АТЦ Мирошевце, Мирошевце, Лесковац;

- сваке среде за објекат Наручиоца: АТЦ Ошљане, Ошљане, Књажевац,

почев од првог понедељка, уторка, среде, односно четвртка након објављивања позива за подношење понуда, за објекат Наручиоца из подтачака а), б), в) и г). ове тачке, а најкасније 5 дана до истека рока за подношење понуда, у времену од 10:00 до 15:00 сати, организовати обилазак објекта за сва заинтересована лица.


Уколико се дан обиласка објекта поклопи са државним или верским празником који су одређени за нерадне дане Законом о државним и другим празницима у Републике Србије, заинтересовано лице може обићи објекат Наручиоца први радни дан пре дана одређеног за нерадни дан или први радни дан после дана одређеног за нерадни дан

Заинтересовано лице је у обавези да најкасније 3 (три) дана пре заказаног датума обиласка, Наручиоцу потврди свој долазак путем електронске поште на e-mail: [postanabavka@ptt.rs](mailto:postanabavka@ptt.rs) или факс број 011/3022-198, сваког радног дана од 08:00 до 15:00 часова, са назнаком "Писано овлашћење за лица која ће присуствовати обиласку објекта за јавну набавку број 186/2017".

**У писаном овлашћењу треба навести имена и презимена свих лица која ће присуствовати обиласку са унетим бројем личне карте сваког наведена лица. Писано овлашћење мора бити потписано од стране директора и оверено печатом.**

Обилазак свих наведених објеката Наручиоца, у наведеним терминима, биће омогућен само лицима за која је достављено писано овлашћење на претходно описан начин.

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page.



Објекте могу обићи законски заступници заинтересованог лица или лица којима је дато овлашћење на напред наведени начин. У случају да обилазак објекта врши лице овлашћено од стране законског заступника заинтересованог лица, потребно је да приложи пуномоћје дато од законског заступника заинтересованог лица.

**Обилазак објекта није обавезан.**

**Приликом обиласка објекта није дозвољено фотографисање објекта.**

## **ПАРТИЈА 1**

1. да располаже довољним **КАДРОВСКИМ КАПАЦИТЕТОМ**, и то да има:

а) најмање 1 (једно) ангажовано лице у радном односу или ван радног односа са лиценцом: **400 или 401 или 410 или 411**, који ће бити одређени за одговорне извођача радова, за које понуђач доставља:

- копију радних књижица или копију уговора о раду као и копије образаца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање (уколико је лице у радном односу) односно копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или копију неког другог уговора (уколико је лице ван радног односа) као доказ да је одговорни извођачи радова за кога се доставља лиценца ангажован код понуђача,

- копију лиценце и Потврду о важењу лиценци за одговорне извођаче радова издатих од стране Инжењерске коморе Србије који морају бити важећи на дан отварања понуда;

- Изјаву одговорног извођача радова, са лиценцом **400 или 401 или 410 или 411**, да има најмање 5 (пет) година радног искуства на извођењу радова на објектима високоградње (**Прилог 1**);

- Референц листу (**Прилог 2**) са референцом обављених послова истоврсних радovima који су предмет ове јавне набавке за одговорног извођача радова, са лиценцом: **400 или 401 или 410 или 411**, на најмање 2 објекта високоградње у последњих 5 (пет) година до дана подношења понуде.

## **НАПОМЕНА :**


Понуђач је у обавези да **за сваку партију** понуди захтевани број ангажованих лица која не смеју бити ангажована у другој/им партији/јама. Уколико иста лица буду ангажована у различитим партијама понуда понуђача за сваку следећу партију, где се поново појављују иста ангажована лица неће бити узета у разматрање у смислу испуњења додатних услова.

**Референц листу попуњава, потписује и оверава својим лиценцим печатом сам одговорни извођач радова:**

б) ангажованог руководиоца радова на градилишту који ће бити обавезан да присуствује извођењу радова на градилишту током радног времена, а током трајања рока за извођење радова, за кога понуђач доставља:

- копију радних књижица или копију уговора о раду као и копије образаца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање (уколико је лице у радном односу) односно копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или копију неког другог уговора (уколико је лице ван радног односа), као доказ да је руководилац радова на градилишту ангажован код понуђача,

de  
Handwritten signature and initials.



- попуњену и потписану **Изјаву понуђача (Прилог 3)** да има ангажованог руководиоца радова који ће бити обавезан да присуствује извођењу радова на градилишту током радног времена, а током рока за извођењу радова, коју мора и руководиоца радова на градилишту потписати и оверити лиценциним печатом, односно само попуњити и потписати (уколико не поседује лиценцу, односно лиценци печат).

Уколико Понуђач подноси понуду за извођење радова на више Партија, обавезан је да именује различите руководиоце радова за сваку Партију.

в) 5 запослених радника КВ, ВКВ, ССС и ВШС на пословима грађевинске струке, за које понуђач доставља копију радних књижица или копију уговора о раду као и копије образаца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање (уколико је лице у радном односу) односно копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или копију неког другог уговора (уколико је лице ван радног односа) као доказ да су радници ангажовани код понуђача.

г) **Изјаву** понуђача да има ангажована лица оспособљена за рад на висини која ће бити ангажована за извођење предметних радова (**Прилог 4**);

**НАПОМЕНА:** Уколико је истом извођачу додељен уговор о извођењу радова за више партија, извођач има обавезу да на дан закључења уговора, за сваку партију, достави наручиоцу списак радника који ће изводити радове са доказима о основу ангажовања код извођача (у радном односу, односно ван радног односа) за сваког радника са списка, који не могу бити ангажовани истовремено на више партија за које му је додељен уговор о извођењу радова.

2. да располаже неопходним **ПОСЛОВНИМ КАПАЦИТЕТОМ** понуђач доставља:

а) **копију/е референтног/их уговора** за изведене радове на прању и чишћењу фасаде на објектима високоградње или уговори где су радови на прању и чишћењу фасаде на објектима високоградње део укупно изведених радова у последњих 5 година до дана објављивања позива у минималном укупном износу од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а, од чега минимална вредност по појединачном уговору или делу уговора који се односи на предметне радове износи 5.000.000,00 динара, без ПДВ-а;


Уз сваки достављени референтни уговор понуђач је у обавези да достави и:

б) копије прве и последње стране окончане ситуације (или рекапитулације) по том уговору, где се јасно виде потписи и печати надзора и овера инвеститора;

Уколико се достављају уговори где су захтевани радови део укупно изведених радова, уз копију прве или последње стране окончане ситуације (или рекапитулације), понуђач је у обавези да достави и део окончане ситуације из ког се види да су захтевани радови у траженом износу.

в) **Списак изведених радова, у последњих 5 (пет) година до дана објављивања позива за подношење понуда**, из пододељка 4.6 ове конкурсне документације, који мора бити попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



г) **Потврду/е** из пододелјка 4.6.1 ове конкурсне документације, која мора бити попуњена, оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица Инвеститора / Извођача радова, као доказ да је понуђач у последњих 5 (пет) година до дана објављивања позива за подношење понуда, у уговореном року и квалитету извршио радове;

**Понуђач може доставити Потврду о изведеним радовима и на обрасцима других Наручиоца радова уколико иста садржи све елементе које садржи Потврда о изведеним радовима из пододелјка 4.6.1 из ове конкурсне документације.**

**Уколико достављена Потврду о изведеним радовима и на обрасцима других Наручиоца радова не садрже све елементе како је захтевано датим образцем у овој конкурсној документацији, исте ће се сматрати неприхватљивом и неће се узети у разматрање.**

Доказом референтности сматраће се само они уговори који у потпуности испуњавају све наведене услове.

**3.** као доказ професионалне одговорности за штету причињену другој страни, односно трећем лицу, понуђач доставља **копију важеће полисе осигурања од професионалне одговорности** у складу са чланом 129а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121,2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014).

Понуђач је у обавези да достави **копију важеће Полисе осигурања од одговорности за штету учињену другој страни, односно трећем лицу (професионална одговорност).**

Понуђачи су у обавези да Наручиоцу доставе копију важеће полисе осигурања од професионалне одговорности у складу са чланом 129а Закона о планирању и изградњи и Правилником о условима осигурања од професионалне одговорности, који је објављен у "Службеном гласнику РС", број 40 од 7. маја 2015. године, а која гласи најмање на прописану суму осигурања, које поседовање је законска обавеза субјеката на које се тај закон односи, а не захтев Наручиоца за ову јавну набавку. У члану 6. тог правилника, министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је сагласно овлашћењима из члана 201. Закона о планирању и изградњи, прописао, између осталог, минималне суме осигурања, као износ одштете која се исплаћује уколико наступи осигурани случај, а коју уговорач осигурања мора обавезно обезбедити.

Уколико се заинтересовано лице обрати осигуравачу са захтевом за издавање наведене полисе осигурања, осигуравачу друштва у Републици Србији издају исту у складу са пословном политиком и условима осигурања, а надзор над њиховим радом врши Народна банка Србије.

**4.** да располаже довољним **ТЕХНИЧКИМ КАПАЦИТЕТОМ**, за механизацију и опрему, потребну за извођење радова за које подноси понуду, и то најмање:

- 1 (једно) транспортно возило;
- 1 грађевинска метална цеваста скела минумун 500m<sup>2</sup>

Технички капацитет за извођење радова за које подноси понуду, Понуђач доказује достављањем:

- копије извода из пописне листе са означеним позицијама **или**
- копије Уговора о закупу **или**
- копије Уговора коришћењу опреме **или**
- копије рачуна (уколико је нешто са листе набављено у текућој години) **као и**
- **копија очитане важеће саобраћајне дозволе и копијом важеће полисе осигурања.**

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page.



За транспортно возило из тачке 4. алинеја 1. се као доказ доставља и копија очитане важеће саобраћајне дозволе и копија важеће полисе осигурања.

Понуда понуђача која не садржи било који доказ о испуњењу додатних услова, биће одбијена као неприхватљива.

## ПАРТИЈА 2

1. да располаже довољним КАДРОВСКИМ КАПАЦИТЕТОМ, и то да има:

а) најмање 1 (једно) ангажовано лице у радном односу или ван радног односа са лиценцом: **400 или 401 или 410 или 411**, који ће бити одређени за одговорне извођача радова, за које понуђач доставља:

- копију радних књижица или копију уговора о раду као и копије образаца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање (уколико је лице у радном односу) односно копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или копију неког другог уговора (уколико је лице ван радног односа) као доказ да је одговорни извођачи радова за кога се доставља лиценца ангажован код понуђача,

- копију лиценце и Потврду о важењу лиценци за одговорне извођаче радова издатих од стране Инжењерске коморе Србије који морају бити важећи на дан отварања понуда;

- Изјаву одговорног извођача радова, са лиценцом **400 или 401 или 410 или 411**, да има најмање 5 (пет) година радног искуства на извођењу радова на објектима високоградње (Прилог 1);

- Референц листу (Прилог 2) са референцом обављених послова истоврсних радovima који су предмет ове јавне набавке за одговорног извођача радова, са лиценцом: **400 или 401 или 410 или 411**, на најмање 2 објекта високоградње у последњих 5 (пет) година до дана подношења понуде.

## **НАПОМЕНА :**

Понуђач је у обавези да за сваку партију понуди захтевани број ангажованих лица која не смеју бити ангажована у другој/им партији/јама. Уколико иста лица буду ангажована у различитим партијама понуда понуђача за сваку следећу партију, где се поново појављују иста ангажована лица неће бити узета у разматрање у смислу испуњења додатних услова.

## Референц листу попуњава, потписује и оверава својим лиценцим печатом сам одговорни извођач радова:

б) ангажованог руководиоца радова на градилишту који ће бити обавезан да присуствује извођењу радова на градилишту током радног времена, а током трајања рока за извођење радова, за кога понуђач доставља:

- копију радних књижица или копију уговора о раду као и копије образаца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање (уколико је лице у радном односу) односно копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или копију неког другог уговора (уколико је лице ван радног односа), као доказ да је руководиоца радова на градилишту ангажован код понуђача,

- попуњену и потписану Изјаву понуђача (Прилог 3) да има ангажованог руководиоца радова који ће бити обавезан да присуствује извођењу радова на градилишту током радног времена, а током рока за извођењу радова, коју мора и руководиоца радова на градилишту потписати и оверити



лиценциним печатом, односно само попунити и потписати (уколико не поседује лиценцу, односно лиценци печат).

Уколико Понуђач подноси понуду за извођење радова на више Партија, обавезан је да именује различите руководиоце радова за сваку Партију.

**в1) Уколико понуђач подноси понуду за једну од Партија: 2, 3 и 4 - 10 запослених радника КВ, ВКВ, ССС и ВШС на пословима грађевинске струке за које понуђач доставља копију радних књижица или копију уговора о раду као и копије образаца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање (уколико је лице у радном односу) односно копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или копију неког другог уговора (уколико је лице ван радног односа) као доказ да су радници ангажовани код понуђача.**

**в2) Уколико понуђач подноси понуду за две од Партија: 2, 3 и 4 - 15 запослених радника КВ, ВКВ, ССС и ВШС на пословима грађевинске струке за које понуђач доставља копију радних књижица или копију уговора о раду као и копије образаца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање (уколико је лице у радном односу) односно копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или копију неког другог уговора (уколико је лице ван радног односа) као доказ да су радници ангажовани код понуђача.**

**в3) Уколико понуђач подноси понуду за Партију 1, Партију 2 и Партију 3 - 20 запослених радника КВ, ВКВ, ССС и ВШС на пословима грађевинске струке за које понуђач доставља копију радних књижица или копију уговора о раду као и копије образаца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање (уколико је лице у радном односу) односно копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или копију неког другог уговора (уколико је лице ван радног односа) као доказ да су радници ангажовани код понуђача.**

**г) Изјаву понуђача да има ангажована лица оспособљена за рад на висини која ће бити ангажована за извођење предметних радова (Прилог 4);**

**НАПОМЕНА:** Уколико је истом извођачу додељен уговор о извођењу радова за више партија, извођач има обавезу да на дан закључења уговора, за сваку партију, достави наручиоцу списак радника који ће изводити радове са доказима о основу ангажовања код извођача (у радном односу, односно ван радног односа) за сваког радника са списка, који не могу бити ангажовани истовремено на више партија за које му је додељен уговор о извођењу радова.

2. да располаже неопходним **ПОСЛОВНИМ КАПАЦИТЕТОМ** понуђач доставља:

**а) копију/е референтног/их уговора** за изведене архитектонско- грађевинске радове на објектима високоградње у последњих 5 година до дана објављивања позива, и то:

архитектонско- грађевинске радове у минималном укупном износу од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а, у оквиру кога минимална вредност изведених радова на крову износи 5.000.000,00 динара, без ПДВ-а

Је ЧС  
ТД  
а  
а



**ИЛИ**

Уговор за изведене радове, где су изведени архитектонско- грађевински радови у минималном укупном износу од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а, у оквиру којих минимална вредност изведених радова на крову износи 5.000.000,00 динара, без ПДВ-а, део укупно изведених радова по том уговору

**ИЛИ**

Уговори за изведене архитектонско- грађевинске радове у минималном укупном износу од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а, у оквиру којих минимална вредност изведених радова на крову износи 5.000.000,00 динара, без ПДВ-а, од чега је минимална вредност за изведене архитектонско- грађевинске радове по појединачном уговору у износу од 3.000.000,00 динара без ПДВ-а, у оквиру кога минимална вредност изведених радова на крову износи 1.500.000,00 динара, без ПДВ-а.

**ИЛИ**

Уговори за изведене радове, где су изведени архитектонско- грађевински радови у минималном укупном износу од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а, у оквиру којих минимална вредност изведених радова на крову износи 5.000.000,00 динара, без ПДВ-а, од чега је минимална вредност за изведене архитектонско- грађевинске радове по појединачном уговору у износу од 3.000.000,00 динара без ПДВ-а, у оквиру којих минимална вредност изведених радова на крову износи 1.500.000,00 динара, без ПДВ-а, део укупно изведених радова по тим уговорима

**Уз сваки достављени референтни уговор понуђач је у обавези да достави и:**

**б) копије прве и последње стране окончане ситуације (или рекапитулације) по том уговору, где се јасно виде потписи и печати надзора и овера инвеститора;**

Уколико се достављају уговори где су захтевани радови део укупно изведених радова, уз копију прве или последње стране окончање ситуације (или рекапитулације), понуђач је у обавези да достави и део окончане ситуације из ког се види да су захтевани радови у траженом износу.

**в) Списак изведених радова, у последњих 5 (пет) година до дана објављивања позива за подношење понуда, из пододелка 4.6 ове конкурсне документације, који мора бити попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;**

**г) Потврду/е из пододелка 4.6.1 ове конкурсне документације, која мора бити попуњена, оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица Инвеститора / Извођача радова, као доказ да је понуђач у последњих 5 (пет) година до дана објављивања позива за подношење понуда, у уговореном року и квалитету извршио радове;**

**Понуђач може доставити Потврду о изведеним радовима и на обрасцима других Наручиоца радова уколико иста садржи све елементе које садржи Потврда о изведеним радовима из пододелка 4.6.1 из ове конкурсне документације.**



Уколико достављена Потврду о изведеним радовима и на обрасцима других Наручиоца радова не садрже све елементе како је захтевано датим обрасцем у овој конкурсној документацији, исте ће се сматрати неприхватљивом и неће се узети у разматрање.

Доказом референтности сматраће се само они уговори који у потпуности испуњавају све наведене услове.

3. као доказ професионалне одговорности за штету причињену другој страни, односно трећем лицу, понуђач доставља **копију важеће полисе осигурања од професионалне одговорности** у складу са чланом 129а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121,2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014).

Понуђач је у обавези да достави **копију важеће Полисе осигурања од одговорности за штету учињену другој страни, односно трећем лицу (професионална одговорност)**.

Понуђачи су у обавези да Наручиоцу доставе копију важеће полисе осигурања од професионалне одговорности у складу са чланом 129а Закона о планирању и изградњи и Правилником о условима осигурања од професионалне одговорности, који је објављен у "Службеном гласнику РС", број 40 од 7. маја 2015. године, а која гласи најмање на прописану суму осигурања, које поседовање је законска обавеза субјеката на које се тај закон односи, а не захтев Наручиоца за ову јавну набавку. У члану 6. тог правилника, министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је сагласно овлашћењима из члана 201. Закона о планирању и изградњи, прописао, између осталог, минималне суме осигурања, као износ одштете која се исплаћује уколико наступи осигурани случај, а коју уговарач осигурања мора обавезно обезбедити.

Уколико се заинтересовано лице обрати осигуравачу са захтевом за издавање наведене полисе осигурања, осигуравајућа друштва у Републици Србији издају исту у складу са пословном политиком и условима осигурања, а надзор над њиховим радом врши Народна банка Србије.

4. да располаже довољним **ТЕХНИЧКИМ КАПАЦИТЕТОМ**, за механизацију и опрему, потребну за извођење радова за које подноси понуду, и то најмање:

- 1 (једно) транспортно возило;
- 1 грађевинска метална цеваста скела минумун 100m<sup>2</sup>

Технички капацитет за извођење радова за које подноси понуду, Понуђач доказује достављањем:

- копије извода из пописне листе са означеним позицијама **или**
- копије Уговора о закупу **или**
- копије Уговора коришћењу опреме **или**
- копије рачуна (уколико је нешто са листе набављено у текућој години) **као и**
- **копија очитане важеће саобраћајне дозволе и копијом важеће полисе осигурања.**

За транспортно возило из тачке 4. алинеја 1. се као доказ доставља и копија очитане важеће саобраћајне дозволе и копија важеће полисе осигурања.


Понуда понуђача која не садржи било који доказ о испуњењу додатних услова, биће одбијена као неприхватљива.

### ПАРТИЈА 3

1. да располаже довољним **КАДРОВСКИМ КАПАЦИТЕТОМ**, и то да има:

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page.





а) најмање 1 (једно) ангажовано лице у радном односу или ван радног односа са лиценцом: 400 или 401 или 410 или 411, који ће бити одређени за одговорне извођача радова, за које понуђач доставља:

- копију радних књижица или копију уговора о раду као и копије образаца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање (уколико је лице у радном односу) односно копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или копију неког другог уговора (уколико је лице ван радног односа) као доказ да је одговорни извођачи радова за кога се доставља лиценца ангажован код понуђача,

- копију лиценце и Потврду о важењу лиценци за одговорне извођаче радова издатих од стране Инжењерске коморе Србије који морају бити важећи на дан отварања понуда;

- Изјаву одговорног извођача радова, са лиценцом 400 или 401 или 410 или 411, да има најмање 5 (пет) година радног искуства на извођењу радова на објектима високоградње (Прилог 1);

- Референц листу (Прилог 2) са референцом обављених послова истоврсних радovima који су предмет ове јавне набавке за одговорног извођача радова, са лиценцом: 400 или 401 или 410 или 411, на најмање 2 објекта високоградње у последњих 5 (пет) година до дана подношења понуде.

#### НАПОМЕНА :

Понуђач је у обавези да за сваку партију понуди захтевани број ангажованих лица која не смеју бити ангажована у другој/им партији/јама. Уколико иста лица буду ангажована у различитим партијама понуда понуђача за сваку следећу партију, где се поново појављују иста ангажована лица неће бити узета у разматрање у смислу испуњења додатних услова.

Референц листу попуњава, потписује и оверава својим лиценцим печатом сам одговорни извођач радова:

б) ангажованог руководиоца радова на градилишту који ће бити обавезан да присуствује извођењу радова на градилишту током радног времена, а током трајања рока за извођење радова, за кога понуђач доставља:

- копију радних књижица или копију уговора о раду као и копије образаца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање (уколико је лице у радном односу) односно копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или копију неког другог уговора (уколико је лице ван радног односа), као доказ да је руководилац радова на градилишту ангажован код понуђача,

- попуњену и потписану Изјаву понуђача (Прилог 3) да има ангажованог руководиоца радова који ће бити обавезан да присуствује извођењу радова на градилишту током радног времена, а током рока за извођењу радова, коју мора и руководилац радова на градилишту потписати и оверити лиценцим печатом, односно само попуњити и потписати (уколико не поседује лиценцу, односно лиценци печат).

Уколико Понуђач подноси понуду за извођење радова на више Партија, обавезан је да именује различите руководиоце радова за сваку Партију.

в1) Уколико понуђач подноси понуду за једну од Партија: 2, 3 и 4 - 10 запослених радника КВ, ВКВ, ССС и ВШС на пословима грађевинске струке за које понуђач доставља копију радних

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner, including 'De CS', 'KPT', and 'A M'.



књижица или копију уговора о раду као и копије образаца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање (уколико је лице у радном односу) односно копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или копију неког другог уговора (уколико је лице ван радног односа) као доказ да су радници ангажовани код понуђача.

в2) Уколико понуђач подноси понуду за две од Партија: 2, 3 и 4 - 15 запослених радника КВ, ВКВ, ССС и ВШС на пословима грађевинске струке за које понуђач доставља копију радних књижица или копију уговора о раду као и копије образаца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање (уколико је лице у радном односу) односно копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или копију неког другог уговора (уколико је лице ван радног односа) као доказ да су радници ангажовани код понуђача.

в3) Уколико понуђач подноси понуду за Партију 1, Партију 2 и Партију 3 - 20 запослених радника КВ, ВКВ, ССС и ВШС на пословима грађевинске струке за које понуђач доставља копију радних књижица или копију уговора о раду као и копије образаца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање (уколико је лице у радном односу) односно копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или копију неког другог уговора (уколико је лице ван радног односа) као доказ да су радници ангажовани код понуђача.

г) Изјаву понуђача да има ангажована лица оспособљена за рад на висини која ће бити ангажована за извођење предметних радова (Прилог 4);

**НАПОМЕНА:** Уколико је истом извођачу додељен уговор о извођењу радова за више партија, извођач има обавезу да на дан закључења уговора, за сваку партију, достави наручиоцу списак радника који ће изводити радове са доказима о основу ангажовања код извођача (у радном односу, односно ван радног односа) за сваког радника са списка, који не могу бити ангажовани истовремено на више партија за које му је додељен уговор о извођењу радова.

2. да располаже неопходним **ПОСЛОВНИМ КАПАЦИТЕТОМ** понуђач доставља:

а) копију/е референтног/их уговора за изведене архитектонско- грађевинске радове на објектима високоградње у последњих 5 година до дана објављивања позива, и то:

архитектонско- грађевинске радове у минималном укупном износу од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а, у оквиру кога минимална вредност изведених радова на крову износи 5.000.000,00 динара, без ПДВ-а

**ИЛИ**

Уговор за изведене радове, где су изведени архитектонско- грађевински радови у минималном укупном износу од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а, у оквиру којих минимална вредност изведених радова на крову износи 5.000.000,00 динара, без ПДВ-а, део укупно изведених радова по том уговору

**ИЛИ**

де ш  
Ф М



Уговори за изведене архитектонско- грађевинске радове у минималном ~~укупном~~ износу од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а, у оквиру којих минимална вредност изведених радова на крову износи 5.000.000,00 динара, без ПДВ-а, од чега је минимална вредност за изведене архитектонско- грађевинске радове по појединачном уговору у износу од 3.000.000,00 динара без ПДВ-а, у оквиру кога минимална вредност изведених радова на крову износи 1.500.000,00 динара, без ПДВ-а.

**или**

Уговори за изведене радове, где су изведени архитектонско- грађевински радови у минималном укупном износу од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а, у оквиру којих минимална вредност изведених радова на крову износи 5.000.000,00 динара, без ПДВ-а, од чега је минимална вредност за изведене архитектонско- грађевинске радове по појединачном уговору у износу од 3.000.000,00 динара без ПДВ-а, у оквиру којих минимална вредност изведених радова на крову износи 1.500.000,00 динара, без ПДВ-а, део укупно изведених радова по тим уговорима

**Уз сваки достављени референтни уговор понуђач је у обавези да достави и:**

**б) копије прве и последње стране окончане ситуације (или рекапитулације) по том уговору, где се јасно виде потписи и печати надзора и овера инвеститора;**

Уколико се достављају уговори где су захтевани радови део укупно изведених радова, уз копију прве или последње стране окончане ситуације (или рекапитулације), понуђач је у обавези да достави и део окончане ситуације из ког се види да су захтевани радови у траженом износу.

**в) Списак изведених радова, у последњих 5 (пет) година до дана објављивања позива за подношење понуда, из пододељка 4.6 ове конкурсне документације, који мора бити попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;**


**г) Потврду/е из пододељка 4.6.1 ове конкурсне документације, која мора бити попуњена, оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица Инвеститора / Извођача радова, као доказ да је понуђач у последњих 5 (пет) година до дана објављивања позива за подношење понуда, у уговореном року и квалитету извршио радове;**

**Понуђач може доставити Потврду о изведеним радовима и на обрасцима других Наручиоца радова уколико иста садржи све елементе које садржи Потврда о изведеним радовима из пододељка 4.6.1 из ове конкурсне документације.**

**Уколико достављена Потврда о изведеним радовима и на обрасцима других Наручиоца радова не садрже све елементе како је захтевано датим обрасцем у овој конкурсној документацији, исте ће се сматрати неприхватљивом и неће се узети у разматрање.**

Доказом референтности сматраће се само они уговори који у потпуности испуњавају све наведене услове.

**3. као доказ професионалне одговорности за штету причињену другој страни, односно трећем лицу, понуђач доставља копију важеће полисе осигурања од професионалне одговорности у складу са**



чланом 129а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121,2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014).

Понуђач је у обавези да достави **копију важеће Полисе осигурања од одговорности за штету учињену другој страни, односно трећем лицу (професионална одговорност).**

Понуђачи су у обавези да Наручиоцу доставе копију важеће полисе осигурања од професионалне одговорности у складу са чланом 129а Закона о планирању и изградњи и Правилником о условима осигурања од професионалне одговорности, који је објављен у "Службеном гласнику РС", број 40 од 7. маја 2015. године, а која гласи најмање на прописану суму осигурања, које поседовање је законска обавеза субјеката на које се тај закон односи, а не захтев Наручиоца за ову јавну набавку. У члану 6. тог правилника, министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је сагласно овлашћењима из члана 201. Закона о планирању и изградњи, прописао, између осталог, минималне суме осигурања, као износ одштете која се исплаћује уколико наступи осигурани случај, а коју уговарач осигурања мора обавезно обезбедити.

Уколико се заинтересовано лице обрати осигуравачу са захтевом за издавање наведене полисе осигурања, осигуравајућа друштва у Републици Србији издају исту у складу са пословном политиком и условима осигурања, а надзор над њиховим радом врши Народна банка Србије.

**4. да располаже довољним ТЕХНИЧКИМ КАПАЦИТЕТОМ, за механизацију и опрему, потребну за извођење радова за које подноси понуду, и то најмање:**

- 1 (једно) транспортно возило;
- 1 грађевинска метална цеваста скела минумун 100m<sup>2</sup>

Технички капацитет за извођење радова за које подноси понуду, Понуђач доказује достављањем:

- копије извода из пописне листе са означеним позицијама **или**
- копије Уговора о закупу **или**
- копије Уговора коришћењу опреме **или**
- копије рачуна (уколико је нешто са листе набављено у текућој години) **као и**
- **копија очитане важеће саобраћајне дозволе и копијом важеће полисе осигурања.**

**За транспортно возило из тачке 4. алинеја 1. се као доказ доставља и копија очитане важеће саобраћајне дозволе и копија важеће полисе осигурања.**

**Понуда понуђача која не садржи било који доказ о испуњењу додатних услова, биће одбијена као неприхватљива.**

#### ПАРТИЈА 4

**1. да располаже довољним КАДРОВСКИМ КАПАЦИТЕТОМ, и то да има:**

**а) најмање 1 (једно) ангажовано лице у радном односу или ван радног односа са лиценцом: 400 или 401 или 410 или 411, који ће бити одређени за одговорне извођача радова, за које понуђач доставља:**

**- копију радних књижица или копију уговора о раду као и копије образаца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање (уколико је лице у радном односу) односно копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или**

*le us*  
*05-21*  
*A*  
*01*



копију неког другог уговора (уколико је лице ван радног односа) као доказ да је одговорни извођачи радова за кога се доставља лиценца ангажован код понуђача,  
- копију лиценце и Потврду о важењу лиценци за одговорне извођаче радова издатих од стране Инжењерске коморе Србије који морају бити важећи на дан отварања понуда;

- Изјаву одговорног извођача радова, са лиценцом 400 или 401 или 410 или 411, да има најмање 5 (пет) година радног искуства на извођењу радова на објектима високоградње (Прилог 1);

- Референц листу (Прилог 2) са референцом обављених послова истоврсних радovima који су предмет ове јавне набавке за одговорног извођача радова, са лиценцом: 400 или 401 или 410 или 411, на најмање 2 објекта високоградње у последњих 5 (пет) година до дана подношења понуде.

#### НАПОМЕНА :

Понуђач је у обавези да за сваку партију понуди захтевани број ангажованих лица која не смеју бити ангажована у другој/им партији/јама. Уколико иста лица буду ангажована у различитим партијама понуда понуђача за сваку следећу партију, где се поново појављују иста ангажована лица неће бити узета у разматрање у смислу испуњења додатних услова.

#### Референц листу попуњава, потписује и оверава својим лиценцим печатом сам одговорни извођач радова:

б) ангажованог руководиоца радова на градилишту који ће бити обавезан да присуствује извођењу радова на градилишту током радног времена, а током трајања рока за извођење радова, за кога понуђач доставља:

- копију радних књижица или копију уговора о раду као и копије образаца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање (уколико је лице у радном односу) односно копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или копију неког другог уговора (уколико је лице ван радног односа), као доказ да је руководилац радова на градилишту ангажован код понуђача,

- попуњену и потписану Изјаву понуђача (Прилог 3) да има ангажованог руководиоца радова који ће бити обавезан да присуствује извођењу радова на градилишту током радног времена, а током рока за извођењу радова, коју мора и руководилац радова на градилишту потписати и оверити лиценцим печатом, односно само попуњити и потписати (уколико не поседује лиценцу, односно лиценци печат).

Уколико Понуђач подноси понуду за извођење радова на више Партија, обавезан је да именује различите руководиоце радова за сваку Партију.

в1) Уколико понуђач подноси понуду за једну од Партија: 2, 3 и 4 - 10 запослених радника КВ, ВКВ, ССС и ВШС на пословима грађевинске струке за које понуђач доставља копију радних књижица или копију уговора о раду као и копије образаца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање (уколико је лице у радном односу) односно копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или копију неког другог уговора (уколико је лице ван радног односа) као доказ да су радници ангажовани код понуђача.

Je  
M  
R  
M

**в2) Уколико понуђач подноси понуду за две од Партија: 2, 3 и 4 - 15 запослених радника КВ, ВКВ, ССС и ВШС на пословима грађевинске струке за које понуђач доставља копију радних књижица или копију уговора о раду као и копије образаца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање (уколико је лице у радном односу) односно копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или копију неког другог уговора (уколико је лице ван радног односа) као доказ да су радници ангажовани код понуђача.**

**в3) Уколико понуђач подноси понуду за Партију 1, Партију 2 и Партију 3 - 20 запослених радника КВ, ВКВ, ССС и ВШС на пословима грађевинске струке за које понуђач доставља копију радних књижица или копију уговора о раду као и копије образаца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање (уколико је лице у радном односу) односно копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или копију неког другог уговора (уколико је лице ван радног односа) као доказ да су радници ангажовани код понуђача.**

**г) Изјаву понуђача да има ангажована лица оспособљена за рад на висини која ће бити ангажована за извођење предметних радова (Прилог 4);**

**НАПОМЕНА:** Уколико је истом извођачу додељен уговор о извођењу радова за више партија, извођач има обавезу да на дан закључења уговора, за сваку партију, достави наручиоцу списак радника који ће изводити радове са доказима о основу ангажовања код извођача (у радном односу, односно ван радног односа) за сваког радника са списка, који не могу бити ангажовани истовремено на више партија за које му је додељен уговор о извођењу радова.

**2. да располаже неопходним ПОСЛОВНИМ КАПАЦИТЕТОМ** понуђач доставља:

**а) копију/е референтног/их уговора** за изведене архитектонско- грађевинске радове на објектима високоградње или уговори где су архитектонско- грађевински радови на објектима високоградње део укупно изведених радова у последњих 5 година до дана објављивања позива у минималном укупном износу од 4.000.000,00 динара без ПДВ-а, у оквиру кога минимална вредност изведених радова на крову износи 1.000.000,00 динара, без ПДВ-а

**Уз сваки достављени референтни уговор понуђач је у обавези да достави и:**

**б) копије прве и последње стране окончане ситуације (или рекапитулације) по том уговору, где се јасно виде потписи и печати надзора и овера инвеститора;**

**Уколико се достављају уговори где су захтевани радови део укупно изведених радова, уз копију прве или последње стране окончане ситуације (или рекапитулације), понуђач је у обавези да достави и део окончане ситуације из ког се види да су захтевани радови у траженом износу.**

**в) Списак изведених радова, у последњих 5 (пет) година до дана објављивања позива за подношење понуда, из пододелка 4.6 ове конкурсне документације, који мора бити попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;**

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



г) **Потврду/е** из пододелка 4.6.1 ове конкурсне документације, која мора бити попуњена, оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица Инвеститора / Извођача радова, као доказ да је понуђач у последњих 5 (пет) година до дана објављивања позива за подношење понуда, у уговореном року и квалитету извршио радове;

**Понуђач може доставити Потврду о изведеним радовима и на обрасцима других Наручиоца радова уколико иста садржи све елементе које садржи Потврда о изведеним радовима из пододелка 4.6.1 из ове конкурсне документације.**

**Уколико достављена Потврда о изведеним радовима и на обрасцима других Наручиоца радова не садрже све елементе како је захтевано датим образцем у овој конкурсној документацији, исте ће се сматрати неприхватљивом и неће се узети у разматрање.**

Доказом референтности сматраће се само они уговори који у потпуности испуњавају све наведене услове.

**3. као доказ професионалне одговорности за штету причињену другој страни, односно трећем лицу, понуђач доставља копију важеће полисе осигурања од професионалне одговорности у складу са чланом 129а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121,2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014).**

**Понуђач је у обавези да достави копију важеће Полисе осигурања од одговорности за штету учињену другој страни, односно трећем лицу (професионална одговорност).**

Понуђачи су у обавези да Наручиоцу доставе копију важеће полисе осигурања од професионалне одговорности у складу са чланом 129а Закона о планирању и изградњи и Правилником о условима осигурања од професионалне одговорности, који је објављен у "Службеном гласнику РС", број 40 од 7. маја 2015. године, а која гласи најмање на прописану суму осигурања, које поседовање је законска обавеза субјеката на које се тај закон односи, а не захтев Наручиоца за ову јавну набавку. У члану 6. тог правилника, министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је сагласно овлашћењима из члана 201. Закона о планирању и изградњи, прописао, између осталог, минималне суме осигурања, као износ одштете која се исплаћује уколико наступи осигурани случај, а коју уговарач осигурања мора обавезно обезбедити.

Уколико се заинтересовано лице обрати осигуравачу са захтевом за издавање наведене полисе осигурања, осигуравајућа друштва у Републици Србији издају исту у складу са пословном политиком и условима осигурања, а надзор над њиховим радом врши Народна банка Србије.

**4. да располаже довољним ТЕХНИЧКИМ КАПАЦИТЕТОМ, за механизацију и опрему, потребну за извођење радова за које подноси понуду, и то најмање:**

- 1 (једно) транспортно возило;
- 1 грађевинска метална цеваста скела минумун 100m<sup>2</sup>

Технички капацитет за извођење радова за које подноси понуду, Понуђач доказује достављањем:

- копије извода из пописне листе са означеним позицијама **или**
- копије Уговора о закупу **или**
- копије Уговора коришћењу опреме **или**
- копије рачуна (уколико је нешто са листе набављено у текућој години) **као и**
- **копија очитане важеће саобраћајне дозволе и копијом важеће полисе осигурања.**

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page.

За транспортно возило из тачке 6. алинеја 1. се као доказ доставља и копија очитане важеће саобраћајне дозволе и копија важеће полисе осигурања.



Понуда понуђача која не садржи било који доказ о испуњењу додатних услова, биће одбијена као неприхватљива.

#### **4.3.3 Доказивање испуњености услова из члана 75. Закона и члана 76. Закона за физичка лица као понуђаче**

Испуњеност обавезних услова, из члана 75. Закона, за учешће у поступку јавне набавке, физичко лице, као понуђач доказује достављањем следећих доказа:

**1. Извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). Доказ не може бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда.**

**2. Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. Докази не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда .**

**3. Изјаву понуђача, односно сваког члана групе понуђача, односно подизвођача, из Одељка 4.4 Конкурсне документације, попуњену, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица понуђача, односно члана групе понуђача, односно подизвођача.**

**Испуњеност додатних услова, из члана 76. Закона, физичко лице доказује достављањем следећих доказа:**

#### **ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ:**

- Изјаву дату под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом, односно финансијским средствима, неопходним за извршење уговорних обавеза по овој јавној набавци, оверену од стране физичког лица као понуђача (Пододељак 4.5 конкурсне документације);

- Заинтересовано лице може извршити обилазак објекта пре подношења понуде на којем ће се изводити радови, и то:

**а) За Партију 1 . сваког петка за објекат Наручиоца: Булевар уметности 16 а, Нови Београд,**

**б) За Партију 2:**

- сваког понедељка за објекте Наручиоца: Таковска 2 Београд, АТЦ Сремчица, Београдска 157а, Сремчица, Београд и Главна пошта и ГАТЦ Смедерево, Карађорђева 8, Смедерево;

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*





- сваког уторка за објекте Наручиоца: ВФ станица Сремска Митровица, Сутјеска бб, Сремска Митровица, Пошта и АТЦ Шабац, Карађорђева 10, Шабац, Пошта и АТЦ Орид, Обреновачки пут, Шабац и Пошта и АТЦ Дебрц, Обреновачки пут бб, Владимирци;
- сваке среде за објекте Наручиоца: Пошта и АТЦ Љиг, Л. Спасојевића, Љиг и Пошта и АТЦ Завлака, Завлака, Крупањ;
- сваког четвртка за објекте Наручиоца: Пошта и АТЦ Драгинац, Драгинац, Лозница, Пошта и АТЦ Мали Зворник, М. Тита, Мали Зворник и Пошта и АТЦ Љубовија, Војводе Мишића, Љубовија,

**в) За Партију 3:**

- сваког понедељка за објекте Наручиоца: ТКЦ Нови Пазар, 28. новембра 55, Нови Пазар, - Пошта Тутин, Иса-бега Исаковића 6, Тутин и ЈПМ и АТЦ Бистрица, Бистрица, Нова Варош;
- сваког уторка за објекте Наручиоца: ТКЦ Ужице, Југ Богданова 1, Ужице, АТЦ Гривска, Гривска, Ариље и ЈПМ и АТЦ Пожега, Краља Петра 2, Пожега;
- сваке среде за објекте Наручиоца: ЧАТЦ Кнић, Кнић и Пошта Ђуприја и АТЦ, Кнеза Милоша 2, Ђуприја,

**г) За Партију 4:**

- сваког понедељка за објекте Наручиоца: Главна пошта Ниш, Вождова 11, Ниш, Управна зграда Ниш, Вождова 13, Ниш и Пошта, Месна канцеларија Јелашница, Јелашница, Ниш и АТЦ Црвена Река, Бела Паланка;
- сваког уторка за објекте Наручиоца: Пошта и АТЦ Доњи Душник, Гацин Хан, Зграда ТКЦ Прокупље, Прокупље, ТК Лесковац, Лесковац и Пошта и АТЦ Мирошевце, Мирошевце, Лесковац;
- сваке среде за објекат Наручиоца: АТЦ Ошљане, Ошљане, Књажевац,

почев од првог понедељка, уторка, среде, односно четвртка након објављивања позива за подношење понуда, за објекат Наручиоца из подтачака а), б), в) и г). ове тачке, а најкасније 5 дана до истека рока за подношење понуда, у времену од 10:00 до 15:00 сати, организовати обилазак објекта за сва заинтересована лица.

Уколико се дан обиласка објекта поклопи са државним или верским празником који су одређени за нерадне дане Законом о државним и другим празницима у Републике Србије, заинтересовано лице може обићи објекат Наручиоца први радни дан пре дана одређеног за нерадни дан или први радни дан после дана одређеног за нерадни дан

Заинтересовано лице је у обавези да најкасније 3 (три) дана пре заказаног датума обиласка, Наручиоцу потврди свој долазак путем електронске поште на e-mail: [postanabavka@ptt.rs](mailto:postanabavka@ptt.rs) или факс број 011/3022-198, сваког радног дана од 08:00 до 15:00 часова, са назнаком "Писано овлашћење за лица која ће присуствовати обиласку објекта за јавну набавку број 186/2017".


**У писаном овлашћењу треба навести имена и презимена свих лица која ће присуствовати обиласку са унетим бројем личне карте сваког наведена лица. Писано овлашћење мора бити потписано од стране директора и оверено печатом.**

Обилазак свих наведених објеката Наручиоца, у наведеним терминима, биће омогућен само лицима за која је достављено писано овлашћење на претходно описан начин.

Објекте могу обићи законски заступници заинтересованог лица или лица којима је дато овлашћење на напред наведени начин. У случају да обилазак објекта врши лице овлашћено од стране законског заступника заинтересованог лица, потребно је да приложи пуномоћје дато од законског заступника заинтересованог лица.

**Обилазак објекта није обавезан.**

**Приликом обиласка објекта није дозвољено фотографисање објекта.**



## ПАРТИЈА 1

1. да располаже довољним **КАДРОВСКИМ КАПАЦИТЕТОМ**, и то да има:

а) најмање 1 (једно) ангажовано лице у радном односу или ван радног односа са лиценцом: **400 или 401 или 410 или 411**, који ће бити одређени за одговорне извођача радова, за које понуђач доставља:

- копију радних књижица или копију уговора о раду као и копије образаца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање (уколико је лице у радном односу) односно копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или копију неког другог уговора (уколико је лице ван радног односа) као доказ да је одговорни извођачи радова за кога се доставља лиценца ангажован код понуђача,

- копију лиценце и Потврду о важењу лиценци за одговорне извођаче радова издатих од стране Инжењерске коморе Србије који морају бити важећи на дан отварања понуда;

- Изјаву одговорног извођача радова, са лиценцом **400 или 401 или 410 или 411**, да има најмање 5 (пет) година радног искуства на извођењу радова на објектима високоградње (Прилог 1);

- Референц листу (Прилог 2) са референцом обављених послова истоврсних радovima који су предмет ове јавне набавке за одговорног извођача радова, са лиценцом: **400 или 401 или 410 или 411**, на најмање 2 објекта високоградње у последњих 5 (пет) година до дана подношења понуде.

### **НАПОМЕНА :**

Понуђач је у обавези да **за сваку партију** понуди захтевани број ангажованих лица која не смеју бити ангажована у другој/им партији/јама. Уколико иста лица буду ангажована у различитим партијама понуда понуђача за сваку следећу партију, где се поново појављују иста ангажована лица неће бити узета у разматрање у смислу испуњења додатних услова.

**Референц листу попуњава, потписује и оверава својим лиценцим печатом сам одговорни извођач радова:**

б) ангажованог руководиоца радова на градилишту који ће бити обавезан да присуствује извођењу радова на градилишту током радног времена, а током трајања рока за извођење радова, за кога понуђач доставља:

- копију радних књижица или копију уговора о раду као и копије образаца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање (уколико је лице у радном односу) односно копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или копију неког другог уговора (уколико је лице ван радног односа), као доказ да је руководилац радова на градилишту ангажован код понуђача,

- попуњену и потписану Изјаву понуђача (Прилог 3) да има ангажованог руководиоца радова који ће бити обавезан да присуствује извођењу радова на градилишту током радног времена, а током рока за извођењу радова, коју мора и руководилац радова на градилишту потписати и оверити лиценцим печатом, односно само попуњити и потписати (уколико не поседује лиценцу, односно лиценци печат).



Уколико Понуђач подноси понуду за извођење радова на више Партија, обавезан је да именује различите руководиоце радова за сваку Партију.

в) 5 запослених радника КВ, ВКВ, ССС и ВШС на пословима грађевинске струке, за које понуђач доставља копију радних књижица или копију уговора о раду као и копије образаца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање (уколико је лице у радном односу) односно копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или копију неког другог уговора (уколико је лице ван радног односа) као доказ да су радници ангажовани код понуђача.

г) Изјаву понуђача да има ангажована лица оспособљена за рад на висини која ће бити ангажована за извођење предметних радова (Прилог 4);

**НАПОМЕНА:** Уколико је истом извођачу додељен уговор о извођењу радова за више партија, извођач има обавезу да на дан закључења уговора, за сваку партију, достави наручиоцу списак радника који ће изводити радове са доказима о основу ангажовања код извођача (у радном односу, односно ван радног односа) за сваког радника са списка, који не могу бити ангажовани истовремено на више партија за које му је додељен уговор о извођењу радова.

2. да располаже неопходним **ПОСЛОВНИМ КАПАЦИТЕТОМ** понуђач доставља:

а) копију/е референтног/их уговора за изведене радове на прању и чишћењу фасаде на објектима високоградње или уговори где су радови на прању и чишћењу фасаде на објектима високоградње део укупно изведених радова у последњих 5 година до дана објављивања позива у минималном укупном износу од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а, од чега минимална вредност по појединачном уговору или делу уговора који се односи на предметне радове износи 5.000.000,00 динара, без ПДВ-а;


Уз сваки достављени референтни уговор понуђач је у обавези да достави и:

б) копије прве и последње стране окончане ситуације (или рекапитулације) по том уговору, где се јасно виде потписи и печати надзора и овера инвеститора;

Уколико се достављају уговори где су захтевани радови део укупно изведених радова, уз копију прве или последње стране окончане ситуације (или рекапитулације), понуђач је у обавези да достави и део окончане ситуације из ког се види да су захтевани радови у траженом износу.

в) Списак изведених радова, у последњих 5 (пет) година до дана објављивања позива за подношење понуда, из пододелка 4.6 ове конкурсне документације, који мора бити попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;

г) Потврду/е из пододелка 4.6.1 ове конкурсне документације, која мора бити попуњена, оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица Инвеститора / Извођача радова, као доказ да је понуђач у последњих 5 (пет) година до дана објављивања позива за подношење понуда, у уговореном року и квалитету извршио радове;



Понуђач може доставити Потврду о изведеним радовима и на **обрасцима других Наручиоца** радова уколико иста садржи све елементе које садржи Потврда о изведеним радовима из поддељка 4.6.1 из ове конкурсне документације.

Уколико достављена Потврда о изведеним радовима и на **обрасцима других Наручиоца** радова не садрже све елементе како је захтевано датим обрасцем у овој конкурсној документацији, исте ће се сматрати неприхватљивом и неће се узети у разматрање.

Доказом референтности сматраће се само они уговори који у потпуности испуњавају све наведене услове.

3. као доказ професионалне одговорности за штету причињену другој страни, односно трећем лицу, понуђач доставља **копију важеће полисе осигурања од професионалне одговорности** у складу са чланом 129а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014).

Понуђач је у обавези да достави **копију важеће Полисе осигурања од одговорности за штету учињену другој страни, односно трећем лицу (професионална одговорност)**.

Понуђачи су у обавези да Наручиоцу доставе копију важеће полисе осигурања од професионалне одговорности у складу са чланом 129а Закона о планирању и изградњи и Правилником о условима осигурања од професионалне одговорности, који је објављен у "Службеном гласнику РС", број 40 од 7. маја 2015. године, а која гласи најмање на прописану суму осигурања, које поседовање је законска обавеза субјеката на које се тај закон односи, а не захтев Наручиоца за ову јавну набавку. У члану 6. тог правилника, министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је сагласно овлашћењима из члана 201. Закона о планирању и изградњи, прописао, између осталог, минималне суме осигурања, као износ одштете која се исплаћује уколико наступи осигурани случај, а коју уговорач осигурања мора обавезно обезбедити.

Уколико се заинтересовано лице обрати осигуравачу са захтевом за издавање наведене полисе осигурања, осигуравајућа друштва у Републици Србији издају исту у складу са пословном политиком и условима осигурања, а надзор над њиховим радом врши Народна банка Србије.

4. да располаже довољним **ТЕХНИЧКИМ КАПАЦИТЕТОМ**, за механизацију и опрему, потребну за извођење радова за које подноси понуду, и то најмање:

- 1 (једно) транспортно возило;
- 1 грађевинска метална цеста скела минимум 500m<sup>2</sup>

Технички капацитет за извођење радова за које подноси понуду, Понуђач доказује достављањем:

- копије извода из пописне листе са означеним позицијама **или**
- копије Уговора о закупу **или**
- копије Уговора коришћењу опреме **или**
- копије рачуна (уколико је нешто са листе набављено у текућој години) **као и**
- **копија очитане важеће саобраћајне дозволе и копијом важеће полисе осигурања.**

За транспортно возило из тачке 4. алинеја 1. се као доказ доставља и копија очитане важеће саобраћајне дозволе и копија важеће полисе осигурања.

Понуда понуђача која не садржи било који доказ о испуњењу додатних услова, биће одбијена као неприхватљива.

## ПАРТИЈА 2



1. да располаже довољним **КАДРОВСКИМ КАПАЦИТЕТОМ**, и то да има:

а) најмање 1 (једно) ангажовано лице у радном односу или ван радног односа са лиценцом: **400 или 401 или 410 или 411**, који ће бити одређени за одговорне извођача радова, за које понуђач доставља:

- копију радних књижица или копију уговора о раду као и копије образаца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање (уколико је лице у радном односу) односно копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или копију неког другог уговора (уколико је лице ван радног односа) као доказ да је одговорни извођачи радова за кога се доставља лиценца ангажован код понуђача,

- копију лиценце и Потврду о важењу лиценци за одговорне извођаче радова издатих од стране Инжењерске коморе Србије који морају бити важећи на дан отварања понуда;

- Изјаву одговорног извођача радова, са лиценцом **400 или 401 или 410 или 411**, да има најмање 5 (пет) година радног искуства на извођењу радова на објектима високоградње (Прилог 1);

- Референц листу (Прилог 2) са референцом обављених послова истоврсних радovima који су предмет ове јавне набавке за одговорног извођача радова, са лиценцом: **400 или 401 или 410 или 411**, на најмање 2 објекта високоградње у последњих 5 (пет) година до дана подношења понуде.

### **НАПОМЕНА :**

Понуђач је у обавези да за сваку партију понуди захтевани број ангажованих лица која не смеју бити ангажована у другој/им партији/јама. Уколико иста лица буду ангажована у различитим партијама понуда понуђача за сваку следећу партију, где се поново појављују иста ангажована лица неће бити узета у разматрање у смислу испуњења додатних услова.

**Референц листу попуњава, потписује и оверава својим лиценцим печатом сам одговорни извођач радова;**

б) ангажованог руководиоца радова на градилишту који ће бити обавезан да присуствује извођењу радова на градилишту током радног времена, а током трајања рока за извођење радова, за кога понуђач доставља:

- копију радних књижица или копију уговора о раду као и копије образаца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање (уколико је лице у радном односу) односно копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или копију неког другог уговора (уколико је лице ван радног односа), као доказ да је руководилац радова на градилишту ангажован код понуђача,

- попуњену и потписану **Изјаву понуђача (Прилог 3)** да има ангажованог руководиоца радова који ће бити обавезан да присуствује извођењу радова на градилишту током радног времена, а током рока за извођењу радова, коју мора и руководилац радова на градилишту потписати и оверити лиценцим печатом, односно само попуњити и потписати (уколико не поседује лиценцу, односно лиценци печат).

Уколико Понуђач подноси понуду за извођење радова на више Партија, обавезан је да именује различите руководиоце радова за сваку Партију.

*de lw*  
*9/1/20*  
*SA*



**в1) Уколико понуђач подноси понуду за једну од Партија: 2, 3 и 4 - 10 запослених радника КВ, ВКВ, ССС и ВШС на пословима грађевинске струке за које понуђач доставља копију радних књижица или копију уговора о раду као и копије образаца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање (уколико је лице у радном односу) односно копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или копију неког другог уговора (уколико је лице ван радног односа) као доказ да су радници ангажовани код понуђача.**

**в2) Уколико понуђач подноси понуду за две од Партија: 2, 3 и 4 - 15 запослених радника КВ, ВКВ, ССС и ВШС на пословима грађевинске струке за које понуђач доставља копију радних књижица или копију уговора о раду као и копије образаца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање (уколико је лице у радном односу) односно копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или копију неког другог уговора (уколико је лице ван радног односа) као доказ да су радници ангажовани код понуђача.**

**в3) Уколико понуђач подноси понуду за Партију 1, Партију 2 и Партију 3 - 20 запослених радника КВ, ВКВ, ССС и ВШС на пословима грађевинске струке за које понуђач доставља копију радних књижица или копију уговора о раду као и копије образаца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање (уколико је лице у радном односу) односно копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или копију неког другог уговора (уколико је лице ван радног односа) као доказ да су радници ангажовани код понуђача.**

**г) Изјаву понуђача да има ангажована лица оспособљена за рад на висини која ће бити ангажована за извођење предметних радова (Прилог 4);**

**НАПОМЕНА:** Уколико је истом извођачу додељен уговор о извођењу радова за више партија, извођач има обавезу да на дан закључења уговора, за сваку партију, достави наручиоцу списак радника који ће изводити радове са доказима о основу ангажовања код извођача (у радном односу, односно ван радног односа) за сваког радника са списка, који не могу бити ангажовани истовремено на више партија за које му је додељен уговор о извођењу радова.

**2. да располаже неопходним ПОСЛОВНИМ КАПАЦИТЕТОМ** понуђач доставља:

**а) копију/е референтног/их уговора** за изведене архитектонско- грађевинске радове на објектима високоградње у последњих 5 година до дана објављивања позива, и то:

архитектонско- грађевинске радове у минималном укупном износу од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а, у оквиру кога минимална вредност изведених радова на крову износи 5.000.000,00 динара, без ПДВ-а

**или**

Уговор за изведене радове, где су изведени архитектонско- грађевински радови у минималном укупном износу од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а, у оквиру којих минимална вредност



изведених радова на крову износи 5.000.000,00 динара, без ПДВ-а, део укупно изведених радова по том уговору

**или**

Уговори за изведене архитектонско- грађевинске радове у минималном укупном износу од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а, у оквиру којих минимална вредност изведених радова на крову износи 5.000.000,00 динара, без ПДВ-а, од чега је минимална вредност за изведене архитектонско- грађевинске радове по појединачном уговору у износу од 3.000.000,00 динара без ПДВ-а, у оквиру кога минимална вредност изведених радова на крову износи 1.500.000,00 динара, без ПДВ-а.

**или**

Уговори за изведене радове, где су изведени архитектонско- грађевински радови у минималном укупном износу од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а, у оквиру којих минимална вредност изведених радова на крову износи 5.000.000,00 динара, без ПДВ-а, од чега је минимална вредност за изведене архитектонско- грађевинске радове по појединачном уговору у износу од 3.000.000,00 динара без ПДВ-а, у оквиру којих минимална вредност изведених радова на крову износи 1.500.000,00 динара, без ПДВ-а, део укупно изведених радова по тим уговорима

**Уз сваки достављени референтни уговор понуђач је у обавези да достави и:**

**б) копије прве и последње стране окончане ситуације (или рекапитулације) по том уговору, где се јасно виде потписи и печати надзора и овера инвеститора;**

Уколико се достављају уговори где су захтевани радови део укупно изведених радова, уз копију прве или последње стране окончање ситуације (или рекапитулације), понуђач је у обавези да достави и део окончане ситуације из ког се види да су захтевани радови у траженом износу.

**в) Списак изведених радова, у последњих 5 (пет) година до дана објављивања позива за подношење понуда, из пододељка 4.6 ове конкурсне документације, који мора бити попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;**

**г) Потврду/е из пододељка 4.6.1 ове конкурсне документације, која мора бити попуњена, оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица Инвеститора / Извођача радова, као доказ да је понуђач у последњих 5 (пет) година до дана објављивања позива за подношење понуда, у уговореном року и квалитету извршио радове;**

**Понуђач може доставити Потврду о изведеним радовима и на обрасцима других Наручиоца радова уколико иста садржи све елементе које садржи Потврда о изведеним радовима из пододељка 4.6.1 из ове конкурсне документације.**

**Уколико достављена Потврда о изведеним радовима и на обрасцима других Наручиоца радова не садрже све елементе како је захтевано датим образцем у овој конкурсној документацији, исте ће се сматрати неприхватљивом и неће се узети у разматрање.**

Доказом референтности сматраће се само они уговори који у потпуности испуњавају све наведене услове.

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*



3. као доказ професионалне одговорности за штету причињену другој страни, односно трећем лицу, понуђач доставља **копију важеће полисе осигурања од професионалне одговорности** у складу са чланом 129а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121,2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014).

Понуђач је у обавези да достави **копију важеће Полисе осигурања од одговорности за штету учињену другој страни, односно трећем лицу (професионална одговорност).**

Понуђачи су у обавези да Наручиоцу доставе копију важеће полисе осигурања од професионалне одговорности у складу са чланом 129а Закона о планирању и изградњи и Правилником о условима осигурања од професионалне одговорности, који је објављен у "Службеном гласнику РС", број 40 од 7. маја 2015. године, а која гласи најмање на прописану суму осигурања, које поседовање је законска обавеза субјеката на које се тај закон односи, а не захтев Наручиоца за ову јавну набавку. У члану 6. тог правилника, министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је сагласно овлашћењима из члана 201. Закона о планирању и изградњи, прописао, између осталог, минималне суме осигурања, као износ одштете која се исплаћује уколико наступи осигурани случај, а коју уговарач осигурања мора обавезно обезбедити.

Уколико се заинтересовано лице обрати осигуравачу са захтевом за издавање наведене полисе осигурања, осигуравајућа друштва у Републици Србији издају исту у складу са пословном политиком и условима осигурања, а надзор над њиховим радом врши Народна банка Србије.

4. да располаже довољним **ТЕХНИЧКИМ КАПАЦИТЕТОМ**, за механизацију и опрему, потребну за извођење радова за које подноси понуду, и то најмање:

- 1 (једно) транспортно возило;
- 1 грађевинска метална цеста скела минумун 100m<sup>2</sup>

Технички капацитет за извођење радова за које подноси понуду, Понуђач доказује достављањем:

- копије извода из пописне листе са означеним позицијама **или**
- копије Уговора о закупу **или**
- копије Уговора коришћењу опреме **или**
- копије рачуна (уколико је нешто са листе набављено у текућој години) **као и**
- **копија очитане важеће саобраћајне дозволе и копијом важеће полисе осигурања.**

За транспортно возило из тачке 4. алинеја 1. се као доказ доставља и копија очитане важеће саобраћајне дозволе и копија важеће полисе осигурања.

Понуда понуђача која не садржи било који доказ о испуњењу додатних услова, биће одбијена као неприхватљива.

### ПАРТИЈА 3

1. да располаже довољним **КАДРОВСКИМ КАПАЦИТЕТОМ**, и то да има:

а) најмање 1 (једно) ангажовано лице у радном односу или ван радног односа са лиценцом: **400 или 401 или 410 или 411**, који ће бити одређени за одговорне извођача радова, за које понуђач доставља:

- копију радних књижица или копију уговора о раду као и копије образаца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање (уколико је лице у радном односу) односно копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*





копију неког другог уговора (уколико је лице ван радног односа) као доказ да је одговорни извођачи радова за кога се доставља лиценца ангажован код понуђача,

- копију лиценце и Потврду о важењу лиценци за одговорне извођаче радова издатих од стране Инжењерске коморе Србије који морају бити важећи на дан отварања понуда;

- Изјаву одговорног извођача радова, са лиценцом 400 или 401 или 410 или 411, да има најмање 5 (пет) година радног искуства на извођењу радова на објектима високоградње (Прилог 1);

- Референц листу (Прилог 2) са референцом обављених послова истоврсних радovima који су предмет ове јавне набавке за одговорног извођача радова, са лиценцом: 400 или 401 или 410 или 411, на најмање 2 објекта високоградње у последњих 5 (пет) година до дана подношења понуде.

#### **НАПОМЕНА :**

Понуђач је у обавези да за сваку партију понуди захтевани број ангажованих лица која не смеју бити ангажована у другој/им партији/јама. Уколико иста лица буду ангажована у различитим партијама понуда понуђача за сваку следећу партију, где се поново појављују иста ангажована лица неће бити узета у разматрање у смислу испуњења додатних услова.

#### **Референц листу попуњава, потписује и оверава својим лиценцим печатом сам одговорни извођач радова:**

б) ангажованог руководиоца радова на градилишту који ће бити обавезан да присуствује извођењу радова на градилишту током радног времена, а током трајања рока за извођење радова, за кога понуђач доставља:

- копију радних књижица или копију уговора о раду као и копије образаца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање (уколико је лице у радном односу) односно копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или копију неког другог уговора (уколико је лице ван радног односа), као доказ да је руководилац радова на градилишту ангажован код понуђача,

- попуњену и потписану Изјаву понуђача (Прилог 3) да има ангажованог руководиоца радова који ће бити обавезан да присуствује извођењу радова на градилишту током радног времена, а током рока за извођењу радова, коју мора и руководилац радова на градилишту потписати и оверити лиценцим печатом, односно само поунити и потписати (уколико не поседује лиценцу, односно лиценци печат).

Уколико Понуђач подноси понуду за извођење радова на више Партија, обавезан је да именује различите руководиоце радова за сваку Партију.

в1) Уколико понуђач подноси понуду за једну од Партија: 2, 3 и 4 - 10 запослених радника КВ, ВКВ, ССС и ВШС на пословима грађевинске струке за које понуђач доставља копију радних књижица или копију уговора о раду као и копије образаца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање (уколико је лице у радном односу) односно копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или копију неког другог уговора (уколико је лице ван радног односа) као доказ да су радници ангажовани код понуђача.

*Handwritten signature and initials.*



**в2) Уколико понуђач подноси понуду за две од Партија: 2, 3 и 4 - 15 запослених радника КВ, ВКВ, ССС и ВШС на пословима грађевинске струке за које понуђач доставља копију радних књижица или копију уговора о раду као и копије образаца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање (уколико је лице у радном односу) односно копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или копију неког другог уговора (уколико је лице ван радног односа) као доказ да су радници ангажовани код понуђача.**

**в3) Уколико понуђач подноси понуду за Партију 1, Партију 2 и Партију 3 - 20 запослених радника КВ, ВКВ, ССС и ВШС на пословима грађевинске струке за које понуђач доставља копију радних књижица или копију уговора о раду као и копије образаца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање (уколико је лице у радном односу) односно копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или копију неког другог уговора (уколико је лице ван радног односа) као доказ да су радници ангажовани код понуђача.**

**г) Изјаву понуђача да има ангажована лица оспособљена за рад на висини која ће бити ангажована за извођење предметних радова (Прилог 4);**

**НАПОМЕНА:** Уколико је истом извођачу додељен уговор о извођењу радова за више партија, извођач има обавезу да на дан закључења уговора, за сваку партију, достави наручиоцу списак радника који ће изводити радове са доказима о основу ангажовања код извођача (у радном односу, односно ван радног односа) за сваког радника са списка, који не могу бити ангажовани истовремено на више партија за које му је додељен уговор о извођењу радова.

**2. да располаже неопходним ПОСЛОВНИМ КАПАЦИТЕТОМ** понуђач доставља:

**а) копију/е референтног/их уговора** за изведене архитектонско- грађевинске радове на објектима високоградње у последњих 5 година до дана објављивања позива, и то:

архитектонско- грађевинске радове у минималном укупном износу од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а, у оквиру кога минимална вредност изведених радова на крову износи 5.000.000,00 динара, без ПДВ-а

**или**

Уговор за изведене радове, где су изведени архитектонско- грађевински радови у минималном укупном износу од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а, у оквиру којих минимална вредност изведених радова на крову износи 5.000.000,00 динара, без ПДВ-а, део укупно изведених радова по том уговору

**или**

Уговори за изведене архитектонско- грађевинске радове у минималном укупном износу од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а, у оквиру којих минимална вредност изведених радова на крову износи 5.000.000,00 динара, без ПДВ-а, од чега је минимална вредност за изведене архитектонско- грађевинске радове по појединачном уговору у износу од 3.000.000,00 динара без ПДВ-а, у оквиру кога минимална вредност изведених радова на крову износи 1.500.000,00 динара, без ПДВ-а.

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*



**или**

Уговори за изведене радове, где су изведени архитектонско- грађевински радови у минималном укупном износу од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а, у оквиру којих минимална вредност изведених радова на крову износи 5.000.000,00 динара, без ПДВ-а, од чега је минимална вредност за изведене архитектонско- грађевинске радове по појединачном уговору у износу од 3.000.000,00 динара без ПДВ-а, у оквиру којих минимална вредност изведених радова на крову износи 1.500.000,00 динара, без ПДВ-а, део укупно изведених радова по тим уговорима

**Уз сваки достављени референтни уговор понуђач је у обавези да достави и:**

**б) копије прве и последње стране окончане ситуације (или рекапитулације) по том уговору, где се јасно виде потписи и печати надзора и овера инвеститора;**

Уколико се достављају уговори где су захтевани радови део укупно изведених радова, уз копију прве или последње стране окончане ситуације (или рекапитулације), понуђач је у обавези да достави и део окончане ситуације из ког се види да су захтевани радови у траженом износу.

**в) Списак изведених радова, у последњих 5 (пет) година до дана објављивања позива за подношење понуда, из пододелка 4.6 ове конкурсне документације, који мора бити попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;**

**г) Потврду/е из пододелка 4.6.1 ове конкурсне документације, која мора бити попуњена, оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица Инвеститора / Извођача радова, као доказ да је понуђач у последњих 5 (пет) година до дана објављивања позива за подношење понуда, у уговореном року и квалитету извршио радове;**

**Понуђач може доставити Потврду о изведеним радовима и на обрасцима других Наручиоца радова уколико иста садржи све елементе које садржи Потврда о изведеним радовима из пододелка 4.6.1 из ове конкурсне документације.**

**Уколико достављена Потврда о изведеним радовима и на обрасцима других Наручиоца радова не садрже све елементе како је захтевано датим образцем у овој конкурсној документацији, исте ће се сматрати неприхватљивом и неће се узети у разматрање.**

Доказом референтности сматраће се само они уговори који у потпуности испуњавају све наведене услове.

**3. као доказ професионалне одговорности за штету причињену другој страни, односно трећем лицу, понуђач доставља копију важеће полисе осигурања од професионалне одговорности у складу са чланом 129а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014).**

**Понуђач је у обавези да достави копију важеће Полисе осигурања од одговорности за штету учињену другој страни, односно трећем лицу (професионална одговорност).**

Понуђачи су у обавези да Наручиоцу доставе копију важеће полисе осигурања од професионалне одговорности у складу са чланом 129а Закона о планирању и изградњи и Правилником о условима осигурања од професионалне одговорности, који је објављен у "Службеном гласнику РС", број 40 од 7. маја 2015. године, а која гласи најмање на прописану суму осигурања, које поседовање је законска

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner, including 'SC', 'MOS', and other illegible marks.



обавеза субјеката на које се тај закон односи, а не захтев Наручиоца за ову јавну набавку. У члану 6. тог правилника, министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је сагласно овлашћењима из члана 201. Закона о планирању и изградњи, прописао, између осталог, минималне суме осигурања, као износ одштете која се исплаћује уколико наступи осигурани случај, а коју уговарач осигурања мора обавезно обезбедити.

Уколико се заинтересовано лице обрати осигуравачу са захтевом за издавање наведене полисе осигурања, осигуравајућа друштва у Републици Србији издају исту у складу са пословном политиком и условима осигурања, а надзор над њиховим радом врши Народна банка Србије.

4. да располаже довољним **ТЕХНИЧКИМ КАПАЦИТЕТОМ**, за механизацију и опрему, потребну за извођење радова за које подноси понуду, и то најмање:

- 1 (једно) транспортно возило;
- 1 грађевинска метална цеваста скела минимум 100m<sup>2</sup>

Технички капацитет за извођење радова за које подноси понуду, Понуђач доказује достављањем:

- копије извода из пописне листе са означеним позицијама **или**
- копије Уговора о закупу **или**
- копије Уговора коришћењу опреме **или**
- копије рачуна (уколико је нешто са листе набављено у текућој години) **као и**
- **копија очитане важеће саобраћајне дозволе и копијом важеће полисе осигурања.**

За транспортно возило из тачке 4. алинеја 1. се као доказ доставља и копија очитане важеће саобраћајне дозволе и копија важеће полисе осигурања.

Понуда понуђача која не садржи било који доказ о испуњењу додатних услова, биће одбијена као неприхватљива.

#### ПАРТИЈА 4

1. да располаже довољним **КАДРОВСКИМ КАПАЦИТЕТОМ**, и то да има:

а) најмање 1 (једно) ангажовано лице у радном односу или ван радног односа са лиценцом: **400 или 401 или 410 или 411**, који ће бити одређени за одговорне извођача радова, за које понуђач доставља:

- копију радних књижица или копију уговора о раду као и копије образаца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање (уколико је лице у радном односу) односно копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или копију неког другог уговора (уколико је лице ван радног односа) као доказ да је одговорни извођачи радова за кога се доставља лиценца ангажован код понуђача,
- копију лиценце и Потврду о важењу лиценци за одговорне извођаче радова издатих од стране Инжењерске коморе Србије који морају бити важећи на дан отварања понуда;

- Изјаву одговорног извођача радова, са лиценцом **400 или 401 или 410 или 411**, да има најмање 5 (пет) година радног искуства на извођењу радова на објектима високоградње (Прилог 1);

de 105  
10/21  
10/21



- **Референц листу (Прилог 2)** са референцом обављених послова истоврсних радовима који су предмет ове јавне набавке за одговорног извођача радова, са лиценцом: **400 или 401 или 410 или 411**, на најмање 2 објекта цисокоградње у последњих 5 (пет) година до дана подношења понуде.

**НАПОМЕНА :**

Понуђач је у обавези да **за сваку партију** понуди захтевани број ангажованих лица која не смеју бити ангажована у другој/им партији/јама. Уколико иста лица буду ангажована у различитим партијама понуда понуђача за сваку следећу партију, где се поново појављују иста ангажована лица неће бити узета у разматрање у смислу испуњења додатних услова.

**Референц листу попуњава, потписује и оверава својим лиценцим печатом сам одговорни извођач радова:**

б) ангажованог руководиоца радова на градилишту који ће бити обавезан да присуствује извођењу радова на градилишту током радног времена, а током трајања рока за извођење радова, за кога понуђач доставља:

- копију радних књижица или копију уговора о раду као и копије образаца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање (уколико је лице у радном односу) односно копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или копију неког другог уговора (уколико је лице ван радног односа), као доказ да је руководилац радова на градилишту ангажован код понуђача,

- попуњену и потписану **Изјаву понуђача (Прилог 3)** да има ангажованог руководиоца радова који ће бити обавезан да присуствује извођењу радова на градилишту током радног времена, а током рока за извођењу радова, коју мора и руководилац радова на градилишту потписати и оверити лиценцим печатом, односно само попуњити и потписати (уколико не поседује лиценцу, односно лиценци печат).

Уколико Понуђач подноси понуду за извођење радова на више Партија, обавезан је да именује различите руководиоце радова за сваку Партију.

**в1) Уколико понуђач подноси понуду за једну од Партија: 2, 3 и 4 - 10 запослених радника КВ, ВКВ, ССС и ВШС на пословима грађевинске струке за које понуђач доставља копију радних књижица или копију уговора о раду као и копије образаца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање (уколико је лице у радном односу) односно копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или копију неког другог уговора (уколико је лице ван радног односа) као доказ да су радници ангажовани код понуђача.**

**в2) Уколико понуђач подноси понуду за две од Партија: 2, 3 и 4 - 15 запослених радника КВ, ВКВ, ССС и ВШС на пословима грађевинске струке за које понуђач доставља копију радних књижица или копију уговора о раду као и копије образаца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање (уколико је лице у радном односу) односно копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или копију неког другог уговора (уколико је лице ван радног односа) као доказ да су радници ангажовани код понуђача.**

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



**в3) Уколико понуђач подноси понуду за Партију 1, Партију 2 и Партију 3 од 20 запослених радника КВ, ВКВ, ССС и ВШС на пословима грађевинске струке за које понуђач доставља копију радних књижица или копију уговора о раду као и копије образаца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање (уколико је лице у радном односу) односно копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или копију неког другог уговора (уколико је лице ван радног односа) као доказ да су радници ангажовани код понуђача.**

**г) Изјаву понуђача да има ангажована лица оспособљена за рад на висини која ће бити ангажована за извођење предметних радова (Прилог 4);**

**НАПОМЕНА:** Уколико је истом извођачу додељен уговор о извођењу радова за више партија, извођач има обавезу да на дан закључења уговора, за сваку партију, достави наручиоцу списак радника који ће изводити радове са доказима о основу ангажовања код извођача (у радном односу, односно ван радног односа) за сваког радника са списка, који не могу бити ангажовани истовремено на више партија за које му је додељен уговор о извођењу радова.

**2. да располаже неопходним ПОСЛОВНИМ КАПАЦИТЕТОМ понуђач доставља:**

**а) копију/е референтног/их уговора** за изведене архитектонско- грађевинске радове на објектима високоградње или уговори где су архитектонско- грађевински радови на објектима високоградње део укупно изведених радова у последњих 5 година до дана објављивања позива у минималном укупном износу од 4.000.000,00 динара без ПДВ-а, у оквиру кога минимална вредност изведених радова на крову износи 1.000.000,00 динара, без ПДВ-а

**Уз сваки достављени референтни уговор понуђач је у обавези да достави и:**

**б) копије прве и последње стране окончане ситуације (или рекапитулације) по том уговору, где се јасно виде потписи и печати надзора и овера инвеститора;**

**Уколико се достављају уговори где су захтевани радови део укупно изведених радова, уз копију прве или последње стране окончане ситуације (или рекапитулације), понуђач је у обавези да достави и део окончане ситуације из ког се види да су захтевани радови у траженом износу.**

**в) Списак изведених радова, у последњих 5 (пет) година до дана објављивања позива за подношење понуда, из пододељка 4.6 ове конкурсне документације, који мора бити попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;**

**г) Потврду/е из пододељка 4.6.1 ове конкурсне документације, која мора бити попуњена, оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица Инвеститора / Извођача радова, као доказ да је понуђач у последњих 5 (пет) година до дана објављивања позива за подношење понуда, у уговореном року и квалитету извршио радове;**

**Понуђач може доставити Потврду о изведеним радовима и на обрасцима других Наручиоца радова уколико иста садржи све елементе које садржи Потврда о изведеним радовима из пододељка 4.6.1 из ове конкурсне документације.**

*Handwritten signatures and initials, including 'WS' and '2e'.*



Уколико достављена Потврду о изведеним радовима и на обрасцима других Наручиоца радова не садрже све елементе како је захтевано датим обрасцем у овој конкурсној документацији, исте ће се сматрати неприхватљивом и неће се узети у разматрање.

Доказом референтности сматраће се само они уговори који у потпуности испуњавају све наведене услове.

3. као доказ професионалне одговорности за штету причињену другој страни, односно трећем лицу, понуђач доставља **копију важеће полисе осигурања од професионалне одговорности** у складу са чланом 129а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121,2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014).

Понуђач је у обавези да достави **копију важеће Полисе осигурања од одговорности за штету учињену другој страни, односно трећем лицу (професионална одговорност).**

Понуђачи су у обавези да Наручиоцу доставе копију важеће полисе осигурања од професионалне одговорности у складу са чланом 129а Закона о планирању и изградњи и Правилником о условима осигурања од професионалне одговорности, који је објављен у "Службеном гласнику РС", број 40 од 7. маја 2015. године, а која гласи најмање на прописану суму осигурања, које поседовање је законска обавеза субјеката на које се тај закон односи, а не захтев Наручиоца за ову јавну набавку. У члану 6. тог правилника, министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је сагласно овлашћењима из члана 201. Закона о планирању и изградњи, прописао, између осталог, минималне суме осигурања, као износ одштете која се исплаћује уколико наступи осигурани случај, а коју уговарач осигурања мора обавезно обезбедити.

Уколико се заинтересовано лице обрати осигуравачу са захтевом за издавање наведене полисе осигурања, осигуравајућа друштва у Републици Србији издају исту у складу са пословном политиком и условима осигурања, а надзор над њиховим радом врши Народна банка Србије.

4. да располаже довољним **ТЕХНИЧКИМ КАПАЦИТЕТОМ**, за механизацију и опрему, потребну за извођење радова за које подноси понуду, и то најмање:

- 1 (једно) транспортно возило;
- 1 грађевинска метална цеваста скела минумун 100m<sup>2</sup>

Технички капацитет за извођење радова за које подноси понуду, Понуђач доказује достављањем:

- копије извода из пописне листе са означеним позицијама **или**
- копије Уговора о закупу **или**
- копије Уговора коришћењу опреме **или**
- копије рачуна (уколико је нешто са листе набављено у текућој години) **као и**
- **копија очитане важеће саобраћајне дозволе и копијом важеће полисе осигурања.**

За транспортно возило из тачке 6. алинеја 1. се као доказ доставља и копија очитане важеће саобраћајне дозволе и копија важеће полисе осигурања.

Понуда понуђача која не садржи било који доказ о испуњењу додатних услова, биће одбијена као неприхватљива.

4.3.4 Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, и Изјаву из Пододељка 4.4 Конкурсне документације, односно понуђач је дужан да за подизвођаче:

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page.



- **правна лица**, достави доказе из пододељка 4.3. тачка 4.3.1 став 1. подтачка од 1. до 3. ове конкурсне документације;
- **предузетнике**, достави доказе из пододељка 4.3. тачка 4.3.2 став 1. подтачка од 1. до 3. ове конкурсне документације,
- **физичка лица**, достави доказе из пододељка 4.3. тачка 4.3.3 став 1. подтачка од 1. до 3. ове конкурсне документације.

**4.3.5 Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1 до 4) и става 2 Закона, а додатне услове испуњавају заједно, што доказује достављањем:**

- **за правно лице као члана групе понуђача**, доказа из пододељка 4.3. тачка 4.3.1 став 1. подтачка од 1. до 3. ове конкурсне документације,
- **за предузетника као члана групе понуђача**, доказе из пододељка 4.3. тачка 4.3.2 став 1. подтачка од 1. до 3. ове конкурсне документације
- **за физичко лице као члана групе понуђача**, доказе из пододељка 4.3. тачка 4.3.3 став 1. подтачка од 1. до 2. ове конкурсне документације.

**Додатне услове заучешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона, из пододељка 4.2 ове конкурсне документације понуђачи из групе понуђача испуњавају заједно, односно довољно је да један понуђач из групе испуњава додатне услове.**

**4.3.6 Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.**

**4.3.7 Докази о испуњености услова могу се достављати у неоввереним копијама, а Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.**

**Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.**

**4.3.8 Свако лице уписано у јавни регистар понуђача - предузетника и правних лица, није дужно да приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова тј. услова из пододељка 4.1, тачке од 1. до 4. ове конкурсне документације.**


Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре и то Извод из регистра Агенције за привредне регистре и податке који се налазе на интернет страници Народне банке Србије- доказ о неликвидности понуђача.

**4.3.9 Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе, у складу са чланом 79. став 8. Закона.**

**Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе, сходно члану 79. став 10. Закона.**

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.





#### **4.4 ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА**

Под пуном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да је понуђач/члан групе  
понуђача/подизвођач

\_\_\_\_\_ (назив и седиште понуђача, односно члана групе понуђача, односно подизвођача)

поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за јавну набавку ЈН: 186/2017.


Место и датум:

\_\_\_\_\_ М.П.

\_\_\_\_\_ (потпис овлашћеног лица)

**Напомена: Изјаву копирати у потребном броју примерака.**

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



#### **4.5 ИЗЈАВА ФИЗИЧКОГ ЛИЦА КАО ПОНУЂАЧА**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да

\_\_\_\_\_  
*(име, презиме и адреса понуђача-физичког лица)*

располаже неопходним финансијским капацитетом, односно финансијским средствима, неопходним за извршење уговорних обавеза по овој јавној набавци за јавну набавку ЈН: 186/2017.

Место и датум:

\_\_\_\_\_  
М.П.

\_\_\_\_\_  
(потпис физичког лица)

ae  
K  
MB  
20  
B



ПРИЛОГ 1:

**ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ИЗВОЂАЧА РАДОВА  
СА ЛИЦЕНЦОМ 400 ИЛИ 401 ИЛИ 410 ИЛИ 411  
О РАДНОМ ИСКУСТВУ**

за Партију/е \_\_\_\_\_

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да имам \_\_\_\_\_ (уписати број година радног искуства - најмање 5 (пет) година на објектима високоградње, на пословима одговорног извођача радова

\_\_\_\_\_ (уписати врсту радова и број лиценце).

\_\_\_\_\_  
**ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  
ОДГОВОРНОГ ИЗВОЂАЧА РАДОВА**

Датум: \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**ПОТПИС  
ОДГОВОРНОГ ИЗВОЂАЧА РАДОВА**

Место: \_\_\_\_\_

**Напомена:**

*\* Образац копирати, попунити и оверити лиценцим печатом за Партију/е за коју понуђач подноси понуди*

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*



ПРИЛОГ 2:

**РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА  
ОДГОВОРНОГ ИЗВОЂАЧА РАДОВА СА ЛИЦЕНЦОМ 400 или 401 или 410 или 411  
КОЈИ ЋЕ РЕШЕЊЕМ БИТИ ИМЕНОВАН ЗА ИЗВОЂЕЊЕ**

за Партију/е \_\_\_\_\_

РАДОВЕ\*

Име и презиме одговорног извођача радова:	
Број лиценце:	

Ред. бр.	Назив, локација и намена објекта	Инвеститор	Врста радова за које је био решењем одређен за одговорног извођача	Датум завршетка радова
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Датум: \_\_\_\_\_


**ПОТПИС ОДГОВОРНОГ  
ИЗВОЂАЧА РАДОВА**

Место: \_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_

\* Уписати врсту радова за које ће одговорни извођач бити одређен.

\* Референц листу попуњава, потписује и оверава својим лиценцим печатом сам одговорни извођач радова.

Напомена: \* Образац копирати, попуњити за Партију/е за коју понуђач подноси понуди



ПРИЛОГ 3:

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОБАВЕЗНОМ ПРИСУСТВУ АНГАЖОВАНОГ РУКОВОДИОЦА  
РАДОВА НА ГРАДИЛИШТИУ**

за Партију/е \_\_\_\_\_

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ће ангажовани руководиоца  
радова на градилишту: \_\_\_\_\_

са лиценцом \_\_\_\_\_  
(уписати број лиценце уколико ово лице поседује лиценцу)

током трајања рока за извођење радова на инвестициом одржавању више објеката Предузећа  
који су у закупу Телекома, Извођење радова на инвестиционом одржавању објеката Предузећа који се  
ваједнички користе са Телекомом, обликована по партијама, у отвореном поступку, број ЈН 186/2017,  
предвиђеним овом понудом број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_, током радног времена, бити присутан  
извођењу радова на градилишту.

М.П. \_\_\_\_\_

НАЗИВ ПОНУЂАЧА

ПОТПИС ОДГОВОРНОГ/ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА  
ПОНУЂАЧА


ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  
АНГАЖОВАНОГ РУКОВОДИОЦА РАДОВА  
НА ГРАДИЛИШТИ

ПОТПИС  
АНГАЖОВАНОГ РУКОВОДИОЦА РАДОВА  
НА ГРАДИЛИШТИ

**Напомене:**

\* Образац оверити печатом понуђача, односно лиценцим печатом ангажовани руководиоца  
радова на градилишту (уколико лице поседује лиценцу)

\* Образац копирати, попунити за Партију/е за коју понуђач подноси понуди



ПРИЛОГ 4:

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ИМА АНГАЖОВАНА ЛИЦА ОСПОСОБЉЕНОГ ЗА РАД НА  
ВИСИНИ, КОЈИ ЋЕ БИТИ АНГАЖОВАНА НА ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА**

за Партију/е \_\_\_\_\_

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да имам ангажована лица оспособљена за рад на висини, која ће бити ангажована за извођење радова на инвестициом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома, Извођење радова на инвестиционом одржавању објеката Предузећа који се заједнички користе са Телекомом, обликована по партијама, у отвореном поступку, број ЈН 186/2017, предвиђеним овом понудом број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ године.

Место и датум

ПОНУЂАЧ

М.П.


**Напомене:**

- \* Образац попунити, потписати од стране овлашћеног лица понуђача оверити печатом понуђача
- \* Образац копирати, попунити за Партију/е за коју понуђач подноси понуди



**ПРИЛОГ 5. ГАНТОГРАМ (ДИНАМИКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА)**

*Handwritten initials and signatures in the bottom right corner.*



**Партија 1. Архитектонско грађевински радови**

**Објекат: Булевар уметности 16 а, Нови Београд:**

22 115  
[Handwritten signatures]






**ГАНТОГРАМ**  
**АГРАДОВИ - партија I**

Д А Н И	
ОБЈЕКАТ	
I Бул. уметности - ЈАТ	
001	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

Поруџач:

М.П.

*Handwritten notes and signatures:*  
 de us  
 et  
 cm




**Партија 2. Архитектонско грађевински радови**

**Објекти:**

- Таковска 2 Београд,
- АТЦ Сремчица, Београдска 157а, Сремчица, Београд,
- Главна пошта и ГАТЦ Смедерево, Карађорђева 8, Смедерево,
- Пошта и АТЦ Мали Зворник, М. Тита, Мали Зворник,
- Пошта и АТЦ Драгинац, Драгинац, Лозница,
- Пошта и АТЦ Љубовија, Војводе Мишића, Љубовија,
- Пошта и АТЦ Дебrc, Обреновачки пут бб, Владимирци,
- Пошта и АТЦ Орид, Обреновачки пут, Шабац,
- Пошта и АТЦ Завлака, Завлака, Крупањ,
- Пошта и АТЦ Љиг, Л. Спасојевића, Љиг,
- ВФ станица Сремска Митровица, Сутјеска бб, Сремска Митровица
- Пошта и АТЦ Шабац, Карађорђева 10, Шабац

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*






### Партија 3. Архитектонско грађевински радови

**Објекти:**

- ТКЦ Нови Пазар, 28. новембра 55, Нови Пазар
- Пошта Тутин, Иса-бега Исаковића 6, Тутин
- ТКЦ Ужице, Југ Богданова 1, Ужице
- АТЦ Гривска, Гривска, Ариље
- ЈПМ и АТЦ Пожега, Краља Петра 2, Пожега
- ЧАТЦ Кнић, Кнић
- Пошта Ћуприја и АТЦ, Кнеза Милоша 2, Ћуприја
- ЈПМ и АТЦ Бистрица, Бистрица, Нова Варош

*Handwritten signature and initials in the bottom right corner.*




**ГАНТОГРАМ**  
**АГ РАДОВИ - партија 3**

	ДАНИ																												
ОБЈЕКАТ	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1 Нови Пазар																													
2 Тутин																													
3 Ужице																													
4 Гривска																													
5 Пожега																													
6 Кнић																													
7 Булчија																													
8 Бистрица																													

Порука:

М.П.

*Handwritten notes and signatures in the bottom right corner.*




#### Партија 4. Архитектонско грађевински радови

**Објекти:**

- Главна пошта Ниш, Вождова 11, Ниш
- Управна зграда Ниш, Вождова 13, Ниш
- Месна канцеларија Јелашница, Јелашница, Ниш
- Пошта и АТЦ Црвена Река, Бела Паланка
- Пошта и АТЦ Доњи Душник, Гаџин Хан
- Зграда ТКЦ Прокупље, Прокупље
- ТК Лесковац, Лесковац
- Пошта и АТЦ Мирошевце, Мирошевце, Лесковац
- АТЦ Ошљане, Ошљане, Књажевац

*Handwritten signature and initials in the bottom right corner.*



# ГАНТОГРАМ

## АГРАДОВИ - партија 4

		Д А Н И	
	ОБЈЕКАТ	Д	Н
1	Главна пошта Ниш		
2	Управна зграда Ниш		
3	Језишница		
4	Црвена река		
5	Дом Душани		
6	Прокупље		
7	Десовац I		
8	Мирошевац		
9	Ошљане		

Поруџач

М.П.

*Handwritten notes and signatures in the bottom right corner.*



**4.6 СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА У ПОСЛЕДЊИХ 5 (ПЕТ) ГОДИНА ДО ДАНА  
ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА**

за Партију/е \_\_\_\_\_

Р. бр.	Подаци о Инвеститору / Наручиоцу	Година извођења радова	Вредност изведених радова без ПДВ-а
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			

М.П.

Понуђач

\_\_\_\_\_  
(потпис овлашћеног лица понуђача)

*Напомена: \* Образац копирати, попунити за Партију/е за коју понуђач подноси понуди*

*Handwritten notes and signatures in the bottom right corner, including the letters 'AS' and 'OH'.*





#### 4.6.1 СТРУЧНА РЕФЕРЕНЦА

НАЗИВ КУПЦА/НАРУЧИОЦА \_\_\_\_\_  
СЕДИШТЕ: \_\_\_\_\_  
УЛИЦА И БРОЈ \_\_\_\_\_  
ТЕЛЕФОН \_\_\_\_\_  
МАТИЧНИ БРОЈ \_\_\_\_\_  
ПИБ: \_\_\_\_\_

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. Закона, издаје

#### ПОТВРДА О ИЗВЕДЕНИМ РАДОВИМА

за Партију/е \_\_\_\_\_

Број уговора	
Уговорне стране	
Предмет уговора	
Укупна вредност изведених радова без ПДВ-а	

Као инвеститор по наведеном уговору, под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, потврђујемо да је извођач радова \_\_\_\_\_ извео радове по наведеном уговору у уговореном року и у складу са уговореним квалитетом.

Ова потврда издаје се за потребе учешћа наведеног извођача радова у поступку јавне набавке за Извођење радова на инвестицијом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома, Извођење радова на инвестицијом одржавању објеката Предузећа који се заједнички користе са Телекомом, обликована по партијама, у отвореном поступку, број ЈН 186/2017,


Датум

М.П.

Инвеститор

Напомена: \* Образац копирати, попунити за Партију/е за коју понуђач подноси понуди

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*



## 5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Сагласно члану 61. став 4. тачка 1. Закона, према упутству Наручиоца, понуђач треба да сачини понуду.

**5.1 Понуде се припремају и подnose у складу са позивом Наручиоца и овом конкурсном документацијом.** Понуђач подноси понуду, непосредно или путем поште, у затвореној коверти или кутији, овереној печатом, на адресу Наручиоца: Јавно предузеће "Пошта Србије", Функција економских послова и набавки, писарница, Таковска 2, 11120 Београд, ПАК 135403, (у даљем тексту: адреса Наручиоца), у року од **30 (тридесет) дана** од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, односно до ПОНЕДЕЉКА, 28. 08. 2017. године, најкасније до 08 : 30 часова, са назнаком: **„ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ВИШЕ ОБЈЕКТА ПРЕДУЗЕЋА КОЈИ СУ У ЗАКУПУ ТЕЛЕКОМА, ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА ПРЕДУЗЕЋА КОЈИ СЕ ЗАЈЕДНИЧКИ КОРИСТЕ СА ТЕЛЕКОМОМ, ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА, У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ, БРОЈ ЈН 186/2017. – НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ СЕДНИЦЕ ЗА ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА“.** На полеђини коверте, односно кутије, мора бити назначен назив и адреса понуђача. Понуда мора бити затворена на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Благовременим се сматрају понуде које су, примљене од стране Наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда.

**Понуђач може да поднесе само једну понуду.**

**Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.**

**У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду.** Понуђач подноси измену, допуну или опозов понуде, на начин који је одређен за подношење понуде, на адресу Наручиоца, са назнаком **„ИЗМЕНА/ ДОПУНА/ ОПОЗИВ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ НАБАВКУ ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ВИШЕ ОБЈЕКТА ПРЕДУЗЕЋА КОЈИ СУ У ЗАКУПУ ТЕЛЕКОМА, ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА ПРЕДУЗЕЋА КОЈИ СЕ ЗАЈЕДНИЧКИ КОРИСТЕ СА ТЕЛЕКОМОМ, ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА, У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ, БРОЈ ЈН 186/2017. – НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ СЕДНИЦЕ ЗА ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА“.**

**5.2 Понуде ће бити отворене јавно, у** ПОНЕДЕЉАК, 28. 08. 2017. године, у 09 : 30 часова, на адреси: Београд, ул. ТАКОВСКА број 2, канцеларија 11. Представници понуђача, изузев директора понуђача, који ће присуствовати јавном отварању понуда, морају да приложе писано овлашћење издато од стране директора понуђача за учешће у поступку отварања понуда са јасном назнаком да се овлашћење односи на предметну јавну набавку.

**У поступку отварања понуда, активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача.**

Уколико је представник понуђача, односно заинтересовано лице које ће присуствовати јавном отварању понуда, страни држављанин, у обавези је да поднесе писани захтев за улазак у службене просторије које се налазе на адреси Наручиоца а у којима ће понуде бити јавно отворене, са назначеним даном и часом када ће присуствовати јавном отварању понуда.

Захтев из претходног става подноси се на адресу Наручиоца: Јавно предузеће „Пошта Србије“, Функција економских послова и набавки, Сектор за набавке и магацинско пословање, Писарница, Таковска 2, 11120 Београд, ПАК 135403, најкасније 15 дана пре истека рока за подношење понуда. Захтев обавезно мора да садржи: име и презиме лица (представника понуђача, односно заинтересованог лица) - страног држављанина, број пасоша, назив стране државе чији је држављанин представник

се  
UB  
1872  
D



понуђача, односно заинтересовано лице, пун назив понуђача кога заступа, са јасно назначеном јавном набавком (број и назив) на коју се захтев за улазак односи.

**5.3 Форма и језик понуде:** Понуда мора бити у писаном облику, на српском језику, оригинал, на преузетим обрасцима из конкурсне документације јасна и недвосмислена. Понуђач гарантује да је понуда коју подноси дата на основу конкурсне документације коју је преузео са Портала јавних набавки Управе за јавне набавке, односно интернет странице Наручиоца са оним садржајем који је на наведеним интернет страницама објављен, непромењеног садржаја, о чему потписује Изјаву (Образац 5.27).

**Пожељно је да свака страна понуде буде нумерисана од стране понуђача при врху стране, и то на следећи начин:** број стране / укупан број страна.

**Пожељно је да свака страна понуде треба бити оверена печатом понуђача у доњем левом углу (осим оних образаца који су већ оверени печатом и потписани од стране овлашћеног лица понуђача).**

**Уколико понуда садржи документ на страном језику, обавезно је уз документ доставити и превод на српски језик оверен од стране судског тумача. У случају спора релевантна је верзија конкурсне документације, односно понуде на српском језику.**


**У случају да понуђач приликом попуњавања понуде треба да исправи неки свој погрешно уписани податак, потребно је да исправку овери печатом.**

**Рокови у поступку** јавне набавке биће рачунати према датуму објављивања позива на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке. Рачунање рока се врши тако што се као први дан рока узима први наредни дан од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке. Уколико последњи дан рока пада у нерадан дан (субота, недеља; државни или верски празник који је одређен за нерадни дан Законом о државним и верским празницима Републике Србије) рок истиче првог наредног радног дана.

#### **5.4 Садржај понуде**

Понуда мора да садржи следеће елементе:

- 1. Образац понуде за партију/ за коју/е понуђач подноси понуду - попуњен, потписан од стране овлашћеног лица и печатом оверен - (Одељак 6. Конкурсне документације);**
- 2. Доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. Закона и доказе о испуњености додатних услова у складу са чланом 76. Закона, наведених у Одељку 4 - Услови и упутство како се доказује испуњеност услова, Конкурсне документације;**
- 3. Гантограм за партију/ за коју/е понуђач подноси понуду (Динамика извођења радова), Прилог 5 - попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;**
- 4. Изјава понуђача из Пододељка 4.4 Конкурсне документације, попуњену оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица;**
- 5. Изјава физичког лица као понуђача из пододељка 4.5 Конкурсне документације, попуњену оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица (уколико је понуђач физичко лице);**
- 6. Прилог 1 (попуњен, оверен лиценцим печатом и потписан од стране одговорног извођача радова (за партију/ за коју/е понуђач подноси понуду);**
- 7. Прилог 2 (попуњен, оверен лиценцим печатом и потписан од стране одговорног извођача радова (за партију/ за коју/е понуђач подноси понуду);**
- 8. Прилог 3 (попуњен, потписан од стране овлашћеног лица понуђача и печатом оверен и оверен лиценцим печатом уколико руководиоца радова на градилишту посердује лиценцу и потписан од стране руководиоца радова на градилишту (за партију/ за коју/е понуђач подноси понуду);**
- 9. Прилог 4 (попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача (за партију/ за коју/е понуђач подноси понуду);**



10. Списак изведених радова у последњих 5 (пет) година до дана објављивања позива за подношење понуда из пододелјка 4.6 Конкурсне документације (за партију/ за коју/е понуђач подноси понуду);
11. Потврда о изведеним радовима - Стручна референца из пододелјка 4.6.1. Конкурсне документације (за партију/ за коју/е понуђач подноси понуду);
12. Техничке спецификације и квалитет - Технички описи и Прегледи позиција са јединицама мере, количинама, јединичним и укупним ценама - оверени печатом и потписани од стране овлашћеног лица понуђача (за партију/ за коју/е понуђач подноси понуду);
13. Модел уговора из Одељка 7. Конкурсне документације - попуњен, потписан од стране овлашћеног лица и печатом оверен, чиме понуђач потврђује да прихвата услове из Модела уговора за Партије 1, 2, 3 и 4 (за партију/ за коју/е понуђач подноси понуду);
14. Образац структуре понуђене цене - попуњен у складу са упутством из Одељка 8. Конкурсне документације, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица (за партију/ за коју/е понуђач подноси понуду);
15. Изјаву о независној понуди из Одељка 10. Конкурсне документације, попуњену, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица (за партију/ за коју/е понуђач подноси понуду);
16. Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде за коју понуђач подноси понуду: бланко сопствена меница, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије (оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица), менично овлашћење - писмо (попуњено, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица), копија картона депонованих потписа (издат од пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму) или неопозиву, безусловну, на први позив плативу банкарску гаранцију; захтев за регистрацију менице за озбиљност понуде евидентираних у Регистар меница и овлашћења Народне банке Србије;

**Напомена:** Понуђач који достављају понуду за више партије, у обавези је да достави по 1 (једну) бланко сопствену меницу, односно по 1 (једну) неопозиву, безусловну, на први позив плативу банкарску гаранцију, за сваку партију посебно, за коју достављају понуду.

17. Образац Изјаве о непромењеном садржају Конкурсне документације, из Одељка 5.27 Конкурсне документације, попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица;

**Предмет јавне набавке обликован је по партијама. Понуђач може да поднесе понуду за једну, две, три или све четири партије.** Понуда, за све партије за које се подноси, мора бити достављена у једној коверти или кутији. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију. У случају да понуђач да понуду за једну, две, три или све четири партије, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију засебно.

Уколико понуђач подноси понуду за једну, две, три или све четири партије, доказе о испуњености услова, који су исти за партије за које се подноси понуда, није у обавези да доставља посебно за сваку партију.

Свака партија ће бити предмет посебног уговора. Партије су недељиве, тако да понуђач мора понудити све захтеване елементе из понуде наведене у партији за коју подноси понуду.

Парцијалне понуде биће искључене из даљег разматрања и одбијене као неприхватљиве.

**Попусти које нуди понуђач:** Уговори ће бити додељивани по појединачним партијама. Уколико понуђач подноси понуду за све четири партија и уколико буде најповољнији у једној партији, може дати



попуст за остале партије у којима није најповољнији, чиме се може остварити могућност да са урачунатим попустом буде најповољнији у све четири партија.

Попуст мора бити јасно назначен за сваку појединачну партију и коначан износ са урачунатим попустом **мора** бити наведен, тако да може бити прочитан на јавном отварању понуда. Попуст који понуђач нуди за одређену партију и услови под којима даје попуст, уписују се у предвиђеном простору, у Обрасцу понуде за ту партију. У случају неслагања попушта датог у процентном и номиналном износу признаваће се процентуални износ попушта.

Уколико је у понуди у простору који је означен за попусте уписан само проценат попушта (број) сматраће се да је понуђач понудио попуст за партију за коју је у обрасцу то и уписао тако да ће укупна цена понуде бити обрачуната са попустом. У том случају понуђач ће бити у обавези да, на писани захтев Наручиоца, достави процентуално умањене јединичне цене и укупну цену у року који му одреди Наручилац.

#### **5.5 Понуде са варијантама нису дозвољене.**

**5.6 Образац понуде** понуђач мора попунити тако да садржи: опште податке о понуђачу, опште податке о подизвођачу (уколико подноси понуду са подизвођачем) податке о томе да ли се понуда подноси самостално или као заједничка понуда или као понуда са подизвођачем, као и све друге захтеване податке, које је Наручилац навео у обрасцу понуде (**Одељак 6. Конкурсне документације**). Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је у обавези да копира страну Обрасца понуде са општим подацима о понуђачу, коју је неопходно да попуни за сваког члана групе појединачно. Уколико понуђач подноси понуду са већим бројем подизвођача потребно је да копира страну Обрасца понуде са општим подацима о подизвођачу, коју је неопходно да попуни за сваког подизвођача појединачно.

**5.7 Образац структуре понуђене цене** мора бити попуњен у складу са Упутством за попуњавање Обрасца структуре понуђене цена (**Одељак 8. Конкурсне документације**).

**5.8 Понуђач** може у оквиру понуде, да достави **Образац трошкова припреме понуда** (**Одељак 9. Конкурсне документације**) у коме ће исказати укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. Уколико понуђач доставља Образац трошкова припреме понуда, исти мора бити попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица.

**5.9 Изјавом о независној понуди из Одељка 10. Конкурсне документације**, понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. Изјава о независној понуди мора бити попуњена, оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица.

**5.10 Рок важења понуде** је 90 (деведесет) дана од дана јавног отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

**5.11 Цена** може бити изражена у динарима без ПДВ-а или у еврима без ПДВ-а. Уколико је понуђена цена у еврима, Наручилац ће прерачун у динаре вршити према средњем девизном курсу НБС на дан када је започето отварања понуда.

Уколико је понуђач нерезидент, понуда мора бити достављена у еврима и уговор о купопродаји ће бити закључен у еврима.

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*



Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

**Јединичне цена је фиксна и не може се изменити ни по ком основу.**

Коначни обрачун изведених радова ће се вршити на основу стварно изведених количина, утврђених у грађевинској књизи, уз примену уговорених јединичних цена.

Укупна цена за стварне количине изведених радова, обрачуната применом јединичних цена не може бити већа од 10% (десет процената) од укупне цене, али не више од процењене вредности за ову јавну набавку.

Уговор ће бити реализован у складу са Програмом пословања ЈП „Пошта Србије“, Београд до висине обезбеђених финансијских средстава, а преостали део биће реализован уколико средства буду предвиђена Програмом пословања ЈП „Пошта Србије“, Београд за наредну годину, до висине обезбеђених финансијских средстава, а највише до укупне уговорене вредности.

Крајњи рок за издавање налога за реализацију по уговорима за све партије је 1 (једна) година) од дана закључења уговора који може да се продужи уколико се не добију потребне дозволе.

**5.12 Средства финансијског обезбеђења**

**Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде (важи за све четири партије):**

Понуђач је обавезан да уз понуду достави **1 (једну) бланко сопствену меницу или 1 (једну) неопозиву, безусловну и на први позив плативу банкарску гаранцију** као гаранцију за озбиљност понуде.

**Бланко сопствена меница, мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије**, оверене печатом и потписана од стране овлашћеног лица. Уз меницу мора бити достављено уредно попуњено и оверено **менично овлашћење – писмо**, на име озбиљности понуде и са назначеним износом од минимум 5% од укупне вредности понуде, без ПДВ-а, са клаузулом „на први позив“.

Уз меницу мора бити достављена и **копија картона депонованих потписа**, које су издате од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму. У случају промене овлашћеног лица менично овлашћење - писмо остаје на снази. Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу - писму морају бити идентични са потписом или потписима са картона депонованих потписа.

У случају да понуду подноси физичко лице обавезан је да уз понуду достави бланко сопствену меницу, која мора бити тачно попуњена и потписана. Уз меницу, физичко лице доставља потписану Изјаву у којој, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, наводи имовину којом гарантује за издату меницу. Имовина мора бити детаљно описана, а за земљиште и непокретности наведена тачна локација на којој се налази.

Понуђач може уз понуду, као гаранцију за озбиљност понуде, да достави **1 (једну) неопозиву, безусловну, на први позив плативу банкарску гаранцију** на износ од минимум 5 % од укупне вредности понуде, без ПДВ-а.


**Понуђач је дужан да достави једно од наведених средстава финансијског обезбеђења за озбиљност понуде.**

Рок важења средства финансијског обезбеђења је 120 (стотинудвадесет) дана од дана јавног отварања понуда.

Ако се у току поступка доделе уговора промене рокови за одабир понуђача мора се продужити важење средства финансијског обезбеђења, најкасније 5 (пет) дана пре истека важећег. Понуђач са којим ће бити закључен уговор дужан је да продужи гаранцију за озбиљност понуде све док не буде замењена гаранцијом за добро извршење посла.

Наручилац задржава право да уновчи достављено средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, у случају да Понуђач након јавног отварања понуда одустане од своје понуде, не испуни све

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



своје обавезе у поступку набавке, одбије да закључи Уговор о предметној јавној набавци под условима датим у понуди, не поднесе сопствену меницу са клаузулом "без протеста" и без ознаке доспелости за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Понуђачима који не буду били изабрани, на њихов захтев, средство финансијског обезбеђења биће враћено одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

**Напомена: Понуђач који достављају понуду за све четири партије, у обавези је да достави по 1 (једну) бланко сопствену меницу, односно по 1 (једну) неопозиву, безусловну, на први позив плативу банкарску гаранцију, за сваку партију посебно, за коју достављају понуду.**

**Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла (важи за све четири партије):**

Извођач се обавезује да на дан достављања потписаног Уговора, а најкасније у року од 8 (осам) дана од дана закључења Уговора, Наручиоцу достави на адресу Наручиоца: Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд, Таковска 2, ПАК 136403, Функција економских послова и набавки, Сектор за порезе и буџет, одговарајуће средство финансијског обезбеђења на име гаранције за добро извршење посла и извршење посла у уговореном року, на износ од 10% (десет процената) од укупне цене радова, без ПДВ-а, и то 2 (две) бланко сопствене менице или 1 (једну) неопозиву, безусловну (без приговора), на први позив наплативу банкарску гаранцију.

Менице морају бити без ознаке доспелости, са унетим пуним називом издаваоца меница и оверена печатом. Датум доспећа одредиће Наручилац. Уз менице морају бити достављена: одговарајућа менична овлашћења са клаузулама "на први позив" и "без протеста", фотокопија картона депонованих потписа и копија захтева Извођача радова за регистрацију бланко сопствених меница у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, које су оверене од стране пословне банке Извођача радова.

Рок важења меница мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од дана извршене примопредаје радова (за Партију 1), односно примопредаје радова на последњем објекту Наручиоца (за партије 2, 3 и 4) У случају промене лица овлашћеног за заступање, менична овлашћења остају на снази.

Банкарска гаранција мора бити насловљена на Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд, као корисника исте. Рок важења банкарске гаранције мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за завршетак радова. Ако се за време трајања уговора промени рок за завршетак радова, важност банкарске гаранције се мора продужити најкасније 5 (пет) дана пре истека важеће. Извођач је у обавези да обезбеди важење банкарске гаранције минимум 30 (тридесет) дана дуже од дана извршене примопредаје радова (за Партију 1), односно на последњем објекту Наручиоца (за Партије 2, 3 и 4).

Наручилац задржава право да уновчи средство финансијског обезбеђења из претходног става, у случају да Извођач не изврши све своје обавезе по основу овог уговора, у случају да Извођач доспе у доцњу, као и уколико ангажује као подизвођача лице које није навео у понуди. У том случају, Извођач је дужан да у року од 7 (седам) дана од пријема обавештења од стране Наручиоца о обавези достављања новог средства финансијског обезбеђења, достави ново средство обезбеђења које замењује активирано на износ уговорени износ. Уколико Извођач у назначеном року не достави средство обезбеђења које замењује претходно активирано средство обезбеђења, уговор ће се сматрати раскинутим.

**Средство финансијског обезбеђења за отклањање евентуалних недостатака у гарантном року (важи за све четири партије):**

Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова (за партију 1), односно примопредаје радова за сваки објекат појединачно (за партије 2, 3 и 4), Наручиоцу преда средство финансијског обезбеђења на име гаранције за отклањање евентуалних недостатака у гарантном року, на износ од 10% (десет процената) од укупне уговорене цене радова, (за Партију 1), односно укупну уговорену цену радова за сваки објекат појединачно (за Партије 2, 3 и 4), без ПДВ-а, и то: 1 (једну) бланко сопствене менице или 1 (једну) неопозиву безусловну (без приговора), на први позив наплативу банкарску гаранцију.



Меница мора бити без ознаке доспелости, са унетим пуним називом издаваоца менице и оверене печатом. Датум доспећа одредиће Наручилац. Уз меницу мора бити достављено: одговарајуће менично овлашћење са клаузулама "на први позив" и "без протеста", фотокопија картона депонованих потписа и копија захтева Извођача радова за регистрацију бланко сопствене менице у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, који је оверен од стране пословне банке Извођача радова.

Рок важења менице мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од истека гарантног рока (за Партију 1), односно гарантног рока за тај објекат (за Партије 2, 3 и 4). У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

Банкарска гаранција мора бити насловљена на Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд, као корисника исте. Рок важења банкарске гаранције мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од истека гарантног рока (за Партију 1), односно гарантног рока за тај објекат (за Партије 2, 3 и 4).

У Записнику о примопредаји радова констатоваће се да је извршена примопредаја гарантних листова, упутстава и средства обезбеђења из претходног става.

Извођач је у обавези да на први писани позив Наручиоца, отклони све евентуалне недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова и уграђених материјала, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима, о свом трошку.

Уколико Извођач у току трајања гарантног рока не отклони недостатке, у року који му је дао Наручилац, Наручилац задржава право да исте отклони сам или преко трећег лица, са правом на регрес од Извођача. У том случају Наручилац задржава право да уновчи средство финансијског обезбеђења датог на име гаранције за отклањање евентуалних недостатака у гарантном року. Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака, Наручилац има право да тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете, од Извођача или од осигуравача код кога је Извођач осигуран од одговорности за штету приликом пружања професионалних услуга.

### **5.13 Понуду може поднети група понуђача.**

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл. 75. ст.2. Закона...), који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Понуђачи који подносе заједничку понуду, одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.





**5.14 Понуђач је дужан да у својој понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу,** проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између Наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач, у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорених обавеза, без обзира на број подизвођача.

Изабрани најповољнији понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења за добро извршење посла и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.

Изабрани најповољнији понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача Законом и овом конкурсном документацијом и уколико добије претходну сагласност Наручиоца.

**5.15 Заштита података:** Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди, одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди, чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача, као и податке о поднетим понудама, до отварања понуда.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у горњем десном углу садрже назнаку: "ПОВЕРЉИВО". Ако се поверљивим сматра само одређени податак у документу, поверљив део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити стављена ознака: "ПОВЕРЉИВО". Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

**5.16** Наручилац може после отварања понуда, да захтева од понуђача писаним путем, додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац **не може** да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде, по окончаном поступку отварања понуде.

У случају разлике између јединичне и укупне цене меродавна је јединична цена.

**Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.**

**5.17 Наручилац задржава право провере достављене документације.**

**Уколико Наручилац утврди да је понуђач доставио неистините податке, биће искључен из даљег разматрања.**

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



**5.18 Наручилац ће Одлуку о додели уговора, донети у року од 25 (двадесетпет) дана од дана отварања понуда, односно у року од 40 дана од дана отварања понуда у нарочито оправданим случајевима, као што је обимност или сложеност понуда.**

О донетој одлуци сви понуђачи ће бити обавештени у складу са Законом.

Одлука о додели уговора биће објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца [www.posta.rs](http://www.posta.rs) у року од 3 (три) дана од дана доношења.

**5.19 Наручилац може да закључи уговор о јавној набавци након доношења одлуке о додели уговора и ако у року из члана 149. став 6. Закона, није поднет захтев за заштиту права или је захтев за заштиту права одбачен или одбијен.**

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 (осам) дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права.

Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права закључити уговор о јавној набавци у складу са чланом 112. став 2. Закона.

**5.20 Негативне референце: Наручилац ће одбити понуду уколико поседује било који доказ наведен у члану 82. став 3. Закона.**

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1. наведеног члана, која се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет набавке истоврсан.

**5.21 Захтеви набавке:**

#### Начин и рок плаћања

#### **ЗА СВЕ ЧЕТИРИ ПАРТИЈЕ:**

Укупну цену Наручилац ће плаћати Извођачу по основу оверених испостављених привремених и окончане ситуација.

Ситуације из става 1., оверене од стране одговорних извођача радова и овлашћеног лица Извођача, се достављају у 5 оригиналних истоветних примерака. Уз примерке ситуација доставља се један примерак копија листова грађевинске књиге и грађевинског дневника за радове који се фактуришу том ситуацијом, који морају бити оверени од стране одговорних извођача радова и вршиоца стручног надзора, с тим што се уз окончању ситуацију достављају и записници о извршеним примопредајама радова.

Најкаснији рок за пријем ситуација из става 1., које испоставља Извођач на писарницу Наручиоца у Београду, Таковска улица број 2, је до 25. у месецу, без обзира на начин на који су послате.

Лица одређена за вршење стручног надзора ће у року од 5 дана од пријема ситуације од стране Наручиоца оверити ситуацију или, уколико ситуација није исправна, исту вратити Извођачу. Датум издавања ситуације и датум овере надзорног органа на ситуацији морају бити у истом календарском месецу.

Наручилац ће извршити исплату по овереној ситуацији у року од минимум 20 (двадесет) до максимално 42 (четрдесет два) дана од дана овере исте од стране лица одређених за вршење стручног надзора.

Привременим ситуацијама може се фактурисати највише 90% (деведесет процената) уговорене цене из члана 2. Уговора.

Окончаном ситуацијом фактурише се вредност преосталог дела признатих изведених радова. Извођач је дужан да испостави окончану ситуацију Наручиоцу у року од 15 (петнаест) дана од дана

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



извршене примопредаје радова на последњем објекту из партије (за Партије 2, 3 и 4), односно примопредаје радова (за Партију 1).

Наручилац задржава право да обустави исплату спорног дела окончане ситуације уколико Извођач не отклони примедбе наведене у записнику о примопредаји изведених радова.

#### **Рок за извођење радова:**

**Партија 1:** максимум 100 (сто) календарских дана, од дана увођења у посао.

**Партија 2:** максимум 100 (сто) календарских дана, од дана увођења у посао.

**Партија 3:** максимум 70 (седамдесет) календарских дана, од дана увођења у посао.

**Партија 4:** максимум 90 (деведесет) календарских дана, од дана увођења у посао.

#### **ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ**

Стварне количине изведених радова неће имати утицаја на рок за извођење радова

Извођач ће бити уведен у посао у року до 15 (петнаест) дана од дана закључења уговора, након достављања средства обезбеђења за добро извршење посла, или по позиву Наручиоца (ако објективни разлози не дозвољавају увођење у посао у року до 15 (петнаест) дана од дана закључења уговора) када се стекну услови да се Извођач уведе у посао.

Ако се Извођач радова неоправдано не одазове позиву Наручиоца за увођење у посао на дан одређен у позиву Наручиоца, Наручилац ће писаним путем обавестити Извођача радова о накнадном датуму увођења у посао који не може бити дужи од 5 (пет) дана. Ако се Извођач ни у накнадно одређеном датуму не одазове позиву за увођење у посао и не започне са извођењем радова, Наручилац има право да раскине уговор уз реализацију гаранције за добро извршење посла у целости захтевати накнаду штете, до износа стварне штете, од Извођача или од осигураваача код кога је Извођач осигуран од одговорности за штету приликом пружања професионалних услуга.

Извођач се сматра уведеним у посао када му лице које врши стручни надзор преда градилиште, што се констатује у грађевинском дневнику. Рок за извођење радова почиње да тече од дана увођења у посао на првом објекту у оквиру партије (за Партије 2.. 3 и 4), односно од дана увођења у посао (за партију 1).

Време прекида у извођењу уговорених радова, до кога је дошло по захтеву Наручиоца, евидентира се у грађевинском дневнику и не улази у рок за извођење радова.

Захтев за продужење рока извођења радова у писаној форми, уз сагласност стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за завршетак радова. Рок за извођење радова сматраће се продуженим када уговорне стране о томе постигну споразум закључењем анекса уговора.

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

#### **Гарантни рок:**


- за изведене радове: минимум 24 (двадесетчетири) месеца од дана примопредаје радова и потписивања Записника о примопредаји радова Наручиоцу (за све четири партије)

- за уграђену опрему: према декларацији произвођача опреме који тече од дана примопредаје радова Наручиоцу (за Партије 2. 3 и 4)

#### **Места извођења радова:**

**Партија 1. - Архитектонско грађевински радови**  
**објект Наручиоца: Булевар уметности 16 а, Нови Београд**

2e 105  
24  
PA 9



## Партија 2. - Архитектонско грађевински радови

### објекти Наручиоца:

- Таковска 2 Београд,
- АТЦ Сремчица, Београдска 157а, Сремчица, Београд,
- Главна пошта и ГАТЦ Смедерево, Карађорђева 8, Смедерево,
- Пошта и АТЦ Мали Зворник, М. Тита, Мали Зворник,
- Пошта и АТЦ Драгинац, Драгинац, Лозница,
- Пошта и АТЦ Љубовија, Војводе Мишића, Љубовија,
- Пошта и АТЦ Дебриц, Обреновачки пут 6б, Владимирци,
- Пошта и АТЦ Орид, Обреновачки пут, Шабац,
- Пошта и АТЦ Завлака, Завлака, Крупањ,
- Пошта и АТЦ Љиг, Л. Спасојевића, Љиг,
- ВФ станица Сремска Митровица, Сутјеска 6б, Сремска Митровица
- Пошта и АТЦ Шабац, Карађорђева 10, Шабац;

## Партија 3. - Архитектонско грађевински радови

### Објекти Наручиоца:

- ТКЦ Нови Пазар, 28. новембра 55, Нови Пазар
- Пошта Тутин, Иса-бега Исаковића 6, Тутин
- ТКЦ Ужице, Југ Богданова 1, Ужице
- АТЦ Гривска, Гривска, Ариље
- ЈПМ и АТЦ Пожега, Краља Петра 2, Пожега
- ЧАТЦ Кнић, Кнић
- Пошта Ћуприја и АТЦ, Кнеза Милоша 2, Ћуприја
- ЈПМ и АТЦ Бистрица, Бистрица, Нова Варош;

## Партија 4. - Архитектонско грађевински радови

### објекти Наручиоца:

- Главна пошта Ниш, Вождова 11, Ниш
- Управна зграда Ниш, Вождова 13, Ниш
- Месна канцеларија Јелашница, Јелашница, Ниш
- Пошта и АТЦ Црвена Река, Бела Паланка
- Пошта и АТЦ Доњи Душник, Гацин Хан
- Зграда ТКЦ Прокупље, Прокупље
- ТК Лесковац, Лесковац
- Пошта и АТЦ Мирошевце, Мирошевце, Лесковац
- АТЦ Ошљане, Ошљане, Књажевац

Извођач радова је у обавези да предметне радове изведе стручно и квалитетно у складу са важећим прописима и нормама у грађевинарству и Законом о планирању и изградњи (у делу обавеза које се односе на извођача радова).

Прибављање потребних дозвола је у надлежности инвеститора.

5.22 Критеријум за оцењивање понуда је „Економски најповољнија понуда по партији“.

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*



Избор најповољније понуде за све партије Наручилац ће изврши применом критеријума "Економски најповољнија понуда по партији".

Елементи критеријума за избор најповољније понуде су:

- Цена.....80 пондера;
- Гарантни рок за изведене радове.....20 пондера,  
Укупно.....100 пондера

Обрачунавање се врши по следећој формули:

• **Цена**

Понуђачу који понуди најнижу укупну цену додељује се максималних 80 (осамдесет) пондера за елемент критеријума „Цена“. Осталим понуђачима се додељују пондери за наведени елемент критеријума применом следеће формуле:

$$P = P_{\max} * C_{np} / C_p$$

где је :

- P - број пондера
- P<sub>max</sub> - максимални број пондера
- C<sub>np</sub> - најнижа понуђена цена
- C<sub>p</sub> - понуђена цена

• **Гарантни рок за изведене радове**

Понуђачу који понуди најдужи гарантни рок за изведене радове додељује се максималних 20 (двадесет) пондера за елемент критеријума „Гарантни рок за изведене радове“. Минимални гарантни рок за изведене радове који понуђач може понудити износи 24 (двадесетчетири) месеца. Понуђач који у понуди наведе минимални гарантни рок за изведене радове добија 0 (нула) пондера.

Понуда понуђача који у понуди наведе гарантни рок за изведене радове који је мањи од минималног биће одбијена као неприхватљива

Понуђачима који у понуди наведу гарантни рок за изведене радове већи од минималног пондери се додељују применом следеће формуле:

$$P = \left( 1 - \frac{G_{\max} - G_p}{G_{\max} - G_{\min}} \right) * P_{\max}$$

где је :

- P - број пондера
- G<sub>max</sub> - максимално понуђени гарантни рок за изведене радове
- G<sub>p</sub> - понуђени гарантни рок за изведене радове
- G<sub>min</sub> - минимално одређени гарантни рок за изведене радове
- P<sub>max</sub> - максимални број пондера

Остварени пондери по елементима критеријума за оцену понуде се сабирају. У случају да понуде два или више понуђача остваре исти укупан број пондера, економски најповољнија понуда ће бити понуда понуђача који је у својој понуди дао дужи рок за плаћање ситуације.

**5.23 Понуђач је дужан** да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине, као и

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*



да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац Изјаве из пододелка 4.4 ове конкурсне документације). Уколико се подноси заједничка понуда, сваки члан групе понуђача је дужан да наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац Изјаве из пододелка 4.4 ове конкурсне документације). Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да за подизвођача достави Изјаву да је исти поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац Изјаве из пододелка 4.4 ове конкурсне документације).

**5.24** Понуђач, односно заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора и који је претрпео или би могао претрпети штету због поступања наручиоца, може Наручиоцу поднети **захтев за заштиту права**, а копију истовремено доставља Републичкој комисији, у току целог поступка јавне набавке против сваке радње Наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено. Захтев за заштиту права може се поднети у роковима и на начин предвиђеним чланом 149. Закона. Као доказ о уплати таксе у смислу члана 151. став 1. тачка 6. Закона, у износу предвиђеном чланом 156. Закона, Наручилац ће прихватити:


**1. Потврду о извршеној уплати таксе која садржи следеће елементе:**

- (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
- (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога; Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија-Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
- (3) Износ таксе предвиђен чланом 156. Закона, чија се уплата врши;
- (4) број рачуна 840-30678845-06;
- (5) шифра плаћања: 153 или 253;
- (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- (7) сврха: такса ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- (8) корисник: буџет Републике Србије;
- (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
- (10) потпис овлашћеног лица банке.

**2. Налог за уплату, први примерак**, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

**3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор**, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1., осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава;

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.




**4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1., за подносиоце захтева за заштиту права (банка и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописима.**

На интернет страни Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, [www.kjn.gov.rs](http://www.kjn.gov.rs) налази се банер „Примери попуњених налога за пренос и уплатница“ где је приказан начин и садржина правилно попуњених налога, а у оквиру банера „Упутство о уплати таксе“ је на детаљан начин описано који ће докази о уплати таксе бити прихваћени и која је њихова обавеза садржина

**5.25 Заинтересовано лице** може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуалне уочене недостатке и неправилности у Конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. Комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20. Закона, односно путем поште на адреси Наручиоца Јавно предузеће „Пошта Србије“, Функција економских послова и набавки, Таковска број 2-писарница, 11120 Београд, ПАК 135403, електронске поште [postanabavka@ptt.rs](mailto:postanabavka@ptt.rs), или путем телефакса (број: 011-3022-198), сваког радног дана у времену од 07:30 до 15:30 часова.

**5.26** Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.



**5.27. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕПРОМЕЊЕНОМ САДРЖАЈУ**  
**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**


Понуђач гарантује да је понуда коју подноси за јавну набавку Извођење радова на инвестициом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома, Извођење радова на инвестиционом одржавању објеката Предузећа који се заједнички користе са Телекомом, обликована по партијама, у отвореном поступку, број ЈН 186/2017, наручиоца Јавно предузеће "Пошта Србије", дата на основу конкурсне документације коју је преузео са Портала јавних набавки односно интернет странице Наручиоца [www.posta.rs](http://www.posta.rs), са оним садржајем који је на наведеним интернет страницама објављен.

**М.П.**

\_\_\_\_\_  
*(потпис овлашћеног лица)*

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*





## 6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

**ПРЕДМЕТ:** Извођење радова на инвестицијом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома, Извођење радова на инвестиционом одржавању објеката Предузећа који се заједнички користе са Телекомом, обликована по партијама, у отвореном поступку, број ЈН 186/2017.

**Партија 1. - Архитектонско грађевински радови**

### ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:

1. Пословно име или скраћени назив понуђача из одговарајућег регистра понуђача:

\_\_\_\_\_

2. Адреса седишта: \_\_\_\_\_

3. Матични број: \_\_\_\_\_

4. ПИБ: \_\_\_\_\_

5. Величина правног лица (заокружити): а) микро; б) мало; в) средње; г) велико

6. Одговорно лице: \_\_\_\_\_

7. Особа за контакт: \_\_\_\_\_

8. Телефон: \_\_\_\_\_

9. Факс: \_\_\_\_\_


10. E-mail: \_\_\_\_\_

11. Текући рачун: \_\_\_\_\_

12. Назив банке: \_\_\_\_\_

**НАПОМЕНА:** Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је у обавези да копира прву страну Обрасца понуде са општим подацима о понуђачу, коју је неопходно да попуни за сваког члана групе појединачно.

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*




**ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ:**  
(у случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем)

1. Пословно име или скраћени назив подизвођача из одговарајућег регистра понуђача:  
\_\_\_\_\_
2. Адреса седишта: \_\_\_\_\_
3. Матични број: \_\_\_\_\_
4. ПИБ: \_\_\_\_\_
5. Величина правног лица (заокружити): а) микро; б) мало; в) средње; г) велико
6. Одговорно лице: \_\_\_\_\_
7. Особа за контакт: \_\_\_\_\_
8. Телефон: \_\_\_\_\_
9. Факс: \_\_\_\_\_
10. Е-mail: \_\_\_\_\_
11. Текући рачун: \_\_\_\_\_
12. Назив банке: \_\_\_\_\_

**НАПОМЕНА:** Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем неопходно је да попуни наведене податке за подизвођача. Уколико понуђач подноси понуду са више подизвођача у обавези је да копира ову страну Обрасца понуде са општим подацима о подизвођачу, коју је неопходно да попуни за сваког подизвођача појединачно.

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*



ПОНУДА број \_\_\_\_\_

Ред. бр.	Назив места извођења радова	Укупна цена без ПДВ-а
1.	објекат Наручиоца: Булевар уметности 16 а, Нови Београд	

Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено исказе у динарима:

Износ увозне царине у динарима	
Износ других дажбина у динарима	
Укупно у динарима	

**Начин и рок плаћања:** по основу оверених испостављених привремених и окончане ситуације у року \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) дана (од минимум 20 (двадесет) до максимум 42 (четрдесетдва)) дана од дана овере исте од стране лица одређених за вршење стручног надзора.

**Рок за извођење радова:** \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) календарских дана (максимум 100 (сто) календарских дана) од дана увођења у посао.

**Гарантни рок**

- за изведене радове: \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) месеца (минимум 24 (двадесетчетири) месеца) од дана примопредаје радова и потписивања Записника о примопредаји радова Наручиоцу

**Место извођења радова:** објекат Наручиоца: Булевар уметности 16 а, Нови Београд

**Рок важења понуде:** 90 (деведесет) дана од дана јавног отварања понуде.


Саставни део овог обрасца чине:

1. Преглед позиција са јединицама мере, количинама, јединичним и укупним ценама;
2. Гантограм

Начин подношења понуде:

самостално			* ако понуђач самостално даје понуду потребно је да заокружи реч "самостално"
са подизвођачима:			* уписати назив подизвођача уколико ће понуђач делимично извршење набавке поверити
Назив подизвођача	Радови које изводи	% учешћа у понуди	

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



			подизвођачу, као и део уговора који ће извршити подизвођач и проценат учешћа подизвођача у понуди (не може бити већа од 50%)
заједничка понуда групе понуђача:			* уписати све чланове групе понуђача који подносе заједничку понуду, као и део уговора који ће сваки од чланова групе понуђача извршити и проценат учешћа члана групе у понуди
Назив члана групе	Радови које изводи	% учешћа у понуди	

**Попусти које нуди понуђач:**

--

Место и датум

ПОНУЂАЧ

\_\_\_\_\_

М.П.

\_\_\_\_\_

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*



## 6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

**ПРЕДМЕТ: ПРЕДМЕТ: Извођење радова на инвестициом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома, Извођење радова на инвестиционом одржавању објеката Предузећа који се заједнички користе са Телекомом, обликована по партијама, у отвореном поступку, број ЈН 186/2017.**


**Партија 2. - Архитектонско грађевински радови**

### **ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:**

1. Пословно име или скраћени назив понуђача из одговарајућег регистра понуђача:  
\_\_\_\_\_
2. Адреса седишта: \_\_\_\_\_
3. Матични број: \_\_\_\_\_
4. ПИБ: \_\_\_\_\_
5. Величина правног лица (заокружити): а) микро; б) мало; в) средње; г) велико
6. Одговорно лице: \_\_\_\_\_
7. Особа за контакт: \_\_\_\_\_
8. Телефон: \_\_\_\_\_
9. Факс: \_\_\_\_\_
10. E-mail: \_\_\_\_\_
11. Текући рачун: \_\_\_\_\_
12. Назив банке: \_\_\_\_\_

**НАПОМЕНА: Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је у обавези да копира прву страну Обрасца понуде са општим подацима о понуђачу, коју је неопходно да попуни за сваког члана групе појединачно.**

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*



**ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ:**

(у случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем)

10. Пословно име или скраћени назив подизвођача из одговарајућег регистра понуђача:

\_\_\_\_\_

11. Адреса седишта: \_\_\_\_\_

12. Матични број: \_\_\_\_\_

13. ПИБ: \_\_\_\_\_

14. Величина правног лица (заокружити): а) микро; б) мало; в) средње; г) велико

15. Одговорно лице: \_\_\_\_\_

16. Особа за контакт: \_\_\_\_\_

17. Телефон: \_\_\_\_\_

18. Факс: \_\_\_\_\_


10. Е-mail: \_\_\_\_\_

11. Текући рачун: \_\_\_\_\_

12. Назив банке: \_\_\_\_\_

**НАПОМЕНА:** Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем неопходно је да попуни наведене податке за подизвођача. Уколико понуђач подноси понуду са више подизвођача у обавези је да копира ову страну Обрасца понуде са општим подацима о подизвођачу, коју је неопходно да попуни за сваког подизвођача појединачно.

de 105  
A A A




ПОНУДА број \_\_\_\_\_

Ред. бр.	Назив места извођења радова	Укупна цена без ПДВ-а
1.	Таковска 2 Београд	
2.	АТЦ Сремчица, Београдска 157а, Сремчица, Београд,	
3.	Главна пошта и ГАТЦ Смедерево, Карађорђева 8, Смедерево,	
4.	Пошта и АТЦ Мали Зворник, М. Тита, Мали Зворник,	
5.	Пошта и АТЦ Драгинац, Драгинац, Лозница,	
6.	Пошта и АТЦ Љубовија, Војводе Мишића, Љубовија,	
7.	Пошта и АТЦ Дебри, Обреновачки пут бб, Владимирци,	
8.	Пошта и АТЦ Орид, Обреновачки пут, Шабац,	
9.	Пошта и АТЦ Завлака, Завлака, Крупањ,	
10.	Пошта и АТЦ Љиг, Л. Спасојевића, Љиг,	
11.	ВФ станица Сремска Митровица, Сутјеска бб, Сремска Митровица	
12.	Пошта и АТЦ Шабац, Карађорђева 10, Шабац	
	<b>УКУПНО (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b>	

Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено  
искаже у динарима:

*Handwritten signature and initials:*  
de, MS, [unclear]



Износ увозне царине у динарима	
Износ других дажбина у динарима	
Укупно у динарима	

**Начин и рок плаћања:** по основу оверених испостављених привремених и окончане ситуације у року \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) дана (од минимум 20 (двадесет) до максимум 42 (четрдесетдва)) дана од дана овере исте од стране лица одређених за вршење стручног надзора.

**Рок за извођење радова:** \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) календарских дана (максимум 100 (сто) календарских дана) од дана увођења у посао.

**Гарантни рок**

- **за изведене радове:** \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) месеца (минимум 24 (двадесетчетири) месеца) од дана примопредаје радова и потписивања Записника о примопредаји радова Наручиоцу

- **за уграђену опрему:** према декларацији произвођача опреме који тече од дана примопредаје радова Наручиоцу.

**Место извођења радова: објекти Наручиоца:**

- Таковска 2 Београд,
- АТЦ Сремчица, Београдска 157а, Сремчица, Београд,
- Главна пошта и ГАТЦ Смедерево, Карађорђева 8, Смедерево,
- Пошта и АТЦ Мали Зворник, М. Тита, Мали Зворник,
- Пошта и АТЦ Драгинац, Драгинац, Лозница,
- Пошта и АТЦ Љубовија, Војводе Мишића, Љубовија,
- Пошта и АТЦ Дебри, Обреновачки пут бб, Владимирци,
- Пошта и АТЦ Орид, Обреновачки пут, Шабац,
- Пошта и АТЦ Завлака, Завлака, Крупањ,
- Пошта и АТЦ Љиг, Л. Спасојевића, Љиг,
- ВФ станица Сремска Митровица, Сутјеска бб, Сремска Митровица
- Пошта и АТЦ Шабац, Карађорђева 10, Шабац

**Рок важења понуде:** 90 (деведесет) дана од дана јавног отварања понуде.

Саставни део овог обрасца чине:

1. Преглед позиција са јединицама мере, количинама, јединичним и укупним ценама;
2. Гантограм

**Начин подношења понуде:**

самостално			* ако понуђач самостално даје понуду потребно је да заокружи реч "самостално"
са подизвођачима:			* уписати назив подизвођача уколико ће понуђач
Назив подизвођача	Радови које изводи	% учешћа у понуди	

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*





			делимично извршење набавке поверити подизвођачу, као и део уговора који ће извршити подизвођач и проценат учешћа подизвођача у понуди (не може бити већа од 50%)
заједничка понуда групе понуђача:			* уписати све чланове групе понуђача који подносе заједничку понуду, као и део уговора који ће сваки од чланова групе понуђача извршити и проценат учешћа члана групе у понуди
Назив члана групе	Радови које изводи	% учешћа у понуди	

**Попусти које нуди понуђач:**

--

Место и датум


ПОНУЂАЧ

\_\_\_\_\_

М.П.

\_\_\_\_\_

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*



## 6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

**ПРЕДМЕТ: ПРЕДМЕТ: Извођење радова на инвестицијом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома, Извођење радова на инвестицијом одржавању објеката Предузећа који се заједнички користе са Телекомом, обликована по партијама, у отвореном поступку, број ЈН 186/2017.**

**Партија 3. - Архитектонско грађевински радови**

### ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:

1. Пословно име или скраћени назив понуђача из одговарајућег регистра понуђача:

\_\_\_\_\_

2. Адреса седишта: \_\_\_\_\_

3. Матични број: \_\_\_\_\_

4. ПИБ: \_\_\_\_\_

5. Величина правног лица (заокружити): а) микро; б) мало; в) средње; г) велико

6. Одговорно лице: \_\_\_\_\_

7. Особа за контакт: \_\_\_\_\_

8. Телефон: \_\_\_\_\_

9. Факс: \_\_\_\_\_


10. E-mail: \_\_\_\_\_

11. Текући рачун: \_\_\_\_\_

12. Назив банке: \_\_\_\_\_

**НАПОМЕНА: Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је у обавези да копира прву страну Обрасца понуде са општим подацима о понуђачу, коју је неопходно да понуни за сваког члана групе појединачно.**

*Je LW*  
*PS*  
*M*



**ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ:**

(у случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем)

3. Пословно име или скраћени назив подизвођача из одговарајућег регистра понуђача:

\_\_\_\_\_

4. Адреса седишта: \_\_\_\_\_

5. Матични број: \_\_\_\_\_

6. ПИБ: \_\_\_\_\_

7. Величина правног лица (заокружити): а) микро; б) мало; в) средње; г) велико

8. Одговорно лице: \_\_\_\_\_

9. Особа за контакт: \_\_\_\_\_

10. Телефон: \_\_\_\_\_

11. Факс: \_\_\_\_\_

10. E-mail: \_\_\_\_\_

11. Текући рачун: \_\_\_\_\_

12. Назив банке: \_\_\_\_\_

**НАПОМЕНА:** Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем неопходно је да попуни наведене податке за подизвођача. Уколико понуђач подноси понуду са више подизвођача у обавези је да копира ову страну Обрасца понуде са општим подацима о подизвођачу, коју је неопходно да попуни за сваког подизвођача појединачно.

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*



ПОНУДА број \_\_\_\_\_

Ред. бр.	Назив места извођења радова	Укупна цена без ПДВ-а
1.	ТКЦ Нови Пазар, 28. новембра 55, Нови Пазар	
2.	Пошта Тутин, Иса-бега Исаковића 6, Тутин	
3.	ТКЦ Ужице, Југ Богданова 1, Ужице	
4.	АТЦ Гривска, Гривска, Ариље	
5.	ЈПМ и АТЦ Пожега, Краља Петра 2, Пожега	
6.	ЧАТЦ Кнић, Кнић	
7.	Пошта Ђуприја и АТЦ, Кнеза Милоша 2, Ђуприја	
8.	ЈПМ и АТЦ Бистрица, Бистрица, Нова Варош	
	<b>УКУПНО (1+2+3+4+5+6+7+8)</b>	

Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима:

Износ увозне царине у динарима	
Износ других дажбина у динарима	
Укупно у динарима	

**Начин и рок плаћања:** по основу оверених испостављених привремених и окончане ситуације у року \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) дана (од минимум 20 (двадесет) до максимум 42 (четрдесетдва)) дана од дана овере исте од стране лица одређених за вршење стручног надзора.


**Рок за извођење радова:** \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) календарских дана (максимум 70 (седамдесет) календарских дана) од дана увођења у посао.

**Гарантни рок**

- за изведене радове: \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) месеца (минимум 24 (двадесетчетири) месеца) од дана примопредаје радова и потписивања Записника о примопредаји радова Наручиоцу

- за уграђену опрему: према декларацији произвођача опреме и тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу.

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*



**Место извођења радова: Објекти Наручиоца:**

- ТКЦ Нови Пазар, 28. новембра 55, Нови Пазар
- Пошта Тутин, Иса-бега Исаковића 6, Тутин
- ТКЦ Ужице, Југ Богданова 1, Ужице
- АТЦ Гривска, Гривска, Ариље
- ЈПМ и АТЦ Пожега, Краља Петра 2, Пожега
- ЧАТЦ Кнић, Кнић
- Пошта Ђуприја и АТЦ, Кнеза Милоша 2, Ђуприја
- ЈПМ и АТЦ Бистрица, Бистрица, Нова Варош

**Рок важења понуде:** 90 (деведесет) дана од дана јавног отварања понуде.

Саставни део овог обрасца чине:

1. Преглед позиција са јединицама мере, количинама, јединичним и укупним ценама;
2. Гантограм

**Начин подношења понуде:**

самостално			* ако понуђач самостално даје понуду потребно је да заокружи реч "самостално"
са подизвођачима:			* уписати назив подизвођача уколико ће понуђач делимично извршење набавке поверити подизвођачу, као и део уговора који ће извршити подизвођач и проценат учешћа подизвођача у понуди (не може бити већа од 50%)
Назив подизвођача	Радови које изводи	% учешћа у понуди	



заједничка понуда групе понуђача:			* уписати све чланове групе понуђача који подносе заједничку понуду, као и део уговора који ће сваки од чланова групе понуђача извршити и проценат учешћа члана групе у понуди
Назив члана групе	Радови које изводи	% учешћа у понуди	


**Попусти које нуди понуђач:**

Место и датум

ПОНУЂАЧ

М.П.

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



## 6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

**ПРЕДМЕТ: ПРЕДМЕТ: Извођење радова на инвестициом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома, Извођење радова на инвестиционом одржавању објеката Предузећа који се заједнички користе са Телекомом, обликована по партијама, у отвореном поступку, број ЈН 186/2017.**

**Партија 4. - Архитектонско грађевински радови**

### **ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:**

1. Пословно име или скраћени назив понуђача из одговарајућег регистра понуђача:

\_\_\_\_\_

2. Адреса седишта: \_\_\_\_\_

3. Матични број: \_\_\_\_\_

4. ПИБ: \_\_\_\_\_

5. Величина правног лица (заокружити): а) микро; б) мало; в) средње; г) велико

6. Одговорно лице: \_\_\_\_\_

7. Особа за контакт: \_\_\_\_\_

8. Телефон: \_\_\_\_\_

9. Факс: \_\_\_\_\_


10. E-mail: \_\_\_\_\_

11. Текући рачун: \_\_\_\_\_

12. Назив банке: \_\_\_\_\_

**НАПОМЕНА: Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је у обавези да копира прву страну Обрасца понуде са општим подацима о понуђачу, коју је неопходно да попуни за сваког члана групе појединачно.**

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



**ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ:**

(у случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем)

12. Пословно име или скраћени назив подизвођача из одговарајућег регистра понуђача:

\_\_\_\_\_

13. Адреса седишта: \_\_\_\_\_

14. Матични број: \_\_\_\_\_

15. ПИБ: \_\_\_\_\_

16. Величина правног лица (заокружити): а) микро; б) мало; в) средње; г) велико

17. Одговорно лице: \_\_\_\_\_

18. Особа за контакт: \_\_\_\_\_

19. Телефон: \_\_\_\_\_

20. Факс: \_\_\_\_\_

10. E-mail: \_\_\_\_\_

11. Текући рачун: \_\_\_\_\_

12. Назив банке: \_\_\_\_\_

**НАПОМЕНА:** Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем неопходно је да попуни наведене податке за подизвођача. Уколико понуђач подноси понуду са више подизвођача у обавези је да копира ову страну Обрасца понуде са општим подацима о подизвођачу, коју је неопходно да попуни за сваког подизвођача појединачно.

Handwritten initials and signatures in the bottom right corner, including the letters 'J', 'M', and 'A'.





ПОНУДА број \_\_\_\_\_

Ред. бр.	Назив места извођења радова	Укупна цена без ПДВ-а
1.	Главна пошта Ниш, Вождова 11, Ниш	
2.	Управна зграда Ниш, Вождова 13, Ниш	
3.	Месна канцеларија Јелашница, Јелашница, Ниш	
4.	Пошта и АТЦ Црвена Река, Бела Паланка	
5.	Пошта и АТЦ Доњи Душник, Гаџин Хан	
6.	Зграда ТКЦ Прокупље, Прокупље	
7.	ТК Лесковац, Лесковац	
8.	Пошта и АТЦ Мирошевце, Мирошевце, Лесковац	
9.	АТЦ Ошљане, Ошљане, Књажевац	
	<b>УКУПНО (1+2+3+4+5+6+7+8 +9)</b>	

Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима:

Износ увозне царине у динарима	
Износ других дажбина у динарима	
Укупно у динарима	

**Начин и рок плаћања:** по основу оверених испостављених привремених и окончане ситуације у року \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) дана (од минимум 20 (двадесет) до максимум 42 (четрдесетдва)) дана од дана овере исте од стране лица одређених за вршење стручног надзора.

**Рок за извођење радова:** \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) календарских дана (максимум 90 (деведесет) календарских дана) од дана увођења у посао.



**Гарантни рок**

- за изведене радове: \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) месеца (минимум 24 (двадесетчетири) месеца) од дана примопредаје радова и потписивања Записника о примопредаји радова Наручиоцу
- за уграђену опрему: према декларацији произвођача опреме и тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу.

**Место извођења радова: Објекти Наручиоца**

- Главна пошта Ниш, Вождова 11, Ниш
- Управна зграда Ниш, Вождова 13, Ниш
- Месна канцеларија Јелашница, Јелашница, Ниш
- Пошта и АТЦ Црвена Река, Бела Паланка
- Пошта и АТЦ Доњи Душник, Гаџин Хан
- Зграда ТКЦ Прокупље, Прокупље
- ТК Лесковац, Лесковац
- Пошта и АТЦ Мирошевце, Мирошевце, Лесковац
- АТЦ Ошљане, Ошљане, Књажевац

**Рок важења понуде:** 90 (деведесет) дана од дана јавног отварања понуде.


Саставни део овог обрасца чине:

1. Преглед позиција са јединицама мере, количинама, јединичним и укупним ценама;
2. Гантограм

Начин подношења понуде:

самостално			* ако понуђач самостално даје понуду потребно је да заокружи реч "самостално"
са подизвођачима:			* уписати назив подизвођача уколико ће понуђач делимично извршење набавке поверити подизвођачу, као и део уговора који ће извршити подизвођач и проценат учешћа подизвођача у понуди (не може бити већа од 50%)
Назив подизвођача	Радови које изводи	% учешћа у понуди	

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*



заједничка понуда групе понуђача:		
Назив члана групе	Радови које изводи	% учешћа у понуди

\* уписати све чланове групе понуђача који подносе заједничку понуду, као и део уговора који ће сваки од чланова групе понуђача извршити и проценат учешћа члана групе у понуди

**Попусти које нуди понуђач:**


--

Место и датум

**ПОНУЂАЧ**

М.П.

Handwritten initials and signatures in the bottom right corner.

**7. МОДЕЛ УГОВОРА ( за Партије 1, 2, 3 и 4))****ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
"ПОШТА СРБИЈЕ", БЕОГРАД****ИЗВОЂАЧ  
(ПОНУЂАЧ)**Број: 2017-100189/  
БЕОГРАД, \_\_\_\_ . \_\_\_\_ .2017. годинеБрој: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ . \_\_\_\_ .2017.  
године**УГОВОР  
О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА  
ПАРТИЈА 1***Закључен између:***1. ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ПОШТА СРБИЈЕ", БЕОГРАД**  
Београд, Улица Таковска број 2,  
које заступа \_\_\_\_\_,  
(у даљем тексту: **Наручилац**)

и

**2. \_\_\_\_\_**  
\_\_\_\_\_, Улица \_\_\_\_\_ број \_\_\_\_\_,  
које заступа директор \_\_\_\_\_  
(у даљем тексту: **Извођач**)*Уговорне стране сагласно констатују:*


- Да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Службени гасник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) и подзаконских аката којима се уређује поступак јавне набавке, спровео отворени поступак јавне набавке //, број ЈН: //2017.
- Да је Наручилац донео Одлуку о додели уговора, број 2017-///// од //././2017. године

**ПРЕДМЕТ УГОВОРА****Члан 1.**

Наручилац уступа, а Извођач преузима извођење радова на инвестиционом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома, обликована по Партијама- Партија 1-архитектонско-грађевински радови, на објекту у ул.Булевар уметности 16 а, Нови Београд, у свему према техничкој документацији и конкурсној документацији Наручиоца број ЈН \_\_\_\_\_ и Понуди Извођача број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ 2017. године која је саставни део овог уговора.

**ЦЕНА****Члан 2.**

Укупна цена радова према Понуди из члана 1. овог уговора, без ПДВ, износи \_\_\_\_\_ динара (словима: \_\_\_\_\_).



Јединичне цене у Понуди наведеној у члану 1. овог уговора су фиксне и не могу се изменити ни по ком основу.

Коначни обрачун изведених радова ће се вршити на основу стварно изведених количина, утврђених у грађевинској књизи, уз примену уговорених јединичних цена према понуди из члана 1. овог уговора.

Укупна цена за стварне количине изведених радова, обрачуната применом јединичних цена из Понуде из члана 1. овог уговора, не може бити већа од 10% (десет процената) од укупне цене из става 1. овог члана, али не више од процењене вредности за ову јавну набавку.

## НАЧИН ПЛАЋАЊА

### **Члан 3.**

Уговорену цену из члана 2. овог уговора Наручилац ће плаћати Извођачу по основу испостављених и оверених привремених и окончане ситуације.

Ситуације, оверене од стране одговорних извођача радова и овлашћеног лица Извођача, се достављају у 5 оригиналних истоветних примерака. Уз примерке ситуација доставља се један примерак копија листова грађевинске књиге и грађевинског дневника за радове који се фактуришу том ситуацијом, који морају бити оверени од стране одговорних извођача радова и вршиоца стручног надзора, с тим што се уз окончану ситуацију доставља и записник о извршеној примопредаји радова.

Најкаснији рок за пријем ситуација, које испоставља Извођач на писарницу Наручиоца у Београду, Таковска улица број 2, је до 25. у месецу, без обзира на начин на који су послате.

Лица одређена за вршење стручног надзора ће у року од 5 дана од пријема ситуације од стране Наручиоца оверити ситуацију или, уколико ситуација није исправна, исту вратити Извођачу. Датум издавања ситуације и датум овере надзорног органа на ситуацији морају бити у истом календарском месецу.

Наручилац ће извршити исплату по овереној ситуацији у року од \_\_\_\_\_ дана од дана овере исте од стране лица одређених за вршење стручног надзора.

Привременим ситуацијама може се фактурисати највише 90% (деведесет процената) уговорене цене из члана 2. Уговора.

Окончаном ситуацијом фактурише се вредност преосталог дела признатих изведених радова. Извођач је дужан да испостави окончану ситуацију Наручиоцу у року од 15 (петнаест) дана од дана извршене примопредаје радова.

Наручилац задржава право да обустави исплату спорног дела окончане ситуације уколико Извођач не отклони примедбе наведене у записнику о примопредаји изведених радова.

## ПРЕГЛЕД И ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА

### **Члан 4.**


По завршетку радова из члана 1. овог уговора, Извођач ће писмено обавестити Наручиоца да су радови завршени и спремни за примопредају.

У року од 7 (седам) дана од пријема обавештења, Комисија Наручиоца за примопредају изведених радова (Комисија) извршиће примопредају радова. Примопредаји радова присуствују Комисија, одговорни извођач радова, лице које врши стручни надзор и руководилац радова Извођача. О извршеној примопредаји сачиниће се записник.

Приликом примопредаје радова Извођач се обавезује да достави гаранцију за отклањање евентуалних недостатака у гарантном року из члана 14. Уговора.

### **Члан 5.**

Уколико се током примопредаје радова утврди да изведени радови имају недостатке, Комисија ће сачинити посебан записник са примедбама и роком у којем Извођач треба исте да



отклони. Извођач се обавезује да у свему поступи по примедбама Комисије у роковима које у посебном записнику утврди Комисија.

У року од 7(седам) дана по истеку рока за отклањање недостатака, приступиће се примопредаји радова.

Уколико Извођач не поступи по примедбама Комисије у остављеном року, Наручилац задржава право да недостатке отклони сам или преко трећег лица са правом на регрес од Извођача.

## РОКОВИ ИЗВРШЕЊА

### Члан 6.

Уговорене радове из члана 1. уговора Извођач је дужан да изведе у року од \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) календарских дана од дана увођења у посао према утврђеној Динамици извођења радова, која чини саставни део Уговора.

Стварне количине изведених радова неће имати утицаја на рок за извођење радова из става 1. овог члана.

Извођач ће бити уведен у посао у року до 15 (петнаест) дана од дана закључења уговора, након достављања средства обезбеђења за добро извршење посла, или по позиву Наручиоца (ако објективни разлози не дозвољавају увођење у посао у року до 15 (петнаест) дана од дана закључења уговора) када се стекну услови да се Извођач уведе у посао.

Ако се Извођач радова неоправдано не одазове позиву Наручиоца за увођење у посао на дан одређен у позиву Наручиоца, Наручилац ће писаним путем обавестити Извођача радова о накнадном датуму увођења у посао који не може бити дужи од 5 (пет) дана. Ако се Извођач ни у накнадно одређеном датуму не одазове позиву за увођење у посао и не започне са извођењем радова, Наручилац има право да раскине Уговор уз реализацију гаранције за добро извршење посла у целости и захтевати накнаду штете, до износа стварне штете, од Извођача или од осигуравача код кога је Извођач осигуран од одговорности за штету приликом пружања професионалних услуга.

Извођач се сматра уведеним у посао када му лице које врши стручни надзор преда градилиште, што се констатује у грађевинском дневнику. Рок за извођење радова почиње да тече од дана увођења у посао.

Време прекида у извођењу уговорених радова, до кога је дошло по захтеву Наручиоца, евидентира се у грађевинском дневнику и не улази у рок за извођење радова из става 1. овог члана.


Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора у писаној форми, уз сагласност стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за завршетак радова. Рок за извођење радова сматраће се продуженим када уговорне стране о томе постигну споразум закључењем анекса овог уговора.

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

## ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА

### Члан 7.

Извођач се обавезује да на дан достављања потписаног Уговора, а најкасније у року од 8 (осам) дана од дана закључења Уговора, Наручиоцу достави на адресу Наручиоца: Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд, Таковска 2, ПАК 136403, Функција економских послова и набавки, Сектор за порезе и буџет, одговарајуће средство финансијског обезбеђења на име гаранције за добро извршење посла и извршење посла у уговореном року, на износ од 10% (десет процената) од укупне цене радова без ПДВ из члана 2. овог уговора, и то две бланко сопствене менице или неопозиву, безусловну (без приговора), на први позив наплативу банкарску гаранцију.



Менице морају бити без ознаке доспелости, са унетим пуним називом издаваоца менице и оверене печатом. Датум доспећа одредиће Наручилац. Уз менице мора бити достављено: одговарајуће менично овлашћење са клаузулама "на први позив" и "без протеста", фотокопија картона депонованих потписа и копија захтева Извођача радова за регистрацију бланко сопствене менице у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, који је оверен од стране пословне банке Извођача радова. Рок важења меница мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од дана извршене примопредаје радова. У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

Банкарска гаранција мора бити насловљена на Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд, као корисника исте. Рок важења банкарске гаранције мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за завршетак радова. Ако се за време трајања уговора промени рок за завршетак радова, важност банкарске гаранције се мора продужити најкасније 5 (пет) дана пре истека важеће. Извођач је у обавези да обезбеди важење банкарске гаранције минимум 30 (тридесет) дана дуже од дана извршене примопредаје радова.

Наручилац задржава право да уновчи средство финансијског обезбеђења из претходног става, у случају да Извођач не изврши све своје обавезе по основу овог уговора, у случају да Извођач доспе у доцњу, као и уколико ангажује као подизвођача лице које није навео у понуди. У том случају, Извођач је дужан да у року од 7 (седам) дана од пријема обавештења од стране Наручиоца о обавези достављања новог средства финансијског обезбеђења, достави ново средство обезбеђења које замењује активирано на износ из става 1. овог члана. Уколико Извођач у назначеном року не достави средство обезбеђења које замењује претходно активирано средство обезбеђења, уговор ће се сматрати раскинутим.


#### Члан 8.

Извођач се обавезује да:

- уговорене радове изведе у свему према техничкој документацији и конкурсној документацији Наручиоца, својој понуди број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ 2017. године, прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета који важе за уговорену врсту радова;
- користи материјал који одговара техничким стандардима и стандардима квалитета о чему ће обезбедити доказ издат од стране овлашћених организација и доставити га лицу које врши стручни надзор пре уградње;
- обезбеди стручне раднике за извођење свих уговорених радова;
- на прописан начин води грађевински дневник и грађевинску књигу и обезбеђује књигу инспекције;
- организује градилиште на начин којим ће омогућити приступ локацији и заштиту околине за сво време трајања грађења;
- током извођења радова предузима све мере из области безбедности, заштите на раду, заштите од пожара и друге мере у складу са важећим прописима;
- у случају потребе своје радове усклади са процесом рада у објекту Наручиоца;
- обезбеђује објекат и околину у случају прекида радова;
- постојећи инвентар заштити од прљања и оштећења;
- по завршетку радова уклони своју опрему, материјал и сав отпадни материјал, који је настао као последица извођења предметних радова;
- гарантује за квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатака у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 (пет) дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца;
- сноси транспортне трошкове.

#### Члан 9.

Пре почетка радова, Извођач се обавезује да решењем одреди руководиоца радова на градилишту и одговорног извођача радова наведеног у понуди.



Извођач решењем одређује лице које ће спроводити мере у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду, као и координирати са координатором за извођење радова Инвеститора.

Решења из ст. 1. овог члана, Извођач ће доставити Наручиоцу у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора.

Руководилац радова је одговоран за извођење радова и координацију са одговорним извођачем радова и лицима која врше стручни надзор и дужан је да на градилишту сарађује са Наручиоцем, преко лица која врше стручни надзор за Наручиоца.

Уколико лице које врши стручни надзор утврди да руководилац радова, неоправдано није присутан на градилишту у току радног времена, при чему није у писаној форми обавестио Наручиоца о разлозима свог одсуства, као и уколико одговорни извођач радова, односно руководилац радова, не извршава друге своје обавезе на градилишту, лице које врши стручни надзор може обуставити радове на градилишту и констатовати то у грађевинском дневнику. Последице које проистекну услед обуставе радова због разлога наведених у овом ставу, падају на терет Извођача. Рок у којем радови буду обустављени због разлога наведених у овом ставу, Извођачу ће се урачунавати у рок за извођење радова из члана 6. овог уговора.

За сваку промену одговорног извођача радова и руководиоца радова на градилишту, Извођач мора тражити писану сагласност Наручиоца.

#### Члан 10.

Извођач је дужан да на дан закључења уговора, достави Наручиоцу списак радника који ће изводити радове, са доказима о основу радног ангажовања код Извођача за сваког од радника са списка, као и писмени доказ издат од Медицине рада у свему према Закону о безбедности и здрављу на раду, за лица оспособљена за рад на висини.

#### Члан 11.

Извођач је одговоран и обавезан да накнади сву штету која настане у току извођења радова на објекту, као и сву штету коју претрпе радници и трећа лица и њихова имовина приликом извођења уговорених радова.

Извођач је дужан да предузме све потребне мере ради обезбеђења објеката и радова, опреме, уређаја и инсталација, радника, пролазника, саобраћаја, суседних објеката, као и мере заштите човекове околине.

Трошкове спровођења мера из претходног става сноси Извођач.

#### Члан 12.

У случају да Извођач не ангажује подизвођача:

Извођач не може у своје име и за свој рачун радове у целини или појединачне делове радова из члана 1. овог уговора поверити на извођење трећим лицима.

Уколико Извођач поступи супротно одредби претходног става, исти сноси све законске последице које из таквог односа проистекну, а Наручилац задржава право накнаде штете према Извођачу.


У случају да Извођач ангажује подизвођача:

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење радова из овог уговора и у случају поверавања извођења појединих радова подизвођачу:

" \_\_\_\_\_ " из \_\_\_\_\_, улица \_\_\_\_\_ број \_\_\_\_\_,  
" \_\_\_\_\_ " из \_\_\_\_\_, улица \_\_\_\_\_ број \_\_\_\_\_,  
" \_\_\_\_\_ " из \_\_\_\_\_, улица \_\_\_\_\_ број \_\_\_\_\_.

Извођач се обавезује да пре потписивања овог уговора достави Наручиоцу доказ о правном односу (уговор) са подизвођачем, из претходног става.





## ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

### Члан 13.

Наручилац се обавезује да:

- омогући Извођачу приступ објекту;
- донесе план превентивних мера за градилиште и исти достави Извођачу приликом увођења у посао,
- одреди координатора за извођење у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду;
- Извођачу преда сву расположиву документацију неопходну за извођење уговорених радова;
- одреди лица која ће вршити стручни надзор над извођењем уговорених радова;
- сноси трошкове стручног надзора;
- изврши плаћање према одредбама овог уговора;
- образује комисију за примопредају радова у року од 7 (седам) дана од дана пријема обавештења Извођача да су радови завршени и спремни за примопредају.

## ГАРАНТНИ РОК

### Члан 14.

Извођач гарантује за квалитет изведених радова из члана 1. овог уговора, са гарантним роком од \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) месеци, рачунајући од дана примопредаје радова Наручиоцу.

Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора, Наручиоцу преда средство финансијског обезбеђења на име гаранције за отклањање евентуалних недостатака у гарантном року, на износ од 10% (десет процената) од цене радова из члана 2. овог уговора, без ПДВ, и то, две бланко сопствене менице или неопозиву, безусловну (без приговора), на први позив наплативу банкарску гаранцију.

Менице морају бити без ознаке доспелости, са унетим пуним називом издаваоца менице и оверене печатом. Датум доспећа одредиће Наручилац. Уз менице мора бити достављено: одговарајуће менично овлашћење са клаузулама "на први позив" и "без протеста", фотокопија картона депонованих потписа и копија захтева Извођача радова за регистрацију бланко сопствене менице у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, који је оверен од стране пословне банке Извођача радова. Рок важења меница мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од истека гарантног рока. У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

Банкарска гаранција мора бити насловљена на Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд, као корисника исте. Рок важења банкарске гаранције мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од истека гарантног рока.

У записнику о примопредаји радова констатоваће се да је извршена примопредаја радова и средства обезбеђења.

Извођач је у обавези да на први писани позив Наручиоца, отклони све евентуалне недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова и уграђених материјала, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима, о свом трошку.

Уколико Извођач у току трајања гарантног рока не отклони недостатке, у року који му је дао Наручилац, Наручилац задржава право да исте отколони сам или преко трећег лица, са правом на регрес од Извођача. У том случају Наручилац задржава право да уновчи средство финансијског обезбеђења датог на име гаранције за отклањање евентуалних недостатака у гарантном року. Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака, Наручилац има право да тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете, од Извођача или од осигуравача код кога је Извођач осигуран од одговорности за штету приликом пружања професионалних услуга. Извођач је дужан да све време трајања уговора обезбеди и поседује важећу полису осигурања за штету причињену трећим лицима

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



## ОСИГУРАЊЕ

### **Члан 15.**

Извођач осигурава радове, материјал и опрему за уграђивање од уобичајених ризика до њихове пуне вредности. Премију осигурања плаћа Извођач.

## СНОШЕЊЕ РИЗИКА

### **Члан 16.**

До примопредаје изведених радова, ризик случајне пропасти и оштећења радова, материјала и опреме сноси Извођач.

## КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

### **Члан 17.**

Уколико Извођач не заврши уговорене радове у року наведеном у члану 6. став 1. овог уговора, дужан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу на име уговорне казне износ од 0,5% (пола процента) од укупне цене уговорених радова.

Укупна висина уговорне казне из претходног става може да износи највише 10% (десет процената) од укупне уговорене цене.

Наплата уговорне казне извршиће ће се уз оверу надзорног органа, активирањем достављеног средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла и извршење посла у уговореном року без претходног пристанка Извођача, и/или умањењем износа наведеног у ситуацији, уз добијено књижно одобрење Извођача.

Уколико Наручилац, услед неуредног испуњења уговорних обавеза од стране Извођача претрпи штету, може захтевати поред уговорне казне и накнаду штете од Извођача или од осигуравача код кога је Извођач осигуран од одговорности за штету приликом пружања професионалних услуга.

### **Члан 18.**

Уколико Извођач не извршава уговорне обавезе, Наручилац има право да раскине Уговор на штету Извођача, са правом да наплати све трошкове који из наведеног раскида проистекну.

## ВИША СИЛА

### **Члан 19.**

У случају наступања више силе, уговорне стране се ослобађају одговарајућих обавеза из овог уговора за време док такво стање траје.

## НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

### **Члан 20.**

Уколико дође до потребе за извођењем непредвиђених радова, Извођач ће поступити по захтеву Наручиоца, тако што ће по покретању поступка за непредвиђене радове поднети понуду са ценама које су тржишне и реалне у тренутку подношења понуде.

Уговорне стране су се споразумеле да за извођење непредвиђених радова, након спроведеног поступка и усвајања понуде Извођача, приступе сачињавању уговора за додатне радове.

Уколико дође до потребе за извођењем хитних непредвиђених радова, Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног надзора, извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за спречавање штете, а изазвани су ванредним и неочекиваним догађајима који се нису могли предвидети. Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступи потреба за извођењем хитних непредвиђених радова, о томе обавесте Наручиоца.

**ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ****Члан 21.**

За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, Посебне узансе о грађењу (уколико нису у супротности са одредбама овог уговора), као и други прописи који регулишу ову област.

**Члан 22.**

Све спорове који проистекну у реализацији овог уговора, уговорне стране ће решавати споразумно. У случају да споразум уговорних страна није могућ, спор ће решавати надлежни суд у Београду.

**Члан 23.**

Овај уговор се сматра закљученим даном када га потпишу обе уговорне стране.

**Члан 24.**

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Наручилац задржава 4 (четири) примерка, а Извођач 2 (два) примерка.

**НАРУЧИЛАЦ:  
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
"ПОШТА СРБИЈЕ", БЕОГРАД**

**ИЗВОЂАЧ**


---

---

Буџет Предузећа: I Оперативни трошак / 1.Одржавање /1.1. Одржавање објеката/ 01010103  
Инвестиционо одржавање грађевинских објеката, под редним бројем 2.

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
"ПОШТА СРБИЈЕ", БЕОГРАД**

**ИЗВОЂАЧ  
(ПОНУЂАЧ)**



Број: 2017-100189/\_\_\_\_\_  
БЕОГРАД, \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_. 2017. године

Број: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_. 2017.  
године

**УГОВОР  
О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА  
ПАРТИЈА 2**

*Закључен између:*

**3. ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ПОШТА СРБИЈЕ", БЕОГРАД**  
Београд, Улица Таковска број 2,  
које заступа \_\_\_\_\_,  
(у даљем тексту: **Наручилац**)

и

**4.** \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_, Улица \_\_\_\_\_ број \_\_\_\_\_,  
које заступа директор \_\_\_\_\_  
(у даљем тексту: **Извођач**)

*Уговорне стране сагласно констатују:*

- Да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Службени гасник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) и подзаконских аката којима се уређује поступак јавне набавке, спровео отворени поступак јавне набавке ////////////////, број ЈН: //2017.
- Да је Наручилац донео Одлуку о додели уговора, број 2017-//////// од //././2017. године

**ПРЕДМЕТ УГОВОРА**

**Члан 1.**

Наручилац уступа, а Извођач преузима извођење радова на инвестиционом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома и извођење радова на инвестиционом одржавању објеката Предузећа који се заједнички користе са Телекомом, обликована по Партијама- Партија 2- архитектонско-грађевински радови на објектима:

Таковска 2 Београд,  
АТЦ Сремчица, Београдска 157а, Сремчица, Београд  
Главна пошта и ГАТЦ Смедерево, Карађорђева 8, Смедерево  
Пошта и АТЦ Мали Зворник, М. Тита, Мали Зворник  
Пошта и АТЦ Драгинац, Драгинац, Лозница  
Пошта и АТЦ Љубовија, Војводе Мишића, Љубовија  
Пошта и АТЦ Дебриц, Обреновачки пут бб, Владимирци  
Пошта и АТЦ Орид, Обреновачки пут, Шабац



Пошта и АТЦ Завлака, Завлака, Крупањ  
Пошта и АТЦ Љиг, Л. Спасојевића, Љиг  
ВФ станица Сремска Митровица, Сутјеска бб, Сремска Митровица  
Пошта и АТЦ Шабац, Карађорђева 10, Шабац,

у свему према техничкој документацији и конкурсној документацији Наручиоца број ЈН \_\_\_\_\_ и Понуди Извођача број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ 2017. године која је саставни део овог уговора.

## ЦЕНА

### Члан 2.

Укупна цена радова према Понуди из члана 1. овог уговора, без ПДВ, износи \_\_\_\_\_ динара (словима: \_\_\_\_\_), и то:

Таковска 2 Београд у износу од \_\_\_\_\_  
(словима: \_\_\_\_\_) динара без ПДВ-а,  
АТЦ Сремчица, Београдска 157а, Сремчица, Београд у износу од \_\_\_\_\_  
(словима: \_\_\_\_\_) динара без ПДВ-а  
Пошта и ГАТЦ Смедерево, Карађорђева 8, Смедерево у износу од \_\_\_\_\_  
(словима: \_\_\_\_\_) динара без ПДВ-а,  
Пошта и АТЦ Мали Зворник, М. Тита, Мали Зворник у износу од \_\_\_\_\_  
(словима: \_\_\_\_\_) динара без ПДВ-а,  
Пошта и АТЦ Драгинац, Драгинац, Лозница у износу од \_\_\_\_\_  
(словима: \_\_\_\_\_) динара без ПДВ-а,  
Пошта и АТЦ Љубовија, Војводе Мишића, Љубовија у износу од \_\_\_\_\_  
(словима: \_\_\_\_\_) динара без ПДВ-а,  
Пошта и АТЦ Дебрц, Обреновачки пут бб, Владимирци у износу од \_\_\_\_\_  
(словима: \_\_\_\_\_) динара без ПДВ-а,  
Пошта и АТЦ Орид, Обреновачки пут, Шабац у износу од \_\_\_\_\_  
(словима: \_\_\_\_\_) динара без ПДВ-а,  
Пошта и АТЦ Завлака, Завлака, Крупањ у износу од \_\_\_\_\_  
(словима: \_\_\_\_\_) динара без ПДВ-а,  
Пошта и АТЦ Љиг, Л. Спасојевића, Љиг у износу од \_\_\_\_\_  
(словима: \_\_\_\_\_) динара без ПДВ-а,  
ВФ станица Сремска Митровица, Сутјеска бб, Сремска Митровица у износу од \_\_\_\_\_  
(словима: \_\_\_\_\_) динара без ПДВ-а,  
Пошта и АТЦ Шабац, Карађорђева 10, Шабац у износу од \_\_\_\_\_  
(словима: \_\_\_\_\_) динара без ПДВ-а.

Јединичне цене у Понуди наведеној у члану 1. овог уговора су фиксне и не могу се изменити ни по ком основу.


Коначни обрачун изведених радова ће се вршити на основу стварно изведених количина, утврђених у грађевинској књизи, уз примену уговорених јединичних цена према понуди из члана 1. овог уговора.


Укупна цена за стварне количине изведених радова, обрачуната применом јединичних цена из Понуде из члана 1. овог уговора, не може бити већа од 10% (десет процената) од укупне цене из става 1. овог члана, али не више од процењене вредности за ову јавну набавку.

## НАЧИН ПЛАЋАЊА

### Члан 3.

Уговорену цену из члана 2. овог уговора Наручилац ће плаћати Извођачу по основу испостављених и оверених привремених и окончане ситуације.





Ситуације, оверене од стране одговорних извођача радова и овлашћеног лица Извођача, се достављају у 5 оригиналних истоветних примерака. Уз примерке ситуација доставља се један примерак копија листова грађевинске књиге и грађевинског дневника за радове који се фактуришу том ситуацијом, који морају бити оверени од стране одговорних извођача радова и вршиоца стручног надзора, с тим што се уз окончању ситуацију достављају и записници о извршеним примопредајама радова за све објекте из Партије.

Најкаснији рок за пријем ситуација, које испоставља Извођач на писарницу Наручиоца у Београду, Таковска улица број 2, је до 25. у месецу, без обзира на начин на који су послате.

Лица одређена за вршење стручног надзора ће у року од 5 дана од пријема ситуације од стране Наручиоца оверити ситуацију или, уколико ситуација није исправна, исту вратити Извођачу. Датум издавања ситуације и датум овере надзорног органа на ситуацији морају бити у истом календарском месецу.

Наручилац ће извршити исплату по овереној ситуацији у року од \_\_\_\_\_ дана од дана овере исте од стране лица одређених за вршење стручног надзора.

Привременим ситуацијама може се фактурисати највише 90% (деведесет процената) уговорене цене из члана 2. Уговора.

Окончаном ситуацијом фактурише се вредност преосталог дела признатих изведених радова. Извођач је дужан да испостави окончању ситуацију Наручиоцу у року од 15 (петнаест) дана од дана извршене примопредаје радова на шоследњем објекту.

Наручилац задржава право да обустави исплату спорног дела окончане ситуације уколико Извођач не отклони примедбе наведене у записнику о примопредаји изведених радова.

## **ПРЕГЛЕД И ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА**

### **Члан 4.**

Примопредаја изведених радова се врши за сваки објекат понаособ.

По завршетку радова из члана 1. овог уговора, Извођач ће писмено обавестити Наручиоца да су радови завршени и спремни за примопредају.

У року од 7 (седам) дана од пријема обавештења, Комисија Наручиоца за примопредају изведених радова (Комисија) извршиће примопредају радова. Примопредаји радова присуствују Комисија, одговорни извођач радова, лице које врши стручни надзор и руководилац радова Извођача. О извршеној примопредаји сачиниће се записник.

Приликом примопредаје радова Извођач се обавезује да достави гаранцију за отклањање евентуалних недостатака у гарантном року из члана 14. Уговора.

### **Члан 5.**

Уколико се током примопредаје радова утврди да изведени радови имају недостатке, Комисија ће сачинити посебан записник са примедбама и роком у којем Извођач треба исте да отклони. Извођач се обавезује да у свему поступи по примедбама Комисије у роковима које у посебном записнику утврди Комисија.


У року од 7(седам) дана по истеку рока за отклањање недостатака, приступиће се примопредаји радова.

Уколико Извођач не поступи по примедбама Комисије у остављеном року, Наручилац задржава право да недостатке отклони сам или преко трећег лица са правом на регрес од Извођача.

## **РОКОВИ ИЗВРШЕЊА**

### **Члан 6.**

Уговорене радове из члана 1. уговора Извођач је дужан да изведе у року од \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) календарских дана од дана увођења у посао према утврђеној Динамици извођења радова, која чини саставни део Уговора.



Стварне количине изведених радова неће имати утицаја на рок за извођење радова из става 1. овог члана.

Извођач ће бити уведен у посао у року до 15 (петнаест) дана од дана закључења уговора, након достављања средства обезбеђења за добро извршење посла, или по позиву Наручиоца (ако објективни разлози не дозвољавају увођење у посао у року до 15 (петнаест) дана од дана закључења уговора) када се стекну услови да се Извођач уведе у посао.

Ако се Извођач радова неоправдано не одазове позиву Наручиоца за увођење у посао на дан одређен у позиву Наручиоца, Наручилац ће писаним путем обавестити Извођача радова о накнадном датуму увођења у посао који не може бити дужи од 5 (пет) дана. Ако се Извођач ни у накнадно одређеном датуму не одазове позиву за увођење у посао и не започне са извођењем радова, Наручилац има право да раскине Уговор уз реализацију гаранције за добро извршење посла у целости и захтевати накнаду штете, до износа стварне штете, од Извођача или од осигуравача код кога је Извођач осигуран од одговорности за штету приликом пружања професионалних услуга.

Извођач се сматра уведеним у посао када му лице које врши стручни надзор преда градилиште, што се констатује у грађевинском дневнику. Рок за извођење радова почиње да тече од дана увођења у посао на првом објекту.

Време прекида у извођењу уговорених радова, до кога је дошло по захтеву Наручиоца, евидентира се у грађевинском дневнику и не улази у рок за извођење радова из става 1. овог члана.

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора у писаној форми, уз сагласност стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за завршетак радова. Рок за извођење радова сматраће се продуженим када уговорне стране о томе постигну споразум закључењем анекса овог уговора.

Ако Извођач падне у дошњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време дошње.

## **ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА**

### **Члан 7.**

Извођач се обавезује да на дан достављања потписаног Уговора, а најкасније у року од 8 (осам) дана од дана закључења Уговора, Наручиоцу достави на адресу Наручиоца: Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд, Таковска 2, ПАК 136403, Функција економских послова и набавки, Сектор за порезе и буџет, одговарајуће средство финансијског обезбеђења на име гаранције за добро извршење посла и извршење посла у уговореном року, на износ од 10% (десет процената) од укупне цене радова без ПДВ из члана 2. овог уговора, и то две бланко сопствене менице или неопозиву, безусловну (без приговора), на први позив наплативу банкарску гаранцију.

Менице морају бити без ознаке доспелости, са унетим пуним називом издаваоца менице и оверене печатом. Датум доспећа одредиће Наручилац. Уз менице мора бити достављено: одговарајуће менично овлашћење са клаузулама "на први позив" и "без протеста", фотокопија картона депонованих потписа и копија захтева Извођача радова за регистрацију бланко сопствене менице у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, који је оверен од стране пословне банке Извођача радова. Рок важења меница мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од дана извршене примопредаје радова, на последњем објекту. У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

Банкарска гаранција мора бити насловљена на Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд, као корисника исте. Рок важења банкарске гаранције мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за завршетак радова. Ако се за време трајања уговора промени рок за завршетак радова, важност банкарске гаранције се мора продужити најкасније 5 (пет) дана пре истека важеће. Извођач је у обавези да обезбеди важеће банкарске



гаранције минимум 30 (тридесет) дана дуже од дана извршене примопредаје радова на последњем објекту.

Наручилац задржава право да уновчи средство финансијског обезбеђења из претходног става, у случају да Извођач не изврши све своје обавезе по основу овог уговора, у случају да Извођач доспе у доцњу, као и уколико ангажује као подизвођача лице које није навео у понуди. У том случају, Извођач је дужан да у року од 7 (седам) дана од пријема обавештења од стране Наручиоца о обавези достављања новог средства финансијског обезбеђења, достави ново средство обезбеђења које замењује активирано на износ из става 1. овог члана. Уколико Извођач у назначеном року не достави средство обезбеђења које замењује претходно активирано средство обезбеђења, уговор ће се сматрати раскинутим.

#### Члан 8.

Извођач се обавезује да:

- уговорене радове изведе у свему према техничкој документацији и конкурсној документацији Наручиоца, својој понуди број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ 2017. године, прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета који важе за уговорену врсту радова;
- угради материјал који одговара техничким стандардима и стандардима квалитета о чему ће обезбедити доказ издат од стране овлашћених организација и доставити га лицу које врши стручни надзор пре уградње;
- обезбеди стручне раднике за извођење свих уговорених радова;
- на прописан начин води грађевински дневник и грађевинску књигу и обезбеђује књигу инспекције;
- организује градилиште на начин којим ће омогућити приступ локацији и заштиту околине за сво време трајања грађења;
- током извођења радова предузима све мере из области безбедности, заштите на раду, заштите од пожара и друге мере у складу са важећим прописима;
- у случају потребе своје радове усклади са процесом рада у објекту Наручиоца;
- обезбеђује објекат и околину у случају прекида радова;
- постојећи инвентар заштити од прљања и оштећења;
- по завршетку радова уклони своју опрему, материјал и сав отпадни материјал, који је настао као последица извођења предметних радова;
- гарантује за квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатака у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 (пет) дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца;
- сноси транспортне трошкове.

#### Члан 9.

Пре почетка радова, Извођач се обавезује да решењем одреди руководиоца радова на градилишту и одговорног извођача радова наведеног у понуди.

Извођач решењем одређује лице које ће спроводити мере у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду, као и координирати са координатором за извођење радова Инвеститора.

Решења из ст. 1. овог члана, Извођач ће доставити Наручиоцу у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора.

Руководилац радова је одговоран за извођење радова и координацију са одговорним извођачем радова и лицима која врше стручни надзор и дужан је да на градилишту сарађује са Наручиоцем, преко лица која врше стручни надзор за Наручиоца.

Уколико лице које врши стручни надзор утврди да руководилац радова, неоправдано није присутан на градилишту у току радног времена, при чему није у писаној форми обавестио Наручиоца о разлозима свог одсуства, као и уколико одговорни извођач радова, односно руководилац радова, не извршава друге своје обавезе на градилишту, лице које врши



стручни надзор може обуставити радове на градилишту и констатовати то у грађевинском дневнику. Последице које проистекну услед обуставе радова због разлога наведених у овом ставу, падају на терет Извођача. Рок у којем радови буду обустављени због разлога наведених у овом ставу, Извођачу ће се урачунавати у рок за извођење радова из члана 6. овог уговора.

За сваку промену одговорног извођача радова и руководиоца радова на градилишту Извођач мора тражити писану сагласност Наручиоца.

#### Члан 10.

Извођач је дужан да на дан закључења уговора, достави Наручиоцу списак радника који ће изводити радове, са доказима о основу радног ангажовања код Извођача за сваког од радника са списка, као и писмени доказ издат од Медицине рада у свему према Закону о безбедности и здрављу на раду, за лица оспособљена за рад на висини.

#### Члан 11.

Извођач је одговоран и обавезан да накнади сву штету која настане у току извођења радова на објекту, као и сву штету коју претрпе радници и трећа лица и њихова имовина приликом извођења уговорених радова.

Извођач је дужан да предузме све потребне мере ради обезбеђења објеката и радова, опреме, уређаја и инсталација, радника, пролазника, саобраћаја, суседних објеката, као и мере заштите човекове околине.

Трошкове спровођења мера из претходног става сноси Извођач.

#### Члан 12.

У случају да Извођач не ангажује подизвођача:

Извођач не може у своје име и за свој рачун радове у целини или појединачне делове радова из члана 1. овог уговора поверити на извођење трећим лицима.

Уколико Извођач поступи супротно одредби претходног става, исти сноси све законске последице које из таквог односа проистекну, а Наручилац задржава право накнаде штете према Извођачу.

У случају да Извођач ангажује подизвођача:

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење радова из овог уговора и у случају поверавања извођења појединих радова подизвођачу:

" \_\_\_\_\_ " из \_\_\_\_\_, улица \_\_\_\_\_ број \_\_\_\_\_,  
" \_\_\_\_\_ " из \_\_\_\_\_, улица \_\_\_\_\_ број \_\_\_\_\_,  
" \_\_\_\_\_ " из \_\_\_\_\_, улица \_\_\_\_\_ број \_\_\_\_\_.

Извођач се обавезује да пре потписивања овог уговора достави Наручиоцу доказ о правном односу (уговор) са подизвођачем, из претходног става.

### ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

#### Члан 13.

Наручилац се обавезује да:

- омогући Извођачу приступ објекту;
- донесе план превентивних мера за градилиште и исти достави Извођачу приликом увођења у посао, на објектима за које је потребна израда истог по Закону о безбедности и здрављу на раду;
- одреди координатора за извођење где се за то укаже потреба у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду;
- Извођачу преда сву расположиву документацију неопходну за извођење уговорених радова;
- одреди лица која ће вршити стручни надзор над извођењем уговорених радова;
- сноси трошкове стручног надзора;
- изврши плаћање према одредбама овог уговора;



- образује комисију за примопредају радова у року од 7 (седам) дана од дана пријема обавештења Извођача да су радови завршени и спремни за примопредају.



## ГАРАНТНИ РОК

### Члан 14.

Извођач гарантује за квалитет изведених радова из члана 1. овог уговора, са гарантним роком од \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) месеци, рачунајући од дана примопредаје радова Наручиоцу на том објекту. За уграђену опрему важи гарантни рок произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу.

Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора, за сваки објекат појединачно, Наручиоцу преда све гарантне листове за уграђене материјале и опрему и средство финансијског обезбеђења на име гаранције за отклањање евентуалних недостатака у гарантном року, на износ од 10% (десет процената) од цене радова за сваки објекат појединачно, из члана 2. овог уговора, без ПДВ, и то, бланко сопствену меницу или неопозиву, безусловну (без приговора), на први позив наплативу банкарску гаранцију.

Меница мора бити без ознаке доспелости, са унетим пуним називом издаваоца менице и оверене печатом. Датум доспећа одредиће Наручилац. Уз меницу мора бити достављено: одговарајуће менично овлашћење са клаузулама "на први позив" и "без протеста", фотокопија картона депонованих потписа и копија захтева Извођача радова за регистрацију бланко сопствене менице у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, који је оверен од стране пословне банке Извођача радова. Рок важења менице мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од истека гарантног рока на том објекту. У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

Банкарска гаранција мора бити насловљена на Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд, као корисника исте. Рок важења банкарске гаранције мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од истека гарантног рока на том објекту.

У записнику о примопредаји радова констатоваће се да је извршена примопредаја радова и средства обезбеђења.

Извођач је у обавези да на први писани позив Наручиоца, отклони све евентуалне недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова и уграђених материјала, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима, о свом трошку.

Уколико Извођач у току трајања гарантног рока не отклони недостатке, у року који му је дао Наручилац, Наручилац задржава право да исте отколони сам или преко трећег лица, са правом на регрес од Извођача. У том случају Наручилац задржава право да уновчи средство финансијског обезбеђења датог на име гаранције за отклањање евентуалних недостатака у гарантном року. Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака, Наручилац има право да тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете, од Извођача или од осигуравача код кога је Извођач осигуран од одговорности за штету приликом пружања професионалних услуга. Извођач је дужан да све време трајања уговора обезбеди и поседује важећу полису осигурања за штету причињену трећим лицима

## ОСИГУРАЊЕ

### Члан 15.

Извођач осигурава радове, материјал и опрему за уграђивање од уобичајених ризика до њихове пуне вредности. Премију осигурања плаћа Извођач.





## СНОШЕЊЕ РИЗИКА

### Члан 16.

До примопредаје изведених радова, ризик случајне пропасти и оштећења радова материјала и опреме сноси Извођач.

## КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

### Члан 17.

Уколико Извођач не заврши уговорене радове у року наведеном у члану 6. став 1. овог уговора, дужан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу на име уговорне казне износ од 0,5% (пола процента) од укупне цене уговорених радова.

Укупна висина уговорне казне из претходног става може да износи највише 10% (десет процената) од укупне уговорене цене.

Наплата уговорне казне извршиће ће се уз оверу надзорног органа, активирањем достављеног средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла и извршење посла у уговореном року без претходног пристанка Извођача, и/или умањењем износа наведеног у ситуацији, уз добијено књижно одобрење Извођача.

Уколико Наручилац, услед неуредног испуњења уговорних обавеза од стране Извођача претрпи штету, може захтевати поред уговорне казне и накнаду штете од Извођача или од осигуравача код кога је Извођач осигуран од одговорности за штету приликом пружања професионалних услуга.

### Члан 18.

Уколико Извођач не извршава уговорне обавезе, Наручилац има право да раскине Уговор на штету Извођача, са правом да наплати све трошкове који из наведеног раскида проистекну.

## ВИША СИЛА

### Члан 19.

У случају наступања више силе, уговорне стране се ослобађају одговарајућих обавеза из овог уговора за време док такво стање траје.


## НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ


### Члан 20.

Уколико дође до потребе за извођењем непредвиђених радова, Извођач ће поступити по захтеву Наручиоца, тако што ће по покретању поступка за непредвиђене радове поднети понуду са ценама које су тржишне и реалне у тренутку подношења понуде.

Уговорне стране су се споразумеле да за извођење непредвиђених радова, након спроведеног поступка и усвајања понуде Извођача, приступе сачињавању уговора за додатне радове.

Уколико дође до потребе за извођењем хитних непредвиђених радова, Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног надзора, извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за спречавање штете, а изазвани су ванредним и неочекиваним догађајима који се нису могли предвидети. Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступи потреба за извођењем хитних непредвиђених радова, о томе обавесте Наручиоца.



**ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ****Члан 21.**

За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, Посебне узансе о грађењу (уколико нису у супротности са одредбама овог уговора), као и други прописи који регулишу ову област.

**Члан 22.**

Све спорове који проистекну у реализацији овог уговора, уговорне стране ће решавати споразумно. У случају да споразум уговорних страна није могућ, спор ће решавати надлежни суд у Београду.

**Члан 23.**

Овај уговор се сматра закљученим даном када га потпишу обе уговорне стране.

**Члан 24.**

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Наручилац задржава 4 (четири) примерка, а Извођач 2 (два) примерка.

**НАРУЧИЛАЦ:  
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
"ПОШТА СРБИЈЕ", БЕОГРАД**

**ИЗВОЂАЧ**

Буџет Предузећа: I Оперативни трошак / 1.Одржавање /1.1. Одржавање објеката/ 01010103  
Инвестиционо одржавање грађевинских објеката, под редним бројем 2.



**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
"ПОШТА СРБИЈЕ", БЕОГРАД****ИЗВОЂАЧ  
(ПОНУЂАЧ)**Број: 2017-100189/\_\_\_\_\_  
БЕОГРАД, \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.2017. годинеБрој: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.2017.  
године**УГОВОР  
О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА  
ПАРТИЈА 3***Закључен између:***5. ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ПОШТА СРБИЈЕ", БЕОГРАД**  
Београд, Улица Таковска број 2,  
које заступа \_\_\_\_\_,  
(у даљем тексту: **Наручилац**)

и

**6.** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, Улица \_\_\_\_\_ број \_\_\_\_\_,  
које заступа директор \_\_\_\_\_  
(у даљем тексту: **Извођач**)*Уговорне стране сагласно констатују:*

- Да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Службени гасник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) и подзаконских аката којима се уређује поступак јавне набавке, спровео отворени поступак јавне набавке //, број ЈН: ///2017.
- Да је Наручилац донео Одлуку о додели уговора, број 2017-///// од ///.////.2017. године

**ПРЕДМЕТ УГОВОРА****Члан 1.**

Наручилац уступа, а Извођач преузима извођење радова на инвестиционом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома и извођење радова на инвестиционом одржавању објеката Предузећа који се заједнички користе са Телекомом, обликована по Партијама- Партија 3- архитектонско-грађевински радови на објектима:

ТКЦ Нови Пазар, 28. новембра 55, Нови Пазар  
Пошта Тутин, Иса-бега Исаковића 6, Тутин  
ТКЦ Ужице, Југ Богданова 1, Ужице  
АТЦ Гривска, Гривска, Ариље  
ЛПМ и АТЦ Пожега, Краља Петра 2, Пожега  
ЧАТЦ Кнић, Кнић  
Пошта Ћуприја и АТЦ, Кнеза Милоша 2, Ћуприја



ЛПМ и АТЦ Бистрица, Бистрица, Нова Варош,  
у свему према техничкој документацији и конкурсној документацији Наручиоца број ЛН  
\_\_\_\_\_ и Понуди Извођача број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ 2017. године која је саставни део  
овог уговора.

## ЦЕНА

### **Члан 2.**

Укупна цена радова према Понуди из члана 1. овог уговора, без ПДВ, износи \_\_\_\_\_ динара (словима: \_\_\_\_\_), и то:

ТКЦ Нови Пазар, 28. новембра 55, Нови Пазар у износу од \_\_\_\_\_  
(словима: \_\_\_\_\_) динара без ПДВ-а,  
Пошта Тутин, Иса-бега Исаковића 6, Тутин у износу од \_\_\_\_\_  
(словима: \_\_\_\_\_) динара без ПДВ-а  
ТКЦ Ужице, Југ Богданова 1, Ужице у износу од \_\_\_\_\_  
(словима: \_\_\_\_\_) динара без ПДВ-а  
АТЦ Гривска, Гривска, Ариље у износу од \_\_\_\_\_  
(словима: \_\_\_\_\_) динара без ПДВ-а  
ЛПМ и АТЦ Пожега, Краља Петра 2, Пожега у износу од \_\_\_\_\_  
(словима: \_\_\_\_\_) динара без ПДВ-а  
ЧАТЦ Кнић, Кнић у износу од \_\_\_\_\_  
(словима: \_\_\_\_\_) динара без ПДВ-а  
Пошта Ћуприја и АТЦ, Кнеза Милоша 2, Ћуприја у износу од \_\_\_\_\_  
(словима: \_\_\_\_\_) динара без ПДВ-а  
ЛПМ и АТЦ Бистрица, Бистрица, Нова Варош у износу од \_\_\_\_\_  
(словима: \_\_\_\_\_) динара без ПДВ-а

Јединичне цене у Понуди наведеној у члану 1. овог уговора су фиксне и не могу се изменити ни по ком основу.

Коначни обрачун изведених радова ће се вршити на основу стварно изведених количина, утврђених у грађевинској књизи, уз примену уговорених јединичних цена према понуди из члана 1. овог уговора.

Укупна цена за стварне количине изведених радова, обрачуната применом јединичних цена из Понуде из члана 1. овог уговора, не може бити већа од 10% (десет процената) од укупне цене из става 1. овог члана, али не више од процењене вредности за ову јавну набавку.

## НАЧИН ПЛАЋАЊА

### **Члан 3.**


Уговорену цену из члана 2. овог уговора Наручилац ће плаћати Извођачу по основу испостављених и оверених привремених и окончане ситуације.

Ситуације, оверене од стране одговорних извођача радова и овлашћеног лица Извођача, се достављају у 5 оригиналних истоветних примерака. Уз примерке ситуација доставља се један примерак копија листова грађевинске књиге и грађевинског дневника за радове који се фактуришу том ситуацијом, који морају бити оверени од стране одговорних извођача радова и вршиоца стручног надзора, с тим што се уз коначну ситуацију достављају и записници о извршеним примопредајама радова за све објекте из Партије.

Најкаснији рок за пријем ситуација, које испоставља Извођач на писарницу Наручиоца у Београду, Таковска улица број 2, је до 25. у месецу, без обзира на начин на који су послате.

Лица одређена за вршење стручног надзора ће у року од 5 дана од пријема ситуације од стране Наручиоца оверити ситуацију или, уколико ситуација није исправна, исту вратити Извођачу. Датум издавања ситуације и датум овере надзорног органа на ситуацији морају бити у истом календарском месецу.

WS  
28



Наручилац ће извршити исплату по овереној ситуацији у року од \_\_\_\_\_ дана од дана овере исте од стране лица одређених за вршење стручног надзора.

Привременим ситуацијама може се фактурисати највише 90% (деведесет процената) уговорене цене из члана 2. Уговора.

Окончаном ситуацијом фактурише се вредност преосталог дела признатих изведених радова. Извођач је дужан да испостави окончану ситуацију Наручиоцу у року од 15 (петнаест) дана од дана извршене примопредаје радова на последњем објекту.

Наручилац задржава право да обустави исплату спорног дела окончане ситуације уколико Извођач не отклони примедбе наведене у записнику о примопредаји изведених радова.

## **ПРЕГЛЕД И ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА**

### **Члан 4.**

Примопредаја изведених радова се врши за сваки објекат понаособ.

По завршетку радова из члана 1. овог уговора, Извођач ће писмено обавестити Наручиоца да су радови завршени и спремни за примопредају.

У року од 7 (седам) дана од пријема обавештења, Комисија Наручиоца за примопредају изведених радова (Комисија) извршиће примопредају радова. Примопредаји радова присуствују Комисија, одговорни извођач радова, лице које врши стручни надзор и руководилац радова Извођача. О извршеној примопредаји сачиниће се записник.

Приликом примопредаје радова Извођач се обавезује да достави гаранцију за отклањање евентуалних недостатака у гарантном року из члана 14. Уговора.

### **Члан 5.**

Уколико се током примопредаје радова утврди да изведени радови имају недостатке, Комисија ће сачинити посебан записник са примедбама и роком у којем Извођач треба исте да отклони. Извођач се обавезује да у свему поступи по примедбама Комисије у роковима које у посебном записнику утврди Комисија.

У року од 7(седам) дана по истеку рока за отклањање недостатака, приступиће се примопредаји радова.

Уколико Извођач не поступи по примедбама Комисије у остављеном року, Наручилац задржава право да недостатке отклони сам или преко трећег лица са правом на регрес од Извођача.

## **РОКОВИ ИЗВРШЕЊА**

### **Члан 6.**

Уговорене радове из члана 1. уговора Извођач је дужан да изведе у року од \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) календарских дана од дана увођења у посао према утврђеној Динамици извођења радова, која чини саставни део Уговора.

Стварне количине изведених радова неће имати утицаја на рок за извођење радова из става 1. овог члана.

Извођач ће бити уведен у посао у року до 15 (петнаест) дана од дана закључења уговора, након достављања средства обезбеђења за добро извршење посла, или по позиву Наручиоца (ако објективни разлози не дозвољавају увођење у посао у року до 15 (петнаест) дана од дана закључења уговора) када се стекну услови да се Извођач уведе у посао.

Ако се Извођач радова неоправдано не одазове позиву Наручиоца за увођење у посао на дан одређен у позиву Наручиоца, Наручилац ће писаним путем обавестити Извођача радова о накнадном датуму увођења у посао који не може бити дужи од 5 (пет) дана. Ако се Извођач ни у накнадно одређеном датуму не одазове позиву за увођење у посао и не започне са извођењем радова, Наручилац има право да раскине Уговор уз реализацију гаранције за добро извршење посла у целости и захтевати накнаду штете, до износа стварне штете, од



Извођача или од осигуравача код кога је Извођач осигуран од одговорности за штету приликом пружања професионалних услуга.

Извођач се сматра уведеним у посао када му лице које врши стручни надзор преда градилиште, што се констатује у грађевинском дневнику. Рок за извођење радова почиње да тече од дана увођења у посао на првом објекту.

Време прекида у извођењу уговорених радова, до кога је дошло по захтеву Наручиоца, евидентира се у грађевинском дневнику и не улази у рок за извођење радова из става 1. овог члана.

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора у писаној форми, уз сагласност стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за завршетак радова. Рок за извођење радова сматраће се продуженим када уговорне стране о томе постигну споразум закључењем анекса овог уговора.

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

## **ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА**

### **Члан 7.**

Извођач се обавезује да на дан достављања потписаног Уговора, а најкасније у року од 8 (осам) дана од дана закључења Уговора, Наручиоцу достави на адресу Наручиоца: Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд, Таковска 2, ПАК 136403, Функција економских послова и набавки, Сектор за порезе и буџет, одговарајуће средство финансијског обезбеђења на име гаранције за добро извршење посла и извршење посла у уговореном року, на износ од 10% (десет процената) од укупне цене радова без ПДВ из члана 2. овог уговора, и то две бланко сопствене менице или неопозиву, безусловну (без приговора), на први позив наплативу банкарску гаранцију.

Менице морају бити без ознаке доспелости, са унетим пуним називом издаваоца менице и оверене печатом. Датум доспећа одредиће Наручилац. Уз менице мора бити достављено: одговарајуће менично овлашћење са клаузулама "на први позив" и "без протеста", фотокопија картона депонованих потписа и копија захтева Извођача радова за регистрацију бланко сопствене менице у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, који је оверен од стране пословне банке Извођача радова. Рок важења меница мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од дана извршене примопредаје радова, на последњем објекту. У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

Банкарска гаранција мора бити насловљена на Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд, као корисника исте. Рок важења банкарске гаранције мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за завршетак радова. Ако се за време трајања уговора промени рок за завршетак радова, важност банкарске гаранције се мора продужити најкасније 5 (пет) дана пре истека важеће. Извођач је у обавези да обезбеди важење банкарске гаранције минимум 30 (тридесет) дана дуже од дана извршене примопредаје радова на последњем објекту.

Наручилац задржава право да уновчи средство финансијског обезбеђења из претходног става, у случају да Извођач не изврши све своје обавезе по основу овог уговора, у случају да Извођач доспе у доцњу, као и уколико ангажује као подизвођача лице које није навео у понуди. У том случају, Извођач је дужан да у року од 7 (седам) дана од пријема обавештења од стране Наручиоца о обавези достављања новог средства финансијског обезбеђења, достави ново средство обезбеђења које замењује активирано на износ из става 1. овог члана. Уколико Извођач у назначеном року не достави средство обезбеђења које замењује претходно активирано средство обезбеђења, уговор ће се сматрати раскинутим.

### **Члан 8.**

416 од 441





Извођач се обавезује да:

- уговорене радове изведе у свему према техничкој документацији и конкурсној документацији Наручиоца, својој понуди број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ 2017. године, прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета који важе за уговорену врсту радова;
- угради материјал који одговара техничким стандардима и стандардима квалитета о чему ће обезбедити доказ издат од стране овлашћених организација и доставити га лицу које врши стручни надзор пре уградње;
- обезбеди стручне раднике за извођење свих уговорених радова;
- на прописан начин води грађевински дневник и грађевинску књигу и обезбеђује књигу инспекције;
- организује градилиште на начин којим ће омогућити приступ локацији и заштиту околине за сво време трајања грађења;
- током извођења радова предузима све мере из области безбедности, заштите на раду, заштите од пожара и друге мере у складу са важећим прописима;
- у случају потребе своје радове усклади са процесом рада у објекту Наручиоца;
- обезбеђује објекат и околину у случају прекида радова;
- постојећи инвентар заштити од прљања и оштећења;
- по завршетку радова уклони своју опрему, материјал и сав отпадни материјал, који је настао као последица извођења предметних радова;
- гарантује за квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатака у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 (пет) дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца;
- сноси транспортне трошкове.

#### Члан 9.

Пре почетка радова, Извођач се обавезује да решењем одреди руководиоца радова на градилишту и одговорног извођача радова наведеног у понуди.

Извођач решењем одређује лице које ће спроводити мере у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду, као и координирати са координатором за извођење радова Инвеститора.

Решења из ст. 1. овог члана, Извођач ће доставити Наручиоцу у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора.

Руководилац радова је одговоран за извођење радова и координацију са одговорним извођачем радова и лицима која врше стручни надзор и дужан је да на градилишту сарађује са Наручиоцем, преко лица која врше стручни надзор за Наручиоца.

Уколико лице које врши стручни надзор утврди да руководилац радова, неоправдано није присутан на градилишту у току радног времена, при чему није у писаној форми обавестио Наручиоца о разлозима свог одсуства, као и уколико одговорни извођач радова, односно руководилац радова, не извршава друге своје обавезе на градилишту, лице које врши стручни надзор може обуставити радове на градилишту и констатовати то у грађевинском дневнику. Последице које проистекну услед обуставе радова због разлога наведених у овом ставу, падају на терет Извођача. Рок у којем радови буду обустављени због разлога наведених у овом ставу, Извођачу ће се урачунавати у рок за извођење радова из члана 6. овог уговора.

За сваку промену одговорног извођача радова и руководиоца радова на градилишту, Извођач мора тражити писану сагласност Наручиоца.

#### Члан 10.

Извођач је дужан да на дан закључења уговора, достави Наручиоцу списак радника који ће изводити радове, са доказима о основу радног ангажовања код Извођача за сваког од радника са списка, као и писмени доказ издат од Медицине рада у свему према Закону о безбедности и здрављу на раду, за лица оспособљена за рад на висини.

**Члан 11.**

Извођач је одговоран и обавезан да накнади сву штету која настане у току извођења радова на објекту, као и сву штету коју претрпе радници и трећа лица и њихова имовина приликом извођења уговорених радова.

Извођач је дужан да предузме све потребне мере ради обезбеђења објеката и радова, опреме, уређаја и инсталација, радника, пролазника, саобраћаја, суседних објеката, као и мере заштите човекове околине.

Трошкове спровођења мера из претходног става сноси Извођач.

**Члан 12.**

У случају да Извођач не ангажује подизвођача:

Извођач не може у своје име и за свој рачун радове у целини или појединачне делове радова из члана 1. овог уговора поверити на извођење трећим лицима.

Уколико Извођач поступи супротно одредби претходног става, исти сноси све законске последице које из таквог односа проистекну, а Наручилац задржава право накнаде штете према Извођачу.

У случају да Извођач ангажује подизвођача:

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење радова из овог уговора и у случају поверавања извођења појединих радова подизвођачу:

" \_\_\_\_\_ " из \_\_\_\_\_, улица \_\_\_\_\_ број \_\_\_\_\_,  
" \_\_\_\_\_ " из \_\_\_\_\_, улица \_\_\_\_\_ број \_\_\_\_\_,  
" \_\_\_\_\_ " из \_\_\_\_\_, улица \_\_\_\_\_ број \_\_\_\_\_.

Извођач се обавезује да пре потписивања овог уговора достави Наручиоцу доказ о правном односу (уговор) са подизвођачем, из претходног става.

**ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА****Члан 13.**


Наручилац се обавезује да:


- омогући Извођачу приступ објекту;
- донесе план превентивних мера за градилиште и исти достави Извођачу приликом увођења у посао, на објектима за које је потребна израда истог по Закону о безбедности и здрављу на раду;
- одреди координатора за извођење где се за то укаже потреба у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду;
- Извођачу преда сву расположиву документацију неопходну за извођење уговорених радова;
- одреди лица која ће вршити стручни надзор над извођењем уговорених радова;
- сноси трошкове стручног надзора;
- изврши плаћање према одредбама овог уговора;
- образује комисију за примопредају радова у року од 7 (седам) дана од дана пријема обавештења Извођача да су радови завршени и спремни за примопредају.

**ГАРАНТНИ РОК****Члан 14.**

Извођач гарантује за квалитет изведених радова из члана 1. овог уговора, са гарантним роком од \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) месеци, рачунајући од дана примопредаје радова Наручиоцу на том објекту. За уграђену опрему важи гарантни рок произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу.

Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора, за сваки објекат појединачно, Наручиоцу преда све гарантне листове за уграђене





материјале и опрему и средство финансијског обезбеђења на име гаранције за отклањање евентуалних недостатака у гарантном року, на износ од 10% (десет процената) од цене радова за сваки објекат појединачно, из члана 2. овог уговора, без ПДВ, и то, бланко сопствену меницу или неопозиву, безусловну (без приговора), на први позив наплативу банкарску гаранцију.

Меница мора бити без ознаке доспелости, са унетим пуним називом издаваоца менице и оверене печатом. Датум доспећа одредиће Наручилац. Уз меницу мора бити достављено: одговарајуће менично овлашћење са клаузулама "на први позив" и "без протеста", фотокопија картона депонованих потписа и копија захтева Извођача радова за регистрацију бланко сопствене менице у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, који је оверен од стране пословне банке Извођача радова. Рок важења менице мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од истека гарантног рока на том објекту. У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

Банкарска гаранција мора бити насловљена на Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд, као корисника исте. Рок важења банкарске гаранције мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од истека гарантног рока на том објекту.

У записнику о примопредаји радова констатовало се да је извршена примопредаја радова и средства обезбеђења.

Извођач је у обавези да на први писани позив Наручиоца, отклони све евентуалне недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова и уграђених материјала, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима, о свом трошку.

Уколико Извођач у току трајања гарантног рока не отклони недостатке, у року који му је дао Наручилац, Наручилац задржава право да исте отколони сам или преко трећег лица, са правом на регрес од Извођача. У том случају Наручилац задржава право да уновчи средство финансијског обезбеђења датог на име гаранције за отклањање евентуалних недостатака у гарантном року. Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака, Наручилац има право да тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете, од Извођача или од осигуравача код кога је Извођач осигуран од одговорности за штету приликом пружања професионалних услуга. Извођач је дужан да све време трајања уговора обезбеди и поседује важећу полису осигурања за штету причињену трећим лицима

## ОСИГУРАЊЕ

### **Члан 15.**

Извођач осигурава радове, материјал и опрему за уграђивање од уобичајених ризика до њихове пуне вредности. Премију осигурања плаћа Извођач.

## СНОШЕЊЕ РИЗИКА

### **Члан 16.**

До примопредаје изведених радова, ризик случајне пропасти и оштећења радова, материјала и опреме сноси Извођач.


## КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

### **Члан 17.**

Уколико Извођач не заврши уговорене радове у року наведеном у члану 6. став 1. овог уговора, дужан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу на име уговорне казне износ од 0,5% (пола процента) од укупне цене уговорених радова.

Укупна висина уговорне казне из претходног става може да износи највише 10% (десет процената) од укупне уговорене цене.

WS  
10  
08/18



Наплата уговорне казне извршиће ће се уз оверу надзорног органа, активирањем достављеног средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла и извршење посла у уговореном року без претходног пристанка Извођача, и/или умањењем износа наведеног у ситуацији, уз добијено књижно одобрење Извођача.

Уколико Наручилац, услед неуредног испуњења уговорних обавеза од стране Извођача претрпи штету, може захтевати поред уговорне казне и накнаду штете од Извођача или од осигураваача код кога је Извођач осигуран од одговорности за штету приликом пружања професионалних услуга.

#### **Члан 18.**

Уколико Извођач не извршава уговорне обавезе, Наручилац има право да раскине Уговор на штету Извођача, са правом да наплати све трошкове који из наведеног раскида проистекну.

### **ВИША СИЛА**

#### **Члан 19.**

У случају наступања више силе, уговорне стране се ослобађају одговарајућих обавеза из овог уговора за време док такво стање траје.

### **НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ**

#### **Члан 20.**

Уколико дође до потребе за извођењем непредвиђених радова, Извођач ће поступити по захтеву Наручиоца, тако што ће по покретању поступка за непредвиђене радове поднети понуду са ценама које су тржишне и реалне у тренутку подношења понуде.

Уговорне стране су се споразумеле да за извођење непредвиђених радова, након спроведеног поступка и усвајања понуде Извођача, приступе сачињавању уговора за додатне радове.

Уколико дође до потребе за извођењем хитних непредвиђених радова, Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног надзора, извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за спречавање штете, а изазвани су ванредним и неочекиваним догађајима који се нису могли предвидети. Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступи потреба за извођењем хитних непредвиђених радова, о томе обавесте Наручиоца.

### **ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

#### **Члан 21.**

За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, Посебне узансе о грађењу (уколико нису у супротности са одредбама овог уговора), као и други прописи који регулишу ову област.

#### **Члан 22.**

Све спорове који проистекну у реализацији овог уговора, уговорне стране ће решавати споразумно. У случају да споразум уговорних страна није могућ, спор ће решавати надлежни суд у Београду.

#### **Члан 23.**

Овај уговор се сматра закљученим даном када га потпишу обе уговорне стране.

**Члан 24.**

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Наручилац задржава 4 (четири) примерка, а Извођач 2 (два) примерка.

**НАРУЧИЛАЦ:  
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
"ПОШТА СРБИЈЕ", БЕОГРАД**


---

**ИЗВОЂАЧ**

---

Буџет Предузећа: I Оперативни трошак / 1.Одржавање /1.1. Одржавање објеката/ 01010103  
Инвестиционо одржавање грађевинских објеката, под редним бројем 2.

*Handwritten initials and marks in the bottom right corner.*



**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
"ПОШТА СРБИЈЕ", БЕОГРАД**

**ИЗВОЂАЧ  
(ПОНУЂАЧ)**

Број: 2017-100189/\_\_\_\_\_  
БЕОГРАД, \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.2017. године

Број: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.2017.  
године

**УГОВОР  
О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА  
ПАРТИЈА 4**

*Закључен између:*

**7. ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ПОШТА СРБИЈЕ", БЕОГРАД**  
Београд, Улица Таковска број 2,  
које заступа \_\_\_\_\_,  
(у даљем тексту: **Наручилац**)

и

**8.** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, Улица \_\_\_\_\_ број \_\_\_\_\_,  
које заступа директор \_\_\_\_\_  
(у даљем тексту: **Извођач**)

*Уговорне стране сагласно констатују:*

- Да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Службени гасник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) и подзаконских аката којима се уређује поступак јавне набавке, спровео отворени поступак јавне набавке //, број ЈН: //2017.
- Да је Наручилац донео Одлуку о додели уговора, број 2017-///// од //././2017. године

**ПРЕДМЕТ УГОВОРА**

**Члан 1.**

Наручилац уступа, а Извођач преузима извођење радова на инвестиционом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома и извођење радова на инвестиционом одржавању објеката Предузећа који се заједнички користе са Телекомом, обликована по Партијама- Партија 4- архитектонско-грађевински радови на објектима:

Главна пошта Ниш, Вождова 11, Ниш  
Управна зграда Ниш, Вождова 13, Ниш  
Месна канцеларија Јелашница, Јелашница, Ниш  
Пошта и АТЦ Црвена Река, Бела Паланка  
Пошта и АТЦ Доњи Душник, Гацин Хан  
Зграда ТКЦ Прокупље, Прокупље  
ТК Лесковац, Лесковац  
Пошта и АТЦ Мирошевце, Мирошевце, Лесковац



АТЦ Ошљане, Ошљане, Књажевац,  
у свему према техничкој документацији и конкурсној документацији Наручиоца број ЈН  
\_\_\_\_\_ и Понуди Извођача број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ 2016. године која је саставни део  
овог уговора.

## ЦЕНА

### Члан 2.

Укупна цена радова према Понуди из члана 1. овог уговора, без ПДВ, износи  
\_\_\_\_\_ динара (словима: \_\_\_\_\_), и то:

Главна пошта Ниш, Вождова 11, Ниш у износу од \_\_\_\_\_  
(словима: \_\_\_\_\_) динара без ПДВ-а,  
Управна зграда Ниш, Вождова 13, Ниш у износу од \_\_\_\_\_  
(словима: \_\_\_\_\_) динара без ПДВ-а  
Месна канцеларија Јелашница, Јелашница, Ниш у износу од \_\_\_\_\_  
(словима: \_\_\_\_\_) динара без ПДВ-а  
Пошта и АТЦ Црвена Река, Бела Паланка у износу од \_\_\_\_\_  
(словима: \_\_\_\_\_) динара без ПДВ-а  
Пошта и АТЦ Доњи Душник, Гацин Хан у износу од \_\_\_\_\_  
(словима: \_\_\_\_\_) динара без ПДВ-а  
Зграда ТКЦ Прокупље, Прокупље у износу од \_\_\_\_\_  
(словима: \_\_\_\_\_) динара без ПДВ-а  
ТК Лесковац, Лесковац у износу од \_\_\_\_\_  
(словима: \_\_\_\_\_) динара без ПДВ-а  
Пошта и АТЦ Мирошевце, Мирошевце, Лесковац у износу од \_\_\_\_\_  
(словима: \_\_\_\_\_) динара без ПДВ-а  
АТЦ Ошљане, Ошљане, Књажевац у износу од \_\_\_\_\_  
(словима: \_\_\_\_\_) динара без ПДВ-а

Јединичне цене у Понуди наведеној у члану 1. овог уговора су фиксне и не могу се  
изменити ни по ком основу.

Коначни обрачун изведених радова ће се вршити на основу стварно изведених  
количина, утврђених у грађевинској књизи, уз примену уговорених јединичних цена према  
понуди из члана 1. овог уговора.

Укупна цена за стварне количине изведених радова, обрачуната применом јединичних  
цена из Понуде из члана 1. овог уговора, не може бити већа од 10% (десет процената) од  
укупне цене из става 1. овог члана, али не више од процењене вредности за ову јавну набавку.

## НАЧИН ПЛАЋАЊА

### Члан 3.

Уговорену цену из члана 2. овог уговора Наручилац ће плаћати Извођачу по основу  
испостављених и оверених привремених и окончане ситуације.

Ситуације, оверене од стране одговорних извођача радова и овлашћеног лица  
Извођача, се достављају у 5 оригиналних истоветних примерака. Уз примерке ситуација  
доставља се један примерак копија листова грађевинске књиге и грађевинског дневника за  
радове који се фактуришу том ситуацијом, који морају бити оверени од стране одговорних  
извођача радова и вршиоца стручног надзора, с тим што се уз окончању ситуацију достављају  
и записници о извршеним примопредајама радова за све објекте из Партије.

Најкаснији рок за пријем ситуација, које испоставља Извођач на писарницу Наручиоца  
у Београду, Таковска улица број 2, је до 25. у месецу, без обзира на начин на који су послате.

Лица одређена за вршење стручног надзора ће у року од 5 дана од пријема ситуације од  
стране Наручиоца оверити ситуацију или, уколико ситуација није исправна, исту вратити



Извођачу. Датум издавања ситуације и датум овере надзорног органа на ситуацији морају бити у истом календарском месецу.

Наручилац ће извршити исплату по овереној ситуацији у року од \_\_\_\_\_ дана од дана овере исте од стране лица одређених за вршење стручног надзора.

Привременим ситуацијама може се фактурисати највише 90% (деведесет процената) уговорене цене из члана 2. Уговора.

Окончаном ситуацијом фактурише се вредност преосталог дела признатих изведених радова. Извођач је дужан да испостави окончану ситуацију Наручиоцу у року од 15 (петнаест) дана од дана извршене примопредаје радова на последњем објекту.

Наручилац задржава право да обустави исплату спорног дела окончане ситуације уколико Извођач не отклони примедбе наведене у записнику о примопредаји изведених радова.

## **ПРЕГЛЕД И ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА**

### **Члан 4.**

Примопредаја изведених радова се врши за сваки објекат понаособ.

По завршетку радова из члана 1. овог уговора, Извођач ће писмено обавестити Наручиоца да су радови завршени и спремни за примопредају.

У року од 7 (седам) дана од пријема обавештења, Комисија Наручиоца за примопредају изведених радова (Комисија) извршиће примопредају радова. Примопредаји радова присуствују Комисија, одговорни извођач радова, лице које врши стручни надзор и руководилац радова Извођача. О извршеној примопредаји сачиниће се записник.

Приликом примопредаје радова Извођач се обавезује да достави гаранцију за отклањање евентуалних недостатака у гарантном року из члана 14. Уговора.

### **Члан 5.**

Уколико се током примопредаје радова утврди да изведени радови имају недостатке, Комисија ће сачинити посебан записник са примедбама и роком у којем Извођач треба исте да отклони. Извођач се обавезује да у свему поступи по примедбама Комисије у роковима које у посебном записнику утврди Комисија.

Наредног дана по истеку рока за отклањање недостатака, приступиће се примопредаји радова.

Уколико Извођач не поступи по примедбама Комисије у остављеном року, Наручилац задржава право да недостатке отклони сам или преко трећег лица са правом на регрес од Извођача.

## **РОКОВИ ИЗВРШЕЊА**

### **Члан 6.**

Уговорене радове из члана 1. уговора Извођач је дужан да изведе у року од \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) календарских дана од дана увођења у посао према утврђеној Динамици извођења радова, која чини саставни део Уговора.

Стварне количине изведених радова неће имати утицаја на рок за извођење радова из става 1. овог члана.

Извођач ће бити уведен у посао у року до 15 (петнаест) дана од дана закључења уговора, након достављања средства обезбеђења за добро извршење посла, или по позиву Наручиоца (ако објективни разлози не дозвољавају увођење у посао у року до 15 (петнаест) дана од дана закључења уговора) када се стекну услови да се Извођач уведе у посао.

Ако се Извођач радова неоправдано не одазове позиву Наручиоца за увођење у посао на дан одређен у позиву Наручиоца, Наручилац ће писаним путем обавестити Извођача радова о накнадном датуму увођења у посао који не може бити дужи од 5 (пет) дана. Ако се Извођач ни у накнадно одређеном датуму не одазове позиву за увођење у посао и не започне

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*





са извођењем радова, Наручилац има право да раскине Уговор уз реализацију гаранције за добро извршење посла у целости и захтевати накнаду штете, до износа стварне штете, од Извођача или од осигуравача код кога је Извођач осигуран од одговорности за штету приликом пружања професионалних услуга.

Извођач се сматра уведеним у посао када му лице које врши стручни надзор преда градилиште, што се констатује у грађевинском дневнику. Рок за извођење радова почиње да тече од дана увођења у посао на првом објекту.

Време прекида у извођењу уговорених радова, до кога је дошло по захтеву Наручиоца, евидентира се у грађевинском дневнику и не улази у рок за извођење радова из става 1. овог члана.

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора у писаној форми, уз сагласност стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за завршетак радова. Рок за извођење радова сматраће се продуженим када уговорне стране о томе постигну споразум закључењем анекса овог уговора.

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

## **ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА**

### **Члан 7.**

Извођач се обавезује да на дан достављања потписаног Уговора, а најкасније у року од 8 (осам) дана од дана закључења Уговора, Наручиоцу достави на адресу Наручиоца: Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд, Таковска 2, ПАК 136403, Функција економских послова и набавки, Сектор за порезе и буџет, одговарајуће средство финансијског обезбеђења на име гаранције за добро извршење посла и извршење посла у уговореном року, на износ од 10% (десет процената) од укупне цене радова без ПДВ из члана 2. овог уговора, и то две бланко сопствене менице или неопозиву, безусловну (без приговора), на први позив наплативу банкарску гаранцију.

Менице морају бити без ознаке доспелости, са унетим пуним називом издаваоца менице и оверене печатом. Датум доспећа одредиће Наручилац. Уз менице мора бити достављено: одговарајуће менично овлашћење са клаузулама "на први позив" и "без протеста", фотокопија картона депонованих потписа и копија захтева Извођача радова за регистрацију бланко сопствене менице у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, који је оверен од стране пословне банке Извођача радова. Рок важења меница мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од дана извршене примопредаје радова, на последњем објекту. У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

Банкарска гаранција мора бити насловљена на Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд, као корисника исте. Рок важења банкарске гаранције мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за завршетак радова. Ако се за време трајања уговора промени рок за завршетак радова, важност банкарске гаранције се мора продужити најкасније 5 (пет) дана пре истека важеће. Извођач је у обавези да обезбеди важење банкарске гаранције минимум 30 (тридесет) дана дуже од дана извршене примопредаје радова на последњем објекту.

Наручилац задржава право да уновчи средство финансијског обезбеђења из претходног става, у случају да Извођач не изврши све своје обавезе по основу овог уговора, у случају да Извођач доспе у доцњу, као и уколико ангажује као подизвођача лице које није навео у понуди. У том случају, Извођач је дужан да у року од 7 (седам) дана од пријема обавештења од стране Наручиоца о обавези достављања новог средства финансијског обезбеђења, достави ново средство обезбеђења које замењује активирано на износ из става 1. овог члана. Уколико Извођач у назначеном року не достави средство обезбеђења које замењује претходно активирано средство обезбеђења, уговор ће се сматрати раскинутим.

*Handwritten signature and initials in the bottom right corner.*



### Члан 8.

Извођач се обавезује да:

- уговорене радове изведе у свему према техничкој документацији и конкурсној документацији Наручиоца, својој понуди број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ 2017. године, прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета који важе за уговорену врсту радова;
- угради материјал који одговара техничким стандардима и стандардима квалитета о чему ће обезбедити доказ издат од стране овлашћених организација и доставити га лицу које врши стручни надзор пре уградње;
- обезбеди стручне раднике за извођење свих уговорених радова;
- на прописан начин води грађевински дневник и грађевинску књигу и обезбеђује књигу инспекције;
- организује градилиште на начин којим ће омогућити приступ локацији и заштиту околине за сво време трајања грађења;
- током извођења радова предузима све мере из области безбедности, заштите на раду, заштите од пожара и друге мере у складу са важећим прописима;
- у случају потребе своје радове усклади са процесом рада у објекту Наручиоца;
- обезбеђује објекат и околину у случају прекида радова;
- постојећи инвентар заштити од прљања и оштећења;
- по завршетку радова уклони своју опрему, материјал и сав отпадни материјал, који је настао као последица извођења предметних радова;
- гарантује за квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатака у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 (пет) дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца;
- сноси транспортне трошкове.

### Члан 9.

Пре почетка радова, Извођач се обавезује да решењем одреди руководиоца радова на градилишту и одговорног извођача радова наведеног у понуди.

Извођач решењем одређује лице које ће спроводити мере у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду, као и координирати са координатором за извођење радова Инвеститора.

Решења из ст. 1. овог члана, Извођач ће доставити Наручиоцу у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора.

Руководилац радова је одговоран за извођење радова и координацију са одговорним извођачем радова и лицима која врше стручни надзор и дужан је да на градилишту сарађује са Наручиоцем, преко лица која врше стручни надзор за Наручиоца.

Уколико лице које врши стручни надзор утврди да руководилац радова, неоправдано није присутан на градилишту у току радног времена, при чему није у писаној форми обавестио Наручиоца о разлозима свог одсуства, као и уколико одговорни извођач радова, односно руководилац радова, не извршава друге своје обавезе на градилишту, лице које врши стручни надзор може обуставити радове на градилишту и констатовати то у грађевинском дневнику. Последице које проистекну услед обуставе радова због разлога наведених у овом ставу, падају на терет Извођача. Рок у којем радови буду обустављени због разлога наведених у овом ставу, Извођачу ће се урачунавати у рок за извођење радова из члана 6. овог уговора.

За сваку промену одговорног извођача радова и руководиоца радова на градилишту, Извођач мора тражити писану сагласност Наручиоца.

### Члан 10.

Извођач је дужан да на дан закључења уговора, достави Наручиоцу списак радника који ће изводити радове, са доказима о основу радног ангажовања код Извођача за сваког од радника са списка, као и писмени доказ издат од Медицине рада у свему према на адресу



Наручиоца: Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд, Таковска 2, ПАК 136403, Функција економских послова и набавки, Сектор за порезе и буџет, за лица оспособљена за рад на висини.

#### Члан 11.

Извођач је одговоран и обавезан да накнади сву штету која настане у току извођења радова на објекту, као и сву штету коју претрпе радници и трећа лица и њихова имовина приликом извођења уговорених радова.

Извођач је дужан да предузме све потребне мере ради обезбеђења објеката и радова, опреме, уређаја и инсталација, радника, пролазника, саобраћаја, суседних објеката, као и мере заштите човекове околине.

Трошкове спровођења мера из претходног става сноси Извођач.

#### Члан 12.

У случају да Извођач не ангажује подизвођача:

Извођач не може у своје име и за свој рачун радове у целини или појединачне делове радова из члана 1. овог уговора поверити на извођење трећим лицима.

Уколико Извођач поступи супротно одредби претходног става, исти сноси све законске последице које из таквог односа проистекну, а Наручилац задржава право накнаде штете према Извођачу.

У случају да Извођач ангажује подизвођача:

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење радова из овог уговора и у случају поверавања извођења појединих радова подизвођачу:

" \_\_\_\_\_ " из \_\_\_\_\_, улица \_\_\_\_\_ број \_\_\_\_\_,  
" \_\_\_\_\_ " из \_\_\_\_\_, улица \_\_\_\_\_ број \_\_\_\_\_,  
" \_\_\_\_\_ " из \_\_\_\_\_, улица \_\_\_\_\_ број \_\_\_\_\_.

Извођач се обавезује да пре потписивања овог уговора достави Наручиоцу доказ о правном односу (уговор) са подизвођачем, из претходног става.

### ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

#### Члан 13.

Наручилац се обавезује да:

- омогући Извођачу приступ објекту;
- донесе план превентивних мера за градилиште и исти достави Извођачу приликом увођења у посао, на објектима за које је потребна израда истог по Закону о безбедности и здрављу на раду;
- одреди координатора за извођење где се за то укаже потреба у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду;
- Извођачу преда сву расположиву документацију неопходну за извођење уговорених радова;
- одреди лица која ће вршити стручни надзор над извођењем уговорених радова;
- сноси трошкове стручног надзора;
- изврши плаћање према одредбама овог уговора;
- образује комисију за примопредају радова у року од 7 (седам) дана од дана пријема обавештења Извођача да су радови завршени и спремни за примопредају.

### ГАРАНТНИ РОК

#### Члан 14.

Извођач гарантује за квалитет изведених радова из члана 1. овог уговора, са гарантним роком од \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) месеци, рачунајући од дана примопредаје радова

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



Наручиоцу на том објекту. За уграђену опрему важи гарантни рок произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу.

Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора, за сваки објекат појединачно, Наручиоцу преда све гарантне листове за уграђене материјале и опрему и средство финансијског обезбеђења на име гаранције за отклањање евентуалних недостатака у гарантном року, на износ од 10% (десет процената) од цене радова за сваки објекат појединачно, из члана 2. овог уговора, без ПДВ, и то, бланко сопствену меницу или неопозиву, безусловну (без приговора), на први позив наплативу банкарску гаранцију.

Меница мора бити без ознаке доспелости, са унетим пуним називом издаваоца менице и оверене печатом. Датум доспећа одредиће Наручилац. Уз меницу мора бити достављено: одговарајуће менично овлашћење са клаузулама "на први позив" и "без протеста", фотокопија картона депонованих потписа и копија захтева Извођача радова за регистрацију бланко сопствене менице у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, који је оверен од стране пословне банке Извођача радова. Рок важења менице мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од истека гарантног рока на том објекту. У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

Банкарска гаранција мора бити насловљена на Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд, као корисника исте. Рок важења банкарске гаранције мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од истека гарантног рока на том објекту.

У записнику о примопредаји радова констатовало се да је извршена примопредаја радова и средства обезбеђења.

Извођач је у обавези да на први писани позив Наручиоца, отклони све евентуалне недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова и уграђених материјала, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима, о свом трошку.

Уколико Извођач у току трајања гарантног рока не отклони недостатке, у року који му је дао Наручилац, Наручилац задржава право да исте отколони сам или преко трећег лица, са правом на регрес од Извођача. У том случају Наручилац задржава право да уновчи средство финансијског обезбеђења датог на име гаранције за отклањање евентуалних недостатака у гарантном року. Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака, Наручилац има право да тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете, од Извођача или од осигураваача код кога је Извођач осигуран од одговорности за штету приликом пружања професионалних услуга. Извођач је дужан да све време трајања уговора обезбеди и поседује важећу полису осигурања за штету причињену трећим лицима

## **ОСИГУРАЊЕ**

### **Члан 15.**

Извођач осигурава радове, материјал и опрему за уграђивање од уобичајених ризика до њихове пуне вредности. Премију осигурања плаћа Извођач.

## **СНОШЕЊЕ РИЗИКА**

### **Члан 16.**

До примопредаје изведених радова, ризик случајне пропасти и оштећења радова, материјала и опреме сноси Извођач.



## **КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ**

### **Члан 17.**

Уколико Извођач не заврши уговорене радове у року наведеном у члану 6. став 1. овог уговора, дужан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу на име уговорне казне износ од 0,5% (пола процента) од укупне цене уговорених радова.

Укупна висина уговорне казне из претходног става може да износи највише 10% (десет процената) од укупне уговорене цене.

Наплата уговорне казне извршиће ће се уз оверу надзорног органа, активирањем достављеног средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла и извршење посла у уговореном року без претходног пристанка Извођача, и/или умањењем износа наведеног у ситуацији, уз добијено књижно одобрење Извођача.

Уколико Наручилац, услед неуредног испуњења уговорних обавеза од стране Извођача претрпи штету, може захтевати поред уговорне казне и накнаду штете од Извођача или од осигуравача код кога је Извођач осигуран од одговорности за штету приликом пружања професионалних услуга.

### **Члан 18.**

Уколико Извођач не извршава уговорне обавезе, Наручилац има право да раскине Уговор на штету Извођача, са правом да наплати све трошкове који из наведеног раскида проистекну.

## **ВИША СИЛА**

### **Члан 19.**

У случају наступања више силе, уговорне стране се ослобађају одговарајућих обавеза из овог уговора за време док такво стање траје.

## **НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ**

### **Члан 20.**

Уколико дође до потребе за извођењем непредвиђених радова, Извођач ће поступити по захтеву Наручиоца, тако што ће по покретању поступка за непредвиђене радове поднети понуду са ценама које су тржишне и реалне у тренутку подношења понуде.


Уговорне стране су се споразумеле да за извођење непредвиђених радова, након спроведеног поступка и усвајања понуде Извођача, приступе сачињавању уговора за додатне радове.

Уколико дође до потребе за извођењем хитних непредвиђених радова, Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног надзора, извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за спречавање штете, а изазвани су ванредним и неочекиваним догађајима који се нису могли предвидети. Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступи потреба за извођењем хитних непредвиђених радова, о томе обавесте Наручиоца.

## **ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

### **Члан 21.**

За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, Посебне узансе о грађењу (уколико нису у супротности са одредбама овог уговора), као и други прописи који регулишу ову област.

**Члан 22.**

Све спорове који проистекну у реализацији овог уговора, уговорне стране ће решавати споразумно. У случају да споразум уговорних страна није могућ, спор ће решавати надлежни суд у Београду.

**Члан 23.**

Овај уговор се сматра закљученим даном када га потпишу обе уговорне стране.

**Члан 24.**

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Наручилац задржава 4 (четири) примерка, а Извођач 2 (два) примерка.

**НАРУЧИЛАЦ:**  
**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ**  
**"ПОШТА СРБИЈЕ", БЕОГРАД**

**ИЗВОЂАЧ**

Буџет Предузећа: I Оперативни трошак / 1.Одржавање /1.1. Одржавање објеката/ 01010103  
Инвестиционо одржавање грађевинских објеката, под редним бројем 2.

**8. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ****8.1 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ****Партија 1. - Архитектонско грађевински радови**

	Динара (без ПДВ)	Динара (са ПДВ)	%
Материјал			
Рад			
Остали трошкови			
Укупно			100

---

Датум и место

М.П.

---

Потпис овлашћеног лица  
Понуђача**Партија 2. - Архитектонско грађевински радови**

	Динара (без ПДВ)	Динара (са ПДВ)	%
Материјал			
Рад			
Остали трошкови			
Укупно			100


---

Датум и место

М.П.

---

Потпис овлашћеног лица  
понуђача

**Партија 3. - Архитектонско грађевински радови**

	Динара (без ПДВ)	Динара (са ПДВ)	%
Материјал			
Рад			
Остали трошкови			
Укупно			100

М.П.

---

Датум и место

---

Потпис овлашћеног лица  
понуђача**Партија 4. - Архитектонско грађевински радови**

	Динара (без ПДВ)	Динара (са ПДВ)	%
Материјал			
Рад			
Остали трошкови			
Укупно			100

М.П.

---

Датум и место

---

Потпис овлашћеног лица  
понуђача





## **8.2 УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ**

Образац структуре цене попунити на следећи начин:


У првој колони ("динара без ПДВ"), у одговарајућу рубрику уписује се номинални износ учешћа материјала, рада и осталих трошкова у укупно понуђеној цени за извођење радова за ову јавну набавку без обрачунатог ПДВ.

У другој колони ("динара са ПДВ"), у одговарајућу рубрику уписује се номинални износ учешћа материјала, рада и осталих трошкова у укупно понуђеној цени за извођење радова за ову јавну набавку са обрачунатим ПДВ.

У трећој колони (%), у одговарајућу рубрику уписује се процентуално учешће материјала, рада и осталих трошкова у укупно понуђеној цени за извођење радова за ову јавну набавку.

У рубрику „укупно“ уписује се понуђена цена у номиналном износу, која мора бити идентична цени понуђеној у обрасцу Понуде.

**Напомена: Образац структуре цена мора бити попуњен за ону партију/партије за коју/е понуђач подноси понуду; потписан од стране овлашћеног лица понуђача и оверен печатом.**



**9. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ**

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

**Партија 1. - Архитектонско грађевински радови**

Трошкови прибављања средстава обезбеђења	
Остали трошкови припреме понуде	
Укупни трошкови припреме понуде	

М.П.


\_\_\_\_\_  
Датум и место\_\_\_\_\_  
Потпис овлашћеног лица  
понуђача**Партија 2. - Архитектонско грађевински радови**

Трошкови прибављања средстава обезбеђења	
Остали трошкови припреме понуде	
Укупни трошкови припреме понуде	

М.П.

\_\_\_\_\_  
Датум и место\_\_\_\_\_  
Потпис овлашћеног лица  
понуђача

22  
123  
123  
123

**Партија 3. - Архитектонско грађевински радови**

Трошкови прибављања средстава обезбеђења	
Остали трошкови припреме понуде	
Укупни трошкови припреме понуде	

---

**Датум и место****М.П.**

---

**Потпис овлашћеног лица  
понуђача****Партија 4. - Архитектонско грађевински радови**

Трошкови прибављања средстава обезбеђења	
Остали трошкови припреме понуде	
Укупни трошкови припреме понуде	

---

**Датум и место****М.П.**

---

**Потпис овлашћеног лица  
понуђача**

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



## 10. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

### **Партија 1. - Архитектонско грађевински радови**

У складу са чланом 26. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, понуђач

---

*(назив и седиште понуђача, односно сваког члана групе понуђача)*

### **Партија 2. - Архитектонско грађевински радови**

У складу са чланом 26. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, понуђач

---

*(назив и седиште понуђача, односно сваког члана групе понуђача)*

### **Партија 3. - Архитектонско грађевински радови**

У складу са чланом 26. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, понуђач

---

*(назив и седиште понуђача, односно сваког члана групе понуђача)*

### **Партија 4. - Архитектонско грађевински радови**

У складу са чланом 26. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, понуђач

---

*(назив и седиште понуђача, односно сваког члана групе понуђача)*

потврђује, да је понуду за јавну набавку Извођење радова на инвестициом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома и Извођење радова на инвестиционом одржавању објеката Предузећа који се заједнички користе са Телекомом, у отвореном поступку, обликована по партијама, број ЈН 186/2017, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима, осим са понуђачима из групе понуђача или подизвођачима са којима подноси понуду за предметну набавку.



**Напомена:** у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, Наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице потврдило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.

М.П.

\_\_\_\_\_


Датум и место

\_\_\_\_\_

(потпис овлашћеног лица)

**Напомена:** Изјава о независној понуди мора бити понуђена за ону партију/партије за коју/е понуђач подноси понуду; потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.

ДУЖНИК: \_\_\_\_\_  
Седиште: \_\_\_\_\_  
Матични број: \_\_\_\_\_  
Порески идентификациони број ПИБ: \_\_\_\_\_  
Текући рачун: \_\_\_\_\_  
Код банке: \_\_\_\_\_



## ИЗДАЈЕ

**МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО**  
**- за корисника бланко сопствене менице -**

**КОРИСНИК:** Јавно предузеће "Пошта Србије" Београд (Поверилац)  
Седиште: Београд, Таковска 2

Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије \_\_\_\_\_ и овлашћујемо Јавно Предузеће "Пошта Србије" Београд, Београд, Таковска бр. 2, као повериоца, да предату меницу може поунити на износ од минимум 5% од укупне вредности понуде за ЈН: 186/2017, **Партија 1**, што номинално износи \_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а, а по основу гаранције за озбиљност понуде.

Меница важи 120 (стодвадесет) дана од дана јавног отварања понуда за јавну набавку број 186/2017.

Овлашћујемо Јавно предузеће "Пошта Србије" Београд, Београд, Таковска бр. 2, као Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, «Без протеста» и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника.

Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене овлашћеног лица и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица \_\_\_\_\_ (име и презиме) чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта.


Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 1 (један) за Повериоца.


Датум издавања  
овлашћења

М.П.

Дужник – издвалац  
менице

\_\_\_\_\_   
потпис овлашћеног лица





ДУЖНИК: \_\_\_\_\_  
Седиште: \_\_\_\_\_  
Матични број: \_\_\_\_\_  
Порески идентификациони број ПИБ: \_\_\_\_\_  
Текући рачун: \_\_\_\_\_  
Код банке: \_\_\_\_\_

**ИЗДАЈЕ****МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО  
- за корисника бланко сопствене менице -**

**КОРИСНИК:** Јавно предузеће "Пошта Србије" Београд (Поверилац)  
Седиште: Београд, Таковска 2

Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије \_\_\_\_\_ и овлашћујемо Јавно Предузеће "Пошта Србије" Београд, Београд, Таковска бр. 2, као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од минимум 5% од укупне вредности понуде за ЈН: 186/2017, **Партија 2**, што номинално износи \_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а, а по основу гаранције за озбиљност понуде.

Меница важи 120 (стодвадесет) дана од дана јавног отварања понуда за јавну набавку број 186/2017.

Овлашћујемо Јавно предузеће "Пошта Србије" Београд, Београд, Таковска бр. 2, као Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, «Без протеста» и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника.

Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене овлашћеног лица и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица \_\_\_\_\_ (име и презиме) чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 1 (један) за Повериоца.

Датум издавања  
овлашћења


М.П.

Дужник – издавалац  
менице

\_\_\_\_\_

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

ДУЖНИК: \_\_\_\_\_  
Седиште: \_\_\_\_\_  
Матични број: \_\_\_\_\_  
Порески идентификациони број ПИБ: \_\_\_\_\_  
Текући рачун: \_\_\_\_\_  
Код банке: \_\_\_\_\_



ИЗДАЈЕ

**МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО**  
**- за корисника бланко сопствене менице -**

**КОРИСНИК:** Јавно предузеће "Пошта Србије" Београд (Поверилац)  
Седиште: Београд, Таковска 2

Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије \_\_\_\_\_ и овлашћујемо Јавно Предузеће "Пошта Србије" Београд, Београд, Таковска бр. 2, као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од минимум 5% од укупне вредности понуде за ЈН: 186/2017, **Партија 3**, што номинално износи \_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а, а по основу гаранције за озбиљност понуде.

Меница важи 120 (стодвадесет) дана од дана јавног отварања понуда за јавну набавку број 186/2017.

Овлашћујемо Јавно предузеће "Пошта Србије" Београд, Београд, Таковска бр. 2, као Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, «Без протеста» и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника.

Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене овлашћеног лица и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица \_\_\_\_\_ (име и презиме) чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 1 (један) за Повериоца.


Датум издавања  
овлашћења

М.П.

Дужник – издавалац  
менице


\_\_\_\_\_

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА





ДУЖНИК: \_\_\_\_\_  
Седиште: \_\_\_\_\_  
Матични број: \_\_\_\_\_  
Порески идентификациони број ПИБ: \_\_\_\_\_  
Текући рачун: \_\_\_\_\_  
Код банке: \_\_\_\_\_

**ИЗДАЈЕ**

**МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО**  
- за корисника бланко сопствене менице -

**КОРИСНИК:** Јавно предузеће "Пошта Србије" Београд (Поверилац)  
Седиште: Београд, Таковска 2

Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије \_\_\_\_\_ и овлашћујемо Јавно Предузеће "Пошта Србије" Београд, Београд, Таковска бр. 2, као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од минимум 5% од укупне вредности понуде за ЈН: 186/2017, **Партија 4**, што номинално износи \_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а, а по основу гаранције за озбиљност понуде.

Меница важи 120 (стодвадесет) дана од дана јавног отварања понуда за јавну набавку број 186/2017.

Овлашћујемо Јавно предузеће "Пошта Србије" Београд, Београд, Таковска бр. 2, као Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, «Без протеста» и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника.

Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене овлашћеног лица и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица \_\_\_\_\_ (име и презиме) чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-грасанта.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 1 (један) за Повериоца.

Датум издавања  
овлашћења

М.П.

Дужник – издавалац  
менице

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА