


Јавно предузеће "Пошта Србије", Београд [www.posta.rs](http://www.posta.rs)




**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПОШТА СРБИЈЕ", БЕОГРАД**

*Београд, Таковска 2*  
[www.posta.rs](http://www.posta.rs)

---

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ  
ВИШЕ ОБЈЕКТА ПРЕДУЗЕЋА КОЈИ СУ У ЗАКУПУ ТЕЛЕКОМА, ИЗВОЂЕЊЕ  
РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА ПРЕДУЗЕЋА КОЈИ СЕ  
ЗАЈЕДНИЧКИ КОРИСТЕ СА ТЕЛЕКОМОМ, ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА  
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ**


**број ЈН 540/2017**



САДРЖАЈ:

1.	Општи подаци о јавној набавци.....	стр. 3
2.	Подаци о предмету јавне набавке.....	стр. 3
3.	Техничке карактеристике(спецификација).....	стр. 4
4.	Условиза учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност услова .....	стр. 187
	4.1 Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона....	стр. 187
	4.2 Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона.....	стр. 187
	4.3 Упутство како се доказује испуњеност услова.....	стр. 196
	4.4 Изјава понуђача .....	стр. 226
	4.5. Изјава физичког лица као понуђача.....	стр. 227
	Прилог 1. Изјава о радном искуству - одговорни извођач радова са лиценцом 400 или 401 или 410 или 411, 700, 800.....	стр. 228
	Прилог 2. Референц листа за одговорне извођаче радова са лиценцом 400 или 401 или 410 или 411, 700, 800.....	стр. 229
	Прилог 3. Изјава понуђача о обавезом присуству одговорног извођача радова извођењу радова на градилишту.....	стр. 230
	Прилог 4. Гантограм (Партија 1, 2, 3).....	стр. 232
	4. 6 Списак изведених радова, у периоду од предходних 5 (пет) година од дана објављивања позива за подношење понуда.....	стр. 238
	4.6.1 Стручна референца .....	стр. 239
5.	Упутство понуђачима како да сачине понуду .....	стр. 240
	5.27Образац изјаве о непромењеном садржају конкурсне документације .....	стр. 256
	Образац понуде (Партија 1).....	стр. 257
6.	Образац понуде (Партија 2).....	стр. 262
	Образац понуде (Партија 3).....	стр. 266
7.	Модел уговора (Партија 1).....	стр. 271
	Модел уговора (Партија 2).....	стр. 280
	Модел уговора (Партија 3).....	стр. 288
8.	Образац структуре понуђене цене са упутством како да се допуни.....	стр. 296
	8.1 Образац структуре понуђене цене.....	стр. 296
	8.2 Упутство за попуњавање обрасца структуре понуђене цене.....	стр. 297
9.	Образац трошкова припреме понуде.....	стр. 298
10.	Образац Изјаве о независној понуди.....	стр. 301
11.	Менично овлашћење (Партије 1, 2, 3).....	стр.303

Handwritten initials and a signature at the bottom right corner of the page.



## ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПОШТА СРБИЈЕ“, БЕОГРАД** (у даљем тексту: Наручилац), **Таковска 2, 11120 Београд, ПAK 135403**

на Порталу јавних набавки, интернет страници Наручиоца [www.posta.rs](http://www.posta.rs), и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа објавило је позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке радова.

Предметна јавна набавка биће спроведена у отвореном поступку, у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015; у даљем тексту: Закон), и другим важећим прописима из ове области.

Предмет јавне набавке је **Извођење радова на инвестицијом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома, Извођење радова на инвестицијом одржавању објеката Предузећа који се заједнички користе са Телекомом, обликована по партијама, у отвореном поступку, број ЈН 540/2017.**

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

За спровођење јавне набавке надлежан је Сектор за набавке и магацинско пословање, Служба за спровођење поступка набавки радова, факс 3022-198.

Рокови у поступку јавне набавке биће рачунати према датуму објављивања позива на Порталу јавних набавки.

Рачунање рока се врши тако што се као први дан рока узима први наредни дан од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки.

### 1. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке је **Извођење радова на инвестицијом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома, Извођење радова на инвестицијом одржавању објеката Предузећа који се заједнички користе са Телекомом, обликована по партијама, у отвореном поступку, број ЈН 540/2017.**


Партија 1. –Објекти на територији Београда и Панчева;

Партија 2. –Објекти на територији РРЈ „Ужице, Шабац, Ваљево“;

Партија 3. –Објекти на територији РРЈ „Смедерево, Пожаревац, Зајечар, Бор“;

Назив и ознака из општег речника набавке: **Грађевински радови 45000000-7**

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



### 3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА И КВАЛИТЕТ

#### 3.1 ПАРТИЈА 1 :Објекти Наручиоца:


- АТЦ Батајница, Мајке Југовића 16, Земун
- АТЦ Нови Београд, Шпанских бораца 22, Нови Београд
- АТЦ Земун, Горњоградска, Земун, Београд
- АТЦ Жарково, Битољска 22, Чукарица, Београд
- АТЦ Чукарица, Љешка 19а, Чукарица, Београд
- АТЦ Кијево-Кнежевац, Сретена Младеновића 27а, Раковица, Београд
- АТЦ Миљаковац, Борска 15а, Раковица, Београд
- АТЦ Карабурма, Патриса Лумумбе 50, Палилула, Београд
- АТЦ Крњача, I сутјеска бб,Палилула, Београд
- Пошта и АТЦ Баваниште, Трг Зорана Ђурђева 6, Баваниште, Ковин
- АТЦ Сурчин, Војвођанска 71, Београд
- Технички опис;
- Преглед позиција са јединицама мере, јединичним и укупним ценама

#### 3.2 ПАРТИЈА 2: Објекти Наручиоца:

- Објекти: Пошта и АТЦ Бадовинци, Зеке Буљубаше 3, Бадовинци, Богатић
- Пошта и АТЦ Клење, Цара Душана 1, Клење, Богатић
- Пошта и АТЦ Крупањ, Маршала Тита 2, Крупањ
- Технички опис;
- Преглед позиција са јединицама мере, јединичним и укупним ценама

#### 3.3ПАРТИЈА 3: Објекти Наручиоца:

- Пошта и АТЦ Смедеревска Паланка, I српског устанка 25, Смедеревска Паланка
- КАТЦ Липе, Маршала Тита бб, Липе, Смедерево
- КАТЦ Радицац, Смедеревска 5, Смедерево
- Пошта и КАТЦ Азања, Милије Батинића 3, Азања, Смедеревска Паланка
- КАТЦ Милошевац, Трг братства и јединства 39, Милошевац, Велика Плана
- Технички опис;
- Преглед позиција са јединицама мере, јединичним и укупним ценама



## ПАРТИЈА 1

у  
w  
А ИИ Ј



## ТЕХНИЧКИ ОПИС

<b>Објекат:</b>	АТЦ Батајница, Мајке Југовића 16, Земун
<b>Врста радова:</b>	Радови на инвестиционом одржавању објеката

Предмет инвестиционог одржавања је објекат АТЦ Батајница који за своје потребе у највећем делу користи АД Телеком.

На објекту је услед дотрајалости неопходно извршити радове инвестиционог одржавања.

Дворишна фасада објекта је малтерисана и завршно обрађена племенитим малтером. Услед прокишњавања са крова дошло је до њеногоштећења. Такође и на стрехи крова, дрвеним носачима крова и надстрешница уочавају се оштећења услед прокишњавања.

Приступни пут као и манипулативни плато око објекта су у лошем стању. На великом броју шахтова недостају метални поклопци.


Жичана испуна ограде плаца је на појединим местима оштећена или у прекиду и зарасла у коров.

Санитарни чворови у приземљу и на спрату су у лошем стању. Цео простор (осим степеништа) је потребно хигијенски окречити.

У позицијама радова за инвестиционо одржавање предвиђена је обрада оштећене дворишне фасаде са стрехом и носачима крова и надстрешница, уређење приступног пута и манипулативног простора око објекта, уградња недостајућих поклопаца на шахтовима, постављање недостајуће испуне за ограду око плаца, замена санитарија, керамике и водоводног и канализационог развода у санитарним чворовима, као и хигијенско кречење комплетног објекта.

У објекту АТЦ Батајница, потребно је демонтирати стару и уградити нову електро инсталацију у мокрим чворовима.

Каблове поставити у зиду испод малтера и у делу спуштеног плафона за напајање светиљки. Користити кабл типа РР-У. Светиљке у са LED извором светлости и кућиштем од алуминијума, са опалним равним дифузором, снаге 12-18W, светлосног флукаса минимално 1000 lm, температура боје 3300-4000K, Ra $\geq$ 80, са припадајућим драјвером за напајање 230V, 50Hz. Животни век светиљке и драјвера треба да је минимално 30.000h.




**ПРЕДМЕР РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ АТЦ БАТАЈНИЦА - Мајке Југовића 16, Земун**

**А) А-Г РАДОВИ- ТЕЛЕКОМ**

**I ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ**


ПОЗ	опис позиције	ј.м.	количина	јед.цена	укупно цена
<b>1</b>	<b>РАДОВИ РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ</b>				
1.1	Делимично обијање оштећеног малтера са зидова (санитарни чворови и фасада). Обити малтер и кламфама очистити спојнице до дубине 2 цм. Површине опека очистити челичним четкама и опрати зидове водом. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m2.	m2	20		
1.2	Демонтажа постојећих унутрашњих дрвених врата заједно са штоком у санитарним просторијама (приземље и спрат). Демонтирана врата записнички предати Инвеститору и извршити одвоз истих на локацију коју одреди Инвеститор, до удаљености 25 км. Обрачун се врши по комаду.				
	врата 70/205 цм	КОМ	4		
1.3	Демонтажа постојећих санитарнија. Демонтирану санитарнију записнички предати Инвеститору и извршити одвоз исте на градску депонију. Обрачун се врши по комаду.				
	WC шоља	КОМ	2		
	водокотлић са цевима	КОМ	2		
	умиваоник са сифоном и батеријом	КОМ	2		
	бојлер	КОМ	2		
1.4	Пажљива демонтажа подног сливника са решетком. Шут изнети, утоварити у камион и одвести на градску депонију. Обрачун се врши по комаду.	КОМ.	2		



1.5	Пажљива демонтажа зидних керамичких плочица, постављених у цементном малтеру. Плочице и подлогу скинути до здраве подлоге. Обити плочице са малтером и кламфама очистити спојнице до дубине 2 см, а површину зида очистити челичним четкама. Шут изнети, утоварити у камион и одвести на градску депонију. Обрачун се врши по m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	80		
1.6	Пажљива демонтажа пода од керамичких плочица, постављених у цементном малтеру у санитарном чвору. Плочице и подлогу скинути до бетонске конструкције. Шут изнети, утоварити у камион и одвести на градску депонију удаљености до 15 км. Обрачун се врши по 1,00 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	7		
1.7	Демонтажа водоводне мреже, од поцинкованих цеви. Демонтирати водоводну мрежу, утоварити и одвести неупотребљив материјала на депонију удаљену до 15 км. У цену улази и потребно шлицовање зидова кроз које пролазе цеви. Обрачун се врши по m.	m	15		
1.8	Демонтажа постојеће канализационе мреже. Демонтирати канализационе цеви, утоварити и одвести неупотребљив материјал на градску депонију. Обрачун се врши по 1,00 m	m	15		
1.9	Демонтажа и поновна монтажа радијатора у санитарним чворовима у приземљу и на спрату. Позиција обухвата и пражњење инсталација централног грејања. Обрачун по комаду.	ком.	2		
<b>УКУПНО 1 РАДОВИ РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ:</b>					
<b>2</b>	<b>ЗИДАРСКИ РАДОВИ</b>				

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*





2.1.	<p>Делимично малтерисање зидова продужним малтером у два слоја. Пре малтерисања зидне површине очистити и испрскати цементним млеком. Први слој, грунт, радити продужним малтером од просејаног шљунка „јединице“. Подлогу поквасити, нанети први слој малтера и нарезати га. Други слој справити са ситним и чистим песком, без примеса муља и органских материја и нанети преко првог слоја. Пердашити уз квашење и глачање малим пердашкама. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Обрачун се врши по м<sup>2</sup>.</p>	m <sup>2</sup>	20		
2.2.	<p>Пажљиво шлицовање и крпљење продужним малтером зидова, плафона и бетонског пода за пролаз и свих инсталација у санитарним чворовима. Шут изнети, утоварити и одвести на градску депонију. Обрачун по м.</p>	m	15		
<b>УКУПНО 2 ЗИДАРСКИ РАДОВИ :</b>					
<b>3 БЕТОНСКИ РАДОВИ</b>					
3.1.	<p>Набавка материјала, транспорт и израда цементне кошуљице дебљине 4 цм, као подлоге. Подлогу за кошуљицу, пре наношења кошуљице, очистити и опрати. Малтер за кошуљицу справити са просејаним шљунком „јединицом“, размере 1:3 и неговати је док не очврсне. Обрачун се врши по м<sup>2</sup>.</p>	m <sup>2</sup>	6		
<b>УКУПНО 3 БЕТОНСКИ РАДОВИ :</b>					
<b>4 ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ</b>					

*Handwritten signature and initials in the bottom right corner.*




4.1	<p>Набавка материјала и израда хидроизолације подова санитарних чворова на бази двокомпонентног, еластичног, микро армираног, полимер модификованог цементног малтера. Површине очистити од металних и других оштрих предмета, ивице и углове заоблити. Хидроизолација се наноси се у два слоја, глетером или четком. Отпорност на притисак воде 10 бара позитиван и 2 бара негативан притисак.</p> <p>Продоре обрадити 2 компонентним водонепропусним малтером за лепљење на бази епоксидне смоле без разређивача.</p> <p>Хидроизолацију уздићи уз зидове мин. 20цм.</p> <p>Неопходно је извршити проверу изведене хидроизолације, (визуелном методом и методом заливања).</p> <p>Обрачун по m2.</p>	m2	12				
-----	---	----	----	--	--	--	--

**УКУПНО 4 ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ :**

<b>5 КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ</b>							
5.1.	<p>Набавка, транспорт и постављање зидних керамичких плочица, у цементном малтеру 30x30 цм, у боји и дезену по избору Инвеститора. Плочице I класе, домаће производње, поставити у слогу фуга на фугу. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Постављене плочице фуговати.</p> <p>Обрачун се врши по m2.</p>	m2	80				
5.2.	<p>Набавка, транспорт и постављање подних керамичких плочица, димензија 30x30 цм, на лепак, у боји и дезену по избору Инвеститора. Плочице I класе лепити лепком за плочице, у слогу по избору Инвеститора. Подлогу претходно припремити и полагање извести равно. Постављене плочице фуговати. Обрачун се врши по m2.</p>	m2	7				

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.




**УКУПНО 5 КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ :**


<b>6</b>	<b>МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>				
6.1.	Стругање старих зидова и плафона. Све површине остругати и опрати, а затим обрусити, очистити и извршити импрегнацију. У цену улази и радна скела. Обрачун се врши по 1,00 m2	m2	1.500		
6.2.	Набавка материјала и бојење старих зидова и плафона у боји и тону по избору Инвеститора. Потклубучена места састругати и глетовати. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити полудисперзивном бојом први и други пут. У цену улази и радна скела. Обрачун се врши по 1,00 m2	m2	1.500		
6.3	Фарбање радијатора, вертикалног и хоризонталног развода радијаторског грејања у два премаза бојом отпорном на температуру до 120 °С, са претходно извршеном припремом. Радијатори се налазе у санитарним чворовима. Обрачун по m2.	m2	6		
<b>УКУПНО 6 МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ:</b>					

<b>7.</b>	<b>СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ:</b>				
7.1	Набавка, испорука и монтажа минералног спуштеног плафона димензија 600x600x12,5мм на челичној подконструкцији. Двоструку потконструкцију израдити од носивих и монтажних поцинкованих профила ЦД 60x27 мм причвршћених висилицама за носиви плафон и обложити гипс картонским плочама.Ценом обухватити сав потребан материјал, рад и скелу Просторије портирнице и санитарних чворова. Обрачун по m2.	m2	15		
<b>7 СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ УКУПНО:</b>					

10-  
K  
A




<b>8</b>	<b>СТОЛАРСКИ РАДОВИ</b>				
8.1	Набавка и уградња дуплошперованих једнокрилних врата комплет са штоком од чамове грађе, первајз лајснама ширине 10 см, бравом са два кључа, метлном кваком и шилдовима, као и бојењем у тону по избору инвеститора. У цену улази обрада отвора након монтаже. У поду уградити гумени одбојник. Врата се налазе у санитарним чворовима. Обрачун по комаду.				
	70/205 цм	ком.		4	
<b>УКУПНО 8 СТОЛАРСКИ РАДОВИ :</b>					
<b>9</b>	<b>РАЗНИ РАДОВИ</b>				
9.1	Завршно чишћење објекта по завршетку радова. Чишћењем обухватити све подне површине, столарију, санитарije, стаклене површине. Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		850	
9.2	За радове који се не могу нормирати или на други начин предвидети. Обрачун се врши по норма часу.	НЧ		20	
<b>УКУПНО 9 РАЗНИ РАДОВИ :</b>					
<b>II</b>	<b>РАДОВИ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ</b>				
1.	Набавка материјала, транспорт и монтажа ПВЦ-цеви Ø 20 мм, за развод санитарне топле и хладне воде. Цеви су предвиђене за монтажу на обујмицама или за мокру уградњу у зидне и подне усеке, са додатном заштитном цеви или изолацијом према потреби. На местима где водоводна инсталација пролази кроз просторије које се не греју на одговарајући начин цеви заштитити од мржњења и механичког оштећења. Позиција обухвата све потребне спојнице, редукције, фитинге и потребни причврсни и заштитно-изолацијски материјал, прелазне комаде. Цеви морају бити постављене	m		15	



	по препорукама произвођача. У цену је урачунато потребно шлицовање и крпљење и поправку зидова до завршне обраде. Обрачун по 1,00 m				
2.	Набавка, транспорт и монтажа канализационих цеви (Ø 110, Ø75, Ø 50) од тврдог ПВЦ-а са фазонским комадима и материјалом потребним за спајањем. Монтажу урадити према важећим техничким нормативима. У цену је урачунато потребно шлицовање. Обрачунава се и плаћа по м' монтиране и испитане мреже, мерене по осовини цеви и фазонских комада. У цену је урачуната поправка зида до завршне обраде. Обрачун се врши по 1,00 m	m	15		
3.	Набавка материјала, транспорт и монтажа нових пропусних вентила Ø 20 мм за санитарне елементе. Вентиле монтирати прописно и обезбедити искључење сваког тачећег места посебно. Обрачун по комаду.	ком	8		
4.	Набавка, транспорт и монтажа WC шоље, домаће производње, I класе, са даском и водокотлићем комплет са свим потребним спојевима на водоводни и канализациони (спој урадити са „гензлом“) развод. Обрачун по комаду.	ком	2		
5.	Набавка, транспорт и монтажа комплет умиваоника, од керамике, димензија 60x40 цм, домаће производње I класе. Умиваоник за зид причврстити одговарајућим типловима и месинганим , а преко подметача од гуме. Умиваоник повезати са одводом хромираним сифонорн пречника 5/4" са розетом, чепом и ланцем. Поставити славину за топлу и хладну воду. Умиваоник и опрему наручити у сарадњи са Инвеститором. Обрачун по комаду.	ком	2		

1.0-  
12  
10




6.	Набавка и монтажа електричног бојлера, запремине 50 литара, са термостатом. Уз бојлер испоручити сигурносни вентил и хромиране цевчице за повезивање. Бојлер поставити и повезати са електричном енергијом. Обрачун по комаду.	ком.	2		
7.	Набавка, транспорт и монтажа новог прибора- галантерије за купатило по избору инвеститора. Прибор садржи: огледало дим:60x80cm са етажером,држаче папира и убруса, четка за шољу, ... све комплет. Обрачун по комаду.	ком	2		
8.	Набавка и постављање новог сливника са сифоном ф75, комплет са хромираним поклопцем. Обрачун по комаду.	ком	2		


**УКУПНО II РАДОВИ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ :**

<b>Б) ЕЛЕКТРО РАДОВИ</b>					
1.	Демонтажа комплетне електро инсталације у мокрим чворовима, што обухвата: демонтажу прекидача, прикључница сијаличних места, развезивање бојлера, као и припадајуће каблове што подразумева сва штемовања, чишћење и одвоз шута. Обрачун се врши паушално.	паушал			
2.	Набавка, испорука и израда инсталација осветљења тип-а PP-Y 3x1,5mm <sup>2</sup> , који се полаже делом у спуштен плафон, а делом по зиду испод малтера, комплет са израдом свих потребних веза и постављањем инсталационог материјала. Обрачун по m.	m	110		
3.	Набавка, испорука и израда инсталација прикључница и бојлера тип-а PP-Y 3x2,5mm <sup>2</sup> , који се полаже делом у спуштен плафон, а делом по зиду испод малтера, комплет са израдом свих потребних веза и постављањем инсталационог материјала.	m	70		

*Handwritten signature and initials.*



Обрачун по м.				
4.	Набавка, испорука материјала и монтажа галантерије за уградњу у зид комплет са повезивањем и мотажом потребног инсталационог материјала ПВЦ дозне Ø60 mm; Ø78 mm; дим: 100x100mm и то:			
	склопка једнополна индикаторска 16А , 230 V, за бојлер.	ком	2	
	склопка једнополна 10А , 230 V	ком	3	
	склопка двополна 10А , 230 V	ком	3	
	прикључница двополна 16А са поклопцем, 230 V	ком	4	
5.	Набавка, испорука и монтажа округле надградне LED светиљке, пречника Ø160±20mm, са кућиштем од алуминијума и опалним равним дифузором, снаге 12-18W, светлосног флукаса минимално 1000 lm, температура боје 3300-4000K, Ra>=80, са припадајућим драјвером за напајање 230V, 50Hz. Животни век светиљке и драјвера је минимално 30.000h. Обрачун по комаду.	ком	7	
6.	Набавка, испорука и монтажа уградне флуо светиљке 4x14W димензије 600x600 mm, у спуштени плафом, комплет са флуоресцентним цевима T5, температура боје 4000K, Ra>=80, светлосна ефикасност већа од 85 lm/W, са електронском пригушницом реномираног произвођача класе А2 и оптичким системом од равног високоефикасног опал ПММА дифузора, степен заштите IP42. Обрачун по комаду.	ком	3	
<b>Б) УКУПНО ЕЛЕКТРО РАДОВИ :</b>				



**РЕКАПИТУЛАЦИЈА А-Г РАДОВА:**

**А) А-Г РАДОВИ**

**I ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ**

1. РАДОВИ РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ
2. ЗИДАРСКИ РАДОВИ
3. БЕТОНСКИ РАДОВИ
4. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
5. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
6. МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ
7. СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ
8. СТОЛАРСКИ РАДОВИ
9. РАЗНИ РАДОВИ

---

**I ГРАЂ.-ЗАНАТСКИ РАДОВИ УКУПНО:**

**II РАДОВИ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ**

---

**А) А-Г РАДОВИ УКУПНО:**

---

**ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА :**

**А) А-Г РАДОВИ**

---

**Б) ЕЛЕКТРО РАДОВИ**

---

**АТЦ БАТАЈНИЦА УКУПНО ТЕЛЕКОМ:**

*Handwritten signature and initials.*





**ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ АТЦ  
БАТАЈНИЦА - Мајке Југовића 16, Земун**

**А) А-Г РАДОВИ- ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР**


**ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ**

**I РАДОВИ**

поз	опис позиције	ј.м.	количина	јед.цена	укупно цена
<b>1</b>	<b>МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>				
1.1.	Бојење стрехе, дрвених носача крова и надстрешница лазурном бојом. Бојити садолином или неким сличним средством. Пре бојења све прећи фином шмирглом, да остане глатка површина. Бојити два пута са размаком за сушење од 24 h , по потреби бојити и трећи пут. Обрачун по m2.	m2	50		
1.2.	Бојење постојећих металних фасадних врата бојом за метал. Пре бојења са метала скинути корозију хемијским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. На врата нанети импрегнацију и основну боју, а затим предкитовати и брусити. После наношења првог слоја боје за метал, китовати и брусити. Обојити други пут бојом за метал у тону по избору Инвеститора. Обрачун по m2.	m2	30		
1.3.	Бојење дрвене ограде на спољном степеништу лазурним бојама, са лакирањем. Бојити садолином или неким сличним средством по избору Инвеститора. Пре бојења све површине прећи фином шмирглом, да остане глатка површина. Бојити два пута са размаком за сушење од 24 сата, прећи најфинијом шмирглом, па бојити трећи пут и лакирати лаком. Обрачун по m2.	m2	20		

**УКУПНО 1 МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ:**

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*



<b>2</b>	<b>ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ</b>				
2.1.	Чишћење слојева старе боје са равних површина дворишне фасаде. Пажљиво очистити старе слојеве боје са равне површина фасаде, за поновно бојење фасаде. Чишћење извршити механичким и хемијским средствима. Приликом чишћења водити рачуна да се не очисти подлога. Обрачун по m2.	m2	200		
2.2.	Обрада дворишне фасаде пластичним малтером (Бавалит) Врста и боја према постојећем. Подлога фасаде мора бити здрава и сува. Подлогу очистити и импрегнирати изолационом масом, ради боље везе. Све пукотине попунити једнокомпонентним китом. Нанети молерском четком у једном слоју, а ако подлога јако упија премазати два пута. На осушену подлогу нанети бавалит, направљен и добро измешан да се добије једнолична и конзистентна маса. Припремљен материјал нанети глет хоблом у дебљини слоја до максималне величине зрна (зрно до 2мм) Структуру малтера извући заривавањем Отворе и друго заштитити ПВЦ фолијом што улази у цену. Обрачун по m2.	m2	200		
2.3.	Монтажа и демонтажа металне цевасте фасадне скеле , за радове у свему по важећим прописима и мерама ХТЗ. Скела мора бити статички стабилна, анкерована за објекат и прописно уземљена. На сваких 2м висине поставити радне платформе од фосни на кант. Целокупну површину скеле покрити јутаним или ПВЦ застором.Обрачун по m2.	m2	200		
<b>УКУПНО 2 ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ :</b>					

<b>3</b>	<b>БРАВАРСКИ РАДОВИ :</b>				
----------	---------------------------	--	--	--	--

Handwritten initials and signature in the bottom right corner.




3.1.	Скидање оштећене испуне ограде од плетене жице и постављање нове између постојећих стубова. Ширина окца испуне је 50x50мм, висина ~ 150цм. Осни размак стубова је ~200цм. У цену урачунати и уклањање шибља на месту уградње жичане испуне са одвозом на градску депонију. Обрачун по m2 ограде.	m2	30		
<b>БРАВАРСКИ РАДОВИ УКУПНО :</b>					
<b>4. АСФАЛТИРАЊЕ ДВОРИШТА</b>					
4.1.	Машинско чишћење терена, уклањање траве са свих површина које се асфалтирају и скидање површинског слоја земље са бочних страна прилазног пута. Скинути слој од 10cm, а затим сву ископану земљу утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m3.	m3	10		
4.2.	Издизање поклопаца постојећих шахтова на новопројектовану висинску коту. Обрачун по комаду.	ком.	10		
4.3.	Израда изравнавајућег слоја асфалт-бетона АБ, дебљине d=2-5 cm. Обрачун по m2.	m2	20		
4.4.	Прскање комплетне површине за пресвлачење битуменском емулзијом. Обрачун по m2.	m2	760		
4.5.	Израда слоја асфалта дебљине d=4 cm. Обрачун по m2.	m2	760		
4.6.	Набавка, транспорт и уградња дробљеног каменог агрегата за нивелисање неравнина и улегнућа, уз испитивање модула стишљивости кружном плочом (MS > 80MN/m2). Обрачун по m3.	m3	20		
4.7.	Израда слоја асфалта дебљине d=5 cm, на месту ударних рупа и других неравнина, уз претходно опсецање и припрему површина. Обрачун по m2.	m2	20		

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



4.8.	<p>Набавка и уградња недостајућих округлих поклопца за шахове, ф50 цм, носивости 250 kN од челичног лима.Позицијом обухватити и израду рама од угаоника димензија 50/50/5 мм, са анкерима и уградити. Поклопац и рам очистити, премазати минијумом и обојити бојом за метал два пута. Обрачун по комаду.</p>	ком.	12	
4	<p><b>АСФАЛТИРАЊЕ ДВОРИШТА УКУПНО:</b></p>			

Handwritten initials and date: *Ma*, *11/18/17*, *17*



**РЕКАПИТУЛАЦИЈА А-Г РАДОВА:**

**А) А-Г РАДОВИ**

**ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ**

**I РАДОВИ**

**1. МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ**

**2. ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ**

**3. БРАВАРСКИ РАДОВИ  
РАДОВИ НА АСФАЛТИРАЊУ**

**4. ДВОРИШТА**


**А) А-Г РАДОВИ УКУПНО:**

**ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА :**

**А) А-Г РАДОВИ**

**АТЦ БАТАЈНИЦА УКУПНО ЗАЈЕДНИЧКИ:**

*Handwritten marks and signatures in the bottom right corner.*



**БЈЕКАТ: АТЦ БАТАЈНИЦА**

**Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објекта**

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

**1**

	простор предузећа	врста радова				
		А-Г	електро	машински	укупно	
I	ТЕЛЕКОМ			/		
II	ПОШТА	/	/	/		
III	ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР		/	/		

укупно по врсти радова:

**УКУПНО:**

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА**


**2**

простор		ИЗНОС
засебан простор предузећа		
I	ТЕЛЕКОМ	
II	ПОШТА	/
заједнички простор предузећа		%
IIIa	ТЕЛЕКОМ	96,49%
IIIб	ПОШТА	3,51%

укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIa):

укупно ПОШТА (II+IIIб):

**УКУПНО:**



## ТЕХНИЧКИ ОПИС

<b>Објекат:</b>	АТЦ Нови Београд
<b>Врста радова:</b>	Радови на инвестиционом одржавању објеката

На објекту АТЦ Нови Београд долази до прокишњавања услед оштећења насталих дејством ветра на кровном покривачу од ТР лима на коти 23,47м, као и због недостатака на хидроизолацији равног крова на коти 21,83м која је урађена на бази битуменизираних трака, а на којој се уочавају набори и клобукови.

Да би се објекат заштитио од прокишњавања потребно је извршити замену постојећег ТР лима на коти 23,47м, са заменом свих слојева испод лима, као и заменом постојеће лимене кровне опшивке новом.

На равном крову на коти 21,83 м, потребно је у циљу спречавања прокишњавања, извршити исецање и обраду постојећих клобукова и набора, поставити нову хидроизолацију и обрадити све продоре и сливнике.

Оштећења на зидовима и плафонима унутар објекта настала од прокишњавања потребно је санирати и завршно молерско - фарбарски обрадити, а на делу плафона где су оштећене Армстронг плоче извршити њихову замену.

У великој просторији на трећем спрату потребно је извршити замену оштећених плоча дуплог пода димензија 60x60 цм, у свему према постојећем типу. Оштећења плоча дуплог пода настала су као последица прокишњавања крова.

У објекту АТЦ Нови Београд, приликом извођења грађевинских радова, потребно је демонтирати део громобранске инсталације и након извођења грађевинских радова извршити њено поновно повезивање, при чему је потребно заменити и уградити елементе инсталације који су оштећени или кородирали.

Пре извођења радова на демонтажи громобранске инсталације, извођач је у обавези да са стручним надзором изврши преглед постојеће громобранске инсталације, ради снимања постојећег стања, како би се након извршених радова громобранска инсталација вратила у првобитно (пројектовано) стање.

Након изведених радова извршити сва потребна испитивања и мерења на громобранској инсталацији и доставити стручни налаз.

*Handwritten signature and initials*




**Објекат: АТЦ Нови Београд, Шпанских бораца 22-ТЕЛЕКОМ**

**Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови**

по з	опис позиције	ј.м.	количина	јед.цена	укупно цена
<b>А.</b>	<b>ВИШИ КРОВ кота +23,47м</b>				
1.	Пажљива демонтажа свих уређаја (челичне платформе за прилаз антенском стубу, носача оптичких каблова, оптичких каблова...) и поновна монтажа након израде кровног покривача. Рад на висини од око 24м. Обрачун паушално.			паушал	
2.	Демонтажа постојећег кровног покривача од ТР поцинкованог лима, са одвозом на градску депонију. Кров је једноводни, нагиба $\alpha=12^\circ$ . Нижа кота крова је +23,47м. $17,3*12,65/0,978=225 \text{ m}^2$ Обрачун по $\text{m}^2$ .	$\text{m}^2$	225,00		
3.	Демонтажа постојећих термоизолационих плоча $d=5\text{cm}$ , заједно са битуменском лепенком испод косог кровног покривача од ТР поцинкованог лима, са одвозом на градску депонију. Обрачун по $\text{m}^2$ . $17,3*12,65/0,978=225\text{m}^2$	$\text{m}^2$	225,00		
4.	Демонтажа постојећих оштећених вентилационих глава од поцинкованог лима, са спуштањем са крова и одвозом на градску депонију. Обрачун по комаду.	ком.	3,00		
5.	Демонтажа постојеће лимене опшивке $d=0,55\text{mm}$ од поцинкованог лима (кровна атика ) РШ до 70 цм, са одвозом на градску депонију. $12/0,978+2*17,3=48\text{m}^1$ Обрачун по $\text{m}$ .	$\text{m}$	48,00		
6.	Демонтажа лежећег хоризонталног лежећег олука (корита), четвртастог пресека, положеног по дну бетонског венца од поцинкованог лима $d=0,55\text{mm}$ , РШ до 90цм, са одвозом на градску депонију. Обрачун по $\text{m}$ .	$\text{m}$	18,00		
7.	Набавка, транспорт и уградња пластифицираног поцинкованог лима ТР40/210 РАЛ 8019 лима $d=0,7\text{mm}$ на крову објекта. Обрачун по $\text{m}^2$ .	$\text{m}^2$	225,00		


*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*






8.	Набавка, транспорт и уградња термоизолационих плоча од минералне вуне $d=5\text{cm}$ (тврде плоче) запреминске тежине $50\text{ kg/m}^3$ , преко бетонске плоче крова. Обрачун по $\text{m}^2$ . $17,3*12,65/0,978=225$	$\text{m}^2$	225,00		
9.	Набавка, транспорт и постављање паропропусне-водонепропусне фолије са преклопом преко термоизолације косог кров. Обрачун по $\text{m}^2$ .	$\text{m}^2$	225,00		
10.	Набавка, транспорт и монтажа вентилационе главе за канализационе вертикале од поцинкованог лима дебљине $d=0,55\text{mm}$ и дужине $l=100\text{cm}$ ф 100. Обрачун по комаду.	ком.	3,00		
11.	Набавка, транспорт и уградња лимених опшивки $d=0,55\text{mm}$ од поцинкованог лима (кровна атика ) РШ до 70 цм. Испод лима поставити слој тер папира који улази у цену. $12/0,978+2*17,3=48\text{m}$ Обрачун по $\text{m}$ .	$\text{m}$	48,00		
12.	Набавка, транспорт и уградња лежећег хоризонталног олука (корита), четвртастог пресека, положеног по дну бетонског венца од поцинкованог лима $d=0,55\text{mm}$ , РШ до 90цм. са повезивањем на 3 вертикалеа. Олук је постављен преко слоја тер хартије, на дно бетонског канала чија је ширина 35 цм. Потребно је задржати постојећи пад канала. Обрачун по $\text{m}$ .	$\text{m}$	18,00		
13.	Делимична замена постојеће, оштећене челичне подконструкције за ношење кровног лима, уз додатак нових челичних кутијастих профила дим. 50/30/2мм. Профили се постављају на место дотрајалих и служе за ношење лима. Постављају се паралелно са дужицом страном објектом на међусобном размаку до 1,5м. У цену је урачунато чишћење и минимизирање профила 2 пута. Обрачун по килограму.	кг	330,00		
14.	Стругање плафона и зидова на местима оштећеним од процурења, са делимичним глетовањем те фарбање полудисперзивном бојом према постојећем тону. Обрачун по $\text{m}^2$ .	$\text{m}^2$	300,00		
15.	Набавка, транспорт и делимична замена оштећених плоча спуштеног плафона дим. 60x60цм, у свему према постојећем типу. Обрачун по комаду.	ком.	20,00		

Handwritten initials and a date: 10.11.15



16.	Набавка, транспорт и делимична замена општећених плоча дуплог пода дим. 60x60cm, у свему према постојећем типу. Дупли под чине плоче од иверице велике густине (720kg/m <sup>3</sup> ), d=38mm, са апликацијом од електропроводног ПВЦ пода. Плоче се постављају на постојећу носећу конструкцију коју чине штелујуће ногице од поцинкованог челика d=2,5mm. Обрачун по m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	5,00		
<b>A.</b>	<b>УКУПНО ВИШИ КРОВ:</b>				
<b>B.</b>	<b>НИЖИ КРОВ кота +21,85 м</b>				
1.	Механичко чишћење нечистоћа ( земље, шута, лишћа,прашине,..) са равног крова на коти +21,85м, са одвозом шута на градску депонију. Обрачун паушално.			пауш.	
2.	Чишћење постојеће битуменске хидроизолације, са местимичним сечењем постојећих општећења и исклобучених површина, местимично крпљење еластомерном битуменском траком d=4mm, вареном 100% за подлогу, као и пеглање и глетовање свих набраних површина брениером, а све у циљу стварања адекватне подлоге за израду нове хидроизолације. У цену урачунати и одвоз шута на градску депонију. Обрачун по m <sup>2</sup> . 456,95+(26,68*2+23,4*2+2,76+16,67*3+14,6*2)*0,3=500 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	500,00		
3.	Набавка материјала и премаз комплетне површине равног крова, холкела и бетонског назитка битулитом у једном слоју (350-400 g/m <sup>2</sup> , на вишем и нижем крову објекта, као веза старе и нове хидроизолације.Обрачун по m <sup>2</sup> .кров 11,95*23,84+3*9,3*2+16,9*6,88=456,95m <sup>2</sup> холкел (23,84+21,77*2+3*2+16,67*3)*0,3*1,2=50m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	500,00		
4.	Набавка материјала и израда нове хидроизолације од три слоја полиазбитола са два слоја мрежице.Хидроизолацију подићи уз бетонски венац по обиму крова. Обрачун по m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	500,00		
5.	Обрада кровних сливника и продора на исти начин као ПОС5. Обрачун по комаду.	ком.	5,00		




6.	Набавка, транспорт и уградња заштитног рефлектујућег, премаза на бази битумена, као завршног премаза хидроизолације холкела и бетонског назитка крова. Премаз се наноси у функцији заштите хидроизолационих слојева од утицаја топлотног и УВ зрачења. Наноси се ваљком, четком или прскањем у два слоја. Обрачун по m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	500,00		
<b>Б.</b>	<b>УКУПНО НИЖИ КРОВ:</b>				
	<b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА ТЕЛЕКОМ:</b>				
<b>А.</b>	<b>ВИШИ КРОВ</b>				
<b>Б.</b>	<b>НИЖИ КРОВ</b>				
	<b>УКУПНО АТЦ НОВИ БЕОГРАД:</b>				

**Објекат: АТЦ Нови Београд - Шпанских бораца 22, Нови Београд-ТЕЛЕКОМ**


**Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - електро радови**

Бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
<b>Врста радова: ЕЛЕКТРО РАДОВИ</b>					
1	На делу крова где се изводе радови на постављању хидроизолације, пажљиво демонтирати громобранску траку и потпоре траке са бетонским коцкама. Након израде нове хидроизолације крова извршити монтажу демонтиране громобранске инсталације. НАПОМЕНА: Пре демонтаже извођач је у обавези да са стручним надзором изврши преглед постојеће громобранске инсталације, ради снимања постојећег стања.				
				паушално	
2	Испорука и уградња челичне поцинковане траке 20x3mm са израдом свих спојева.	m	90,00		



3	Испорука и постављање потпоре траке са бетонском коцком-погачом	КОМ	15,00		
4	Испорука и уградња укреног комада 58x58mm SRPS N.B4.936/III. Позиција подразумева претходно чишћење од корозије и премазивање спојних места Короцинком.	КОМ	30,00		
5	Извођење свих неопходних испитивања - мерења на громобранској инсталацији објекта са издавањем атеста (стручног налаза) од стране овлашћене установе.	паушално			
<b>УКУПНО ЕЛЕКТРО РАДОВИ:</b>					

*Handwritten initials and marks in the bottom right corner.*



**ОБЈЕКАТ: АТЦ НОВИ БЕОГРАД**

**Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката**

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

**1**

	простор предузећа	врста радова					укупно
		А-Г		електро		машински	
I	ТЕЛЕКОМ					/	
II	ПОШТА	/		/		/	/
III	ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР	/		/		/	/

укупно по врсти радова:

**УКУПНО:**

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

**2**

простор		%	ИЗНОС
засебан простор предузећа			
I	ТЕЛЕКОМ		
II	ПОШТА		/
заједнички простор предузећа			
IIIa	ТЕЛЕКОМ		/
IIIб	ПОШТА		/


укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIa):	
укупно ПОШТА (II+IIIб):	/

**УКУПНО:**

**ПОНУЂАЧ:**

**М.П.**

*Handwritten signature and initials.*



## ТЕХНИЧКИ ОПИС

<b>Објекат:</b>	АТЦ Сурчин
<b>Врста радова:</b>	Радови на инвестиционом одржавању објеката

Предмет инвестиционог одржавања је објекат АТЦ Сурчин који за своје потребе у целости користи АД Телеком.

На објекту је услед дотрајалости неопходно је извршити радове инвестиционог одржавања. Кров објекта је од равнoг поцинкованог лима уз комбинацију ребрaстог лима око кровних прозора. На појединим деловима кровни лим је деформисан и оштећен. Олучне вертикале и водоскупљачи су оштећени и на појединим местима цуре.

Фасада је од сендвич панела који су на појединим деловима оштећени и исписани графитима. Око објекта је потребно поставити ограду са прилазне стране, са капијама за возила и пешаке.

Санитарни чворови у приземљу и на спарту су у лошем стању. Цео простор је потребно окречити.

У позицијама радова за инвестиционо одржавање предвиђена је замена оштећеног кровног лима, олучних вертикала и водоскупљача, замена оштећених фасадних панела и чишћење фасаде од графита, постављање нове панелне ограде са капијама са прилазне стране објекта АТЦ, замена санитарнија, керамике и водоводног и канализационог развода у санитарним чворовима, као и кречење комплетног објекта.

У објекту АТЦ Сурчин, потребно је демонтирати стару и уградити нову електро инсталацију у мокрим чворовима у приземљу и на спрату.

Каблове поставити у зиду испод малтера и у делу спуштеног плафона за напајање светилки. Користити кабл типа РР-У. Светилке у са LED извором светлости и кућиштем од алуминијума, са опалним равним дифузором, снаге 12-18W, светлосног флукаса минимално 1000 lm, температура боје 3300-4000K, Ra $\geq$ 80, са припадајућим драјвером за напајање 230V, 50Hz. Животни век светилке и драјвера треба да је минимално 30.000h.

Handwritten initials and a signature in the bottom right corner.



**АТЦ СУРЧИН -Војвођанска 71 Сурчин, Београд-ТЕЛЕКОМ**

**ПРЕДМЕР РАДОВА**

**А) А-Г РАДОВИ**

**ГРАЂЕВИНСКО- ЗАНАТСКИ**

**I РАДОВИ**


поз	опис позиције	ј.м.	количина	јед.цена	укупно цена
<b>1</b>	<b>РАДОВИ РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ</b>				
1.1.	Демонтажа оштећених делова кровног покривача од равног пластифицираног поцинкованог лима, са одвозом на градску депонију до 25 км. Ценом обухватити и потребну скелу. Обрачун по m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	10,00		
1.2.	Демонтажа оштећене термоизолације д=5цм, испод кровног покривача од пластифицираног поцинкованог лима (део испод стрехе), са одвозом на градску депонију до 25 км. Ценом обухватити и потребну скелу. Обрачун по m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	10,00		
1.4.	Демонтажа олучних вертикала. Олуке демонтирати, упаковати, утоварити у камион и одвести на градску депонију до 25 км. Обрачун се врши по m.	m	40,00		
1.5.	Демонтажа стојећег хоризонталног олука (корита), четвртастог пресека, од поцинкованог лима d=0,60мм, раз. шир. око 40цм, са одвозом на градску депонију до 25 км.Ценом обухватити и потребну скелу. Обрачун по m.	m	85,00		
1.6.	Демонтажа олучних водоскупљача. Водоскупљаче демонтирати, утоварити у камион и одвести на градску депонију до 25 км. Ценом обухватити и потребну скелу. Обрачун по комаду.	КОМ	4,00		

Handwritten initials and marks at the bottom right corner of the page.




1.7.	Демонтажа оштећене лимене опшивке $d=0,60\text{mm}$ од поцинкованог лима РШ. око 60 цм, са одвозом на градску депонију до 25 км. Обрачун по m.	m	50,00		
1.8.	Делимична демонтажа оштећених фасадних сендвич панела на објекту АТЦ. Позицијом је обухваћена демонтажа постојећих оштећених фасадних панела, утовар и одвоз на градску депонију до 25 км. Ценом обухватити и потребну скелу. Обрачун по m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	20,00		
1.9	Демонтажа постојећих унутрашњих дрвених врата заједно са штоком у санитарним просторијама (приземље и спрат). Демонтирана врата записнички предати Инвеститору и извршити одвоз истих на локацију коју одреди Инвеститор, до удаљености 25 км. Обрачун се врши по комаду. Димензије врата :				
	60/205 цм	КОМ	4,00		
	70/205 цм	КОМ	3,00		
	80/205цм	КОМ	1,00		
1.10	Демонтажа постојећих санитарнија. Демонтирану санитарнију записнички предати Инвеститору и извршити одвоз исте на градску депонију до 25 км. Обрачун се врши по комаду				
	WC шоља	КОМ	3,00		
	водокотлић са цевима	КОМ	3,00		
	умиваоник са сифоном и батеријом	КОМ	3,00		
	бојлер	КОМ	2,00		
	туш када	КОМ.	1,00		
1.11	Пажљива демонтажа подног сливника са решетком. Шут изнети, утоварити у камион и одвести на депонију удаљености	КОМ.	3,00		





	до 25 км.Обрачун се врши по комаду.				
1.12.	Пажљива демонтажа зидних керамичких плочица, постављених у цементном малтеру. Плочице и подлогу скинути до здраве подлоге. Обити плочице са малтером и кламфама очистити спојнице до дубине 2 см, а површину зида очистити челичним четкама. Шут изнети, утоварити у камион и одвести на градску депонију удаљености до 25 км. Обрачун се врши по m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	75,00		
1.13.	Пажљива демонтажа пода од керамичких плочица, постављених у цементном малтеру у санитарном чвору. Плочице и подлогу скинути до бетонске конструкције. Шут изнети, утоварити у камион и одвести на градску депонију удаљености до 25 км. Обрачун се врши по m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	12,00		
1.14.	Демонтажа водоводне мреже, од поцинкованих цеви. Демонтирати водоводну мрежу, утоварити и одвести неупотребљив материјала на депонију удаљену до 25 км. У цену улази и потребно шлицовање зидова кроз које пролазе цеви. Обрачун се врши по m.	m	20,00		
1.15.	Демонтажа постојеће канализационе мреже. Демонтирати канализационе цеви, утоварити и одвести неупотребљив материјал на градску депонију до 25 км. Обрачун се врши по m.	m	20,00		

**УКУПНО 1 РАДОВИ РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ:**




2	ЗИДАРСКИ РАДОВИ				
2.1	<p>Делимично малтерисање зидова продужним малтером у два слоја. Пре малтерисања зидне површине очистити и испрскати цементним млеком. Први слој, грунт, радити продужним малтером од просејаног шљунка „јединице“. Подлогу поквасити, нанети први слој малтера и нарезати га. Други слој справити са ситним и чистим песком, без примеса муља и органских материја и нанети преко првог слоја. Пердашити уз квашење и глачање малим пердашкама. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве.</p> <p>Обрачун се врши по m<sup>2</sup>.</p>	m <sup>2</sup>	5,00		
2.2.	<p>Пажљиво шлицовање и крпљење продужним малтером зидова, плафона и бетонског пода за пролаз и свих инсталација. Шут изнети, утоварити и одвести на градску депонију.</p> <p>Обрачун по m.</p>	m	15,00		

**УКУПНО 2 ЗИДАРСКИ РАДОВИ :**

3	БЕТОНСКИ РАДОВИ				
3.1.	<p>Набавка материјала, транспорт и израда цементне кошуљице дебљине 4 цм, као подлоге. Подлогу за кошуљицу, пре наношења кошуљице, очистити и опрати. Малтер за кошуљицу справити са просејаним шљунком „јединицом“, размере 1:3 и неговати је док не очврсне.</p> <p>Обрачун се врши по m<sup>2</sup>.</p>	m <sup>2</sup>	15,00		

**УКУПНО 3 БЕТОНСКИ РАДОВИ :**

*Handwritten signatures and initials.*




<b>4</b>		<b>ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ</b>			
4.1.	<p>Набавка материјала и израда хидроизолације подова санитарних чворова на бази двокомпонентног, еластичног, микро армираног, полимер модификованог цементног малтера. Површине очистити од металних и других оштрих предмета, ивице и углове заоблити. Хидроизолација се наноси се у два слоја, глетером или четком. Отпорност на притисак воде 10 бара позитиван и 2 бара негативан притиса. Продоре обработити 2 компонентним водонепропусним малтером за лепљење на бази епоксидне смоле без разређивача. Хидроизолацију уздићи уз зидове мин. 20цм, а код туш каде 1,8м, што је обухваћено ценом. Неопходно је извршити проверу изведене хидроизолације, (визуелном методом и методом заливања). Обрачун по m<sup>2</sup>.</p>	m <sup>2</sup>	26,00		
4.2.	<p>Набавка, транспорт и уградња термоизолационих плоча од минералне вуне д=5цм запреминске тежине 50 кг/м<sup>3</sup>, испод кровног лима. Обрачун по m<sup>2</sup>.</p>	m <sup>2</sup>	20,00		

**УКУПНО 4 ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ :**

<b>5</b>		<b>КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ</b>			
5.1.	<p>Набавка, транспорт и постављање зидних керамичких плочица, у цементном малтеру 30x30 цм, у боји и дезену по избору Инвеститора. Плочице I класе, домаће производње, поставити у слогу фуга на фугу. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Постављене</p>	m <sup>2</sup>	75,00		

*me*  
*me 34*  
*10/11/05*



	плочице фуговати Обрачун се врши по m2.			
5.2.	Набавка, транспорт и постављање подних керамичких плочица, димензија 30x30 цм, на лепак, у боји и дезену по избору Инвеститора. Плочице I класе лепити лепком за плочице, у слогу по избору Инвеститора. Подлогу претходно припремити и полагање извести равно. Постављене плочице фуговати. Обрачун се врши по m2.	m2	12,00	

**УКУПНО 5 КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ :**

<b>6</b>	<b>МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>			
6.1.	Стругање старих зидова и плафона. Све површине остругати и опрати, а затим обрусити, очистити и извршити импрегнацију. У цену улази и радна скела. Обрачун се врши по m2.	m2	2.500,00	
6.2.	Набавка материјала и бојење старих зидова и плафона у боји и тону по избору Инвеститора. Потклубучена места састругати и глетовати. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити полудисперзивном бојом први и други пут. У цену улази и радна скела. Обрачун се врши по m2.	m2	2.500,00	
6.3	Фарбање радијатора, вертикалног и хоризонталног развода радијаторског грејања у два премаза бојом отпорном на температуру до 120 °C, са претходно извршеном припремом. Радијатори се налазе у санитарним чворовима. Обрачун по m2.	m2	10,00	

**УКУПНО 6 МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ:**

*Handwritten signature and initials:*  
me  
M  
IL M. S.




7	СТОЛАРСКИ РАДОВИ				
7.1	Набавка и уградња дуплошперованих једнокрилних врата комплет са штоком од чамове грађе, первајз лајснама ширине 10 см, бравом са два кључа, метлном кваком и шилдовима, као и бојењем у тону по избору инвеститора. У цену улази обрада отвора након монтаже. У поду уградити гумени одбојник. Обрачун по 1,00 комаду				
а)	60/205цм	КОМ.	4,00		
б)	70/205 цм	КОМ	2,00		
в)	80/205 цм	КОМ	1,00		

**УКУПНО 7 СТОЛАРСКИ РАДОВИ :**


8	БРАВАРСКИ РАДОВИ :				
.1	Набавка, транспорт и монтажа поцинковане, пластифициране 3D панелне ограде од хоризонталних и вертикалних челичних жица са ребрима за укрућење у облику слова "V" са припадајућим стубовима. Ширина панела је 2,5m, висина 1,93m, дебљина жице 4,5mm. Број "V" ојачања је 4 комада. Хоризонталне жице су на међусобном растојању од 5cm, а вертикалне на 20cm. Стубови су за усађивање, висине 2,5m, поцинковани и пластифицирани димензија 50/50. Боја RAL 7035. У цену улази комплетно постављање панелне ограде са свим пратећим елементима, спојницама... У цену улази и ископ рупа за стубове за усађивање, дубине 70cm, бетонирање истих и нивелисање. Пре монтаже доставити атесте за сав уграђени материјал. Обрачун по m.	m	45,00		

10  
11-9  
11-15




8.2	<p>Набавка, транспорт и монтажа поцинковане, пластифициране једнокрилне капије за пролаз пешака висине 1,93m. Капија је израђена од кутијастих профила 40/40mm (конструктивни рам) и 20/20mm (вертикална испуна на растојању од 12cm). Метални стубови капије су димензије 60/60cm и усађују се мин.80cm у АБ темељне стопе. Омогућити закључавање капије, односно обезбедити шарке, браву, цилиндар и три кључа. Боја целе капије је попут оgrade RAL 7035. У цену улази комплетно постављање клизне капије са свим пратећим радовима, елементима, спојницама... У цену улази и шлицовање коловоза за темељне стопе стубова као и ископ за исте. Затим армирање и бетонирање са нивелисањем. Пре монтаже доставити атесте за сав уграђени материјал.</p> <p>Обрачун по m.</p>	m	1,50	
8.3	<p>Набавка, транспорт и монтажа поцинковане, пластифициране двокрилне капије висине 1,93m и дужине 3,7m. Капија је израђена од кутијастих профила 40/40mm (конструктивни рам) и 20/20mm (вертикална испуна на растојању од 12cm). Метални стубови капије су димензије 60/60cm и усађују се мин.80cm у АБ темељне стопе. Омогућити закључавање капије, односно обезбедити шарке, браву, цилиндар и три кључа. Боја целе капије је попут оgrade RAL 7035. У цену улази комплетно постављање клизне капије са свим пратећим радовима, елементима, спојницама... У цену улази и шлицовање коловоза за темељне стопе стубова као и ископ за исте. Затим армирање и бетонирање са нивелисањем. Пре монтаже доставити атесте за сав уграђени</p>	m	3,70	

Handwritten initials and marks at the bottom right corner of the page.



	материјал. Обрачун по m.				
	<b>8 БРАВАРСКИ РАДОВИ</b> <b>УКУПНО :</b>				
<b>9.</b>	<b>ЛИМАРСКИ РАДОВИ</b>				
9.1	Набавка материјала, транспорт и уградња лимене опшивке $d=0,55\text{mm}$ од поцинкованог лима раз. шир. око 60 цм, са одвозом на градску депонију. Обрачун по m.	m	50,00		
9.2	Набавка материјала, транспорт и уградња хоризонталног олука (корита), четвртастог пресека, од поцинкованог лима $d=0,55\text{mm}$ , РШ = 40цм, са одвозом на градску депонију.Ценом обухватити и потребну скелу.Обрачун по m.	m	85,00		
9.3	Набавка материјала, транспорт, израда и монтажа вертикалних четвртастих олука од поцинкованог лима , развијене ширине РШ= 50 цм, дебљине лима 0,60 мм. Делови олучних цеви морају да улазе један у други минимум 50 мм и да се залетују калајем од најмање 40%. Поцинковане обујмице са држачима поставити на размаку од 200 цм. Преко обујмица поставити украсну траку. Цеви морају бити удаљене од зида минимум 20 мм. Завршетак олучне цеви под углом од $60^\circ$ . Обрачун се врши по m.	m	40,00		
9.4	Набавка, транспорт и уградња водоскупљача од поцинкованог пластифицираног лима. Ценом обухватити и потребну скелу. Обрачун по комаду.	ком.	4,00		
9.5	Заптивање спојница опшивних фасадних елемената полиуретанским китом уз претходну припрему подлоге. Полиуретански кит мора бити компатибилан са постојећом фасадном облогом.Обрачун по m.	m	20,00		




**УКУПНО 9 ЛИМАРСКИ РАДОВИ :**

10	РАЗНИ РАДОВИ				
10.1	Завршно чишћење објекта по завршетку радова. Чишћењем обухватити све подне површине, столарију, санитарије, стаклене површине. Обрачун по m2.	m2	850,00		
10.2	За радове који се не могу нормирати или на други начин предвидети. Обрачун се врши по норма часу.	НЧ	20,00		
10.3	Скидање графита са фасадних површина од сендвич панела. Површине покривене графитима опрати водом под притиском. На опране површине нанети слој хемијског растварача. Након деловања растварача површине благо трљати и опрати водом под притиском. Поступак понављати док се графити не скину. Обрачун по m2.	m2	150,00		
10.4	Наношење антиграфитне заштите у 3 слоја на фасади од сендвич панела. Коришћена хемикалија треба да одговара постојећој подлози, да је парaproпустљива и да омогућује заштићеној површини да "дише". Обрачун по m2.	m2	300,00		
10.5	Геодетско снимање и обележавање тачака граница катастарске парцеле, за потребе постављања панелне ограде. Исту доставити Инвеститору у папирној и електронској форми у dwg формату. Снимак мора бити оверен од овлашћеног геодете (лиценциним печатом и квалификованим електронским потписом), као и од овлашћене геодетске фирме. Обрачун паушално.			паушал	

*Handwritten signatures and initials at the bottom right corner.*






10.6	Набавка, транспорт и уградња нових фасадних сендвич панела на местима на којима су постојећи оштећени. Сендвич панели су обложени поцинкованим пластифицираним лимом, са термоизолационом испуном од полиуретанске пене густоће 40 кг/м <sup>3</sup> , дебљине д=60мм. Панели се постављају на постијећу подконструкцију од челичних кутијастих профила. Ценом обухватити и потребну скелу. Обтачун по м <sup>2</sup> .	м <sup>2</sup>	20,00	
<b>УКУПНО 10 РАЗНИ РАДОВИ :</b>				

II	<b>РАДОВИ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ</b>			
1.	Набавка материјала, транспорт и монтажа ПВЦ-цеви Ø 20 мм, за развод санитарне топле и хладне воде. Цеви су предвиђене за монтажу на објумицама или за мокру уградњу у зидне и подне усеке, са додатном заштитном цеви или изолацијом према потреби. На местима где водоводна инсталација пролази кроз просторије које се не греју на одговарајући начин цеви заштитити од мржњења и механичког оштећења. Позиција обухвата све потребне спојнице, редукције, фитинге и потребни причврсни и заштитно-изолацијски материјал, прелазне комаде. Цеви морају бити постављене по препорукама произвођача. У цену је урачунато потребно шлицовање и крпљење и поправку зидова до завршне обраде. Обрачун по 1,00 m	m	20,00	



2.	<p>Набавка, транспорт и монтажа канализационих цеви (Ø 110, Ø75, Ø 50) од тврдог ПВЦ-а са фазонским комадима и материјалом потребним за спајањем. Монтажу урадити према важећим техничким нормативима. У цену је урачунато потребно шлицовање. Обрачунава се и плаћа по м' монтиране и испитане мреже, мерене по осовини цеви и фазонских комада. У цену је урачуната поправка зида до завршне обраде. Обрачун се врши по 1,00 m</p>	m	20,00		
2.	<p>Набавка материјала, транспорт и монтажа нових пропусних вентила Ø 20 мм за санитарне елементе. Вентиле монтирати прописно и обезбедити искључење сваког течећег места посебно. Обрачун по комаду.</p>	ком	10,00		
3.	<p>Набавка, транспорт и монтажа WC шоље, домаће производње, I класе, са даском и водокотлићем комплет са свим потребним спојевима на водоводни и канализациони (спој урадити са „гензлом“) развод. Обрачун по комаду.</p>	ком	3,00		
4.	<p>Набавка, транспорт и монтажа комплет умиваоника, од керамике, димензија 60x40 цм, домаће производње I класе. Умиваоник за зид причврстити одговарајућим типловима и месинганим, а преко подметача од гуме. Умиваоник повезати са одводом хромираним сифонорн пречника 5/4" са розетом, чепом и ланцем. Поставити славину за топлу и хладну воду. Умиваоник и опрему наручити у сарадњи са Инвеститором. Обрачун по комаду.</p>	ком	3,00		



5.	Набавка и монтажа проточног бојлера, запремине 10 литара, са термостатом. Електрични бојлер поставити и повезати са електричном енергијом. Обрачун по комаду.	ком	1,00		
6.	Набавка и монтажа електричног бојлера, запремине 50 литара, са термостатом. Уз бојлер испоручити сигурносни вентил и хромиране цевчице за повезивање. Бојлер поставити и повезати са електричном енергијом. Обрачун по комаду.	ком.	1,00		
7.	Набавка, транспорт и монтажа зидне једноручне хромиране батерије за проточни бојлер, са покретним изливом за топлу и хладну воду све комплет. Између батерије и зида поставити розете. Обрачун по комаду.	ком.	1,00		
8.	Набавка, транспорт и монтажа зидне хромиране батерије за каду са тушем, са покретним изливом за топлу и хладну воду све комплет. Између батерије и зида поставити розете. Обрачун по 1,00 комаду.	ком.	1,00		
9.	Набавка, транспорт и монтажа новог прибора- галантерије за купатило по избору инвеститора. Прибор садржи: огледало дим:60x80cm са етажером,држаче папира и убруса, четка за шољу, ... све комплет. Обрачун по комаду.	ком	3,00		
11.	Набавка и постављање новог сливника са сифоном ф75, комплет са хромираним поклопцом. Обрачун по комаду.	ком	3,00		
12.	Набавка и монтажа комплетне акрилне туш каде, димензија 80/80cm домаће производње I класе. Туш каду поставити и повезати са одводом, сифоним пречника 5/4"са чепом и ланцем.Обрачун по комаду.	ком.	1,00		




13.	Набавка материјала, транспорт и монтажа нових пропусних вентила Ø 20 мм, за санитарне елементе. Вентиле монтирати прописно и обезбедити искључење сваког тачећег места посебно. Обрачун се врши по комаду.	ком.	10,00		
-----	---	------	-------	--	--

**УКУПНО II РАДОВИ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ :**

**Б ЕЛЕКТРО РАДОВИ**

1	Демонтажа комплетне електро инсталације у мокрим чворовима у приземљу и на спрату, што обухвата: демонтажу прекидача, прикључница сијаличних места, развезивање бојлера, као и припадајуће каблове што подразумева сва штемовања, чишћење и одвоз шута. Обрачун се врши паушално.				паушал
2	Набавка, испорука и израда инсталација осветљења тип-а РР-У 3x1,5mm <sup>2</sup> , који се полаже делом у спуштен плафон, а делом по зиду испод малтера, комплет са израдом свих потребних веза и постављањем инсталационог материјала. Обрачун по m.	m	90,00		
3	Набавка, испорука и израда инсталација прикључница и бојлера тип-а РР-У 3x2,5mm <sup>2</sup> , који се полаже делом у спуштен плафон, а делом по зиду испод малтера, комплет са израдом свих потребних веза и постављањем инсталационог материјала. Обрачун по m.	m	60,00		
4	Набавка, испорука материјала и монтажа галантерије за уградњу у зид комплет са повезивањем и мотажом потребног инсталационог материјала ПВЦ дозне Ø60 mm; Ø78 mm; дим: 100x100mm и то: склопка једнополна индикаторска 16А, 230 V, за бојлер.	ком.	2,00		

*Handwritten signature and initials.*



	- склопка једнополна 10А , 230 V	ком.	2,00		
	- склопка двополна 10А , 230 V	ком.	2,00		
	прикључница двополна 16А са поклопцем, 230 V	ком.	2,00		
5.	Набавка, испорука и монтажа округле надградне LED светиљке, пречника Ø160±20mm, са кућиштем од алуминијума и опалним равним дифузором, снаге 12-18W, светлосног флукаса минимално 1000 lm, температура боје 3300-4000K, Ra>=80, са припадајућим драјвером за напајање 230V, 50Hz. Животни век светиљке и драјвера је минимално 30.000h. Обрачун по комаду.	ком.	7,00		

**Б) УКУПНО ЕЛЕКТРО РАДОВИ :**

*Handwritten signature and initials*



**РЕКАПИТУЛАЦИЈА А-Г РАДОВА:**

**А) А-Г РАДОВИ:**

**I ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ**

1. РАДОВИ РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ
2. ЗИДАРСКИ РАДОВИ
3. БЕТОНСКИ РАДОВИ
4. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
5. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
6. МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ
7. СТОЛАРСКИ РАДОВИ
8. БРАВАРСКИ РАДОВИ
9. ЛИМАРСКИ РАДОВИ
10. РАЗНИ РАДОВИ

---

**I ГРАЂ.-ЗАНАТСКИ РАДОВИ УКУПНО:**

**II РАДОВИ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ**

**А) АТЦ СУРЧИН А-Г РАДОВИ УКУПНО:**

**ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА :**

**А) А-Г РАДОВИ**

**Б) ЕЛЕКТРО РАДОВИ**

**АТЦ СУРЧИН УКУПНО:**

*Handwritten signature and initials in the bottom right corner.*

**ОБЈЕКАТ: АТЦ СУРЧИН**

**Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински и електро радови**



**РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

**1**

	простор предузећа	врста радова					укупно
		А-Г	електро	машински			
I	ТЕЛЕКОМ			/			
II	ПОШТА	/	/	/		/	
III	ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР	/	/	/		/	

укупно по врсти радова:

**УКУПНО:**

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

**2**

	простор		износ
	засебан простор предузећа		
I	ТЕЛЕКОМ	100%	
II	ПОШТА		/
	заједнички простор предузећа	%	
IIIa	ТЕЛЕКОМ		/
IIIб	ПОШТА		/

укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIa):


укупно ПОШТА (II+IIIб):

**УКУПНО:**

**ПОНУЂАЧ:**

М.П.

*Handwritten signatures and initials at the bottom right corner.*



## ТЕХНИЧКИ ОПИС

<b>Објекат:</b>	АТЦ Земун, Горњоградска 1, Земун
<b>Врста радова:</b>	Радови на инвестиционом одржавању објеката

На објекту АТЦЗемун олучне вертикале и лимене опшивке кровних атикасу у лошем стању па у објекту долази до прокишњавања. Да би се објекат заштитио од прокишњавања потребно је на целој површини крова (виши и нижи кров) извршити постављање нове хидроизолације, поставити нове лимене окапнице на зидовима атика, као и заменити све олучне вертикале новим.

На зидовима и плафонима унутар објекта уочавају се оштећења од прокишњавања шта је нарочито изражено у приземљу и на другом спрату. Сва оштећења од прокишњавања је потребно санирати и завршно молерско - фарбарски обрадити.

У дворишту око објекта потребно је извршити бетонирање нових бетонских тротоара на месту постојећих који су испуцали и оштећени. Такође је потребно извршити поправку оштећене жичане ограде око дворишта објекта постављањем нових недостајућих делова испуне, у свему према постојећем.

На објекту је потребно извршити и замену улазних и ветробранских портала због дотрајалости постојећих, као и поправку оштећене степенишне облоге од ливеног тераца на улазном степеништу.

Након замене улазног портала потребно је на истом поставити нове заштитне решетке.

### ЕЛЕКТРО РАДОВИ:


У објекту АТЦ Земун, приликом извођења грађевинских радова, потребно је демонтирати део громобранске инсталације и након извођења грађевинских радова извршити њено поновно повезивање, при чему је потребно заменити и уградити елементе инсталације који су оштећени или кородирали.

Пре извођења радова на демонтажи громобранске инсталације, извођач је у обавези да са стручним надзором изврши преглед постојеће громобранске инсталације, ради снимања постојећег стања, како би се након извршених радова громобранска инсталација вратила у првобитно (пројектовано) стање.

Након изведених радова извршити сва потребна испитивања и мерења на громобранској инсталацији и доставити стручни налаз

*Handwritten signature and initials.*






**Објекат: АТЦ Земун, Горњоградска 1, Земун**

**Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката**

**ТЕЛЕКОМ**

Бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
<b>I</b>	<b>АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ</b>				
<b>1.</b>	<b>МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>				
1.1	Набавка материјала и бојење старих зидова и плафона приземља и другог спрата у боји и тону по избору Инвеститора. Поткљобучена и оштећена места састругати, бандажирати и глетовати у два слоја. Нанети импрегнацију, а затим бојити полудисперзивном бојом први и други пут. У цену улази и радна платформа (висина је до 370cm.), као и заштита фолијом свих површина, уређаја и опреме који морају остати чисти. Обрачун по m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	2.000,00		
1.2.	Уклањање (лечење) флека од проциривања воде на зидовима и плафонима бојом на бази акрилата. Површине са флекама остругати, отпрашити и глетовати, а затим бојити бојом на бази акрилата 2-3 пута, а према упутству произвођача. У цену улази и радна платформа. Обрачун по m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	30,00		
1.3	Фарбање ограде улазног спољног степеништа. Скинути стару боју хемијским и физичким средствима, брусити и очистити. Нанети импрегнацију и обојити основном бојом, а затим два пута бојом за метал. Након монтаже, односно враћања у првобитно стање, по потреби поправити бојењем. У цену улазе све неопходне радње. Обрачун по m <sup>2</sup> . 2*1,8*1+2*2,1*1~10m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	10,00		
<b>1.</b>	<b>УКУПНО МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ:</b>				

*Handwritten initials and marks at the bottom right corner.*



	<b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА</b>	
<b>1.</b>	<b>МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>	
	<b>УКУПНО ТЕЛЕКОМ А-Г РАДОВИ</b>	


**Објекат:** АТЦ Земун, Горњоградска 1, Земун

**Врста радова:** Радови на инвестиционом одржавању објеката

**ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР**


Бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
<b>АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ</b>					
<b>1.</b>	<b>ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b>				
1	Пажљива демонтажа и пренос свих уређаја (челичне платформе за прилаз антенском стубу, носача оптичких каблова, оптичких каблова...) на крову објекта и њихова поновна монтажа након израде хидроизолације холкела и бетонског назитка на крову објекта. Обрачун паушално.				
		пауш.			
2	Скупљање постојећег заштитног слоја гранулисаног шљунка са крова (заштита старе битуменске хидроизолације виши и нижи кров). Слој шљунка дебљине око 4cm. У цену улази скупљање шљунка, вертикални транспорт са крова h=15m, утовар у камион и одвоз шљунка на градску депонију удаљену до 25km. Обрачун по m <sup>2</sup> . (20,06*13,75) =280,86m <sup>2</sup> виши кров (19*12)+(14*2,76)= 266m <sup>2</sup> нижи кров	m <sup>2</sup>	550,00		
3	Демонтажа громобранске траке са бетонским коцкама након извођења нове хидроизолације. Обрачун паушално				
		пауш.			
4	Демонтажа лимене опшивке назидка крова од поцинкованог лима РШ до 50cm. Шут прикупити, утоварити на камион и одвести на градску депонију удаљену до 25km. Обрачун по m.	m	165,00		

*Handwritten signature and initials.*




5	Демонтажа олучних вертикала од поцинкованог лима димензија 14/14 cm, и 8/11cm и кровних скупљача. У цену треба урачунати потребну скелу, спуштање са крова и одвоз на градску депонију удаљену до 25km. Обрачун по m 3*14+2*15+2*5~82m	m	85,00		
6	Демонтажа олучних водоскупљача. Водоскупљаче демонтирати, утоварити у камион и одвести на градску депонију удаљену до 25km. Ценом обухватити и потребну скелу. Обрачун по комаду.	ком.	2,00		
7	Демонтажа застакљене металне преграде са двокрилним улазним вратима на главном улазу у објекат и одвоз на место које одреди инвеститор са записником. Дим.преграде је 330/320cm. Обрачун по комаду.	ком	1,00		
8	Демонтажа вишеделне металне застакљене преграде са двокрилним и једнокрилним вратима у ветробрану и одвоз на место које одреди инвеститор са записником. Дим.преграде је 520/320 cm. Обрачун по комаду.	ком	1,00		
9	Демонтажа вишеделне застакљене металне преграде у просторији портира и одвоз на место које одреди инвеститор са записником. Дим. преграде је 220/320cm.Обрачун по комаду.	ком.	1,00		
10	Пажљива демонтажа заштитне металне решетке на улазним вратима у објекат одвоз на место које одреди инвеститор са записником. Решетка је израђена од кутијастих профила. Дим.решетке је 330/320cm. Обрачун по комаду.	ком.	1,00		
11	Рушење бетонског тротоара $d=12cm$ , ширине 1m, око објекта АТЦ. Рушење тротоара извести заједно са скидањем подлоге. Шут прикупити, утоварити на камион и одвести на градску депонију удаљену до 25km.Обрачун по $m^2$ .	$m^2$	105,00		
1.	<b>УКУПНО РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА:</b>				
2.	<b>ЗЕМЉАНИ РАДОВИ</b>				

*Handwritten signature and initials*




1	Ручни ископ земље III категорије за тротоаре. Ископ извести $d=10\text{cm}$ . Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу превести колицима, насути и нивелисати терен, а вишак земље утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по $\text{m}^2$	$\text{m}^2$	105,00		
2	Набавка и разастирање шљунка у слоју дебљине 10 cm, испод тротоара. Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити и фино испланирати са толеранцијом по висини +/- 1 cm. Обрачун по $\text{m}^2$ .	$\text{m}^2$	105,00		
2.	<b>УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:</b>				
3.	<b>БЕТОНСКИ РАДОВИ</b>				
1	Бетонирање тротоара дебљине 12 cm, марке МБ 20. Бетонске површине изделити фугама од 1cm, на плоче величине 100/200cm са падом од 1% од објекта. Површину тротоара обрадити пердашењем. Обрачун по $\text{m}^2$ .	$\text{m}^2$	105,00		
3.	<b>УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ:</b>				
4.	<b>ЗИДАРСКИ РАДОВИ</b>				
1	Делимично малтерисање оштећења на зидовима и плафонима, пукотина, шлицева и рупа на зидовима и плафонима продужним малтером у два слоја. У цену улази материјал, транспорт, као и радна платформа. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију. Обрачун по $\text{m}^2$ .	$\text{m}^2$	20,00		
4.	<b>УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ:</b>				
5.	<b>ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА</b>				
1	Израда, транспорт и уградња вишеделне застакљене преграде од алу профила са термо прекидом на улазу у објекат АТЦ. У склопу преграде налазе се двокрилним врата од алу профила са термо прекидом снабдевена одговарајућим механизмом за отварање. Профили морају бити одговарајуће крутости. Алу шарке, скривена елзет брава. Ал. профили су снабдевени гумом за дихтовање. Остакљено термопан стаклом 4+12+4mm. Отварање према споља. Све елоксирано, боја натур алуминијум, РАЛ 9006.				

Handwritten initials and marks at the bottom right corner of the page.




<p>Обезбедити аутоматско затварање врата. Једно крило врата снабдевано оковом за фиксиране, друго стално покретно са механизмом за самозатварање у горњем хоризонталном делу довратника. Израда у свему према шеми и усвојеним детаљима произвођача. Рукохват је хоризонталан од алуминијума кружног пресека Ø 50mm. Димензија двокрилних врата је 160/220cm, фиксни бочни делови преграде 2x85/220cm. Надсветло фиксно димензија 330/100cm. У доњој зони преграда има парапет 30cm од сендвич испуне. Димензија целе преграде је 330/320cm. (цртеж бр.1) Обрачун по комаду.</p>	ком.	1,00		
<p>2. Израда и уградња вишеделне застакљене преграде од алу профила без термо прекида у простору ветробрана. У склопу преграде налазе се двокрилна шпилтир врата и једнострука обична врата. Врата се израђују од алу профила без термо прекида, снабдевени одговарајућим механизмом за отварање. Профили морају бити одговарајуће крутости. Алу шпилтир шарке, скривена елзет брава. Ал. профили су снабдевени гумом за дихтовање. Остакљено флот стаклом d=6mm. Све елоксирано, боја натур алуминијум. Обезбедити аутоматско затварање врата. Једно крило шпилтир врата снабдевано оковом за фиксирање, друго стално покретно. Израда у свему према шеми и усвојеним детаљима произвођача. Димензије двокрилних шпилтир врата је 160/205cm, фиксног дела преграде 3x85/205cm, једноструких врата 80/205cm. Надсветло фиксно 520/110cm. У доњој зони преграда има парапет 30cm од сендвич испуне. Димензија целе преграде је 520/320cm. (цртеж бр.2) Обрачун по комаду.</p>	ком.	1		
<p>3. Израда, транспорт и уградња вишеделне застакљене преграде у растеру од елоксираних алу профила без термо прекида, у простору портирнице. Преграда је у горњем делу застакљена флот стаклом d=6mm. Ал. профили су снабдевени гумом за дихтовање. Профили морају бити одговарајуће крутости. У доњој зони преграда има парапет 80cm од сендвич испуне. Све елоксирано, боја натур алуминијум. Димензија целе преграде је 220/320cm. (цртеж бр. 3)Обрачун по комаду.</p>	ком.	1		
<p>5. <b>УКУПНО ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА:</b></p>	ком.			

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.




<b>6. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ</b>				
1	<p>Чишћење постојеће старе битуменске хидроизолације на крову АТЦ-а, са стругањем утиснутог шљунка, местимичним сечењем постојећих оштећења и исклобучених површина, местимично крпљење еластомерном битуменском траком <math>d=4mm</math>, вареном 100% за подлогу, као и пеглање и глетовање свих набораних површина брениром, а све у циљу стварања адекватне подлоге за израду нове хидроизолације.</p> <p>Обрачун по <math>m^2</math>.  <math>550+(26,68*2+23,4*2+2,76+16,67*2+14,6*2)*0,5=650m^2</math>.</p>	$m^2$	650,00	
2	<p>Набавка материјала, транспорт и премазивање комплетне површине равног крова, холкела и бетонског назитка битулитом у једном слоју (<math>350-400 g/m^2</math>, на вишем и нижем крову објекта, као веза старе и нове хидроизолације.</p> <p>Обрачун по <math>m^2</math>.</p>	$m^2$	650,00	
3.	<p>Набавка материјала и израда нове хидроизолације од три слоја полиазбитола са два слоја мрежице. Хидроизолацију подићи на зидове атике.</p> <p>Обрачун по <math>m^2</math>.</p>	$m^2$	650,00	
4.	<p>Обрада кровних сливника и продора на исти начин као ПОС 2 по упутству произвођача. хидроизолације.</p> <p>Обрачун по комаду.</p>	ком	5,00	
5.	<p>Набавка, транспорт и уградња заштитног рефлектујућег премаза на бази битумена, као завршног премаза хидроизолације холкела и бетонског назитка крова. Премаз се наноси у функцији заштите хидроизолационих слојева од утицаја топлотног и УВ зрачења . Наноси се ваљком, четком или прскањем у два слоја.</p> <p>Обрачун по <math>m^2</math>.</p>	$m^2$	650,00	
<b>6. УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ:</b>				
<b>7. ЛИМАРСКИ РАДОВИ</b>				
1	<p>Набавка материјала, транспорт, израда и уградња лимене опшивке од поцинкованог лима <math>d=0,6mm</math> изнад бетонског назитка крова (/виши и нижи кров), Р.Ш. до 50см. Окапницу препуститиза 3цм од ивица назитка.</p> <p>Обрачун по м.</p>	м	165,00	



2	Набавка материјала, израда, транспорт и монтажа лимене окапнице ( пуц лајсна) на зиду вишег крова, изнад завршетка новопостављене вертикалне хидроизолације. Окапница је РШ до 20cm од поцинкованог лима $d=0,6mm$ , са адекватним причвршћивањем за зид и китовањем спојева једнокомпонентном еластичном полиуретанском заптивном масом. Обрачун по m.	m	20,00		
3	Набавка материјала, израда, транспорт и монтажа четвртастих олучних вертикала од поц. лима $d=0,55mm$ . Делови олучних цеви морају да улазе једна у другу минимум 50mm. Вертикале причврстити обујмицама за зид са држачима на размаку од 200cm. Преко обујмица поставити украсну траку. Цеви морају бити удаљене од зида минимум 20mm. Ценом обухватити и потребну скелу. Обрачун по m.				
	димензија 14/14cm	m	72,00		
	димензија 11/8cm	m	10,00		
4	Набавка материјала, израда, транспорт и уградња нових водоскупљача од поцинкованог лима $d=0,6mm$ на надстрешници изнад улаза у објекат АТЦ. Ценом обухватити потребну скелу. Обрачун по комаду.	ком.	2,00		
7.	<b>УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ:</b>				
8.	<b>РАЗНИ РАДОВИ:</b>				
1	Пажљиво обијање оштећених делова ливеног тераца до бетонске конструкције на спољном улазном степеништу, и израда новог тераца у свему према постојећој структури. Цена обухвата прикупљање шута и одвоз на градску депонију. Обрачун по $m^2$ .	$m^2$	5,00		
2	Машинско брушење и полирање улазног спољног степеништа од ливеног тераца, са свим потребним предрадњама. Обрачун по $m^2$ . $3,6*1,7+1,7*0,17*7=10m^2$	$m^2$	10,00		


Handwritten notes and signatures at the bottom right corner of the page.



3	Набавка материјала, израда и уградња нових заштитних решетака (гитера) на улазној прегради у објекат АТЦ. Решетке израдити од кутијастих челичних профила 30/30/2 mm, а испуну радити од кутијастих челичних профила 15/15/2 mm. Размак између вертикала (испуне) максимално 14cm. Спојеве и варове идеално израдити, очистити и обрусити. Пре уградње решетке очистити од корозије и прашине, брусити и опајати. Нанети импрегнацију, основну боју и поставити решетке. Након уградње поправити основну боју, предкитовати и брусити и обојити емајл лаком два пута, у боји по избору Инвеститора.Обрачун се врши по 1 комаду.				
	330/290cm- улазна преграда са двокрилним вратима	ком.	1,00		
4	Скидање оштећене испуне оградне од плетене жице и постављање нове између постојећих стубова. Ширина окца испуне је 50x50mm, висина ~ 150cm. Осни размак стубова је ~200cm. У цену урачунати и уклањање шибља на месту уградње жичане испуне са одвозом на градску депонију. Обрачун по m <sup>2</sup> оградне.	m <sup>2</sup>	20,00		
5	Завршно чишћење објекта по завршетку радова. Чишћењем обухватити све подне површине, столарију, санитарије, стаклене површине. Обрачун по m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	800,00		
8.	<b>УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ:</b>				
<b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР</b>					
1.	РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ				
2.	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ				
3.	БЕТОНСКИ РАДОВИ				
4.	ЗИДАРСКИ РАДОВИ				
5.	ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА				
6.	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ				
7.	ЛИМАРСКИ РАДОВИ				
8.	РАЗНИ РАДОВИ				
<b>УКУПНО ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР А-Г РАДОВИ</b>					

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*





**Објекат: АТЦ Земун - Горњоградска 1, Земун**

**Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - електро радови**


Бр	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
<b>Врста радова: ЕЛЕКТРО РАДОВИ - ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР</b>					
1	На делу крова где се изводе радови на постављању хидроизолације, пажљиво демонтирати громобранску траку и потпоре траке са бетонским коцкама. Након израде нове хидроизолације крова извршити монтажу демонтиране громобранске инсталације. НАПОМЕНА: Пре демонтаже извођач је у обавези да са стручним надзором изврши преглед постојеће громобранске инсталације, ради снимања постојећег стања.				паушално
2	Испорука и уградња челичне поцинковане траке 20x3mm са израдом свих спојева.	m	40,00		
3	Испорука и постављање потпоре траке са бетонском коцком-погачом	ком	22		
4	Испорука и уградња укреног комада 58x58mm SRPS N.B4.936/III. Позиција подразумева претходно чишћење од корозије и премазивање спојних места Короцинком.	ком	25		
5	Извођење свих неопходних испитивања - мерења на громобранској инсталацији објекта са издавањем атеста (стручног налаза) од стране овлашћене установе.				паушално
<b>УКУПНО ЕЛЕКТРО РАДОВИ - ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР:</b>					

**ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗАЈЕДНИЧКИ :**

**А) А-Г РАДОВИ**

**Б) ЕЛЕКТРО РАДОВИ**

**УКУПНО:**



**Објекат: АТЦ Земун, Горњоградска 1, Земун**

**Врста радова:**

**Радови на инвестиционом одржавању објеката**

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1**

	простор предузећа	врста радова			укупно
		А-Г	електро	машински	
I	ТЕЛЕКОМ		/	/	
II	ПОШТА	/	/	/	/
III	ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР			/	

укупно по врсти радова: \_\_\_\_\_

**УКУПНО:**

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2**

простор			ИЗНОС
засебан простор предузећа			
I	ТЕЛЕКОМ		
II	ПОШТА		/
заједнички простор предузећа			%
IIIa	ТЕЛЕКОМ	85,46%	
IIIб	ПОШТА	14,54%	

укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIa):


укупно ПОШТА (II+IIIб):

**УКУПНО:**

**ПОНУЂАЧ:**

М.П.

*Handwritten signature and initials in the bottom right corner.*



## ТЕХНИЧКИ ОПИС

**ОБЈЕКАТ:** АТЦ ЖАРКОВО, ул.Битољска 22, Чукарица, Београд  
**Врста радова:** Радови на инвестиционом одржавању објеката

### АТЦ ЖАРКОВО

Предмет инвестиционог одржавања је објекат АТЦ ЖАРКОВО који за своје потребе у целости користи АД Телеком. Објекат АТЦ Жарково који се налази у истоименом насељу, ул. Битољска бр.22, је самосталан објекат наменски зидан за потребе телекомуникација крајем седамдесетих година прошлог века. Налази се на простору омеђен улицама Битољком и Новом. Службени улаз је из правца Битољске улице, а колски приступ из Улице нове. Цео комплекс је ограђен жичаном оградом.

Услед оштећења и дотрајалости појединих позиција објекта неопходно је извршити радове инвестиционог одржавања.

Спратност објекта је По+Пр+3+ Пк, укупно П=1857,92m<sup>2</sup>.

Распоред просторија по спратовима је:

По - завршни наставци

Пр - монтери

I - разделник

II - Алкател

III - АТЦ централа

Изнад трећег спрата је раван проходан кров од битуменских трака.

Прилазни плато од ломљених камених плоча је попуцао, улегао и у највећој мери оштећен.

Бетонски тротоар око објекта је оштећен и подигао се на појединим местима. Улазни портал од црне браварије је оштећен, врата спала а носећи елементи поједени услед корозије. Облога пода од мермерних плоча у ветробрану је оштећена или одлепљена.

Жичана ограда плаца на појединим местима је оштећена или у прекиду, и зарасла у коров. Подна и зидна керамика су у солидном стању.

Хидроизолација равног крова и лимарија су оштећени на појединим местима па постоје трагови процуривања на плафону и зидовима ходника последњег и осталих спратова. Олучна вертикала је у прекиду на улазној фасади.

У позицијама радова за инвестиционо одржавање предвиђена је поправка приступног платоа и тротоара, замена улазне браварије, поправка постојеће и постављање недостајуће жичане ограде око објекта и постављање нове хидроизолације и лимарије равног крова, као и кречење просторија.

**ЕЛЕКТРО РАДОВИ:**

*Handwritten notes and signatures:*  
me  
H m  
87



У објекту АТЦ Жарково, приликом извођења грађевинских радова, потребно је демонтирати део громобранске инсталације и након извођења грађевинских радова извршити њено поновно повезивање, при чему је потребно заменити и уградити елементе инсталације који су оштећени или кородирали. Посебну пажњу посветити приликом извођења радова у близини носача антенских стубова, оптичких каблова и друге телекомуникационе опреме. За насталу штету на овој опреми приликом извођења радова одговоран је извођач радова

Пре извођења радова на демонтажи громобранске инсталације, извођач је у обавези да са стручним надзором изврши преглед постојеће громобранске инсталације, ради снимања постојећег стања, како би се након извршених радова громобранска инсталација вратила у првобитно (пројектовано) стање.

Након изведених радова извршити сва потребна испитивања и мерења на громобранској инсталацији и доставити стручни налаз.

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*



**Објекат: АТЦ Жарково, Битољска бр.22, Чукарица, Београд**


**Врста радова:**

**Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови**

**ТЕЛЕКОМ**

Бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
1	<b>ЗИДАРСКИ РАДОВИ</b>				
1	Малтерисање пукотина, шлицева и рупа на зидовима и плафонима продужним малтером у два слоја. У цену улази материјал, транспорт, као и радна платформа. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 25km. Обрачун по m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	15,00		
1	<b>УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ:</b>				
2	<b>МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>				
1	Стругање старих зидова и плафона. Све површине остругати и опрати, а затим обрусити, очистити и извршити импрегнацију. У цену улази и радна скела. Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	5.500,00		
2	Набавка материјала и бојење зидова и плафона спратова у боји и тону по избору Инвеститора. Потклубучена и оштећена места састругати, бандажирати и глетовати у два слоја. Нанети импрегнацију, а затим бојити полудисперзивном бојом први и други пут. У цену улази и радна платформа (висина је до 470cm.), као и заштита фолијом свих површина, уређаја и опреме који морају остати чисти. Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	5.500,00		
3	Набавка материјала, транспорт и бојење радијатора, хоризонталног, вертикалног и одзрачног развода радијаторског грејања у два премаза бојом за метал (по избору инвеститора) отпорном на температуре до 120°C са претходно извршеном припремом. Пре бојења скинути корозију и оштећена места хемијским и физичким средствима, брусити и очистити. На цеви нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал. У цену улази и радна скела, као и заштита фолијом површина, намештаја, уређаја и опреме. Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	400,00		
2	<b>УКУПНО МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ:</b>				

*Handwritten signatures and initials:*  
 7  
 8  
 5



	<b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА</b>		
1	ЗИДАРСКИ РАДОВИ		
2	МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ		

	<b>УКУПНО ТЕЛЕКОМ</b>		
--	-----------------------	--	--

**Објекат: АТЦ Жарково, Битољска бр.22, Чукарица, Београд**


**Врста радова:**

**Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови**

**ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР ПОШТЕ И ТЕЛЕКОМА**

Бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
<b>АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ</b>					
1	<b>РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ</b>				
1	Рушење тротоара од бетона д=20см, ширине 0,90m око објекта АТЦ. Рушење тротоара извести заједно са скидањем подлоге. Одвојити тврди материјал и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 25km. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	90,00		
2	Рушење прилазне стазе од камених ломљених плоча. Рушење стазе извести заједно са скидањем подлоге. Одвојити тврди материјал и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 25km. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m <sup>2</sup> површине.	m <sup>2</sup>	200,00		
3	Ручно чишћење тротоара терена око објекта од грађевинског шута и другог и превоз на градилишну депонију. Плаћа се једанпут без обзира на број чишћења. Обрачун по m <sup>2</sup> очишћене површине.	m <sup>2</sup>	90,00		

*Handwritten signatures and initials.*




4	Скидање подних мермерних плоча на степеништу и у ветробрану главног улаза, постављених у цементном малтеру. Плоче демонтирати и подлогу скинути до бетонске конструкције. Шут изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију коју одреди инвеститор удаљену до 25km. Обрачун по m <sup>2</sup> површине.	m <sup>2</sup>	4,00		
5	Демонтажа вишеделне застакљене преграде са двокрилним улазним вратима од браварије на главном улазу у објекат и одвоз на место које одреди инвеститор са записником. Дим.250/290cm. Обрачун по комаду.	ком.	1,00		
6	Демонтажа вишеделне застакљене преграде са клатним вратима од браварије у ветробрану и одвоз на место које одреди инвеститор са записником. Дим.250/290cm. Обрачун по комаду.	ком.	1,00		
7	Пажљива демонтажа заштитне металне решетке са двокрилним вратима од кутијастих профила на главном улазу у објекат. Дим.300/300cm. Решетку и шут прикупити, утоварити на камион и одвести на градску депонију коју одреди инвеститор удаљену до 25km.Обрачун по m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	9,00		
8	Пажљива демонтажа оштећених делова олучних вертикала од поцинкованог лима димензија 14/14cm у приземљу и на крову, и 8/11cm и кровних скупљача. У цену треба урачунати и одвоз на градску депонијукоју одреди инвеститор удаљену до 25km. Обрачун по m.	m	9,00		
9	Пажљива демонтажа двокрилне капије од кутијастих профила на улазу у комплекс. Дим.410/120cm.Једно крило дим.300/120, друго у сталној употреби дим.110/120cm. У цену урачунати и одвоз на градску депонију коју одреди инвеститор удаљену до 25km. Обрачун по m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	5,00		
10	Пажљива демонтажа двокрилне капије од кутијастих профила на колском прилазу улазу у комплекс. Дим.450/150cm. Једно крило дим.200/150, друго дим.250/150cm. У цену урачунати и одвоз на градску депонију коју одреди инвеститор удаљену до 25km. Обрачун по m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	7,00		



11	Сидање дрвених греда горњег дела клупе и рушење бетонских носача. Дужина 2,ом, Шут рити на камион и одвести на градску депонију коју одреди инвеститор удаљену до 25km. Обрачун по комаду	ком.	3,00		
12	Демонтажа вентилационих глава Ø150, дужине 1,5m на крову. Обрачун по ком.	ком.	3,00		
13	Демонтажа лимене опшивке назидка крова од поцинкованог лима РШ до 50cm. Шут прикупити, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m.	m	110,00		
14	Демонтажа сливника Ø150 на крову. Обрачун по комаду.	ком.	3,00		
1	<b>УКУПНО РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА:</b>				
2	<b>ЗЕМЉАНИ РАДОВИ</b>				
1	Ручни ископ земље III категорије за тротоаре. Ископ извести д=10cm. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу превести колицима, насути и нивелисати терен или утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	290,00		
2	Набавка и разастирање шљунка у слоју дебљине 10 cm, испод тротоара. Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити и фино испланирати са толеранцијом по висини +/- 1cm. Обрачун по m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	290,00		
2	<b>УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:</b>				
3	<b>БЕТОНСКИ РАДОВИ</b>				
1	Израда тротоара уз објекат од бетона, дебљине 12cm, марке МБ 20. Горњу површину стазе обрадити по упутству пројектанта и бетон неговати. Обрачун по m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	90,00		
2	Израда приступне стазе од лако армираног бетона, дебљине 10cm, марке МБ 30. Стазу армирати мрежастом арматуром Q188 и бетонирати. Горњу површину стазе обрадити по упутству пројектанта и бетон неговати. У цену улази и арматура. Обрачун по m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	290,00		
3	<b>УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ:</b>				
4	<b>ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА</b>				


Handwritten notes and signatures at the bottom right corner of the page.






1	<p>Израда, транспорт и уградња вишedelне застакљене преграде од алу профила са термо прекидом на улазу у објекат АТЦ. У склопу преграде налазе се двокрилним врата од алу профила са термо прекидом снабдевена одговарајућим механизмом за отварање. Профили морају бити одговарајуће крутости. Алу шарке, скривена елзет брава. Ал. профили су снабдевени гумом за дихтовање. Остакљено термопан стаклом 4+12+4mm. Отварање према споља. Све елоксирано, боја натур алуминијум, РАЛ 9006.</p> <p>Обезбедити аутоматско затварање врата. Једно крило врата снабдевено оковом за фиксиране, друго стално покретно са успоривачем у горњем хоризонталном делу довратника. Рукохват је хоризонталан од алуминијума кружног пресека Ø50mm. Израда у свему према шеми и усвојеним детаљима произвођача. Димензије двокрилних врата 160/230cm, фиксног дела 70/230cm. Надсветло фиксно 300/70cm. Димензија целе преграде је 300/300cm. Цртеж бр.1.Обрачун по комаду.</p>	ком.	1,00		
2	<p>Израда и уградња двокрилним шпилтир-врата у ветробрану. Врата се израђују од алу профила без термо прекида, снабдевени одговарајућим механизмом за отварање. Профили морају бити одговарајуће крутости. Алу шпилтир шарке, скривена елзет брава. Ал. профили су снабдевени гумом за дихтовање. Остакљено флот стаклом д=6мм. Све елоксирано, боја натур алуминијум, РАЛ 9006. Обезбедити аутоматско затварање врата. Једно крило врата снабдевено оковом за фиксиране, друго стално покретно. Израда у свему према шеми и усвојеним детаљима произвођача. Димензије двокрилних шпилтир врата 160/230cm, фиксног дела 70/230cm. Надсветло фиксно 300/70cm. Димензија целе преграде је 300/300 cm. Цртеж бр.2 Обрачун по комаду.</p>	ком.	1,00		
4	<b>УКУПНО ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА:</b>				

*Handwritten initials and marks at the bottom right corner.*




5	<b>МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>				
1	Уклањање флека од процуривања воде на зидовима и плафонима бојом на бази акрилата. Површине са флекама остругати, отпрашити и глетовати, а затим бојити бојом на бази акрилата 2-3 пута, а према упутству произвођача. У цену улази и радна платформа. Обрачун по m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	80,00		
2	Набавка материјала и бојење рукохвата улазног спољног степеништа на главном улазу у објект и заштитних ограда на крову објекта. Скинути стару боју хемијским и физичким средствима, брусити и очистити. Нанети импрегнацију и обојити основном бојом, а затим два пута бојом за метал. У цену улазе све неопходне радње, средства. Обрачун m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	30,00		
5	<b>УКУПНО МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ:</b>				
6	<b>ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ</b>				
1	Чишћење и репарација постојеће старе битуменске хидроизолације равног крова са местимичним сечењем постојећих оштећења и искљубчених површина, местимично крпљење еластомерном битуменском траком d=4mm, вареном 100% за подлогу, као и пеглање и глетовање свих набораних површина брениром, а све у циљу стварања адекватне подлоге за израду нове хидроизолације. Хидроизолација у целости мора бити добро причвршћена за подлогу, равна и чиста. Обрачун по m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	400,00		
2	Набавка материјала, транспорт и премазивање комплетне површине равног крова, холкела и бетонског назитка битулитом у једном слоју (350-400 g/m <sup>2</sup> ) на вишем и нижем крову објекта, као веза старе и нове хидроизолације. Обрачун по m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	430,00		
3	Набавка материјала и израда нове хидроизолације од три слоја полиазбитола са два слоја мрежице преко постојеће хидроизолације. Хидроизолацију подићи на зидове атике. Обрачун по m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	430,00		
4	Обрада кровних сливника, продора, стопе металних носача на исти начин као Поз 3 по упутству произвођача хидроизолације. Обрачун паушално			пауш.	

*Handwritten initials and signatures in the bottom right corner.*




5	Набавка, транспорт и уградња заштитног рефлектујућег премаза на бази битумена, као завршног премаза хидроизолације холкела и бетонског назитка крова. Премаз се наноси у функцији заштите хидроизолационих слојева од утицаја топлотног и УВ зрачења. Наноси се ваљком, четком или прскањем у два слоја. Обрачун по m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	430,00		
6	<b>УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ:</b>				
7	<b>ЛИМАРСКИ РАДОВИ</b>				
1	Набавка материјала, транспорт, израда и уградња лимене опшивке од поцинкованог лима д=0,6мм изнад бетонског зида и назитка крова РШ до 50см. Окапницу препустити за 3см од ивице зида. Обрачун по m.	m	120,00		
2	Набавка материјала, израда, транспорт и монтажа лимене окапнице (пуц лајсна) на зиду вишег крова, изнад завршетка новопостављене вертикалне хидроизолације. Окапница је РШ до 20см од поцинкованог лима д=0,6см, са адекватним причвршћивањем за зид и китовањем спојева једнокомпонентном еластичном полиуретанском заптивном масом.Обрачун по m.	m	20,00		
3	Набавка материјала, израда, транспорт и монтажа четвртастих олучних вертикала од поц.лима d=0,55mm. Делови олучних цеви морају да улазе једна у другу минимум 50mm. Вертикале причврстити обујмицама за зид са држачима на размаку од 200см. Преко обујмица поставити украсну траку. Цеви морају бити удаљене од зида минимум 20mm. У цену урачунати и скелу. Обрачун по m.	m	5,00		
4	Набавка материјала, израда, транспорт и уградња нових водоскупљача од поцинкованог лима д=0,6mm. Обрачун по комаду.	ком.	3,00		
7	<b>УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ:</b>				

*Handwritten signatures and initials.*




8	<b>БРАВАРСКИ РАДОВИ</b>				
1	<p>Набавка материјала, израда и уградња нових заштитних решетака (гитера) на улазној прегради у објекат АТЦ. Решетке израдити од кутијастих челичних профила 30/30/2mm, а испуну радити од кутијастих челичних профила 15/15/2mm. Размак између вертикала (испуне) максимално 14cm. Спојеве и варове идеално израдити, очистити и обрусити. Пре уградње решетке очистити од корозије и прашине, брусити и опајати. Нанети импрегнацију, основну боју и поставити решетке. Након уградње поправити основну боју, предкитовати и брусити и обојити емајл лаком два пута, у боји по избору Инвеститора. Димензија гитера је 300/300cm. Обрачун се врши по комаду.</p>	ком	1,00		
2	<p>Набавка материјала, израда и уградња двокрилне капије на улазу у комплекс АТЦ. Дим. капије 410/120cm. Једно крило дим.300/120, друго у сталној употреби дим.110/120cm. Решетке израдити од кутијастих челичних профила 30/30/2mm, а испуну радити од кутијастих челичних профила 15/15/2mm. Размак између вертикала (испуне) максимално 14cm. Спојеве и варове идеално израдити, очистити и обрусити. Пре уградње решетке очистити од корозије и прашине, брусити и опајати. Нанети импрегнацију, основну боју и поставити решетке. Након уградње поправити основну боју, предкитовати и брусити и обојити емајл лаком два пута, у боји по избору Инвеститора. Обрачун се врши по комаду.</p>	ком	1,00		
3	<p>Набавка материјала, израда и уградња двокрилне капије на колском улазу у комплекс АТЦ. Дим. капије 450/150cm. Једно крило дим.200/150, друго у сталној употреби дим.250/150cm. Решетке израдити од кутијастих челичних профила 30/30/2mm, а испуну радити од кутијастих челичних профила 15/15/2mm. Размак између вертикала (испуне) максимално 14cm. Спојеве и варове идеално израдити, очистити и обрусити. Пре уградње решетке очистити од корозије и прашине, брусити и опајати. Нанети импрегнацију, основну боју и поставити решетке. Након уградње поправити основну боју, предкитовати и брусити и обојити емајл лаком два пута, у боји по избору Инвеститора. Обрачун се врши по комаду.</p>	ком	1,00		



4	<p>Скидање оштећене испуне оградe од плетене жице и постављање нове између постојећих стубова. Ширина окца испуне је 50x50mm, висина оградe 110cm. Осни размак стубова је око 250cm. У цену урачунати и уклањање шибља на месту уградње жичане испуне са одвозом на градску депонију коју одреди инвеститор удаљену до 25km. Обрачун по m<sup>2</sup> оградe.</p>	m <sup>2</sup>	40,00		
5	<p>Набавка, транспорт и постављање стубова и оградe од плетене жице у свему према постојећим. Осни размак стубова је 250cm. Ширина окца испуне је 50x50mm, висина 110cm. У цену урачунати и уклањање шибља на месту уградње жичане испуне са одвозом на градску депонију. Стубови су за усађивање, висине 180cm, пречника 50mm.</p> <p>Стубове заштитити заштитном бојом за метал и завршно обојити бојом за метал два пута У цену улази комплетно постављање са свим пратећим елементима, спојницама као и ископ рупа за стубове за усађивање, дубине до 70cm, бетонирање истих и нивелисање. У цену урачунати и уклањање шибља на месту уградње жичане испуне са одвозом на градску депонију коју одреди инвеститор удаљену до 25km. Обрачун по m<sup>2</sup> оградe.</p>	m <sup>2</sup>	40,00		
6	<p>Набавка и монтажа сливника на равном крову објекта, пречника 150mm, са свим материјалом за спајање.</p> <p>Обрачун по комаду.</p>	ком	3,00		
7	<p>Израда и монтажа вентилационих глава, пречника 150mm, од поцинкованог лима дебљине 0,60mm. Вентилационе главе поставити на цеви пречника 125mm. Део цеви главе мора до уђе у вентилациону цев минимум 50mm и да се залетује калајем од најмање 40%. У цену улази и обрада продора са израдом подметача приближних димензија 50x50cm.</p> <p>Обрачун по комаду.</p>	ком	3,00		
8	<p><b>УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ</b></p>				


Handwritten signatures and initials at the bottom right corner of the page.



9	<b>РАЗНИ РАДОВИ</b>			
1	Делимична замена напуклих и недостајућих стаклених површина од равног мат стакла II класе, дебљине 3mm, са скидањем постојећег стакла и чишћењем фалца од кита. Стакло мора бити равно, без таласа, мехурића и оштећења. Стакло је мање за 2-3mm од фалца, да не би пуцало. Стакло причврстити и заштити одговарајућим китом. У цену улази замена, набавка, транспорт и уградња нових стаклених површина у свему према постојећем. Обрачун по m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	30,00	
2	Набавка, транспорт и монтажа ПВЦ цеви Ø25mm за одвод кондензата. Монтирати уз фасаду од спољне јединице климе до терена.Обрачун по m.	m	40,00	
3	Набавка, транспорт и монтажа клупе испред главног улаза. Обрачун по комаду.	ком	3,00	
4	Геодетско снимање и обележавање тачака граница катастарске парцеле, за потребе постављања жичане оgrade. Записник и оверену скицу предати Инвеститору. Обрачун паушално.			пауш.
5	Завршно чишћење објекта по завршетку радова. Чишћењем обухватити све подне површине, столарију, санитарије, стаклене површине. Обрачун m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1.100,00	
6	За радове који се не могу нормирати или на други начин предвидети. Обрачун по НЧ:	НЧ	70,00	
9	<b>УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ</b>			

	<b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА</b>		
1	РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ		
2	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ		
3	БЕТОНСКИ РАДОВИ		
4	ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА		
5	МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ		
6	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ		
7	ЛИМАРСКИ РАДОВИ		
8	БРАВАРСКИ РАДОВИ		
9	РАЗНИ РАДОВИ		
	<b>УКУПНО ЗАЈЕДНИЧКО</b>		

1-10  
7.9.01  
15



**Објекат:** АТЦ Жарково, Битољска бр.22, Чукарица, Београд

**Врста радова:** Радови на инвестиционом одржавању објекта - електро радови

**ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР**

Бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
1	На делу крова где се изводе радови на постављању хидроизолације, пажљиво демонтирати громобранску траку и потпоре траке са бетонским коцкама. Након израде нове хидроизолације крова извршити монтажу демонтиране громобранске инсталације. НАПОМЕНА: Пре демонтаже извођач је у обавези да са стручним надзором изврши преглед постојеће громобранске инсталације, ради снимања постојећег стања. Посебну пажњу посветити приликом nanoшења хидроизолационог материјала у близини носача антенских стубова, оптичких каблова и друге телекомуникационе опреме. За насталу штету на овој опреми приликом извођења радова одговоран је извођач радова. Обрачун паушал.				
				паушално	
2	Испорука и уградња челичне поцинковане траке 20x3mm са израдом свих спојева. Обрачун по m.	m	70,00		
3	Испорука и постављање потпоре траке са бетонском коцком-погачом. Обрачун по ком.	ком	10		
4	Испорука и уградња укрсног комада 58x58mm SRPS N.B4.936/III. Позиција подразумева претходно чишћење од корозије и премазивање спојних места Короцинком. Обрачун по ком.	ком	15		
6	Извођење свих неопходних испитивања - мерења на громобранској инсталацији објекта са издавањем атеста (стручног налаза) од стране овлашћене установе. Обрачун паушално.				
				паушално	
<b>УКУПНО ЕЛЕКТРО РАДОВИ:</b>					


**ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗАЈЕДНИЧКИ :**

А) А-Г РАДОВИ

Б) ЕЛЕКТРО РАДОВИ

УКУПНО: \_\_\_\_\_

*Handwritten signature and initials in the bottom right corner.*



**Објект:** АТЦ Жарково, Битољска бр.22, Чукарица, Београд

**Врста радова:**

**Радови на инвестиционом одржавању објекта**

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1**

	простор предузећа	врста радова			
		А-Г	електро	машински	укупно
I	ТЕЛЕКОМ		/	/	
II	ПОШТА	/	/	/	/
III	ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР			/	
укупно по врсти радова:					
<b>УКУПНО:</b>					

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2**

простор			ИЗНОС
засебан простор предузећа			
I	ТЕЛЕКОМ		
II	ПОШТА		/
заједнички простор предузећа		%	
IIIa	ТЕЛЕКОМ	75,62%	
IIIб	ПОШТА	24,38%	


укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIa):	
укупно ПОШТА (II+IIIб):	
<b>УКУПНО:</b>	

**ПОНУЂАЧ:**

М.П.

*Handwritten signature and initials in the bottom right corner.*





## ТЕХНИЧКИ ОПИС

<b>Објекат:</b>	АТЦ Чукарица, Љешка 19а, Чукарица, Београд
<b>Врста радова:</b>	Радови на инвестиционом одржавању објеката

Објекат АТЦ Љешка је спратности По+П+3. Предузеће АД Телеком користи просторије до другог спрата, док трећи спрат деле Алкател и Пошта и није предмет ових радова. На улазу у просторије Телекома потребно је демонтирати стара улазна врата и два прозора изнад и уградити нове од алуминијумских профила. Дотрајале олучне вертикале такође заменити. Унутрашња врата прегледати и заменити шарке. Хигијенско кречење свих просторија Телекома.

## ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

### 1. ОПШТИ ДЕО

Овим пројектом предвиђа се изградња система контроле уласка у заједнички простор Телекома и Поште Србије на нивоу ниског приземља, простор Телекома на нивоу подрума и простора поште Србије на нивоу ниског приземља (канцеларија управника) и на нивоу високог приземља (благајна).

Системи су пројектовани са видео интерфонима у којима су интегрисани и читачи тагова. Инсталација се претежно води LSOH каналицама и делимично кроз инсталационе цеви у зиду испод малтера.

### 1. ИНСТАЛАЦИЈА КОНТРОЛЕ УЛАСКА-ВИДЕО ИНТЕРФОНА, ЗАЈЕДНИЧКИ ДЕО

Инсталација контроле уласка штити улазна врата код портира на нивоу ниског приземља на улазу са стране Љешке улице и улазна врата која су постављена у правцу зграде Комграпа.

У објекту већ постоји интерфонски систем који не функционише. Он се демонира и уместо њега израђује нови видеоинтерфонски систем. Постојеће енергетско напајање се наставља у ОГ кутији и доводи у просторију портира где се уграђује метални ормарић.

Код портира се монтира видеоинтерфонски апарат са колор монитором 7" handfree, стоног типа који има могућност да меморише 128 фотографија на Micro SDHC картици 16GB. Апарат се напаја са 230V из интерфонског ормарића посредством ЕУРО утичнице. Прикључење видеоинтерфонског апарата на систем врши се помоћу прикључног patch кабла на RJ45 утичницу у зиду.

У простору улаза на двоје улазних врата монтира се позивни табло са колор камером и читачем за картице и тагове. На вратима се монтира магнетни прихватник и магнетни контакт а у ходнику поред врата тастер за принудни излазак у случају пожара и тастер за нормални излазак из објекта. Позивни табло на кућишту има тампер контакт против саботаже.

Од позивног таблоа до портира полаже се кабл FFTP cat6A и завршава на RJ45 утичници на коју може да се прикључи рачунар који може да читава догађаје и да репрограмира тагове. Такође од таблоа до алармне централе у благајни на високом приземљу полаже се кабл JH(St)H 3x2x0.6mm који служи за алармни улаз у случају саботаже позивног таблоа или насилног отварања врата.

Код портира се монтира брава са кључем и контактом за деблокаду система у случају кvara или деблокаде у случају да се нешто дуже време уноси у објекат.

*Handwritten signature and initials.*



## **2. ИНСТАЛАЦИЈА КОНТРОЛЕ УЛАСКА-ПРОСТОР ТЕЛЕКОМА**

Инсталација контроле уласка штити улазна врата у подруму на улазу из Љешке улице.

У објекту већ постоји интерфонски систем који не функционише. Он се демонтира и уместо њега израђује систем са RFID читачем и шифратором. Систем се напаја из интерфонског ормарића на ниском приземљу код портира који служи и за заједнички интерфонски систем. RFID читач има тампер контакт против саботаже.

На улазним вратима монтира се магнетни прихватник и магнетни контакт а у ходнику поред врата тастер за принудни излазак у случају пожара и тастер за нормални излазак из објекта.

Од читача са шифратором полаже се кабл FFTP cat6A и завршава на RJ45 утичници на коју може да се прикључи рачунар који може да читава догађаје и да репрограмира тагове. Такође од таблоа до алармне централе у благајни на високом приземљу полаже се кабл JH(St)H 3x2x0.6mm

као алармни улаз у случају саботаже у случају насилног отварања врата.

## **3. ИНСТАЛАЦИЈА ВИДЕО ИНТЕРФОНА, ПРОСТОР ПОШТЕ, КАНЦЕЛАРИЈА УПРАВНИКА**

Инсталација контроле уласка штити улазна врата канцеларије управника поште.

У објекту већ постоји интерфонски систем који не функционише. Он се демонтира и уместо њега израђује нови видеоинтерфонски систем. Интерфонски ормарић енергетски се напаја на постојећи довод за интерфон.

Видеоинтерфонски апарат са колор монитором 7" handfree, стоног типа који има могућност да се прикључи један позивни табло. Апарат се напаја са 230V из интерфонског ормарића посредством ЕУРО утичнице. Прикључење видеоинтерфонског апарата на систем врши се помоћу прикључног patch кабла на RJ45 утичницу у зиду.

У простору улазних врата монтира се позивни табло са колор камером и читачем за картице и тагове. На вратима се монтира електрична брава и магнетни контакт а у канцеларији испред врата тастер за принудни излазак у случају пожара и тастер за нормални излазак из канцеларије. Позивни табло на кућишту има тампер контакт против саботаже

Од позивног таблоа до радног стола управника полаже се FFTP cat6A кабл и завршава на RJ45 утичници на коју може да се прикључи рачунар који може да читава догађаје и да репрограмира тагове. Такође од таблоа до алармне централе у благајни на високом приземљу полаже се кабл JH(St)H 3x2x0.6mm који служи за алармни улаз у случају саботаже позивног таблоа или насилног отварања врата.

## **4. ИНСТАЛАЦИЈА ВИДЕО ИНТЕРФОНА, ПРОСТОР ПОШТЕ, БЛАГАЈНА**

Инсталација контроле уласка штити улазна врата канцеларије благајне.

У благајни већ постоји систем шифратора који функционише и остаје и даље у функцији. Интерфонски ормарић енергетски се напаја из напојног блока провалне централе у благајни.

Видеоинтерфонски апарат са колор монитором 7" handfree, стоног типа који има могућност да се прикључи један позивни табло. Апарат се напаја са 230V из интерфонског ормарића посредством ЕУРО утичнице. Прикључење видеоинтерфонског апарата на систем врши се помоћу прикључног patch кабла на RJ45 утичницу у зиду.

У простору улазних врата монтира се позивни табло са колор камером и читачем за картице и тагове. На вратима је већ монтиран магнетни прихватник а додатно се монтира још један магнетни контакт. У простору испред врата монтира се тастер за принудни излазак у случају

Handwritten initials and signatures in the bottom right corner, including 'M', 'M', and other illegible marks.



пожара и тастер за нормални излазак из канцеларије. Позивни табло на кућишту има тампер контакт против саботаже

Од позивног таблоа до радног стола у канцеларији благајне полаже се FFTP cat6A кабл и завршава на RJ45 утичници на коју може да се прикључи рачунар који може да читава догађаје и да репрограмира тагове. Такође од таблоа до алармне централе у благајни на високом приземљу полаже се кабл JH(St)H 3x2x0.6mm који служи за алармни улаз у случају саботаже позивног таблоа или насилног отварања врата.



**Објекат: АТЦ Чукарица - Љешка 19а, Чукарица, Београд**

**Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови**


**ТЕЛЕКОМ**

Бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
-----	---------------	-----------	------	-----------	----------

**Врста радова: АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ**


**Врста радова: АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ**

1	РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ				
1	Пажљива демонтажа заштитних металних решетки на прозорима и улазним вратима, израђених од кутијастих профила. У цену улази и радна платформа. Решетке и шут прикупити, утоварити на камион и одвести на депонију удаљену до 25km.				
	Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	20,13		
2	Пажљива демонтажа алуминијумских улазних двокрилних врата. Демонтирана врата, као и шут прикупити, утоварити на камион и одвести на градску депонију удаљену до 25km или записнички одложити на место које одреди Инвеститор.				
	Обрачун по комаду				
	дим. 178/288cm	ком	1,00		
3	Пажљива демонтажа металних прозора изнад улазних врата. Прозори се отварају на вентус. Демонтиране прозоре, као и шут прикупити, утоварити на камион и одвести на градску депонију удаљену до 25km или записнички одложити на место које одреди Инвеститор.				
	Обрачун по комаду				
	дим. 89/60cm	ком	2,00		
4	Демонтажа олучних вертикала дим.14/14cm од поцинкованог лима дебљине 0,6mm. Једна олучна вертикала је постављена и удубљењу-ниши. Шут прикупити, утоварити у камион и одвести на градску депонију удаљену до 25km. Обезбедити околину, фасадне елементе и заштитити пролазнике. У цену улази и радна скела.				
	Обрачун по m	m	40,00		




2	ЗИДАРСКИ РАДОВИ				
1	Малтерисање пукотина, шлицева и рупа на зидовима и плафонима продужним малтером у два слоја. У цену улази материјал, транспорт, као и радна платформа. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију удаљену до 25km.				
	Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	20,00		
УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ:					

	ГРАЂ. СТОЛАРИЈА И АЛУМИНАРИЈА				
1	Израда, транспорт и монтажа застакљених двокрилних врата од пластифицираног алуминијума, са термопрекидом и вишекоморним системом профила, заједно са штоком. Врата се налазе на улазу у објекат, двокрилна су с тим да се једно крило може и фиксирати по потреби. Уградити успоривач затварања. Начин отварања, подела са ојачањима, боја и остало у свему према постојећем стању. Оков од алуминијума. Уградити квалитетну браву са кључевима. Врата застаклити ламинираним стаклом 6/7mm са ПВБ фолијом између и дихтовати. У цену улазе све угаоне, завршне и опшивне лајсне. Доставити атесте на све уграђене елементе пре уградње. Све мере обавезно проверити на лицу места. У цену улази и завршна обрада зидова након уградње, као и радна платформа. Шут прикупити, утоварити на камион и одвести на градску депонију удаљену до 25km.				
	Обрачун по комаду				
	дим. 178/288cm	ком	1,00		
2	Израда, транспорт и монтажа прозора од пластифицираног алуминијума, са термопрекидом и вишекоморним системом профила, заједно са штоком. Прозори се отварају на вентус, подела, боја и остало у свему према постојећем стању. Прозоре дихтовати квалитетним еластичним гумама на крилу и штоку. Оков од алуминијума да се уклопи у постојеће стање. Крила застаклити термо стаклом 4+12+4 и дихтовати. Доставити атесте на све уграђене елементе пре уградње. Прозори се налазе изнад улазних врата. Све мере обавезно проверити на лицу места за сваки прозор посебно. У цену улази и завршна обрада зидова након монтаже, као и радна платформа.				
	Обрачун по комаду				



	дим.90/90cm	ком	2,00		
3	Израда, транспорт и постављање заштитних металних решетки на улазним вратима од челичних профила, према постојећем стању. Решетке претходно припремити, нанети импрегнацију, основну боју, а затим их поставити. Након уградње поправити основну боју, предкитовати и брусити и тек онда обојити завршном бојом за метал, по избору инвеститора у два слоја. У цену улази и радна платформа.				
	Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	5,13		
4	Замена шарки на унутрашњим дрвеним и алуминијумским вратима. Поставити квалитетне шарке према постојећем стању.				
	Обрачун по комаду	ком	20,00		
<b>УКУПНО ГРАЂ.СТОЛАРИЈА И АЛУМИНАРИЈА:</b>					<b>0,00</b>
4	<b>ЛИМАРСКИ РАДОВИ</b>				
1	Израда и монтажа олучних вертикала дим. 14/14cm, од пластифицираног лима дебљине 0,60mm, према постојећем стању. У цену улазе нови држачи олука и два сабирника од пластифицираног лима, све неопходне радње да се позиција изведе, као и радна скела.				
	Обрачун по m	m	40,00		
<b>УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ:</b>					
5	<b>МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>				
1	Набавка материјала и бојење старих зидова и плафона у боји и тону по избору Инвеститора. Потклубучена и оштећена места састругати, бандажирати и глетовати у два слоја. Нанети импрегнацију, а затим бојити полудисперзивном бојом први и други пут. У цену улази и радна платформа (висина је до 370cm.), као и заштита фолијом свих површина, уређаја и опреме који морају остати чисти.				
	Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	4.000,00		
2	Уклањање флека од процуривања воде на зидовима и плафонима бојом на бази акрилата. Површине са флекама остругати, отпрати и глетовати, а затим бојити бојом на бази акрилата 2-3 пута, а према упутству произвођача. У цену улази и радна платформа.				
	Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	30,00		
3	Репарација и монтажа заштитних металних решетки са прозора. Скинути стару боју хемијским и физичким средствима, брусити				

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*



	и очистити. Нанети импрегнацију и обојити основном бојом, а затим два пута бојом за метал. Након монтаже, односно враћања у првобитно стање, по потреби поправити бојењем. У цену улазе све неопходне радње, средства као и радна платформа.			
	Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	15,00	
<b>УКУПНО МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ:</b>				<b>0,00</b>

6	<b>РАЗНИ РАДОВИ</b>			
1	Завршно чишћење објекта по завршетку радова. Чишћењем обухватити све подне површине, столарију, санитарније, стаклене површине.			
	Обрачун паушално	паушално		
2	Заптивање вискоеластичном полиуретанском масом, спојева на фасади. Спојеве претходно очистити и отпрашити. У цену улази и радна платформа.			
	Обрачун по m	m	30,00	
<b>УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ:</b>				<b>0,00</b>

<b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА</b>	
1	РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ
2	ЗИДАРСКИ РАДОВИ
3	ГРАЂ. СТОЛАРИЈА И АЛУМИНАРИЈА
4	ЛИМАРСКИ РАДОВИ
5	МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ
6	РАЗНИ РАДОВИ
<b>УКУПНО АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ:</b>	



Објекат: АТЦ Чукарица - Љешка 19а, Чукарица, Београд

Врста радова: Електро радови - контрола уласка у пословни део Телекома

**ТЕЛЕКОМ**


Бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	укупна цена
-----	---------------	-----------	------	-----------	-------------

**Напомена:** Јединична цена обухвата набавку материјала, опреме и потрошног материјала, транспорт, испоруку на објекат са уградњом, повезивањем, полагањем, монтажом и пуштањем у исправан рад, тј. обрачун по комплетно извршеној позицији. Пре демонтаже система техничке заштите извођач је у обавези да изврши његову функционалну пробу односно утврди исправност елемената у присуству представника ЈП „Пошта Србије“ (Наручилац) и да о истој сачини записник и опрему преда инвеститору. Након извршетка инсталације и монтаже система, обавеза извођача је да изврши функционалну пробу у присуству представника Наручиоца и да о истој сачини записник. Записнике о провери система и извршеној функционалној проби потписују Извођач и Наручилац. Фирма која изводи радове мора да поседује лиценцу МУП-а Србије да може да се бави пословима приватног обезбеђења на системима техничке заштите. Такође запослени радник који обавља послове на системима техничке заштите мора да поседује лиценцу МУП-а Србије

1.01.	Демонтажа постојеће интерфонске инсталације		пауш		
1.02.	Испорука и програмирање привеска -тага за видео интерфон са ридером који штитити улаз у подрум Телекома	КОМ	25		
1.03.	Набавка и испорука електромагнетног прихватника 12VDC/24VDC, сила држања 136kg. Димензије прихватника ускладити са металном конструкцијом врата.	КОМ	1		


*Handwritten signature and initials.*





04.	Испорука и монтажа металног водоотпрног RIFID читача привезака(тагова) картица ишифратор у заштити IP 65.Уређај треба да обавља функцију читача и шифратора и поседује следеће карактеристике: <ul style="list-style-type: none"> <li>●Чврсто антивандал поцинковано, водоотпорно потпуно заливено кућиште</li> <li>●Меморисање 2000 корисника, шифре, привесци/картице или комбинација</li> <li>●Позадинско осветљење тастера</li> <li>●Мала потрошња струје до 60 mA</li> <li>●Заштита од кратког споја на излазу</li> <li>●Заштита од неовлашћеног отварања уређаја</li> <li>●Радна фреквенција 125 kHz</li> <li>●Домет очитавања привезака/картица 3-бст.</li> <li>●Могућност меморисања и брисања привезака/картица без њиховог физичког присуства(путем броја и привеску/картици)</li> <li>●WIEGAND интерфејс, бесплатан софтвер</li> <li>●Радни напон DC 12V</li> <li>●Радна темература од -45 °C до +60 °C</li> </ul>	ком	1		
1.05.	Набавка и испорука интерфонске електричне браве са могућности ручне деблокаде. Бравар на лицу места узима димензије потребне браве. Опрему монтира извођач браварских радова	ком	1		
1.06.	Набавка и испорука и монтажа надградног металног тастера тастера за отварање врата изнутра	ком	1		
1.07.	Набавка и испорука и монтажа надградног тастера зелене, сличног као за дојаву пожара, зелене боје. Тастер служи за принудно отварање врата у случају пожара	ком	1		
1.08.	Набавка и испорука и монтажа надградног магнетног контакта за монтажу на метална врата	ком	1		
1.09.	Набавка и испорука монтажа кабла JH(St)H 3x2x0.6mm	m	20		
1.10.	Набавка и испорука монтажа кабла JH(St)H 2x2x0.6mm	m	20		
1.11.	Набавка и испорука монтажа кабла JH(St)H 2x2x0.8mm	m	20		

*Handwritten signatures and initials:*  
 Jp, M, M, J




1.12.	Набавка и испорука монтажа кабла FFTP cat6A	m	15		
1.13.	Набавка и испорука монтажа SAPA цеви Ø11mm	m	3		
1.14.	Набавка и испорука монтажа LSON цеви Ø11mm	m	20		
1.15.	Набавка и испорука монтажа LSON цеви Ø29 mm	m	15		
1.16.	Набавка и испорука монтажа LSON каналица 20x20mm	m	32		
1.17.	Пуштање система у рад и обука корисника			пауш	
<b>Укупно електро инсталације:</b>					

<b>2.</b>	<b>ЗАВРШНИ РАДОВИ</b>			
2.1	Након извршених напред наведених радова, извођач радова је дужан извршити: -крпљење зидова на местима пролаза инсталације и штемованих зидова за полагање инсталације; -отклањање евентуалних техничких естетских грешака изведених инсталација у објекту; -чишћење просторија од шута и изношење истог ван објекта.			пауш
<b>2</b>	<b>Укупно завршни радови</b>			

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА:**

1	Електро инсталације		
2	Завршни радови		
<b>УКУПНО ЕЛЕКТРО РАДОВИ:</b>			

*Handwritten signature and initials in the bottom right corner.*




Објекат: АТЦ Чукарица - Љешка 19а, Чукарица, Београд

Врста радова: Електро радови - контрола уласка у пословни део Поште Србије

ПОШТА


Бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	укупна цена
	<b>БЛАГАЈНА</b>				
1.01.	Испорука, монтажа и повезивање надзидне металне разводне табле IP 40, минималних димензија 250x220x100 mm са DIN шином и бравицом. У таблу се смешта следећа опрема: <ul style="list-style-type: none"> <li>●Једнополни аутоматски инсталациони заштитни прекидач In=4А, 1Р, Icu=6КА, 230V карактеристика реаговања ком 1</li> <li>●Стабилисан исправљач 12V/3А DC ком 2</li> <li>●Стабилисан исправљач 12V/1А DC ком 2</li> </ul> Обрачун по комплекту.	КОМПЛ.	1		
1.02.	Испорука и програмирање привеска -тага за видео интерфон са ридером који штитити улаз Телеком и Поште. Обрачун по комаду.	КОМ.	6		
1.03.	Испорука монтажа уградног видеоинтерфонског позивног таблоа са ридером и тампер прекидачем и колор камером, подешавање угла 20 степени -додатно осветљење до удаљености 70 cm -напајање са видео интерфона -додавање нових запослених RF мастер картицом или или РС софтвером -бесплатан РС софтвер за менаџмент систем путем USB прикључка -максимум 990 корисника -подешавање за релеј браве 1-9 сек. -фабричка интерна меморија 1000 догађаја -напајање интерне меморије 5 година Обрачун по комаду.	КОМ	1		
1.04.	Испорука монтажа видеоинтерфонског колор монитора LCD 7" апарата, handsfree, омогућава прикључак једног позивна таблоа. Напајање 230V АС, носач за стону монтажу.	КОМ	1		

Handwritten initials and a signature at the bottom right corner of the page.



1.05.	Набавка и испорука и монтажа надградног тастера зелене, сличног као за дојаву пожара, зелене боје. Тастер служи за принудно отварање врата у случају пожара. Обрачун по комаду.	ком	1		
1.06.	Набавка и испорука и монтажа надградног магнетног контакта за монтажу на метална врата.Обрачун по комаду.	ком	1		
1.07.	Набавка, испорука монтажа кабла NHXN 3x1,5mm за напајање табле са опремом за видеоинтерфон . Кабл се полаже под малтер, делимично у каналице и на обујмице у спуштеном плафону. На јеном крају се повезује на резервни осигурач у најближем енергетском орману-агрегатски део, а на другом крају у ормарићу за смештање опреме видеоинтерфона. Обрачун по m.	m	34		
1.08.	Набавка и испорука монтажа кабла JH(St)H 3x2x0.6mm.Обрачун по m.	m	20		
1.09.	Набавка и испорука монтажа кабла JH(St)H 2x2x0.6mm.Обрачун по m.	m	6		
1.10.	Набавка и испорука монтажа кабла JH(St)H 2x2x0.8mm. Обрачун по m.	m	18		
1.11.	Набавка и испорука монтажа кабла FFTP cat6A. Обрачун по m.	m	22		
1.12.	Набавка и испорука монтажа LSOH цеви Ø11mm.Обрачун по m.	m	18		
1.13.	Набавка и испорука монтажа LSOH каналица 20x20mm. Обрачун по m.	m	26		
1.14.	Набавка и испорука монтажа уградне модуларне кутије 3М са носачем и маском беле боје..Обрачун по комаду.	ком	1		
1.15.	Набавка и испорука монтажа уградне модуларне кутије 4М са носачем и маском беле боје..Обрачун по комаду.	ком	1		
1.16.	Набавка и испорука монтажа модуларне утичнице1P, FFTP cat6A . Обрачун по комаду.	ком	2		
1.17.	Набавка и испорука монтажа модуларне утичнице2P,EURO.Обрачун по комаду.	ком	1		
1.18.	Пуштање система у рад и обука корисника			пауш	
1.19.	Израда шеме повезивања система у три примерка			пауш	
<b>Укупно електро инсталације благајна :</b>					


Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



**КАНЦЕЛАРИЈА УПРАВНИКА**


2.01.	Демонтажа постојеће интерфонске опреме	паушално		
2.02.	Испорука, монтажа и повезивање надзидне металне разводне табле IP 40, минималних димензија 250x220x100 mm са DIN шином и бравицом .У таблу се смешта следећа опрема <ul style="list-style-type: none"> <li>●Једнополни аутоматски инсталациони заштитни прекидач In=4А, 1Р, Icu=6КА, 230V карактеристика реаговања ком1</li> <li>●Стабилисан исправљач 12V/3А DC ком 1</li> <li>●Стабилисан исправљач 12V/1А DC ком 1</li> </ul> Обрачун по комплекту.	КОМПЛ.	1	
2.03.	Испорука и програмирање привеска -тага за видео интерфон са ридером који штитити улаз Телеком и Поште. Обрачун по комаду.	КОМ.	8	
2.04.	Испорука монтажа уградног видеоинтфонског позивног таблоа са ридером и тампер прекидачем и колор камером, подешавање угла 20 степени -додатно осветљење до удаљености 70 cm -напајање са видео интерфона -додавање нових запослених RF мастер картицом или или РС софтвером -бесплатан РС софтвер за менаџмент систем путем USB прикључка -максимум 990 корисника -подешавање за релеј браве 1-9 сек. - фабричка интерна меморија 1000 догађаја -напајање интерне меморије 5 година Обрачун по комаду.	КОМ	1	
2.05.	Испорука монтажа видеоинтерфонског колор монитора LCD 7" апарата, handsfree, омогућава прикључак једног позивна таблоа. Напајање 230V AC, носач за стону монтажу.	КОМ	1	

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*



2.06.	Набавка и испорука и монтажа надградног тастера зелене , сличног као за дојаву пожара ,зелене боје. Тастер служи за принудно отварање врата у случају пожара .Обрачун по комаду.	ком	1		
	ПОШТА				
2.07.	Набавка и испорука интерфонске механичке браве у комплексу са цилиндром, кључевима, маском, кваком за отварање из нутра и куглом за отварање врата са спољне стране. Бравар на лицу места узима димензије потребне браве. Опрему монтира извођач браварских радова.Обрачун по комаду.	ком	1		
2.08.	Набавка и испорука интерфонске електричне браве са могућности ручне деблокаде. Бравар на лицу места узима димензије потребне браве. Опрему монтира извођач браварских радова .Обрачун по комаду.	ком	1		
2.09.	Набавка и испорука и монтажа надградног магнетног контакта за монтажу на метална врата.Обрачун по комаду.	ком	1		
2.10.	Набавка, испорука монтажа кабла NHXH 3x1,5mm за напајање табле са опремом за видеоинтерфон . Кабл се полаже под малтер, делимично у каналице и на обујмице у спуштеном плафону. На јеном крају се повезује на резервни осигурач у најближем енергетском ормау-агрегатски део, а на другом крају у ормарићу за смештање опреме видеоинтерфона.Обрачун по m.	m	20		
2.11.	Набавка и испорука монтажа кабла JH(St)H 3x2x0.6mm.Обрачун по m.	m	28		
2.12.	Набавка и испорука монтажа кабла JH(St)H 2x2x0.6mm.Обрачун по m.	m	6		
2.13.	Набавка и испорука монтажа кабла JH(St)H 2x2x0.8mm. Обрачун по m.	m	18		
2.14.	Набавка и испорука монтажа кабла FFTP cat6A. Обрачун по m.	m	30		

*Handwritten signature and initials.*



2.15.	Набавка и испорука монтажа LSON цеви Ø11mm.Обрачун по m.	m	18	
2.16.	Набавка и испорука монтажа LSON каналица 20x20mm. Обрачун по m.	m	26	
2.17.	Набавка и испорука монтажа уградне модуларне кутије 4М са носачем и маском беле боје. Обрачун по комаду.	КОМ	1	
2.18.	Набавка и испорука монтажа модуларне утичнице1P, FFTP cat6A	КОМ	2	
2.19.	Набавка и испорука монтажа модуларне утичнице2P,EURO.Обрачун по комаду.	КОМ	1	
2.20.	Пуштање система у рад и обука корисника			пауш
2.21.	Израда шеме повезивања система у три примерка			пауш
Укупно електро инст. канцеларија управника :				

<b>3.</b>	<b>ЗАВРШНИ РАДОВИ</b>			
3.1	Након извршених напред наведених радова, извођач радова је дужан извршити: -крпљење зидова на местима пролаза инсталације и штемованих зидова за полагање инсталације; -отклањање евентуалних техничких естетских грешака изведених инсталација у објекту; -чишћење просторија од шута и изношење истог ван објекта.			пауш
<b>3</b>	<b>Укупно завршни радови</b>			

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА:**

1	Електро инсталације благајна	
2	Електро инсталације канцеларија управник	
3	Завршни радови	
<b>УКУПНО:</b>		

*Handwritten signature and initials.*



**Објекат: АТЦ Чукарица - Љешка 19а, Чукарица, Београд**


**Врста радова: Електро радови -контрола уласка у пословни део Телекома и Поште Србије**

**ЗАЈЕДНИЧКО**

Бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	укупна цена
1.01.	Демонтажа постојеће интерфонске инсталације за врата код портира		пауш		
1.02.	Испорука, монтажа и повезивање надзидне металне разводне табле IP 40, минималних димензија 250x220x100 mm са DIN шином и бравицом .У таблу се смешта следећа опрема: <ul style="list-style-type: none"> <li>●Једнополни аутоматски инсталациони заштитни прекидач In=4А, 1Р, Icu=6КА, 230V карактеристика реаговања ком 2</li> <li>●Стабилисан исправљач 12V/5А DC ком 1</li> <li>●Стабилисан исправљач 12V/3А DC ком 1</li> </ul> Обрачун по комплекту.	компл.	1		
1.03.	Испорука и програмирање привеска -тага за видео интерфон са ридером који штитити улаз Телеком и Поште. Обрачун по комаду.	ком.	85		
1.04.	Испорука монтажа уградног видеоинтронског позивног таблоа за спољашњу монтажу са ридером и тампер прекидачем и колор камером, подешавање угла 20 степени -додатно осветљење до удаљености 70 cm -напајање са видео интерфона -додавање нових запослених RF мастер картицом или или PC софтвером -бесплатан PC софтвер за менаџмент систем путем USB прикључка -максимум 990 корисника -подешавање за релеј браве 1-9 сек - фабричка интерна меморија 1000 догађаја -напајање интерне меморије 5 година Обрачун по комаду.	ком	2		
1.05.	Испорука и монтажа адаптера за назидну монтажу интерфона. Обрачун по комаду.	ком	1		


*Handwritten signature and initials*






1.06.	Испорука монтажа видеоинтерфонског колор монитора LCD 7" апарата, handsfree, са меморијом 128 фотографија , омогућава прикључак два позивна таблоа , снимање слике и звука кад неко позвони, снимање видео секвенци на наMicro SDHC картици(максимум 16GB), напајање 230V AC, носач за стону монтажу.	КОМ	1		
1.07.	Набавка и испорука електромагнетног прихватника 12VDC/24VDC, сила држања 136kg. Димензије прихватника ускладити са металном конструкцијом врата. Обрачун по комаду.	КОМ	2		
1.08.	Набавка и испорука интерфонске механичке браве у комплекту са цилиндром, кључевима, маском, кваком за отварање из нутра и куглом за отварање врата са спољне стране. Бравар на лицу места узима димензије потребне браве. Опрему монтира извођач браварских радова. Обрачун по комаду.	КОМ	2		
1.09.	Набавка и испорука интерфонске електричне браве са могућности ручне деблокаде. Бравар на лицу места узима димензије потребне браве. Опрему монтира извођач браварских радова .Обрачун по комаду.	КОМ	2		
1.10.	Набавка и испорука и монтажа надградног металног тастера тастера за отварање врата изнутра. Обрачун по комаду.	КОМ	2		
1.10.	Набавка и испорука и монтажа надградног тастера зелене , сличног као за дојаву пожара ,зелене боје. Тастер служи за принудно отварање врата у случају пожара. Обрачун по комаду.	КОМ	2		
1.11.	Набавка и испорука и монтажа надградног магнетног контакта за монтажу на метална врата. Обрачун по комаду.	КОМ	2		

*Handwritten notes and signatures:*  
 H me  
 ve  
 [Signature]



1.12.	Набавка, испорука монтажа кабла NHXN 3x1,5mm за напајање табле са опремом за видеоинтерфон . Кабл се полаже под малтер, делимично у каналице и на обујмице у спуштеном плафону. На јеном крају се повезује на резервни осигурач у најближем енергетском ормау-агрегатски део, а на другом крају у ормарићу за смештање опреме видеоинтерфона.Обрачун по m.	m	11		
1.13.	Набавка и испорука монтажа кабла JH(St)H 3x2x0.6mm.Обрачун по m.	m	52		
1.14.	Набавка и испорука монтажа кабла JH(St)H 2x2x0.6mm.Обрачун по m.	m	20		
1.15.	Набавка и испорука монтажа кабла JH(St)H 2x2x0.8mm. Обрачун по m.	m	90		
1.16.	Набавка и испорука монтажа кабла FFTP cat6A. Обрачун по m.	m	70		
1.17.	Набавка и испорука монтажа SAPA цеви Ø11mm.Обрачун по m.	m	6		
1.18.	Набавка и испорука монтажа LSON цеви Ø11mm.Обрачун по m.	m	20		
1.19.	Набавка и испорука монтажа LSON цеви Ø29 mm.Обрачун по m.	m	22		
1.20.	Набавка и испорука монтажа LSON каналица 20x20mm. Обрачун по m.	m	32		
1.21.	Набавка и испорука монтажа уградне модуларне кутије 3М са носачем и маском беле боје. .Обрачун по комаду.	КОМ	1		
1.23.	Набавка и испорука монтажа уградне модуларне кутије 6М са носачем и маском беле боје..Обрачун по комаду.	КОМ	1		
1.24.	Набавка и испорука монтажа модуларне утичнице1P, FFTP cat6A	КОМ	5		
1.25.	Набавка и испорука монтажа модуларне утичнице2P,EURO.Обрачун по комаду.	КОМ	1		
1.22.	Набавка и испорука монтажа модуларног прекидача 6А,са кључем .Обрачун по комаду.	КОМ	1		
1.23.	Пуштање система у рад и обука корисника	пауш			
1.24.	Израда шеме повезивања система у три примерка	пауш			
Укупно електро инсталације:					

Handwritten signatures and initials at the bottom right corner of the page.




<b>2.</b>	<b>ЗАВРШНИ РАДОВИ</b>			
2.1	Након извршених напред наведених радова, извођач радова је дужан извршити: -крпљење зидова на местима пролаза инсталације и штемованих зидова за полагање инсталације; -отклањање евентуалних техничких естетских грешака изведених инсталација у објекту; -чишћење просторија од шута и изношење истог ван објекта.	пауш		
<b>2</b>	<b>Укупно завршни радови</b>			

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА:**

1	Електро инсталације	
2	Завршни радови	
<b>УКУПНО:</b>		

*Handwritten signature and initials.*



**РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1**

простор предузећа	врста радова			
	А-Г	електро	машински	укупно
ТЕЛЕКОМ			/	
ПОШТА	/		/	
ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР	/		/	
укупно по врсти радова:			/	

**УКУПНО:**

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2**

простор		ИЗНОС
засебан простор предузећа		
ТЕЛЕКОМ		
ПОШТА		
заједнички простор предузећа	%	
ТЕЛЕКОМ	75,82%	
ПОШТА	24,18%	

укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIa):

укупно ПОШТА (II+IIIб):

**УКУПНО:**

**ПОНУЂАЧ:**

**М.П.**

*Handwritten signature and initials in the bottom right corner.*



### ТЕХНИЧКИ ОПИС

<b>Објекат:</b>	АТЦ Кијево-Кнежевац, Сретена Младеновић 27а, Раковица
<b>Врста радова:</b>	Радови на инвестиционом одржавању објекта

Објекат АТЦ Кијево-Кнежевац је спратности По+П+2. Окружен је зеленом површином и увучен у односу на главну саобраћајницу. Спољашњи зидови су обложени жутом фасадном опеком (сендвич зид) која се на делу око олучне вертикале круни и отпада. Тај део зида је потребно очистити и обложити га новом опеком по узору на постојећу. Кровни покривач од трапезастог лима је у веома лошем стању и потребно га је у потпуности заменити, као и сву лимену кровну опшивку заједно са олуцима и олучњацима. На крову постоје и два кровна прозора-излаза који се такође мењају заједно са унутрашњим кутијама. Мењају се и два оштећена прозора на другом спрату. Просторије обојити полудисперзивном бојом. Испред објекта се налази једноставна механичка рампа коју треба преместити двадесетак метара ниже како би се спречило паркирање физичких лица испред објекта који користе Телеком и Пошта. Место где ће рампа бити измештене биће одређено у договору са корисницима објекта.

*[Handwritten signature and initials]*



**Објекат: АТЦ Кијево-Кнежевац - Сретена Младеновића 27а, Раковица, Београд**

**Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката**

**ТЕЛЕКОМ**

Бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
-----	---------------	-----------	------	-----------	----------

**Врста радова: АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ**

Бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
1	<b>РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ</b>				
1	Пажљива демонтажа оштећених дрвених прозора на 2. спрату заједно са штоком. Демонтиране прозоре и шут, прикупити, утоварити на камион и одвести на градску депонију удаљености до 25km.				
	Обрачун по комаду				
	дим.120/120+60cm	ком	1,00		
	дим.120/60cm, атц сала	ком	1,00		
2	Демонтажа оштећених делова плафона од спушеног плафона од алуминијумских трака ширине 10cm са металном потконструкцијом. Шут прикупити, утоварити на камион и одвести на градску депонију удаљености до 25km. У цену улази и радна платформа.				
	Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	20,00		
3	Обијање продужног малтера са зидова. Потклубучена места и напрслине састругати, отпрашити и припремити за малтерисање. Шут прикупити, утоварити на камион и одвести на градску депонију. У цену улази и радна платформа.				
	Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	30,00		
4	Обијање жуте фасадне опеке дебљине 12cm (сендвич зид), постављене у продужном малтеру 1:2:6. Обијене површине очистити, отпрашити и припремити за зидање новом опеком. Предузети све неопходне мере заштите. Шут прикупити, утоварити на камион и одвести на депонију удаљености до 25km.				
	Обрачун по m <sup>2</sup> обложене зидне површине	m <sup>2</sup>	85,00		


Handwritten notes and signatures in the bottom right corner, including the number '83' and some illegible scribbles.



5	Демонтажа олучних вертикала од поцинкованог лима дебљине 0,6mm, заједно са сабирницима. Шут прикупити, утоварити у камион и одвести на градску депонију удаљености до 25km. Обезбедити околину, фасадне елементе и заштитити пролазнике. У цену улази и радна скела.				
	Обрачун по m				
	дим.14/14cm	m	10,00		
	дим.18/18cm	m	36,00		
6	Демонтажа ливених олучњака са ископом и обијањем тротоара где је то потребно. Шут прикупити, утоварити у камион и одвести на градску депонију удаљености до 25km. У цену улази и радна скела.				
	Обрачун по комаду				
	Ø 150cm	КОМ	2,00		
	Ø 250cm	КОМ	1,00		
<b>УКУПНО РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ:</b>					

2	<b>ЗИДАРСКИ РАДОВИ</b>				
1	Малтерисање пукотина, шлицева и рупа на зидовима и плафонима продужним малтером у два слоја. У цену улази материјал, транспорт, као и радна платформа. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију удаљености до 25km.				
	Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	50,00		
2	Набавка материјала, транспорт и зидање фасадних зидова дебљине 12cm, пробраном жутом "Темеринском" опеком у продужном малтеру 1:2:6, тако да се уклопи у постојеће стање. У цену ове позиције урачунати и поправку слојева од мрежасте арматуре Q524 повезане са носећим зидом. Нову фасадну опеку прописно анкерисати за постојећи зид. По завршетку зидања фуговати цементним малтером, тако да цигла остане потпуно чиста. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију удаљености до 25km. У цену улазе све неопходне активности, алати и опрема, како би позиција била у потпуности изведена.				
	Обрачун по m <sup>2</sup> обложене зидне површине	m <sup>2</sup>	85,00		
<b>УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ:</b>					


Handwritten notes and signatures in the bottom right corner, including the letters 'A-D' and 'JP'.




3	<b>ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА И АЛУМИНАРИЈА</b>			
1	Израда, транспорт и монтажа прозора од пластифицираног алуминијума, са термопрекидом и вишекоморним системом профила, заједно са штоком. Начин отварања, подела, боја и остало у свему према постојећем стању. Прозор дихтовати квалитетним еластичним гумама на крилу и штоку. Оков од алуминијума. Крила застаклити термо стаклом 4+12+4 и дихтовати. Доставити атесте на све уграђене елементе пре уградње. Прозор се налази на другом спрату. Све мере обавезно проверити на лицу места. У цену улази и завршна обрада зидова након монтаже.			
	Обрачун по комаду			
	дим.120/120+60cm	ком	1,00	
2	Израда, транспорт и монтажа дрвеног прозора заједно са штоком. Прозор израдити од ламелираног чамовог дрвета. Начин отварања (вентус), подела, боја и остало у свему према постојећем стању. Прозор дихтовати квалитетним еластичним гумама на крилу и штоку. Крила застаклити термо стаклом 4+12+4 и дихтовати. Прозор се налази на другом спрату у АТЦ сали. Све мере обавезно проверити на лицу места. У цену улази и завршна обрада зидова након монтаже.			
	Обрачун по комаду			
	дим.120/60cm	ком	1,00	
<b>УКУПНО ГРАЂ.СТОЛАРИЈА И АЛУМИНАРИЈА:</b>				
4	<b>ЛИМАРСКИ РАДОВИ</b>			
1	Израда и монтажа олучних вертикала, од пластифицираног лима дебљине 0,60mm. Олучне цеви прикључити на нове олучњаке према постојећем стању. У цену улазе нови држачи олука и сабирници од пластифицираног лима, све неопходне радње да се позиција изведе, као и радна скела.			
	Обрачун по m			
	дим.14/14cm	m	10,00	
	дим.18/18cm	m	36,00	
<b>УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ:</b>				

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*





5	ТЕСАРСКИ РАДОВИ				
1	Монтажа и демонтажа фасадне металне цевасте скеле према важећем пројекту скеле, односно према свим прописима и мерама безбедности. Скела мора бити уземљена, анкерована за објекат, ослоњена на подложне плоче и покривена јутаним засторима како би се заштитили пролазници и околина. Сачинити записник о пријему и коришћењу скеле од стране пројектанта и комисије за пријем. У цену позиције улази пројекат скеле, фосне, фазонски комади, застор, пратећа опрема и радње како би скела била коришћена за све време трајања радова. У оквиру ове позиције предвидети и израду заштитне платформе којом треба да се обезбеде пролазници, околина и објекта током обијања фасадне цигле и каснијег облагања истих зидних површина новом циглом.				
	Обрачун по m <sup>2</sup> ортогоналне пројекције	m <sup>2</sup>	250,00		
УКУПНО ТЕСАРСКИ РАДОВИ:					
6	МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ				
1	Набавка материјала и бојење старих зидова и плафона у боји и тону по избору Инвеститора. Потклубучена и оштећена места састругати, бандажирати и глетовати у два слоја. Нанети импрегнацију, а затим бојити полудисперзивном бојом први и други пут. У цену улази и радна платформа (висина до 330cm), као и заштита фолијом свих површина, уређаја и опреме који морају остати чисти.				
	Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1.800,00		
2	Уклањање флека од процуривања воде на зидовима и плафонима бојом на бази акрилата. Површине са флекама остругати, отпрашити и глетовати, а затим бојити бојом на бази акрилата 2-3 пута, а према упутству произвођача. У цену улази и радна платформа.				
	Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	50,00		
3	Набавка материјала и бојење фасадних зидова на улазу у објекат, акрилном фасадном бојом тако да се уклопи у постојеће стање. Потклубучена и оштећена места састругати и санирати. Нанети импрегнацију, а затим бојити фасадном бојом први и други пут. У цену улази и радна скела.				
	Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	250,00		
УКУПНО МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ:					




7.	<b>ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ</b>				
1	Израда нове хидроизолације терасе, преко постојеће хидроизолације, еластичним материјалом на бази полиуретана. Прво је неопходно постојећу хидроизолацију репарирати, клобуци и оштећења морају бити санирани, хидроизолација у целости мора бити добро причвршћена за подлогу, равна и чиста. Нанети одговарајући прајмер након чега и први слој хидроизолационог премаза у који је потребно утиснути одговарајућу еластичну мрежицу према упутству произвођача. После сушења, нанети и други завршни слој. Нова уграђена хидроизолација мора бити отпорна на високе и ниске температуре, УВ зраке. Хидроизолацију подићи уз зид 50cm. Обрадити све површине, удубљења, избочине, стопе металних носача, продоре, сливнике и сл.				
	Обрачун по m <sup>2</sup> обрађене површине	m <sup>2</sup>	50,00		
	<b>УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ:</b>				

8	<b>РАЗНИ РАДОВИ</b>				
---	---------------------	--	--	--	--

1	Завршно чишћење објекта по завршетку радова. Чишћењем обухватити све подне површине, столарију, санитарije, стаклене површине.				
	Обрачун паушално	паушално			
2	Заптивање високоеластичном полиуретанском масом, спојева на фасадним зидовима. Спојеве претходно очистити и отпрашити. У цену улази и радна платформа.				
	Обрачун по m	m	50,00		
3	Набавка материјала, транспорт и монтажа спуштеног плафона од алуминијумских трака ширине 10cm са новом металном потконструкцијом. Нове ламеле су предвиђене да се уграде на оштећеним местима постојећег плафона, у свему према постојећем стању. У цену улази и радна платформа.				
	Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	20,00		
4	Набавка, транспорт и монтажа ливених олучњака. Олучњаке прописно монтирати на канализациону мрежу. У цену улази и враћање дела око олучњака у постојеће стање. Шут прикупити, утоварити у камион и одвести на градску депонију удаљености до 25km.				
	Обрачун по комаду				
	Ø 150cm	КОМ	2,00		

*Handwritten notes and signatures:*  
 7  
 Name  
 M  
 83  
 2014




	Ø 250cm	ком	1,00		
5	Измештање металне рампе за аутомобиле на место које одреди инвеститор. Метална рампа се састоји из две металне конзолне цеви које се механички померају. У цену улази обијање бетона око два метална носача рампе са ископом и враћањем у првобитно стање, као и ископ и бетонирање носача рампе на новоизабрану позицију удаљену око 20 метара од садашње. Обухватити све потребне радње, материјал и опрему како би рампа била измештена.				
	Обрачун паушално	паушално			
<b>УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ:</b>					

	<b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА</b>				
1	РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ				
2	ЗИДАРСКИ РАДОВИ				
3	ГРАЂ. СТОЛАРИЈА И АЛУМИНАРИЈА				
4	ЛИМАРСКИ РАДОВИ				
5	ТЕСАРСКИ РАДОВИ				
6	МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ				
7	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ				
8	РАЗНИ РАДОВИ				
	<b>УКУПНО:</b>				

	<b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА ТЕЛЕКОМ:</b>	
--	--------------------------------	--

*Handwritten signatures and initials:*  
 LP, m-a, ST, M, 57




**Објекат: АТЦ Кијево-Кнежевац - Сретена Младеновића 27а, Раковица, Београд**

**Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објекта**

**ЗАЈЕДНИЧКО**

Бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
<b>Врста радова: АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ</b>					
1	РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ				
1	Демонтажа и поновна монтажа носача оптичких каблова-50m и осталих кровних инсталација, опреме, уређаја и слично, након израде новог кровног покривача од трапезастог лима.				
	Обрачун паушално	паушално			
2	Пажљива демонтажа оштећених кровних прозора дим.100/150cm, заједно са дрвеним кутијама у које су постављени. Демонтиране прозоре, као и шут прикупити, утоварити на камион и одвести на градску депонију удаљености до 25km.				
	Обрачун по комаду	ком	2,00		
3	Демонтажа вертикалног опшива испод кровних прозора од даске 24mm. Шут прикупити, утоварити на камион и одвести на градску депонију удаљености до 25km. У цену улази и радна платформа.				
	Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	25,00		
4	Демонтажа вертикалног опшива испод кровних прозора од алуминијумских трака ширине 10cm са металном потконструкцијом. Шут прикупити, утоварити на камион и одвести на градску депонију удаљености до 25km. У цену улази и радна платформа.				
	Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	25,00		
5	Демонтажа вертикалног и хоризонталног опшива од поцинкованог лима. Демонтирати сав кровни лимени опшив-калканске ивице, надзидке, корита, слемена, вандиксне, окапнице и сл. Шут прикупити, утоварити на камион и одвести на градску депонију удаљености до 25km.				
	Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	220,00		
6	Демонтажа две вентилационе главе од поцинкованог лима (Ø150 и Ø120). Шут прикупити, утоварити на камион и одвести на градску депонију удаљености до 25km.				
	Обрачун по комаду	ком	2,00		

*Handwritten signatures and initials:*  
 L  
 M  
 B  
 TMM




7	Демонтажа кровног покривача од челичног поцинкованог трапезастог лима са везивним материјалом. Сав лим као и шут прикупити, изнети, утоварити у камион и одвести на градску депонију удаљености до 25km.				
	Обрачун по m <sup>2</sup> покривене кровне површине	m <sup>2</sup>	600,00		
УКУПНО РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ:					

2	<b>ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА И АЛУМИНАРИЈА</b>				
1	Набавка, транспорт и монтажа кровног прозора дим.100/150cm, заједно са одговарајућим металним рамом и опшивним лимом. Спољни део прозора израдити од пластифицираног алуминијумског лима. Прозор мора непрекорно дихтовати и обезбедити природну вентилацију. Застаклити ламинираним стаклом 6/7mm са ПВБ фолијом између. Обратити пажњу на отварање прозора које мора да обезбеди неометан излазак на кров. Све мере обавезно проверити на лицу места. У цену улазе све потребне радње како би прозор био прописно уграђен. Доставити атест пре уградње.				
	Обрачун по комаду	ком	2,00		
УКУПНО ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА И АЛУМИНАРИЈА:					

3	<b>ЛИМАРСКИ РАДОВИ</b>				
1	Набавка материјала, транспорт и покривање крова челичним поцинкованим пластифицираним трапезастим лимом ТР 40, дебљине 0,70mm, РАЛ 8019, са одговарајућим пратећим везивним материјалом. Трапезасти лим мора бити са антикондезационом фолијом, антибактеријски обрађеном и отпорном на ватру. Доставити атест пре уградње. Покривање извести према постојећим нивоима и падовима.				
	Обрачун по m <sup>2</sup> покривене кровне површине	m <sup>2</sup>	600,00		
2	Набавка материјала, транспорт и израда вертикалног и хоризонталног опшива од челичног поцинкованог пластифицираног лима дебљине 0,60mm, РАЛ 8019. Сав кровни лимени опшив -калканске ивице, надзидке, корита и сл, извести према постојећем стању. Шут прикупити, утоварити на камион и одвести на градску депонију удаљености до 25km.				
	Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	220,00		


*Handwritten signature and initials:*  
 Л. М. С. М.



3	Набавка материјала, израда и монтажа кровне вентилационе главе са лименом капом, од челичног, поцинкованог, пластифицираног лима дебљине 0,6mm. Вентилациона цев мора да уђе у цев главе најмање 10cm, да се причврсти и задихтује. Продор обрадити високоеластичном заптивном хидроизолационом масом и поставити подметач. Вентилациона глава треба да излази изнад кровне равни најмање 50cm. Спој мора бити беспрекорно изведен.				
	Обрачун по комаду				
	Ø 120	ком	1,00		
	Ø 150	ком	1,00		
УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ:					

4	<b>ТЕСАРСКИ РАДОВИ</b>				
1	Набавка, транспорт и замена оштећене дрвене даске- кровне потконструкције за које је вијцима причвршћен кровни покривач од трапезастог лима. Даска је попречног пресека 22x5cm, на осовинском растојању од 2m, постављена преко варене битуменске траке управно у односу на табле трапезастог лима. Након демонтаже трапезастог лима, прегледати постојећу даску са надзорним органом и одредити количину коју је потребно заменити. Затим демонтирати оштећене елементе и по узору на њих, од суве четинарске грађе, обрадити нове и уградити их са свим потребним везама. У цену улазе све неопходне радње и средства како би позиција била потпуно изведена. Демонтирану грађу као и сав шут прикупити, утоварити на камион и одвести на градску депонију удаљености до 25km.				
	Обрачун по m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1,00		
2	Набавка материјала, транспорт и израда вертикалног опшива испод кровних прозора од даске 24mm. У цену улази и радна платформа. Шут прикупити, утоварити на камион и одвести на градску депонију удаљености до 25km.				
	Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	25,00		
3	Набавка материјала и премаз кровне дашчане потконструкције импрегнационим слојем у циљу заштите од труљења, инсеката и буђи. Даску премазати у неколико слојева, у свему према упутству произвођача.				
	Обрачун по m <sup>2</sup> обрађене дрвене површине	m <sup>2</sup>	140,00		
УКУПНО ТЕСАРСКИ РАДОВИ:					

*Handwritten signature and initials.*




5 ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ				
1	Набавка материјала, транспорт и израда слоја хоризонталне кровне хидроизолације од варених битуменских трака дебљине 4mm. Након демонтаже трапезастог лима прегледати постојећу хидроизолацију и са надзорним органом одредити количину коју је потребно санирати, лепљењем преко постојећих оштећења.			
	Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	20,00	
<b>УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ:</b>				

6 РАЗНИ РАДОВИ				
1	Набавка материјала, транспорт и израда вертикалног опшива испод кровних прозора од "Hunter Douglas-a" са новом металном потконструкцијом. Ламеле укројити око металних степеница. Боја да се уклопи у постојеће стање. У цену улази и радна платформа.			
	Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	25,00	
<b>УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ:</b>				

РЕКАПИТУЛАЦИЈА				
1	РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ			
2	ГРАЂ. СТОЛАРИЈА И АЛУМИНАРИЈА			
3	ЛИМАРСКИ РАДОВИ			
4	ТЕСАРСКИ РАДОВИ			
5	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ			
6	РАЗНИ РАДОВИ			
<b>УКУПНО:</b>				

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗАЈЕДНИЧКО:				

Handwritten initials and marks at the bottom right corner of the page.



Објекат: АТЦ Кијево-Кнежевац - Сретена Младеновића 27а, Раковица, Београд

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1**

	простор предузећа	врста радова			
		А-Г	електро	машински	укупно
I	ТЕЛЕКОМ		/	/	
II	ПОШТА	/	/	/	/
III	ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР		/	/	
укупно по врсти радова:			/	/	

**УКУПНО:**

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2**

простор			ИЗНОС
засебан простор предузећа			
I	ТЕЛЕКОМ		
II	ПОШТА		/
заједнички простор предузећа			%
IIIa	ТЕЛЕКОМ	89,77%	
IIIb	ПОШТА	10,23%	

укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIa):

укупно ПОШТА (II+IIIb):


**УКУПНО:**

**ПОНУЂАЧ:**

М.П.

*Handwritten signatures and initials:*  
 20  
 MR  
 87  
 1/11





## ТЕХНИЧКИ ОПИС

**ОБЈЕКАТ:** АТЦ МИЉАКОВАЦ, ул. Борска 15а, Раковица, Београд  
**Врста радова:** Радови на инвестиционом одржавању објеката

### АТЦ МИЉАКОВАЦ

Предмет инвестиционог одржавања је део објекта који за своје потребе користи АД Телеком. Објекат је изведен почетком 80-их година и услед дотрајалости неопходно је извршити радове на инвестиционом одржавању.

Службени простори Поште и Телекома физички су одвојени, тако да свако има засебан службени улаз са спољним степеништем за прилаз објекту, као и све комуникације и санитарне чворове одвојене.

Спратност објекта је По+високо Пр+З, укупно II Телекома =2341,76m<sup>2</sup>.

Распоред просторија по спратовима је:

По - техничке просторије

високо Пр - канцеларије

I - демонтирана АТЦ централа

II - систем сала


III - канцеларије и помоћне просторије

Из унутрашњег дворишта објекта се бетонским двоструким, под углом од 90 степени, степеништем прилази у службене просторије високог приземља „Телеком Србија“. Газишта степеништа (укупно 21) од ливеног тераца на месту споја чела и газишта су у великој мери оштећена. Бочне стране степеништа и облога зидића степеништа на коју се ослања степенишна ограда је делимично отпала, вероватно услед сталног квашења због задржавања снега на бочном зиду степеништа. Метална ограда је кородирала и појединим местима носећи стубићи и рукохват су толико оштећени да су се одвојили од носеће подлоге, па постоји опасност за безбедност корисника приликом коришћења приступног степеништа.

Степенишни простор унутрашњег двокраког степеништа се природно осветљава преко двоструког копитит стакла који се протеже од терена до последње етаже непрекинуто на дворишној фасади, без ослањања на бетонски подест. У току кише, вода са оштећеног спољног и унутрашњег копитита преко степенишног подеста и кракова продире у објекат. То изазива оштећења на околним зидовима и таваници.

Излаз на раван кров објекта је у плафону последње етаже, до кога воде једнокраке металне стрме степенице. Поклопац изласка и плафон око њега имају трагове процурења.

У позицијама радова за инвестиционо одржавање предвиђена је поправка спољног степеништа, постављање нове степенишне ограде, замена копитита новим и кречење просторија.




**Објекат: Пошта и Телеком, АТЦ Миљаковац, Борска 15а, Миљаковац, Београд**

**Врста радова - радови на инвестиционом одржавању објеката**

Бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
<b>I- Радови на делу објекта који користи Телеком</b>					
<b>А - АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ</b>					
1	<b>МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>				
1.1.	Стругање старих зидова и плафона. Све површине остругати и опрати, а затим обрусити, очистити и извршити импрегнацију. У цену улази и радна скела.				
	Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	7.000,00		
1.2.	Набавка материјала, транспорт и бојење старих зидова и плафона канцеларија, санитарних чворова, ходника, предпростора, степеништа у боји и тону по избору пројектанта. Потклубучена и оштећена места састругати и глетовати у два слоја. Нанети импрегнацију, а затим бојити дисперзивном бојом први и други пут. У цену улази и радна скела, као и заштита фолијом површина, намештаја, уређаја и опреме. Зидна керамика је на висини 160 - 225cm.				
	Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	7.000,00		
1.3.	Набавка материјала, транспорт и бојење радијатора, хоризонталног, вертикалног и одзрачног развода радијаторског грејања у два премаза бојом за метал (по избору инвеститора) отпорном на температуре до 120 С са претходно извршеном припремом. Пре бојења скинути корозију и оштећена места хемијским и физичким средствима, брусити и очистити. На цеви нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал. У цену улази и радна скела, као и заштита фолијом површина, намештаја, уређаја и опреме.				
	Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	500,00		
<b>УКУПНО МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ:</b>					
<b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА АТЦ МИЉАКОВАЦ</b>					
1	<b>МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>				
<b>УКУПНО АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ТЕЛЕКОМ:</b>					

Handwritten initials and signatures in the bottom right corner.




**Објекат: Пошта и Телеком, АТЦ Миљаковац, Борска 15а, Раковица, Београд**

**Врста радова - радови на инвестиционом одржавању објеката**


Бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
<b>I- Радови на делу објекта који се заједнички користи</b>					
<b>A - АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ</b>					
1	<b>ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА</b>				
1.1.	Демонтажа комплет фасадне преграде од двоструког армираног профилит стакла ширине 26цм, укупне дебљине 4,5цм, са двоструким стаклом од 6мм. Извршити комплет демонтажу са оквирима од металних "У" профила. Радови се изводе на приз, I-IV спрата у степенишном простору. Стакло и шут прикупити, утоварити у камион и одвести на градску депонију.				
	Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	72,00		
1.2.	Пажљиво скидање оштећене металне ограде са обе стране спољног степеништа за прилаз службеном улазу у Телеком из дворишта. Ограду скинути, утоварити у камион и одвести на градску депонију.				
	Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	26,50		
1.3.	Делимично обијање оштећене облоге спољног степеништа, подеста и бочног зидића од ливеног тераца до здраве подлоге. Одвоз шута на градску депонију.				
	Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	25,00		
1.4.	Демонтажа и поновна монтажа гитера са спољне стране копилита.				
	Обрачун паушал	пауш.	1,00		
<b>УКУПНО ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА:</b>					
2	<b>БЕТОНСКИ РАДОВИ</b>				
2.1.	Бетонирање оштећених делова бетона на степеништу ситнозрним бетоном МБ 25 уз претходно премазивање бетона средством за СН везу са потребном оплатом. На спојевима газашта и чела поставити "L" профил 30/30 и анкерovati за постојећи бетон.				
	Обрачун по m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0,50		
2.2	Набавка и монтажа бетонске галантерије за облагање степеника-ливених бетонских облога: газашта 30/25/3cm и чела 35/17/3cm. Облоге газашта и чела (са канелурама)				

*Handwritten signatures and initials:*  
 [Signature] [Initials] [Initials]




	поставити преко бетонских степеника и плоче подеста у слоју квалитетног, високофлексибилног лепка намењеног искључиво за спољашњу употребу. У цену улази и фуговање. На подест поставити облогу истих димензија као на газиштима.				
	Ширина прилазног степеништа са 16 степеника и подестом је 215цм.Ширина подеста сужбеног улаза и степенишног крака од пет степеника је 293цм.				
	Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	45,00		
	<b>УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ:</b>				
3	<b>ЗИДАРСКИ РАДОВИ:</b>				
3.1.	Обострана обрада шпалетни на степенишном простору после уградње профилита. Малтерисање извести продужним малтером у два слоја. Пре малтерисања површине очистити и испрскати цементним млеком. Први слој радити продужним малтером од просејаног шљунка фракције I. Други слој справити са ситним и чистим песком. Пердашити уз квашење. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. У цену улази набавка материјала, транспорт, израда као и радна скела. Шут прикупити, утоварити на камион и одвести на градску депонију.				
	Обрачун по m	m	48,00		
3.2.	Малтерисање бочног бетонског зидића степеништа и подеста продужним малтером у два слоја. Пре малтерисања зидне површине очистити и испрскати цементним млеком. Први слој, грунт, радити продужним малтером од просејаног шљунка „јединице“. Други слој справити са ситним и чистим песком и нанети преко првог слоја. У цену улази и радна платформа. У цену урачунати и малтерисање спољне стране зидића.Шут прикупити, утоварити на камион и одвести на градску депонију коју одреди инвеститор, удаљену до 25km.				
	Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	20,00		
	<b>УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ:</b>				
4	<b>ГРАЂЕВИНСКА ФАСАДНА СТОЛАРИЈА</b>				
4.1.	Израда, транспорт и монтажа комплет фасадне преграде на степенишном простору				

*Handwritten signatures and initials:*  
 Sp, me, M




	од сутерена до кровне етаже израђене од двоструког армираног профилит стакла ширине 26 cm, укупне дебљине 4,5 cm, са двоструким стаклом од 6 mm. Стакло поставити у нове оквире од металних "U" профила, а затим залепити и задихтовати висококвалитетним материјалима. Демонтирати стару металну консктрукцију и израдити нове оквире од металних "U" профила (димензија и положаја према постојећем стању- бочни и подни профили су Р.Ш. 16cm, а плафонски Р.Ш.34cm), све наведено улази у цену ове позиције, као и завршна обрада зидова након уградње. Замена преграде у свему према постојећем стању. Ширина преграде је 3,40м. Шут прикупити, утоварити на камион и одвести на градску депонију.			
	Обрачун по m2	m2	72,00	
<b>УКУПНО ГРАЂ.ФАСАДНА СТОЛАРИЈА :</b>				
5	<b>МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>			
5.1.	Набавка материјала, транспорт и бојење металних делова оградe на степеништу. Ограду премазати у два слоја, квалитетном бојом на воденој бази. У цену улази и заштита пода фолијом.			
	Обрачун по m2 оградe	m2	32,00	
5.2.	Набавка материјала, транспорт и уклањање флека од процуривања воде на зидовима и плафонима, бојом на бази акрилата. Површине са флекама остругати, отпрашити и глетовати, а затим бојити бојом на бази акрилата 2-3 пута, а према упутству произвођача. У цену улази и радна скела, као и заштита фолијом површина, намештаја, уређаја и опреме.			
	Обрачун по m2	m2	50,00	
5.3.	Набавка материјала и бојење бочних страна и врха бетонског зида на степенишним краковима и подестима, акрилном фасадном бојом у тону по узбору пројектанта. Нанети импрегнацију, а затим бојити фасадном бојом први и други пут.	m2	20,00	
<b>УКУПНО МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ:</b>				
6	<b>БРАВАРСКИ РАДОВИ</b>			
6.1.	Набавка материјала, транспорт и израда степенишне оградe од челичних цевастих профила спољашњег пречника 48,3мм и дебљине			

*Handwritten signature and initials.*



	зида 2,5мм. Ограда се састоји од анкерисаних стубова висине 0,90м постављених на међусобном растојању од 1,0м са покривним розетама који се анкерују за постојећи бетонски зидић и прилазни подест. На носеће стубове треба електрозаваривањем поставити рукохват на висини 1,0м од базишта. Рукохват је од кутијастих профила дим 30/50мм, на почетку пењања треба да је продужен за 0,3м у односу на носећи стуб. Између стубића поставити две хоризонтале пречке од кутијастих профила дим.20/20мм на размаку 23 цм који треба да прате угао успона на степеништу. Спојеве и варове идеално изградити, очистити и обрусити.				
	Обрачун по кг	кг	300,00		
	УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ:				
7	РАЗНИ РАДОВИ				
7.1.	Завршно чишћење објекта по завршетку радова. Чишћењем обухватити све подне површине, столарију, санитарије, стаклене површине, уређаје и опрему.				
	Обрачун по m2	m2	1400,00		
7.2.	Монтажа и демонтажа фасадне металне цевасте скеле на месту монтаже профилита приз-3.спрата, према важећем пројекту скеле, односно према свим прописима и мерама безбедности. Скела мора бити уземљена, анкерована за објекат, ослоњена на подложне плоче и покривена јутаним засторима како би се заштитили пролазници и околина. Сачинити записник о пријему и коришћењу скеле од стране пројектанта и комисије за пријем. У цену позиције улази пројекат скеле, фосне, фазонски комади, застор, пратећа опрема, транспорт, као и заштита хидроизолације равног крова.				
	Обрачун по m2 ортогоналне пројекције	m2	155,00		
7.3.	За радове који се не могу нормирати или на други начин предвидети.				
	Обрачун по НЧ	НЧ	70,00		
	УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ:				

*Handwritten notes and signatures:*  
 79  
 me  
 2  
 1/2



	РЕКАПИТУЛАЦИЈА АТЦ МИЉАКОВАЦ				
1	ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА				
2	БЕТОНСКИ РАДОВИ				
3	ЗИДАРСКИ РАДОВИ				
4	ГРАЂ. СТОЛАРИЈА И АЛУМИНАРИЈА				
5	МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ				
6	БРАВАРСКИ РАДОВИ				
7	РАЗНИ РАДОВИ				
<b>УКУПНО АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ЗАЈЕДНИЧКО:</b>					

7  
12  
14  
15



**Објекат: Пошта и Телеком, АТЦ Миљаковац, Борска 15а, Миљаковац, Београд**

**Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката**

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1**

	простор предузећа	врста радова			
		АГ и ВИК	електро	машински	укупно
I	ТЕЛЕКОМ		/	/	
II	ПОШТА	/	/	/	
III	ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР		/	/	

укупно по врсти радова: \_\_\_\_\_

**УКУПНО:**

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2**

простор			ИЗНОС
засебан простор предузећа			
I	ТЕЛЕКОМ		
II	ПОШТА		
заједнички простор предузећа			%
IIIa	ТЕЛЕКОМ	54,83%	
IIIб	ПОШТА	45,17%	

укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIa):

укупно ПОШТА (II+IIIб):

**УКУПНО:**


**ПОНУЂАЧ:**

\_\_\_\_\_

**М.П.**

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*





## ТЕХНИЧКИ ОПИС

<b>Објекат:</b>	АТЦ Карабурма - Патриса Лумумбе 50
<b>Врста радова:</b>	Инвестиционо одржавање објеката


### А-Г РАДОВИ:

Објекат АТЦ Карабурма је По+П+1. На равном крову је дотрајала и оштећена хидроизолација, коју је потребно санирати и преко ње извести нови хидроизолациони слој на бази полиуретана. Предвиђена је и замена олука. На улазу у просторије Телекома демонтирати старе фасадне преграде са улазним вратима и поставити нове алуминијумске. Предвиђено је и хигијенско кречење у свим просторијама Телекома. Извршити комплетну адаптацију мокрих чворова са заменом инсталација, керамике и столарије а према опису из предмера и предрачуна.

### ЕЛЕКТРО РАДОВИ:

У објекту АТЦ Карабурма, потребно је демонтирати стару и уградити нову електро инсталацију у мокрим чворовима.

Каблове поставити у зиду испод малтера и у делу спуштеног плафона за напајање светилки. Користити кабл типа РР-У. Светилке у са LED извором светлости и кућиштем од алуминијума, са опалним равним дифузором, снаге 12-18W, светлосног флукаса минимално 1000 lm, температура боје 3300-4000K, Ra>=80, са припадајућим драјвером за напајање 230V, 50Hz. Животни век светилке и драјвера треба да је минимално 30.000h




**Објекат: АТЦ Карабурма - Патриса Лумумбе 50**

**Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови**


**ТЕЛЕКОМ**

Бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
1	<b>РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ</b>				
1	Пажљива демонтажа алуминијумских прозора у мокрим чворовима заједно са штоком. Демонтиране прозоре, као и шут прикупити, утоварити на камион и одвести на градску депонију или записнички одложити на место које одреди Инвеститор.				
	Обрачун по комаду				
	дим.80/80цм	ком	10,00		
2	Пажљива демонтажа заштитних металних решетке прозора и унутрашње ветробранске преграде, израђених од кутијастих профила. У цену улази и радна платформа. Решетке и шут прикупити, утоварити на камион и одвести на депонију удаљености до 25 км.				
	Обрачун по м2	м2	19,00		
3	Пажљива демонтажа алуминијумске фасадне застакљене преграде са припадајућим двокрилним вратима која се налази на улазу у објекат. Демонтирану преграду, као и шут прикупити, утоварити на камион и одвести на градску депонију или записнички одложити на место које одреди Инвеститор.				
	Обрачун по комаду				
	дим. 240/370цм	ком	1,00		
4	Пажљива демонтажа алуминијумских фасадних застакљених преграда која се налазе на улазу у објекат, бочно у односу на улазна врата. Демонтиране преграде, као и шут прикупити, утоварити на камион и одвести на градску депонију или записнички одложити на место које одреди Инвеститор.				
	Обрачун по комаду				


*Handwritten signatures and initials:*  
 me  
 H  
 M



	дим. 50/370цм	ком	1,00		
	дим. 175/370цм	ком	1,00		
	дим. 90/370цм	ком	1,00		
5	Пажљива демонтажа унутрашње алуминијумске застакљене преграде, са припадајућим двокрилним вратима, која се налази иза улазног портала, као ветробрански део. Демонтирану преграду, као и шут прикупити, утоварити на камион и одвести на градску депонију или записнички одложити на место које одреди Инвеститор.				
	Обрачун по комаду				
	дим. 240/370цм	ком	1,00		
6	Пажљива демонтажа унутрашњих дрвених врата (са и без светларника) у санитарним чворовима заједно са штоком. Демонтирана врата, као и шут прикупити, утоварити на камион и одвести на градску депонију или записнички одложити на место које одреди Инвеститор.				
	Обрачун по комаду				
	дим. 80/205цм	ком	5,00		
	дим. 70/205+135цм	ком	4,00		
	дим. 70/205+95цм	ком	2,00		
7	Демонтажа олучних вертикала дим.12/12 цм од поцинкованог лима дебљине 0,6мм. Шут прикупити, утоварити у камион и одвести на градску депонију удаљености до 25 км. Обезбедити околину, фасадне елементе и заштитити пролазнике. У цену улази и радна скела.				
	Обрачун по м1	м1	120,00		
8	Пажљива демонтажа зидних керамичких плочица у санитарним чворовима. Плочице скинути до здраве подлоге. Шут изнети, утоварити у камион и одвести на градску депонију удаљености до 25 км. У цену улазе сва потребна крпљења неравнина и отвора настала током демонтаже. Простор у ком се изводе радови одржавати чистим.				
	Обрачун по м2	м2	190,00		




9	Пажљива демонтажа подних керамичких плочица у санитарним чворовима. Плочице, заједно са цементним малтером, скинути до здраве подлоге, како би се извео нови слој за пад и хидроизолација. Шут изнети, утоварити у камион и одвести на градску депонију удаљености до 25 км. У цену улазе сва потребна крпљења неравнина и отвора настала током демонтаже. Простор у ком се изводе радови одржавати чистим.				
	Обрачун по м2	м2	40,00		
	УКУПНО РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ:				
2	<b>ЗИДАРСКИ РАДОВИ</b>				
1	Израда слоја за пад у санитарним чворовима-цементне кошуљице просечне дебљине 5 цм. Подлогу претходно очистити и испраскати цементним млеком. Кошуљицу справљати од цемента и просејаног песка фракције један у размери 1:3. Ниво слоја за пад мора одговарати постојећем стању у свим санитарним чворовима.				
	Обрачун по м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	40,00		
2	Малтерисање пукотина, шлицева и рупа на зидовима и плафонима продужним малтером у два слоја. У цену улази материјал, транспорт, као и радна платформа. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију удаљености до 25 км.				
	Обрачун по м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	20,00		
	УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ				
3.	<b>ГРАЂЕВИНСКО СТОЛАРСКИ РАДОВИ</b>				
1	Израда, транспорт и монтажа застакљене фасадне преграде од пластифицираног алуминијума, са термопрекидом и вишекорним системом профила, заједно са штоком. Преграде се налазе на улазу у објекат и састоје се од фиксних делова постављених бочно у односу на улазна врата. Подела, боја и остало у свему према постојећем стању. Оков од алуминијума. Преграду застаклити ламинираним стаклом 6/7 мм са ПВБ фолијом између и диговати. Доставити атесте на све уграђене елементе пре уградње. Све мере обавезно проверити на лицу места. У цену улази и завршна обрада зидова након уградње.				



	Обрачун по комаду			
	дим. 580/205цм	КОМ	5,00	
	дим. 70/205+135цм	КОМ	4,00	
	дим. 70/205+95цм	КОМ	2,00	
2	Израда, транспорт и монтажа застакљене фасадне преграде, са припадајућим двокрилним вратима од пластифицираног алуминијума, са термопрекидом и вишекоморним системом профила, заједно са штоком. Преграда се налази на улазу у објекат и састоји се од двокрилних крила са успоривачем и фиксних делова. Начин отварања, подела, боја и остало у свему према постојећем стању. Оков од алуминијума према постојећем стању, као и брава са кључевима. Преграду застаклити ламинираним стаклом 6/7 мм са ПВБ фолијом између и дихтовати. У цену улазе све угаоне, завршне и опшивне лајсне. Доставити атесте на све уграђене елементе пре уградње. Све мере обавезно проверити на лицу места. У цену улази и завршна обрада зидова након уградње.			
	Обрачун по комаду			
	дим. 160+80/265+105цм	КОМ	1,00	
3	Израда, транспорт и монтажа застакљене фасадне преграде од пластифицираног алуминијума, са термопрекидом и вишекоморним системом профила, заједно са штоком. Преграде се налазе на улазу у објекат и састоје се од фиксних делова постављених бочно у односу на улазна врата. Подела, боја и остало у свему према постојећем стању. Оков од алуминијума. Преграду застаклити ламинираним стаклом 6/7 мм са ПВБ фолијом између и дихтовати. Доставити атесте на све уграђене елементе пре уградње. Све мере обавезно проверити на лицу места. У цену улази и завршна обрада зидова након уградње.			
	Обрачун по комаду			
	дим. 50/370цм	КОМ	1,00	
	дим. 175/370цм	КОМ	1,00	
	дим. 90/370цм	КОМ	1,00	

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*




4	Израда, транспорт и монтажа застакљене унутрашње преграде са припадајућим вратима, од пластифицираног алуминијума, са термопрекидом и вишекоморним системом профила, заједно са штоком. Преграда се налази иза улазног портала, као ветробрански део и састоје се од двокрилних врата са успоривачем и фиксних делова. Подела, боја и остало у свему према постојећем стању. Оков од алуминијума према постојећем стању, као и брава са кључевима. Преграду застаклити термо стаклом 4+12+4 и дихтовати. У цену улазе све угаоне, завршне и опшивне лајсне. Доставити атесте на све уграђене елементе пре уградње. Све мере обавезно проверити на лицу места. У цену улази и завршна обрада зидова након уградње.				
	Обрачун по комаду				
	дим. 240/370цм	ком	1,00		
5	Израда, транспорт и монтажа прозора од пластифицираног алуминијума, са термопрекидом и вишекоморним системом профила, заједно са штоком. Начин отварања, подела, боја и остало у свему према постојећем стању. Прозоре дихтовати квалитетним еластичним гумама на крилу и штоку. Оков од алуминијума да се уклопи у постојеће стање. Крила застаклити термо стаклом 4+12+4 и дихтовати. Доставити атесте на све уграђене елементе пре уградње. Прозори се налазе у мокрим чворовима. Све мере обавезно проверити на лицу места за сваки прозор посебно. У цену улази и завршна обрада зидова након монтаже.				
	Обрачун по комаду				
	дим.80/80цм	ком	10,00		

**УКУПНО ГРАЂ.СТОЛАРИЈА И АЛУМИНАРИЈА:**

4	<b>ЛИМАРСКИ РАДОВИ</b>				
1	Израда и монтажа олучних вертикала дим. 12/12цм, од пластифицираног лима дебљине 0,60мм, према постојећем стању. У цену улазе нови држачи олука и сабирници од пластифицираног лима, све неопходне радње да се позиција изведе, као и радна скела.				
	Обрачун по м <sup>1</sup>	м <sup>1</sup>	120,00		

**УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ:**

*Handwritten signature and initials in the bottom right corner.*




5	<b>КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ</b>				
1	Набавка, транспорт и монтажа зидних керамичких плочица санитарних чворова, у слоју лепка. Висине облагања 185цм и 150цм, а према постојећем стању. Плочице су прве класе по избору Инвеститора. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Плочице фуговати одговарајућом фуг масом и након завршетка радова очистити. У цену улази набавка и транспорт свог потребног материјала.				
	Обрачун по м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	190,00		
2	Набавка, транспорт и монтажа подних керамичких плочица санитарних чворова, у слоју лепка. Плочице су прве класе, неклизајуће, по избору Инвеститора. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Плочице фуговати одговарајућом фуг масом и очистити. У цену улази набавка и транспорт свог потребног материјала.				
	Обрачун по м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	40,00		

**УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ:**

6	<b>МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>				
1	Набавка материјала и бојење старих зидова и плафона санитарних чворова у боји и тону по избору Инвеститора. Потклубучена и оштећена места састругати, бандажирати и глетовати у два слоја. Нанети импрегнацију, а затим бојити полудисперзивном бојом први и други пут. У цену улази и радна платформа, као и заштита фолијом површина које морају остати чисте. Зидна керамика је на висинама 185цм и 150цм.				
	Обрачун по м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	200,00		
2	Набавка материјала и бојење старих зидова и плафона у боји и тону по избору Инвеститора. Потклубучена и оштећена места састругати, бандажирати и глетовати у два слоја. Нанети импрегнацију, а затим бојити полудисперзивном бојом први и други пут. У цену улази и радна платформа (висине су од 265цм-470цм.), као и заштита фолијом свих површина, уређаја и опреме који морају остати чисти.				
	Обрачун по м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	5300,00		
3	Уклањање флека од процуривања воде на зидовима и плафонима бојом на бази акрилата. Површине са флекама остругати, отпрашити и глетовати, а затим бојити бојом на бази акрилата 2-3 пута, а према упутству произвођача. У цену улази и радна платформа.				
	Обрачун по м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	30,00		

*Handwritten notes and signatures:*  
 87  
 111



4	Репарација и монтажа заштитних металних решетки са прозора мокрих чворова и унутрашње ветробранске преграде. Скинути стару боју хемијским и физичким средствима, брусити и очистити. Нанети импрегнацију и обојити основном бојом, а затим два пута бојом за метал. Након монтаже, односно враћања у првобитно стање, по потреби поправити бојењем. У цену улазе све неопходне радње, средства као и радна платформа.				
	Обрачун по м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	19,00		

**УКУПНО МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ:**


7	<b>ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ</b>				
1	Израда хоризонталне хидроизолације санитарних чворова, наношењем еластичног хидроизолационог премаза на бази полимера у 2 слоја на претходно припремљену подлогу, што улази у цену, као и импрегнирајући слој. Хидроизолацију подићи уз зидове минимум 30цм и обрадити продоре око цеви као и сливнике. Обавезно је одржавање нанетих слојева који се наносе у свему према упутству произвођача. У цену улази набавка материјала, транспорт и израда.				
	Обрачун по м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	95,00		
2	Израда нове хидроизолације равног крова, преко постојеће хидроизолације, еластичним материјалом на бази полиуретана. Прво је неопходно постојећу хидроизолацију репарирати, клобуци и оштећења морају бити санирани, хидроизолација у целости мора бити добро причвршћена за подлогу, равна и чиста. Нанети одговарајући прајмер након чега и први слој хидроизолационог премаза у који је потребно утиснути одговарајућу еластичну мрежицу према упутству произвођача. После сушења, нанети и други завршни слој. Нова уграђена хидроизолација мора бити отпорна на високе и ниске температуре, УВ зраке. Хидроизолацију подићи уз зид 50цм. Обрадити све површине, удубљења, избочине, стопе металних носача, продоре, сливнике и сл.				
	Обрачун по м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	700,00		

**УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ:**

8	<b>РАЗНИ РАДОВИ</b>				
1	Завршно чишћење објекта по завршетку радова. Чишћењем обухватити све подне површине, столарију, санитариие, стаклене површине.				

*Handwritten signature and initials in the bottom right corner.*





	Обрачун паушално	паушално			
2	Заптивање високоеластичном полиуретанском масом, спојева фасадне преграде и зидова. Спојеве претходно очистити и отпрати. У цену улази и радна платформа.				
	Обрачун по м <sup>1</sup>	м <sup>1</sup>	30,00		

УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ:


1	РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ				
2	ЗИДАРСКИ РАДОВИ				
3	ГРАЂ. СТОЛАРИЈА И АЛУМИНАРИЈА				
4	ЛИМАРСКИ РАДОВИ				
5	КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ				
6	МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ				
7	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ				
8	РАЗНИ РАДОВИ				

УКУПНО А-АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ:

**Врста радова: Б - ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА**

1	ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА				
1	Демонтажа старих санитарија са пратећим елементима. Демонтажу извести према техничким прописима. Демонтирану санитарију записнички предати Инвеститору и извршити одвоз исте на градску депонију удаљености до 25 км.				
	Обрачун по ком				
а	WC шоља:	ком	5,00		
б	Високомонтажни водокотлић са цевима:	ком	5,00		
в	Умиваоник са сифоном и батеријом:	ком	6,00		
г	Електрични бојлер 10 литара:	ком	3,00		
д	Електрични бојлер 80 литара:	ком	3,00		
ђ	Сливник са решетком:	ком	9,00		
е	Туш кабина, застакљених паравана:	ком	6,00		
ж	Туш са батеријом:	ком	8,00		
з	Огледало са етажером:	ком	6,00		
и	Држач за сапун:	ком	6,00		
ј	Држач за тоалет папир:	ком	5,00		
к	Држач за папир за руке:	ком	6,00		
л	Четка за WC шољу:	ком	5,00		
љ	Канта за отпатке:	ком	6,00		


*Handwritten signature and initials in the bottom right corner.*



2	Демонтажа дела старе водоводне мреже хоризонталног развода (1/2"-3/4"), од поцинкованих цеви са фазонским комадима, вентилима и свим пратећим елементима. Демонтажу извршити пажљиво, а према техничким прописима за ову врсту радова. Демонтирати водоводну мрежу, утоварити и заједно са шупом одвести на градску депонију удаљености до 25 км. У цену улази и потребно шлицовање зидова, пробијање отвора у међуспратним таваницама и све пратеће радње.				
	Обрачун по м <sup>1</sup>	м <sup>1</sup>	80,00		
3	Демонтажа старе канализационе мреже хоризонталног и вертикалног развода, од ливеногвздених цеви (DN 40-110) са фазонским комадима и свим пратећим елементима. Демонтажу извршити пажљиво, а према техничким прописима за ову врсту радова. Демонтирати канализационе цеви на делу који се реновира, утоварити и заједно са шупом одвести на градску депонију удаљености до 25 км. У цену улази и потребно шлицовање зидова, пробијање отвора у међуспратним конструкцијама и све пратеће радње.				
	Обрачун по м <sup>1</sup>	м <sup>1</sup>	90,00		

УКУПНО ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА:

2	ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА				
1	Набавка материјала, транспорт и монтажа ППР-цеви (DN 15-20) за хоризонтални развод санитарне топле и хладне воде. Цеви су предвиђене за монтажу у постојеће зидне и подне усеке, са додатном заштитном цеви и изолацијом у свему према постојећем стању. Позиција обухвата све фазонске комаде, потребне спојнице, редукције, фитинге и потребни причврсни и заштитно-изолацијски материјал, прелазне комаде. Цеви морају бити постављене по препорукама произвођача и морају поседовати одговарајући атест. У цену је урачунато потребно пробијање отвора, шлицовање, крпљење и поправка зидова до завршне обраде. У цену улази и хидраулично испитивање, испирање и дезинфекција водовода, према важећим прописима.				
	Обрачун по м <sup>1</sup> испитане мреже	м <sup>1</sup>	80,00		



2	Набавка материјала, транспорт и монтажа нових централних сигурносних вентила за сваки санитарни чвор. Вентиле монтирати прописно а вентили морају поседовати одговарајући атест.				
	Обрачун по комаду	ком	3,00		
3	Набавка материјала, транспорт и монтажа нових пропусних вентила DN 15 за санитарне елементе. Вентиле монтирати прописно а вентили морају поседовати одговарајући атест. Обезбедити искључење сваког течећег места посебно.				
	Обрачун по комаду	ком	20,00		


УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА:

3	ИНСТАЛАЦИЈЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ				
1	Набавка, транспорт и монтажа канализационих цеви хоризонталног развода (Ø50-125) од тврдог ПВЦ-а са свим фазонским комадима и материјалом потребним за спајањем. Цеви су предвиђене за монтажу у постојеће зидне и подне усеке, са додатном заштитом у свему према постојећем стању. Монтажу урадити према важећим техничким нормативима, а цеви морају поседовати одговарајући атест. У цену је урачунато евентуално пробијање отвора и шлицовање као и поправка зида до завршне обраде.				
	Обрачун по м <sup>1</sup> испитане мреже	м <sup>1</sup>	90,00		
2	Набавка и монтажа новог сливника Ø 75 са сифоном и хромираним росом према постојећем стању. Плаћа се по комаду комплет монтираног сливника. У цену улази и завршна обрада око сливника.				
	Обрачун по комаду	ком	9,00		

УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ:

4	САНИТАРИЈЕ				
1	Набавка и монтажа комплет WC шоље прве класе по избору Инвеститора. Високомонтажни водокотлић пажљиво поставити са дихтунзима, уградити комплетан систем за пуњење и пражњење водокотлића и повезати са вентилом. Са водоводном мрежом повезати преко хромираног вентила и квалитетног црева. Спој са канализационом мрежом према постојећем стању. По монтажи испитати исправност.				
	Обрачун по комаду	ком	5,00		


*Handwritten signature and initials in the bottom right corner.*



2	Набавка, транспорт и монтажа комплет умиваоника са батеријом, од керамике прве класе по избору Инвеститора. Умиваоник причврстити за зид одговарајућим типловима, а повезати са одводом хромираним сифоном са розетом. Поставити славину за топлу и хладну воду.				
	Обрачун по комаду	ком	6,00		
3	Набавка, транспорт и монтажа бојлера, запремине 10 литара. Електрични бојлер поставити и повезати са извором електричне енергије.				
	Обрачун по комаду	ком	3,00		
4	Набавка, транспорт и монтажа бојлера, запремине 80 литара. Електрични бојлер поставити и повезати са извором електричне енергије.				
	Обрачун по комаду	ком	3,00		
5	Набавка, транспорт и монтажа тушева са славином за топлу и хладну воду.				
	Обрачун по комаду	ком	8,00		
6	Набавка, транспорт и монтажа огледала (1м <sup>2</sup> ) са етажером, по избору Инвеститора.				
	Обрачун по комаду	ком	6,00		
7	Набавка, транспорт и монтажа држача за сапун, по избору Инвеститора.				
	Обрачун по комаду	ком	6,00		
8	Набавка, транспорт и монтажа држача за тоалет папир, по избору Инвеститора.				
	Обрачун по комаду	ком	5,00		
9	Набавка, транспорт и монтажа држача за папир за руке, по избору Инвеститора.				
	Обрачун по комаду	ком	6,00		
10	Набавка, транспорт и монтажа четке за WC шољу, по избору Инвеститора.				
	Обрачун по комаду	ком	5,00		
11	Набавка, транспорт и монтажа канте за отпатке, по избору Инвеститора.				
	Обрачун по комаду	ком	11,00		
	УКУПНО САНИТАРИЈЕ:				

1	ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА				
2	ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА				
3	ИНСТАЛАЦИЈЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ				

Handwritten initials and numbers in the bottom right corner, including 'H', 'a', '83', and '127'.



4 САНИТАРИЈЕ

**УКУПНО Б-ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА:**

I- РЕКАПИТУЛАЦИЈА ТЕЛЕКОМ:

I	А - АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ			
I	Б-ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА			


УКУПНО А+Б:

**Објекат: АТЦ Карабурма - Патриса Лумумбе 50, Београд**

**Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - електро радови**


Бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
<b>Врста радова: ЕЛЕКТРО РАДОВИ</b>					
1	Демонтажа комплетне електро инсталације у мокрим чворовима, што обухвата: демонтажу прекидача, прикључница сијаличних места, развезивање бојлера, као и припадајуће каблове што подразумева сва штемовања, чишћење и одвоз шута на градску депонију удаљености до 25 км. Обрачун се врши паушално.				
	Обрачун паушално	паушално			
2	Набавка, испорука и израда инсталација осветљења тип-а РР-У 3x1,5mm <sup>2</sup> , који се полаже делом у спуштен плафон, а делом по зиду испод малтера, комплет са израдом свих потребних веза и постављањем инсталационог материјала.				
	Обрачун по m	m	350,00		
3	Набавка, испорука и израда инсталација прикључница и бојлера тип-а РР-У 3x2,5mm <sup>2</sup> , који се полаже делом у спуштен плафон, а делом по зиду испод малтера, комплет са израдом свих потребних веза и постављањем инсталационог материјала.				
	Обрачун по m	m	120,00		

Handwritten initials and numbers: "MR", "17", and a signature.



4	Набавка, испорука материјала и монтажа галантерије за уградњу у зид комплет са повезивањем и мотажом потребног инсталационог материјала ПВЦ дозне Ø60 mm; Ø78 mm; дим: 100x100mm и то:				
	- склопка једвополна индикаторсак 16А , 230 V, за бојлер.	КОМ	5		
	- склопка једнополна 10А , 230 V	КОМ	6		
	- склопка двополна 10А , 230 V	КОМ	4		
	- прикључница двополна 16А са поклопцем, 230 V	КОМ	4		
5	Набавка, испорука и монтажа округле надградне LED светиљке, пречника Ø160±20mm, са кућиштем од алуминијума и опалним равним дифузором, снаге 12-18W, светлосног флукаса минимално 1000 lm, температура боје 3300-4000K, Ra>=80, са припадајућим драјвером за напајање 230V, 50Hz. Животни век светиљке и драјвера је минимално 30.000h.	КОМ	12		
<b>УКУПНО ЕЛЕКТРО РАДОВИ:</b>					

*Handwritten initials and signatures in the bottom right corner.*



**Објекат: АТЦ Карабурма - Патриса Лумумбе 50**

**Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката**

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1**

	простор предузећа	врста радова			укупно
		А-Г	електро	машински	
I	ТЕЛЕКОМ			/	
II	ПОШТА	/	/	/	/
III	ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР	/	/	/	/

укупно по врсти радова: \_\_\_\_\_

**УКУПНО:**

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2**

простор			износ
засебан простор предузећа			
I	ТЕЛЕКОМ		
II	ПОШТА		/
заједнички простор предузећа		%	
IIIa	ТЕЛЕКОМ	/	/
IIIб	ПОШТА	/	/

укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIa):

укупно ПОШТА (II+IIIб):

**УКУПНО:**

**ПОНУЂАЧ:**

М.П.




### ТЕХНИЧКИ ОПИС

<b>Објекат:</b>	АТЦ Крњача и Пошта 26, Сутјеска бб, Београд
<b>Врста радова:</b>	Радови на инвестиционом одржавању објеката

Објекат АТЦ Крњача је спратности По+П+3. Преко постојећег лименог кровног покривача, на оштећеним местима где долази до процуривања, израдити хидроизолациони слој полиуретанском мембраном. На бетонској прилазној рампи монтирати заштитну металну ограду према опису из предмера и предрачуна. Хигијенско кречење зидова у ходницима и степеништном простору, са лечењем флека. У ходнику на другом и трећем спрату заменити оштећени ПВЦ под.

Handwritten initials and a signature in the bottom right corner.






**Објекат: Пошта и АТЦ Крњача - Сутјеска бб, Палилула, Београд**

**Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката**

**ТЕЛЕКОМ**


Бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
1	РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ				
1	Демонтирање подне облоге од ПВЦ пода у ходнику на другом и трећем спрату. Подлогу очистити, шут изнети, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор, удаљену до 25km.				
	Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	50,00		
	<b>УКУПНО РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ:</b>				
2	<b>ЗИДАРСКИ РАДОВИ</b>				
1	Малтерисање пукотина, шлицева и рупа на зидовима и плафонима продужним малтером у два слоја. У цену улази материјал, транспорт, као и радна платформа. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор, удаљену до 25km.				
	Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	20,00		
	<b>УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ:</b>				
3	<b>ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ:</b>				
1	Заптивање високоеластичном полиуретанском масом, спојева фасадних преграда, прозора и зидова. Спојеве претходно очистити и отпрашити. У цену улази и радна платформа.				
	Обрачун по m	m	30,00		
	<b>УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ:</b>				
4	<b>МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ:</b>				
1	Набавка материјала и хигијенско кречење старих зидова и плафона у боји и тону по избору Инвеститора. Евентуалне ситне напрслине санирати. Нанети импрегнацију, а затим бојити полудисперзивном бојом први и други пут. У цену улази и радна платформа, као и заштита фолијом површина које морају остати чисте. Висина до плафона је 550cm				
	Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2100,00		

*Handwritten signatures and initials:*  
 L  
 Me  
 87  
 A  
 M



2	Набавка материјала и уклањање флека од процуривања воде на зидовима и плафонима, бојом на бази акрилата. Површине са флекама остругати, отпрашити и глетовати, а затим бојити бојом на бази акрилата 2-3 пута, а према упутству произвођача. У цену улази и радна платформа, као и заштита фолијом површина, намештаја, уређаја и опреме.				
	Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	30,00		
3	Стругање старе боје, бандажирање и глетовање пукотина на зидовима. У цену улази набавка материјала као и радна платформа.				
	Обрачун по m	m <sup>2</sup>	30,00		
УКУПНО МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ:					
5	ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ:				
1	Набавка транспорт и постављање квалитетног, комерцијалног ПВЦ, дебљине 2-3mm, класе од 31-34. Поставити хомоген ПВЦ под у ролнама са полиуретанском заштитом. Подлогу очистити од прашине и закрпити рупе, пукотине и оштећења, што улази у цену ове позиције. Нанети масу за изравнавање (посебно се обрачунава) и сачекати да се подлога осуши. ПВЦ под залепити одговарајућим лепком, према упутству произвођача. Траке на спојевима варити. Уз зидове поставити ПВЦ соклу и лајсне што улази у цену. Начин полагања, боја и врста по избору Инвеститора.				
	Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	50,00		
2	Набавка материјала и нивелисање постојеће подлоге масом за изравнавање подова. Веће пукотине и оштећења претходно закрпити. Подлогу очистити и нанети одговарајући прајмер па тек онда масу за изравнавање. Ако је потребно нанети и други слој када се претходни осуши, а у свему према упутству произвођача.				
	Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	50,00		
УКУПНО ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ:					

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



6	<b>БРАВАРСКИ РАДОВИ:</b>				
1	Набавка материјала, транспорт и израда оградe (на постојећој бетонској рампи) од челичних цевастих профила спољашњег пречника 48,3mm и дебљине зида 2,5mm. Ограда се састоји од анкерисаних стубова висине 0,9m постављених на међусобном растојању од 1,0m са покривним розетама, на које треба електрозаваривањем поставити двовисинске рукохвате: доњи на висини 0,7m и горњи на 0,9m од цеви истог профила који треба да прате угао успона на рампи, с тим што на почетку и на крају треба да су продужени за 0,3m, лучно савијени и спојени. Спојеве и варове идеално израдити, очистити и обрусити. У цену урачунати и бојење целе оградe тако што ће се профили очистити од корозије и прашине, нанети импрегнација и основна боја у два слоја, а затим и завршна боја за метал у два слоја у тону по избору инвеститора.				
	Обрачун по kg	kg	800,00		
	<b>УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ:</b>				

	<b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА</b>	
1	РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ	
2	ЗИДАРСКИ РАДОВИ	
3	ЛИМАРСКИ РАДОВИ	
4	МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ	
5	ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ	
6	БРАВАРСКИ РАДОВИ	
	<b>УКУПНО:</b>	

	<b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА ТЕЛЕКОМ</b>	
--	-------------------------------	--

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*



**Објекат:** Пошта и АТЦ Крњача - Сутјеска бб, Палилула, Београд

**Врста радова:** Радови на инвестиционом одржавању објеката


**ЗАЈЕДНИЧКО**

Бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
1	<b>ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ:</b>				
1	Набавка, транспорт и израда хидроизолације полиуретанском мембраном преко постојећег лименог кровног покривача. Претходно, површине које се санирају треба очистити и одмастити, а затим нанети одговарајући прајмер. Оштећења, критична места на саставима лимова, продоре и отворе, треба додатно ојачати утискивањем одговарајуће еластичне хидроизолационе траке у први слој полиуретанске мембране. Након тога наноси се други, завршни слој. У свему се придржавати упутства произвођача и доставити атесте за све производе пре уградње. У цену улазе све потребне радње и опрема како би се позиција квалитетно извела.				
	Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	95,00		
	<b>УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ:</b>				

	<b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА</b>				
1	<b>ИЗОЛАТЕРСКИ</b>				

	<b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗАЈЕДНИЧКО</b>				
--	----------------------------------	--	--	--	--

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*



Објекат: Пошта и АТЦ Крњача - Сутјеска бб, Палилула, Београд

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1**

	простор предузећа	врста радова			
		А-Г	електро	машински	укупно
I	ТЕЛЕКОМ		/	/	
II	ПОШТА	/	/	/	/
III	ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР		/	/	
укупно по врсти радова:			/	/	

**УКУПНО:**

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2**

простор			износ
засебан простор предузећа			
I	ТЕЛЕКОМ		
II	ПОШТА		/
заједнички простор предузећа			%
IIIa	ТЕЛЕКОМ	85,00%	
IIIб	ПОШТА	15,00%	

укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIa):


укупно ПОШТА (II+IIIб):

**УКУПНО:**

**ПОНУЂАЧ:**

М.П.

*Handwritten signatures and initials.*



## ТЕХНИЧКИ ОПИС

**Објекат: Пошта и АТЦ Баваниште, Трг Зорана Ђурђева 6, Ковин**

**Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови**

У објекту Поште, спратности П+1, на првом спрату објекта налази се телефонска централа. Простор првог спрата користи Телеком, у приземном делу се налази шалтер сала Поште. Површина дела објекта који користи Телеком је  $78\text{m}^2$  бруто површине, док шалтер сала у приземљу заузима површину од око  $240\text{m}^2$ . Објекат се налази у низу објеката, кров је двоводан, покривач је бибер цреп.

Услед старости објекта кров прокишњава на више места, потребно га је санирати, тј. променити покривач, заменити делове дрвене конструкције који су оштећени, подашчати кровну конструкцију и уградити паропропусно водонепропусну фолију.

Површина кровног покривача који је потребно заменити је  $130\text{m}^2$ . Од лимарских радова које је потребно урадити је замена олучних хоризонтала и вертикала. Дужина олучних хоризонтала димензија  $\text{Ø}10\text{cm}$  је  $22\text{m}$ , дужина олучних вертикала димензија  $\text{Ø}10\text{cm}$  је  $30\text{m}$ . Унутрашњост првог спрата окречити.


### Електро радови:

У објекту АТЦ Баваниште, приликом извођења грађевинских радова, потребно је демонтирати прихватни систем громобранске инсталације. Након израде кровног покривача извршити монтажу демонтиране громобранске инсталације, при чему је потребно заменити и уградити елементе инсталације који су оштећени или кородирали.

Пре извођења радова на демонтажи громобранске инсталације, извођач је у обавези да са стручним надзором изврши преглед постојеће громобранске инсталације, ради снимања постојећег стања, како би се након извршених радова громобранска инсталација вратила у првобитно (пројектовано) стање.

Након изведених радова извршити сва потребна испитивања и мерења на громобранској инсталацији и доставити стручни налаз.

Handwritten initials and signatures in the bottom right corner.




Објекат: Пошта и АТЦ Баваниште, Трг Зорана Ђурђева 6, Ковин

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови

**ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР**

Бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
1	<b>ПРИПРЕМНИ РАДОВИ</b>				
1, 1	Монтажа и демонтажа заштитне оградe од жичаног плетива. На сваких 2m поставити стубове за затезање плетива, висине 2m. Поставити капије за пролаз и на ограду поставити табле са упозорењем за пролазнике. Ограда се користи за све време трајања радова. Ограда се поставља са уличне стране објекта на 1m удаљености од објекта.				
	Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	30,00		
<b>УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:</b>					
2	<b>РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ</b>				
2, 1	Пажљива демонтажа постојећег кровног покривача (једноструки бибер цреп) и у договору са инвеститором одношење шута на депонију удаљености до 25km.				
	Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	130,00		
2, 2	Демонтажа постојећих летви. Летве пажљиво демонтирати, прикупити, изнети, утоварити у камион и одвести на градску депонију, удаљености до 25km.				
	Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	130,00		
2,3	Демонтажа оштећене кровне конструкције. Дрвене греде пажљиво демонтирати, прикупити, изнети, утоварити у камион и одвести на градску депонију, удаљености до 25km.				
	Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	30,00		
2,4	Демонтажа олучних вертикала и хоризонтала од лима. Олучне вертикале пажљиво демонтирати, прикупити, изнети, утоварити у камион и у договору са инвеститором одвести на градску депонију, удаљености до 25km.				
	Обрачун по m	m	52,00		


Handwritten notes and signatures in the bottom right corner, including the number '8' and some illegible scribbles.



2,5	Демонтажа лимених опшивки димњака и отвора за излаз на кров. Демонтажу на крову извести крајње пажљиво. Шут прикупити, утоварити у камион и одвести на градску депонију удаљености до 25km				
	Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	8,00		
<b>УКУПНО РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ:</b>					
3	<b>ТЕСАРСКО - ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ</b>				
3, 1	Набавка и постављање дашчане подлоге преко кровне конструкције. Даске дебљине 24mm од суве, праве и квалитетне чамове даске, оптималне дужине поставити на додир и заковати.				
	Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	130,00		
3, 2	Набавка и постављање паропропусне водонепропусне фолије. Фолију поставити по упутству произвођача са неопходним преклапањима.				
	Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	130,00		
3, 3	Летвисање крова контралетвама и летвама 24/48mm, паралелно са роговима, преко дашчане оплате, за стварање ваздушног простора испод покривача. Контралетве поставити на размаку од 40cm. Летвисање извести сувим, правим и квалитетним чамовим летвама, оптималне дужине.				
	Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	130,00		
3, 4	Замена дотрајалих и оштећених рогова кровне конструкције. Извршити пажљиво демонтажу дотрајалих рогова. Од суве четинарске грађе по узору на демонтиране елементе обрадити нове и уградити их са свим потребним везама. У цену улазе импрегнација грађе, подупирања и обезбеђења градилишта.				
	Обрачун по m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1,20		
3, 5	Набавка и густо постављање равног бибер црепа. Цреп мора бити раван, неоштећен и квалитетан. У првом и последњем реду поставити по два реда црепа. У цену улазе и постављање слемена и грбина од ћерамиде у продужном малтеру.				
	Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	130,00		
<b>УКУПНО ТЕСАРСКО ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ:</b>					

*Handwritten signature and initials.*






4	<b>ЛИМАРСКИ РАДОВИ</b>				
4, 1	Израда и монтажа вертикалних олучних цеви од пластифицираног лима дебљине 0,60mm, округлог пресека 10cm. Цеви морају да улазе једне у друге најмање 5cm . Нитовати и залетовати их калајем. Обујмице са држачима поставити на размаку од највише 200cm. Олучне цеви удаљити од зида 2cm. У цену улази и радна покретна скела.				
	Обрачун по m	m	30,00		
4, 2	Израда и монтажа олучних корита од пластифицираног лима дебљине 0,60mm, округлог пресека 10cm. корита морају да улазе једне у друге најмање 5cm . Нитовати и залетовати их калајем. Држаче поставити на сваки рог. У цену улази и радна покретна скела.				
	Обрачун по m	m	22,00		
4, 3	Израда и монтажа лименог опшива од пластифицираног лима дебљине 0,60mm - грбењача, увала, димњака .				
	Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	12,00		
	<b>УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ:</b>				
5	<b>МОЛЕРСКИ РАДОВИ</b>				
5, 1	Набавка материјала и бојење зидова, плафона и боји и тону по избору Инвеститора. Нанети импрегнацију, а затим бојити полудисперзивном бојом први и други пут. У цену улази и радна скела (спратна висина је 3,00m.), као и заштита фолијом свих површина, уређаја и опреме који морају остати чисти.				
	Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	140,00		
	<b>УКУПНО МОЛЕРСКИ РАДОВИ:</b>				

	<b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА</b>				
1	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ				
2	РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ				
3	ТЕСАРСКО - ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ				
4	ЛИМАРСКИ РАДОВИ				
5	МОЛЕРСКИ РАДОВИ				
	<b>УКУПНО:</b>				

	<b>УКУПНО ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР ТЕЛЕКОМ И ПОШТА</b>				
--	--	--	--	--	--

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner, including the number '85' and some illegible scribbles.




**Објекат: Пошта и АТЦ Баваниште, Трг Зорана Ђурђева 6, Ковин**

**Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објекта - електро радови**

**ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР**

Бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
1	Демонтажа прихватног система громобранске инсталације. Након израде кровног покривача извршити монтажу демонтиране громобранске инсталације. НАПОМЕНА: Пре демонтаже извођач је у обавези да са стручним надзором изврши преглед постојеће громобранске инсталације, ради снимања постојећег стања.				
			паушално		
2	Испорука и уградња челичне поцинковане траке 20x3mm са израдом свих спојева.	m	35		
3	Стезаљка за олук	КОМ	6		
4	Потпора за кров - слеме	КОМ	20		
5	Потпора за кров - цреп	КОМ	24		
6	Испорука и уградња укрсног комада 58x58mm SRPS N.B4.936/III. Позиција подразумева претходно чишћење од корозије и премазивање спојних места Короцинком.	КОМ	10		
7	Извођење свих неопходних испитивања - мерења на громобранској инсталацији објекта са издавањем атеста (стручног налаза) од стране овлашћене установе.				
			паушално		
<b>УКУПНО ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР ЕЛЕКТРО РАДОВИ:</b>					

*Handwritten initials and signatures:*  
 F, m, e, B, S, M



**Објекат: Пошта и АТЦ Баваниште**

**Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински и електро радови**

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1**

	простор предузећа	врста радова					укупно
		А-Г	електро	машински			
I	ТЕЛЕКОМ	/	/	/			/
II	ПОШТА	/	/	/			/
III	ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР			/			

укупно по врсти радова: \_\_\_\_\_ /

**УКУПНО:**

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2**

простор			износ
	засебан простор предузећа		
I	ТЕЛЕКОМ		/
II	ПОШТА		/
	заједнички простор предузећа	%	
IIIa	ТЕЛЕКОМ	33,29%	
III б	ПОШТА	66,71%	

укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIa):

укупно ПОШТА (II+IIIб):


**УКУПНО:**

**ПОНУЂАЧ:**

\_\_\_\_\_

М.П.

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner.



## РАДОВИ НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА

### РЕКАПИТУЛАЦИЈА- ПАРТИЈА 1

Р.БР.	ОБЈЕКАТ	ПОШТА	ТЕЛЕКОМ	УКУПНО
1	АТЦ Батајница			
2	АТЦ Нови Београд			
3	АТЦ Сурчин			
4	АТЦ Земун			
5	АТЦ Жарково			
6	АТЦ Чукарица			
7	АТЦ Кијево- Кнежевац			
8	АТЦ Миљаковац			
9	АТЦ Карабурма			
10	АТЦ Крњача			
11	Пошта и АТЦ Баваниште			
	<b>УКУПНО:</b>			

ПОНУЂАЧ:

М.П.

\_\_\_\_\_

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*



**ПАРТИЈА 2**

12  
12  
12




### ТЕХНИЧКИ ОПИС

<b>Објекат:</b>	Пошта и АТЦ Бадовинци
<b>Врста радова:</b>	Радови на инвестиционом одржавању објеката

Предмет инвестиционог одржавања је објекат АТЦ Клење који за своје потребе у целости користи АД Телеком. На објекту је услед дотрајалости неопходно је извршити радове инвестиционог одржавања.

Објекат је приземни, типски, слободностојећи, висине до  $h=4.00m$ . Потребно је заменити постојећу дотрајалу фасадну дрвену столарију новом.

*Handwritten initials and marks:*  
H  
→  
N



**ПРЕДМЕР РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА**


**Објекат: Пошта и АТЦ Бадовинци**

**Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката**

**ТЕЛЕКОМ**

Бр.	Опис позиције	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Укупна цена
I	<b>ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА</b>				
1	Пажљива демонтажа улазних двокрилних врата израђених од дрвета заједно са штоком и надсветлом. Димензија врата 116x210+45 см. Врата су постављена у сендвич зиду. Демонтирана врата очистити, записнички предати и одложити на место које одреди корисник простора. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију удаљену до 20 км. Обрачун по комаду демонтираних врата.	ком.	1		
2	Пажљива демонтажа једноструких дрвених фасадних прозора. Прозори су постављени у сендвич зиду. Демонтиране прозоре очистити, записнички предати и одложити на место које одреди корисник простора. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију удаљену до 20 км. Обрачун по комаду демонтираних прозора.  До 2 m <sup>2</sup> .	ком.	3		
3	Демонтажа заштитне решетке - гитера на фасадним прозорима. У цену је урачуната и помоћна скела. Обрачун по комаду.	ком.	3		
4	Демонтажа заштитне решетке - гитера на улазним вратима са спољашње и унутрашње стране. Обрачун по комаду.	ком.	1		
	<b>УКУПНО ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА:</b>				
II	<b>ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА</b>				
	Напомена: Мере проверити на лицу места.				


*Handwritten signatures and initials:*  
 F. m. a. 14  
 M. S.  
 G.M.




1	<p>Набавка материјала, израда и постављање двокрилних ПВЦ врата у комбинацији стакло - панел са надсветлом димензија 116x210+45 cm. Крило врата које се отвара на споља је ширине минимум 90 cm, док је друго фиксно опремљено оковима са могућношћу отварања. Уградити сигурносно стакло димензија 24x24 cm на висини од 160 cm на крилу врата који се отвара. Врата израдити од високоотпорног тврдог ПВЦ-а са вишекорним системом профила и ојачаног челичним нерђајућим профилима, испуном и системом заптивања ЕПДМ гумом. Надсветло застаклити нискоемисионим термо стаклом пуњеним аргоном <math>d=4+15+4</math> mm. Врата дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом. Врата су опремљена оковом, бравом са три кључа, минимум три шарке. Врата су у белој боји. Мере проверити на лицу места.</p>				
	<p>Доставити атесте за све уграђене елементе, као и за укупни коефицијент пролаза топлоте <math>U \leq 1,6</math> <math>W/m^2k</math>. У цену улази комплетна уградња врата са фиксирањем, заптивањем, потребним лајснама и профилима ради правилног споја са зидом. Обрачун по комаду постављених врата.</p>	ком.	1		
2	<p>Набавка материјала, израда и постављање застакљених ПВЦ прозора. Прозоре израдити од високоотпорног тврдог ПВЦ-а са вишекорним системом профила, са ојачаним челичним нерђајућим профилима. Прозоре дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом. Оков и боја прозора у белој боји. Крила прозора застаклити нискоемисионим термо стаклом пуњеним аргоном <math>d=4+15+4</math> mm. Прозорска крила су опремљена металним потезницама за отварање на кип.  Доставити атесте за све уграђене елементе, као и за укупни коефицијент пролаза топлоте <math>U \leq 1,5</math> <math>W/m^2k</math>. У цену улази комплетна уградња прозора са солбанцима, фиксирањем, заптивањем, потребним лајснама и профилима ради правилног споја са зидом. Обрачун по комаду постављеног прозора.  Димензија прозора 115/55 cm.</p>	ком.	6		
	УКУПНО ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА:				

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner, including the number '144' and some illegible scribbles.






III	БРАВАРСКИ РАДОВИ				
1	<p>Израда и монтажа металне решетке - гитера од челичних кутијастих профила 13x13x1,2mm постављених роштиљ системом, где су вертикални профили постављени на размаку од 12cm у шах пољима. Решетку поставити испред улазних врата димензија 116x210+45 cm са фиксним горњим делом и два крила која се израђују и отварају по узору на улазна врата у објекат . Мере проверити на лицу места. У цену се урачунава брава, цилиндар са кључевима и катанац. Рам решетке причврстити анкерима за зид.</p> <p>Евентуалне варове идеално обрусити, решетку очистити од корозије и прашине, нанети импрегнацију и обојити основном бојом. Поставити решетке, поправити основну боју и обојити два пута бојом за метал. Обрачун по комаду.</p>	ком.	1		
2	<p>Израда и монтажа металне решетке - гитера од челичних кутијастих профила 13x13x1,2mm постављених роштиљ системом, где су вертикални профили постављени на размаку од 12cm у шах пољима. Решетку поставити са спољне стране прозора димензија 115/55 cm. Рам решетке причврстити анкерима за зид. Евентуалне варове идеално обрусити, решетку очистити од корозије и прашине, нанети импрегнацију и обојити основном бојом. Поставити решетке, поправити основну боју и обојити два пута бојом за метал. Обрачун по комаду.</p>	ком.	6		
УКУПНО БРАВАРИЈА:					
IV	РАЗНИ РАДОВИ:				
1	<p>Зидарска обрада шпалетни после уграђене ПВЦ столарије, са спољашње и унутрашње стране по потреби грађевинским лепком, малтером или гипсом. У цену су урачунати и помоћни ослонци.</p> <p>Обрачун по m.</p>	m	84		
2	<p>Утрошак часова за радове који се не могу нормирати или на неки други начин предвидети.</p> <p>Обрачун се врши по норма часу.</p>	нч	5		
УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ					



	РЕКАПИТУЛАЦИЈА	
I	ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА	
II	ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА	
III	БРАВАРСКИ РАДОВИ	
IV	РАЗНИ РАДОВИ	
	УКУПНО	
	<b>УКУПНО ТЕЛЕКОМ</b>	

*Handwritten signature and initials*



**Објекат: Пошта и АТЦ Бадовинци**

**Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката**

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1**

	простор предузећа	врста радова			
		А-Г	електро	машински	укупно
I	ТЕЛЕКОМ		/	/	
II	ПОШТА	/	/	/	/
III	ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР	/	/	/	/
укупно по врсти радова:			/	/	

**УКУПНО:**

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2**

простор		износ
засебан простор предузећа		
I	ТЕЛЕКОМ	
II	ПОШТА	/
заједнички простор предузећа		%
IIIa	ТЕЛЕКОМ	/
IIIб	ПОШТА	/

укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIa):

укупно ПОШТА (II+IIIб):

**УКУПНО:**

**ПОНУЂАЧ:**

М.П.

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*




### ТЕХНИЧКИ ОПИС

<b>Објекат:</b>	Пошта и АТЦ Клење
<b>Врста радова:</b>	Радови на инвестиционом одржавању објеката

Предмет инвестиционог одржавања је објекат АТЦ Клење који за своје потребе у целости користи АД Телеком. На објекту је услед дотрајалости неопходно је извршити радове инвестиционог одржавања.

Објекат је приземни, типски, слободностојећи, висине до  $h=4.00m$ . Потребно је заменити постојећу дотрајалу фасадну дрвену столарију новом.



**Објекат: Пошта и АТЦ Клење**

**Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката**

**ТЕЛЕКОМ**


Бр.	Опис позиције	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Укупна цена
I	<b>ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА</b>				
1	Пажљива демонтажа улазних двокрилних врата израђених од дрвета заједно са штоком и надсветлом. Димензија врата 116x210+45 cm. Врата су постављена у сендвич зиду. Демонтирана врата очистити, записнички предати и одложити на место које одреди корисник простора. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију удаљену до 20 км. Обрачун по комаду демонтираних врата.	ком.	1		
2	Пажљива демонтажа једноструких дрвених фасадних прозора. Прозори су постављени у сендвич зиду. Демонтиране прозоре очистити, записнички предати и одложити на место које одреди корисник простора. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију удаљену до 20 км. Обрачун по комаду демонтираних прозора.  До 2 m <sup>2</sup> .	ком.	3		
3	Демонтажа заштитне решетке - гитера на фасадним прозорима. У цену је урачуната и помоћна скела. Обрачун по комаду.	ком.	3		
4	Демонтажа заштитне решетке - гитера на улазним вратима са спољашње и унутрашње стране. Обрачун по комаду.	ком.	1		
	<b>УКУПНО ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА:</b>				
II	<b>ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА</b>				
	Напомена: Мере проверити на лицу места.				

*Handwritten notes and signatures:*  
 7 мв  
 М  
 28



1	<p>Набавка материјала, израда и постављање двокрилних ПВЦ врата у комбинацији стакло - панел са надсветлом димензија 116x210+45 cm. Крило врата које се отвара на споља је ширине минимум 90 cm, док је друго фиксно опремљено оковима са могућношћу отварања. Уградити сигурносно стакло димензија 24x24 cm на висини од 160 cm на крилу врата који се отвара. Врата израдити од високоотпорног тврдог ПВЦ-а са вишекоморним системом профила и ојачаног челичним нерђајућим профилима, испуном и системом заптивања ЕПДМ гумом. Надсветло застаклити нискоемисионим термо стаклом пуњеним аргоном д=4+15+4 мм. Врата дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом. Врата су опремљена оковом, бравом са три кључа, минимум три шарке. Врата су у белој боји. Мере проверити на лицу места.</p> <p>Доставити атесте за све уграђене елементе, као и за укупни коефицијент пролаза топлоте <math>U \leq 1,6</math> W/m<sup>2</sup>k. У цену улази комплетна уградња врата са фиксирањем, заптивањем, потребним лајснама и профилима ради правилног споја са зидом. Обрачун по комаду постављених врата.</p>	ком.	1	
2	<p>Набавка материјала, израда и постављање застакљених ПВЦ прозора. Прозоре израдити од високоотпорног тврдог ПВЦ-а са вишекоморним системом профила, са ојачаним челичним нерђајућим профилима. Прозоре дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом. Оков и боја прозора у белој боји. Крила прозора застаклити нискоемисионим термо стаклом пуњеним аргоном д=4+15+4 мм. Прозорска крила су опремљена металним потезницама за отварање на кип.</p>			

Handwritten initials and marks at the bottom right corner of the page.



Доставити атесте за све уграђене елементе, као и за укупни коефицијент пролаза топлоте  $U \leq 1,5$   $W/m^2k$ .  
У цену улази комплетна уградња прозора са солбанцима, фиксирањем, заптивањем, потребним лајснама и профилима ради правилног споја са зидом.  
Обрачун по комаду постављеног прозора.

Димензија прозора 115/55 cm.

КОМ.

6

УКУПНО ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА:

III БРАВАРСКИ РАДОВИ

1 Израда и монтажа металне решетке - гитера од челичних кутијастих профила 13x13x1,2mm постављених роштиљ системом, где су вертикални профили постављени на размаку од 12cm у шах пољима. Решетку поставити испред улазних врата димензија 116x210+45 cm са фиксним горњим делом и два крила која се израђују и отварају по узору на улазна врата у објекат. Мере проверити на лицу места. У цену се урачунава брава, цилиндар са кључевима и катанац. Рам решетке причврстити анкерима за зид.

Евентуалне варове идеално обрусити, решетку очистити од корозије и прашине, нанети импрегнацију и обојити основном бојом. Поставити решетке, поправити основну боју и обојити два пута бојом за метал.  
Обрачун по комаду.

КОМ.

1

2 Израда и монтажа металне решетке - гитера од челичних кутијастих профила 13x13x1,2mm постављених роштиљ системом, где су вертикални профили постављени на размаку од 12cm у шах пољима. Решетку поставити са спољне стране прозора димензија 115/55 cm. Рам решетке причврстити анкерима за зид. Евентуалне варове идеално обрусити, решетку очистити од корозије и прашине, нанети импрегнацију и обојити основном бојом. Поставити решетке, поправити основну боју и обојити два пута бојом за метал.  
Обрачун по комаду.

КОМ.

6

УКУПНО БРАВАРИЈА:

IV РАЗНИ РАДОВИ:

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*




1	Зидарска обрада шпалетни после уграђене ПВЦ столарије, са спољашње и унутрашње стране по потреби грађевинским лепком, малтером или гипсом. У цену су урачунати и помоћни ослонци. Обрачун по m.	m	84		
2	Утрошак часова за радове који се не могу нормирати или на неки други начин предвидети. Обрачун се врши по норма часу.	нч	5		
УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ					

	РЕКАПИТУЛАЦИЈА		
I	ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА		
II	ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА		
III	БРАВАРСКИ РАДОВИ		
IV	РАЗНИ РАДОВИ		
	УКУПНО		

	УКУПНО ТЕЛЕКОМ		
--	----------------	--	--

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner, including the number '7' and some illegible scribbles.





**Објекат: Пошта и АТЦ Клење**

**Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката**

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1**

	простор предузећа	врста радова			укупно
		А-Г	електро	машински	
I	ТЕЛЕКОМ		/	/	
II	ПОШТА	/	/	/	/
III	ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР	/	/	/	/

укупно по врсти радова:

**УКУПНО:**

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2**

простор		%	износ
засебан простор предузећа			
I	ТЕЛЕКОМ		
II	ПОШТА		/
заједнички простор предузећа			
IIIa	ТЕЛЕКОМ	/	/
IIIб	ПОШТА	/	/

укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIa):

укупно ПОШТА (II+IIIб):

**УКУПНО:**

**ПОНУЂАЧ:**

М.П.

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*




### ТЕХНИЧКИ ОПИС

<b>Објекат:</b>	Пошта и АТЦ Крупањ
<b>Врста радова:</b>	Радови на инвестиционом одржавању објеката

Предмет инвестиционог одржавања је објекат АТЦ Крупањ који за своје потребе у целости користи АД Телеком. На објекту је услед дотрајалости неопходно је извршити радове инвестиционог одржавања.

Објекат је слободностојећи, „П“ облика, спратности П+1+Пк. У објекту постоје засебни улази за Општинску управу, Телеком и ЈП „Пошта Србије“. Просторије Телекома се налазе на средини објекта на првом спрату и до њих се долази преко засебног улаза. Потребно је заменити постојећу дотрајалу фасадну и унутрашњу дрвену столарију новом.

*Handwritten initials and marks in the bottom right corner.*




**Објекат: Пошта и АТЦ Крупањ**

**Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката**

**ТЕЛЕКОМ**


Бр.	Опис позиције	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Укупна цена
I	<b>ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА</b>				
1	Пажљива демонтажа улазних двокрилних застакљених врата израђених од пуног дрвета заједно са штоком и надсветлом. Димензија врата 195/210+140. Врата су постављена у зиданом зиду дебљине 50 см. Демонтирана врата очистити, записнички предати и одложити на место које одреди корисник простора. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију удаљену до 20 км. Обрачун по комаду демонтираних врата.	ком.	1,00		
2	Пажљива демонтажа једноструких и двоструких дрвених фасадних прозора заједно са венечијанерима. Прозори су постављени у зиданом зиду дебљине 50 см. Демонтиране прозоре очистити, записнички предати и одложити на место које одреди корисник простора. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију удаљену до 20 км. Обрачун по комаду демонтираних прозора.  До 5 m <sup>2</sup> .	ком.	12,00		
3	Пажљива демонтажа унутрашњих једнокрилних врата димензије 95/200 см постављених између степеништа и ходника канцеларија, израђених од пуног дрвета заједно са штоком. Врата су постављена у зиданом зиду укупне дебљине 50 см. Демонтирана врата очистити, записнички предати и одложити на место које одреди корисник простора. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију удаљену до 20 км. Обрачун по комаду демонтираних врата.	ком.	1,00		

*Handwritten notes and signatures in the bottom right corner.*




4	<p>Пажљива демонтажа унутрашњих дрвених врата заједно са штоком. Врата су позиционирана у тоалету ( 2 ком. ) и на просторији монтера. Врата су постављена у зиданом зиду укупне дебљине 16 см. Демонтирана врата очистити, записнички предати и одложити на место које одреди корисник простора. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију удаљену до 20 км. Обрачун по комаду демонтираних врата.</p>				
	До 5 m <sup>2</sup> .	ком.	3,00		
5	<p>Демонтажа заштитне решетке - гитера прозора на степенишном делу ради замене прозора и поновна монтажа. Димензија гитера 150/250 см. У цену је урачуната и радна скела. Обрачун по m<sup>2</sup>.</p>				
		m <sup>2</sup>	3,75		
	УКУПНО ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА:				
II	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ				
	<p>Монтажа и демонтажа металне цевасте фасадне скеле са унутрашње стране дворишта, за радове у свему по важећим прописима и мерама БЗНР-у. Скела мора бити статички стабилна, анкерована за објекат и прописно уземљена. Скелу прима и преко дневника даје дозволу за употребу статичар. Користи се за време трајања радова. Обрачун по m<sup>2</sup> вертикалне пројекције монтиране скеле. Обрачун по m<sup>2</sup>.</p>				
		m <sup>2</sup>	60,00		
	УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:				
III	ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА				
	Напомена: Мере проверити на лицу места.				

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*




1	<p>Набавка материјала, израда и постављање двокрилних ПВЦ застакљених врата са надсветлом димензија 195x210/140. Врата су од украсног панела по угледу на улазна врата у Општинску управу Крупањ. Надсветло је шестоделно по угледу на постојеће. Врата израдити од високоотпорног тврдог ПВЦ-а са вишекоморним системом профила и ојачаног челичним нерђајућим профилима, испуном и системом заптивања ЕПДМ гумом. Врата застаклити нискоемисионим термо стаклом пуњеним аргоном <math>d=4+15+4</math> мм. Врата дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом. Врата су опремљена оковом, бравом са три кључа, минимум три шарке. Врата су у белој боји.</p> <p>Мере проверити на лицу места.</p> <p>Доставити атесте за све уграђене елементе, као и за укупни коефицијент пролаза топлоте <math>U \leq 1,6</math> <math>W/m^2k</math>.</p> <p>У цену улази комплетна уградња врата са фиксирањем, заптивањем, потребним лајснама и профилима ради правилног споја са зидом. Обрачун по комаду постављених врата.</p>	ком.	1,00		
2	<p>Набавка материјала, израда и постављање застакљених ПВЦ прозора, по угледу на новопостављене ПВЦ прозоре на објекту. Прозоре израдити од високоотпорног тврдог ПВЦ-а са вишекоморним системом профила, са ојачаним челичним нерђајућим профилима. Прозоре дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом. Оков и боја прозора у белој боји. Крила прозора застаклити нискоемисионим термо стаклом пуњеним аргоном <math>d=4+15+4</math> мм. Прозорска крила се отварају окретно и на кип.</p> <p>Доставити атесте за све уграђене елементе, као и за укупни коефицијент пролаза топлоте <math>U \leq 1,5</math> <math>W/m^2k</math>.</p> <p>У цену улази комплетна уградња прозора са солбанцима, фиксирањем, заптивањем, потребним лајснама и профилима ради правилног споја са зидом. Обрачун по комаду постављеног прозора.</p>				

Handwritten initials and marks in the bottom right corner of the page.




	Троделни једноструки двокрилни прозор . Крила која се отварају постављена су у доњој зони, а висина крила износи 2/3 од укупне висине прозора. Горња зона прозора је фиксна подељена вертикалном пречком на средини. На средини оба крила по хоризонтали унутар стакла је постављена хоризонтална лажна пречка, по угледу на постављене прозоре на згради.			
	Зидарска димензија отвора 146/182.	ком.	5,00	
	Зидарска димензија отвора 146/192.	ком.	1,00	
	Шестоделни једноструки двокрилни прозор позициониран у степенишном простору објекта. Крила која се отварају су постављена у доњој зони, а висина крила износи 1/3 од укупне висине прозора. Горња зона прозора је фиксна подељена вертикалном и хоризонталном пречком по средини на четири поља. Зидарска димензија отвора 150/250.	ком.	2,00	
	Троделни једноструки двокрилни прозор са вертикалном поделом. Средње поље прозора је фиксно. Зидарска димензија отвора 238/100 см.	ком.	1,00	
	Дводелни једноструки једнокрилни прозор. Зидарска димензија отвора 157/100 см.	ком.	1,00	
	Једноструки једнокрилни прозор. Зидарска димензија отвора 80/60 см.	ком.	1,00	
	Једноструки двокрилни прозор. Зидарска димензија отвора 150/60 см.	ком.	1,00	
3	Израда ПВЦ подпрозорске даске ширине од 280 - 300 мм у белој боји са пратећим елементима. Обрачун по m.	m	17,00	
	УКУПНО ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА:			

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



IV	СТОЛАРИЈА				
	Напомена: Мере проверити на лицу места.				
1	Израда, транспорт и уградња унутрашњих једнокрилних врата у зиданом зиду дебљине 50 см . Крило врата израђено је од чамовог оквира. Испуне од перфориране иверице обложене медијапаном д=6 mm обострано. Шток је израђен од медијапана д=42 mm, снабдевен одговарајућим первајз лајснама. Врата су бојена полиуретанском белом бојом. Врата су снабдевена квалитетним оковима: кваке и шарке са шилдом, цилиндер брава са три кључа. Довратник у ширини завршне обраде зида. Поставити граничнике. Обрачун по комаду. Димензије врата 95x200 см.	ком.	1,00		
2	Набавка материјала, израда, транспорт и постављање једнокрилних душлошперованих врата у зиданом зиду укупне дебљине 16 см. Довратник израдити од првокласне и суве чамове грађе, а рамовску конструкцију крила са саћем обострано обложити шпер плочом дебљине 4 мм. Завршна обрада "натур дрво" парена буковина, фарбана полиуретанским безбојним лаком - сјај 70%. Поставити оков од елоксираног алуминијума, браву укопавајућу са цилиндром и три кључа, три усадне шарке по крилу, по избору инвеститора. На поду поставити гумени одбојник. Обрачун се врши по комаду.				
	Врата са надсветлом ( просторија монтера ). Стакло је равно д=4 mm. Димензије врата 85x210+85 см.	ком.	1,00		
	Врата од тоалета. Димензије врата 85x200 см.	ком.	1,00		
	Врата на кабинџу тоалета. Димензије врата 75x200 см.	ком.	1,00		
	УКУПНО СТОЛАРИЈА:				
V	РАЗНИ РАДОВИ:				
1	Зидарска обрада шпалетни после уграђене ПВЦ столарије, са спољашње и унутрашње стране по потреби грађевинским лепком, малтером или гипсом. У цену је урачуната и радна скела. Обрачун по m <sup>1</sup> .	m <sup>1</sup>	84,00		

Handwritten signatures and initials at the bottom right corner of the page.



2	Ампасовање и рестаурација двоструких прозора са скидањем наслагe боје, оштећене делове пажљиво заменити новим по узору на постојеће од исте врсте дрвета. Окове прегледати, очистити и поправити, делове који недостају урадити по узору на првобитне. Прозор фино пребрусити и заштитити слојем безбојне лазурне боје. Обрачун по m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	5,70		
3	Ампасовање постојеће столарије - врата. Фалц ивице врата обрадити да крило фино належе, дихтују и лако се затвара. Замени браву врата у комплекту са пратећим елементима да се без проблема отвара и затвара. Обрачун по комаду.	ком.	3,00		
4	Поправка степеништа на улазу од ливеног тераца. Обрачун по m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	0,70		
5	Израда и уградња венетијанера на постављеним ПВЦ прозорима у боји по избору пројектанта са пратећим саставним деловима: метална пластифицирана кутија, механизам, сајла и палица која се користи за отварање и затварање, алуминијумске траке са завршном полиестерском обрадом у боји. Венетијанере уградити тако да се прозорска крила слободно отварају. Напомена: Венетијанери се не уграђују на прозорима у степенишном делу и у поткровљу. Обрачун по m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	21,00		
6	Утрошак часова за радове који се не могу нормирати или на неки други начин предвидети. Обрачун се врши по норма часу.	нч	18,00		
УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ					

	РЕКАПИТУЛАЦИЈА		
I	ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА		
II	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ		
III	ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА		
IV	СТОЛАРИЈА		
V	РАЗНИ РАДОВИ		
	УКУПНО		
	УКУПНО ТЕЛЕКОМ		

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner, including the number '160' and some illegible scribbles.





**Објекат: Пошта и АТЦ Крупањ**

**Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката**

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1**

	простор предузећа	врста радова			
		А-Г	електро	машински	укупно
I	ТЕЛЕКОМ		/	/	
II	ПОШТА	/	/	/	/
III	ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР	/	/	/	/
укупно по врсти радова:			/	/	

**УКУПНО:**

--	--

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2**

простор		%	ИЗНОС
засебан простор предузећа			
I	ТЕЛЕКОМ		
II	ПОШТА		/
заједнички простор предузећа			
IIIa	ТЕЛЕКОМ	/	/
IIIб	ПОШТА	/	/

укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIa):

укупно ПОШТА (I+IIIб):


**УКУПНО:**


--	--

**ПОНУЂАЧ:**

\_\_\_\_\_

М.П.

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*




**ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПАРТИЈА 2**

Р.Б.	ОБЈЕКАТ	ПОШТА	ТЕЛЕКОМ	УКУПНО
1	Пошта и АТЦ Бадовинци	/		
2	Пошта и АТЦ Клење	/		
3	Пошта и АТЦ Крупањ	/		
	УКУПНО:	/		

**ПОНУЂАЧ:**


М.П. \_\_\_\_\_

Handwritten marks and initials in the bottom right corner, including the number '4' and some illegible scribbles.



**ПАРТИЈА 3**


Handwritten marks and signatures in the bottom right corner, including the letters '70' and 'M'.



### ТЕХНИЧКИ ОПИС

Објекат:	ПОШТА И АТЦ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Врста радова:	Радови на инвестиционом одржавању

Услед прокишњавања терасе на другом спрату објекта поште у Смедеревској Паланци дошло је до прокишавања у АТЦ сали на првом спрату објекта. Стручна служба ЈП „ПОШТА СРБИЈЕ „ је 2012. године извршила је успешно санацију терасе објекта поште и од тада нема прокишњавања у просторије АТЦ сале. Потребно је санирати последице прокишњавања које су настале пре интервенције стучних служби нашег Предузећа.



**ПРЕДМЕР РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА**

**Објекат: Пошта и АТЦ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА**

**Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објекта - архитектонско грађевински занатски рад.**

**ТЕЛЕКОМ**

Бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	x	Јед. цена	=	Ук. цена
1	<b>МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>						
1	Набавка материјала и глетовање старих зидова и плафона два пута дисперзивним китом до уједначавања са осталим делом просторије. Пре глетовања извршити стругање потклубучених места и лечење флека насталих прокишњавањем. У цену улази и радна скела, као и заштита фолијом површина које морају остати чисте. Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	45	x		=	
2	Бојење зида и плафона полудисперзивном бојом два пута до потпуне уједначености. Површине по потреби обрусити, очистити и извршити неутрализовање и китовати мања оштећења и пукотине. Боја и тон по избору пројектанта. Ценом обухватити потребну радну скелу и заштитити фолијом површине које морају остати чисте због осетљивих уређаја који се ту налазе. Обрачун по m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	241	x		=	
	<b>УКУПНО МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ:</b>						


**РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

1 **МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ**

**УКУПНО**

**УКУПНО ТЕЛЕКОМ**

*Handwritten notes and signatures in the bottom right corner.*



**Објекат: Пошта и АТЦ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА**

**Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката**

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1**

	простор предузећа	врста радова			
		А-Г	електро	машински	укупно
I	ТЕЛЕКОМ		/	/	
II	ПОШТА	/	/	/	/
III	ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР	/	/	/	/
укупно по врсти радова:			/	/	

**УКУПНО:**

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2**

простор			ИЗНОС
засебан простор предузећа			
I	ТЕЛЕКОМ		
II	ПОШТА		/
заједнички простор предузећа			%
IIIa	ТЕЛЕКОМ	/	/
IIIб	ПОШТА	/	/

укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIa):


укупно ПОШТА (II+IIIб):

**УКУПНО:**

**ПОНУЂАЧ:**

М.П.

Handwritten signatures and initials at the bottom right corner.



### ТЕХНИЧКИ ОПИС

Објекат:	КАТЦ ЛИПЕ
Врста радова:	Радови на инвестиционом одржавању

Услед продирања влаге крз зид објекта дошло је до опадања и подкорушивања кречног малтера у ходничком делу објекта па је потребно извести радове обијања малтера на оштећеним деловима објекта, малтерисање водонепропусним малтером и бојење тог дела масном бојом.

*Handwritten initials and numbers:*  
M. P.  
M.  
27



**ПРЕДМЕР РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА**

Објекат: КАТЦ ЛИШЕ

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови

**ТЕЛЕКОМ**


Бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.		Јед. цена		Ук. цена
1	РУШЕЊЕ						
1	Обијање малтера са зидова објекта, чишћење спојница и остатка малтера челичним четкама и кланфама. Утовар шута у возило и одвоз на градску депонију до 25km. Обрачун по m <sup>2</sup> обијене површине.	m <sup>2</sup>	13	x		=	
	УКУПНО РУШЕЊЕ:						

2	ЗИДАРСКИ РАДОВИ						
1	Малтерисање водонепропусним цементним малтером у два слоја са свим потребним предрадњама - чишћењем, грунтовањем, пердашењем и одржавањем док се малтер не осуши. Обрачун по m <sup>2</sup> измалтерисане површине.	m <sup>2</sup>	13	x		=	
	УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ						

3	МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ						
1	Бојење са глетовањем зида. Малтерисани зид глетовати дисперзивним китом. Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући дисперзивни кит три пута. Све површине брусити, импрегнирати и китовати мања оштећења, бојити масном бојом први и други пут. Боја и тон по избору пројектанта. Обрачун по m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	18	x		=	
	УКУПНО МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ:						


Handwritten initials and signatures in the bottom right corner.





	РЕКАПИТУЛАЦИЈА
1	РУШЕЊА
2	ЗИДАРСКИ РАДОВИ
3	МОЛЕРСКИ РАДОВИ
<b>УКУПНО</b>	
<b>УКУПНО ТЕЛЕКОМ</b>	

Handwritten notes and initials in the bottom right corner, including the number '11' and some illegible scribbles.



**Објекат: КАТЦ ЛИПЕ**

**Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката**

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

**1**

	простор предузећа	врста радова				укупно
		А-Г		електро	машински	
I	ТЕЛЕКОМ			/	/	
II	ПОШТА	/		/	/	/
III	ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР	/		/	/	/
укупно по врсти радова:				/	/	

**УКУПНО:**

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

**2**

простор			износ
	засебан простор предузећа		
I	ТЕЛЕКОМ		
II	ПОШТА		/
	заједнички простор предузећа	%	
IIIa	ТЕЛЕКОМ	/	/
IIIб	ПОШТА	/	/

укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIa):

укупно ПОШТА (II+IIIб):

**УКУПНО:**

**ПОНУЂАЧ:**

\_\_\_\_\_

М.П.

*Handwritten signature and date: 25. 09*




### ТЕХНИЧКИ ОПИС

<b>Објекат:</b>	<b>КАТЦ РАДИНАЦ</b>
<b>Врста радова:</b>	<b>Радови на инвестиционом одржавању</b>

Услед продирања влаге кроз зид објекта дошло је до опадања и подкорушивања кречног малтера у ходничком делу објекта и зида АТЦ-а који се граничи са поштом у Радинцу па јеп отребно извести радове обијања малтера на оштећеним деловима малтерисањем водонепропусним малтером и бојење АТЦ-а и ходника полудисперзивном бојом.

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner, including the number 71 and some illegible initials.



**ПРЕДМЕР РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА**


**Објекат: КАТЦ РАДИНАЦ**

**Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објекта**

**ТЕЛЕКОМ**


Бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.		Јед. цена	Ук. цена
1	<b>РУШЕЊЕ</b>					
1	Обијање малтера са зидова објекта, чишћење спојница и остатка малтера челичним четкама и кланфама . Утовар шута у возило и одвоз на депонију. Обрачун по m <sup>2</sup> обијене површине.	m <sup>2</sup>	12	x	=	
	<b>УКУПНО РУШЕЊЕ:</b>					
2	<b>ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ</b>					
1	Малтерисање водонепропусним цементним малтером у два слоја са свим потребним предрадњама - чишћењем, грунтовањем, пердашењем и одржавањем док се малтер не осуши. Обрачун по m <sup>2</sup> измалтерисане површине.	m <sup>2</sup>	12	x	=	
	<b>УКУПНО ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ</b>					
3	<b>МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>					
3	Бојење са глетовањем омалтерисаног зида. Малтерисани зид глетовати дисперзивним китом. Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући дисперзивни кит три пута. Све површине брусити, импрегнирати и китовати мања оштећења. Бојити комплетну површину оштећених зидова и плафона полудисперзивном бојом први и други пут. Боја и тон по избору пројектанта. Обрачун по m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	110	x	=	
	<b>УКУПНО МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ:</b>					

*Handwritten signature and initials in the bottom right corner.*



	РЕКАПИТУЛАЦИЈА
1	РУШЕЊА
2	ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ
	МОЛЕРСКИ РАДОВИ
	<b>УКУПНО</b>
	<b>УКУПНО ТЕЛЕКОМ</b>

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner, including the number '173' and some illegible scribbles.



**Објекат: КАТЦ Радинац**

**Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објекта**

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1**

	простор предузећа	врста радова			укупно
		А-Г	електро	машински	
I	ТЕЛЕКОМ		/	/	
II	ПОШТА	/	/	/	/
III	ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР	/	/	/	/
укупно по врсти радова:			/	/	

**УКУПНО:**

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2**

простор		%	ИЗНОС
засебан простор предузећа			
I	ТЕЛЕКОМ		
II	ПОШТА		/
заједнички простор предузећа			
IIIа	ТЕЛЕКОМ	/	/
IIIб	ПОШТА	/	/

укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIа):


укупно ПОШТА (II+IIIб):

**УКУПНО:**

**ПОНУЂАЧ:**

М.П.

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



### ТЕХНИЧКИ ОПИС

<b>Објекат:</b>	<b>ПОШТА И КАТЦ АЗАЊА</b>
<b>Врста радова:</b>	<b>Радови на инвестиционом одржавању</b>

Услед дотрајалости објекта, временских непогода дошло је до оштећења кровног покривача од салонит табли на неколико места што је проузроквало прокишњавање у АТЦ део као и оштећења дрвене ламперије, олука и фасаде која је још и исписана графитима. На објекту се налазе и велике количине птичјег измета што је још више допринело оштећењима. Како се пошта налази у строгом центру села које је највеће у Србији предлажем да се радови на санацији изведу што хитније.

Handwritten initials and a signature in the bottom right corner.



**ПРЕДМЕР РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА**

**Објекат: Пошта и КАТЦ АЗАЊА**


**Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објекта**

**ТЕЛЕКОМ**

Бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	x	Јед. цена	=	Ук. цена
1	<b>РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ</b>						
1	Обијање подкорушеног малтера у санитарном чвору са утоваром и одвозом на депонију. Малтерисање продужним малтером два пута са свим потребним предрадњама површина са којих је уклоњен малтер. Обрачун по m <sup>2</sup> обијене и омалтерисане површине.	m <sup>2</sup>	4	x		=	
	<b>УКУПНО РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ:</b>						
2	<b>МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>						
1	Лечење флека са зида и плафона, бојама на бази акрилата. Површине са флекама остругати, опрати и глетовати. Бојити бојама на бази акрилата више пута. Ценом обухватити и радну скелу. Обрачун по m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	12	x		=	
2	Бојење зидова и плафона. Све површине брусити, импрегнирати и китовати мања оштећења. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити полудисперзивном бојом први и други пут. Боја и тон по избору пројектанта. Обрачун по m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	95	x		=	
3	Бојење са масном бојом зидова санитарног чвора два пута. Све површине брусити, импрегнирати и китовати мања оштећења и уједначити новоомалтерисане површине са постојећим, а затим бојити бојом први и други пут. Боја и тон по избору пројектанта. Ценом обухватити и радну скелу. Обрачун по m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	20	x		=	
	<b>УКУПНО МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ:</b>						

Handwritten signatures and initials at the bottom right corner of the page.






	РЕКАПИТУЛАЦИЈА
1	РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ
2	МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ
	УКУПНО:
	<b>УКУПНО ТЕЛЕКОМ</b>

Објекат: Пошта и КАТЦ АЗАЊА

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката

**ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР**

Бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	х	Јед. цена	=	Ук. цена
1	РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ						
1	Преглед крова и демонтажа пропалих салонит табли са утоваром у камион и одвозом на депонију до 25 km. 156x155=23.40 m <sup>2</sup> . Обрачун по m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	23,4	х		=	
2	Демонтажа лимених опшивки димњака. Лимарију демонтирати, упаковати, утоварити у камион и одвозом на депонију до 25 km. 4x40/40 и 100/100 Обрачун по комаду.	ком	5	х		=	
3	Демонтажа олука од поцинкованог лима са свим пратећим елементима. Обрачун подразумева утовар и транспорт на градску депонију до 25 km. Обрачун по m.						
	Хоризонтални олука	m	20,00	х		=	
	Олучне вертикале	m	40,00	х		=	
4	Чишћење објекта (тавански простор, простор изнад настрешница и сл.) од голубјег измета са одвозом на градску депонију до 25 km. Обрачун паушално.						
					пауш.		
	<b>УКУПНО ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА:</b>						




2	ТЕСАРСКИ РАДОВИ					
1	Делимична замена дотрајале и оштећене дрвене ламперије. Оштећену ламперију заменити новом од суве четинарске грађе. Ценом обухватити и потребну радну скелу. Обрачун по $m^2$	$m^2$	7,80	x	=	
2	Замена дотрајалих елемената дрвене конструкције новим од суве четинарске грађе и обрађене уградити са свим потребним везама. У цену урачунати и транспорт замењених елемената на градску депонију до 25 km. Обрачун по $m^3$	$m^3$	1,00	x	=	
УКУПНО ТЕСАРСКИ РАДОВИ:						

3	ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ					
1	Покривање делова косог крова са којих је скинут оштећени салонит новим салонит таблама са свим потребним предрадњама за ову врсту посла. Обрачун по $m^2$	$m^2$	23,40	x	=	
УКУПНО ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ						

4	ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ					
1	Бојење фасаде акрилом бојом фасакрил или слично са свим потребним предрадњама за ову врсту радова - чишћење фасаде од графита, попуњавање мањих рупа и пукотина, изравњавањем мањих неравнина, наношењем подлоге итд. Боју прилагодити постојећој фасади. Ценом обухватити и употребу радне скеле. Обрачун по $m^2$ урађене фасаде.	$m^2$	290,00	x	=	
УКУПНО ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ						

5	ФАРБАРСКИ РАДОВИ					
1	Фарбање старе и нове дрвене ламперије садолином два пута са свим потребним предрадњама за ову врсту радова у боји као постојећа. Ценом обухватити и употребу радне скеле. Обрачун по $m^2$ .	$m^2$	39	x	=	
УКУПНО ФАРБАРСКИ РАДОВИ:						

Handwritten signatures and initials at the bottom right corner of the page.



6	ЛИМАРСКИ РАДОВИ					
1	Опшивање димњака поцинкованим лимом, развијене ширине (РШ) до 66 см, дебљине 0,55 mm. Лим уз зид димњака подићи најмање за 20 см. Руб лима-ивицу убацити у спојницу опека. Опшивање димњака извести по правилима за ову врсту радова. Обрачун по m.	m	5	x	=	
2	Израда и монтажа висећих олучних хоризонтала од поцинкованог лима $d=0,55\text{mm}$ квадратног пресека $14 \times 14\text{cm}$ са падом као и постојећи. Израда и одводних олучних вертикала од поцинкованог лима квадратног пресека $12 \times 12\text{cm}$ . Обрачун по m.					
	Хоризонтални олук	m	20	x	=	
	Олучне вертикале	m	40	x	=	
	УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ:					

	РЕКАПИТУЛАЦИЈА
1	РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ
2	ТЕСАРСКИ РАДОВИ
3	ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ
4	ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ
5	ФАРБАРСКИ РАДОВИ
6	ЛИМАРСКИ РАДОВИ
	УКУПНО:

Handwritten marks and signatures in the bottom right corner of the page.



**Објекат: Пошта и КАТЦ Азања**

**Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката**

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1**

	простор предузећа	врста радова			
		А-Г	електро	машински	укупно
I	ТЕЛЕКОМ		/	/	
II	ПОШТА	/	/	/	/
III	ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР		/	/	
укупно по врсти радова:			/	/	

**УКУПНО:**

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2**

простор			износ
засебан простор предузећа			
I	ТЕЛЕКОМ		
II	ПОШТА		/
заједнички простор предузећа			%
IIIa	ТЕЛЕКОМ	40,35%	
IIIб	ПОШТА	59,65%	

укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIa):


укупно ПОШТА (II+IIIб):

**УКУПНО:**

**ПОНУЂАЧ:**

М.П.

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.




### ТЕХНИЧКИ ОПИС

Објекат:	КАТЦ МИЛОШЕВАЦ
Врста радова:	Радови на инвестиционом одржавању

На објекту АТЦ Милошевац пропала су улазна врата са задње стране објекта којасу израђена од дрвета и отпало је пар квадрата малтера код њих. Потребно је извршити замену врата, фарбање металне решетке као и санацију дела фасаде.

7  
M  
A




**Објекат: КАТЦ МИЛОШЕВАЦ**

**Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката**

**ТЕЛЕКОМ**

Бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.		Јед. цена		Ук. цена
1	<b>БРАВАРСКИ РАДОВИ</b>						
1	Демонтажа пропалих постојећи столарских улазних врата ( са задње стране објекта) димензиа врата су 100 х са утоваром и одвозом на депонију.Набавка материјала и израда и уградња нових једнокрилних врата од црне браварије са обрадом шпалетни. Крило врата и шток израдити од кутијастих профила ,крило врата обложити једнослојно челичним лимом и поставити помоћ три шарке. Врата опремити са оковима и цилиндричном бравом са три кључа. Врата фарбати бојом за метал са свим потрбним предрадњама за ову врсту посла. Пре израде врата обавезно проверити мере на лицу места Обрачун по комаду .	ком	1	х		=	
	<b>УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ</b>						
2	<b>ГРАЂЕВИНСК ЗАНАТСКИ РАДОВИ</b>						
1	Обијање опалог и подкорушеног малтра са фасаде са утоваром и одвозом на депонију. .Малтерисање фасаде продужним малтером у два слоја са свим потребним предрадњама - чишћењем, грунтовањем, пердашењем и одржавањем док се малтер не осуши. Обрачун по м2 .	м2	5	х		=	
	<b>УКУПНОГРАЂЕВИНСК ЗАНАТСКИ РАДОВИ</b>						
3	<b>ФАСАДЕРСКИ И ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>						
1	Прскање фасаде омалтерисаног зида терановом са свим потребним предрадњама за ову врсту радова као и уједначавање са постојећом фасадом да се не би уочили прелази. Боју и тон прилагодити постојећој фасади. Обрачун по м <sup>2</sup> .	м2.	6	х		=	

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.




2. Бојење гвоздене решетке (100/210) бојом за метал два пута са свим потребним предрадњама за ову врсту радова -стругањем чишћењем, третирање антиросом и минимизирање зарђалих делова у боји новопостављених врата. Обрачун по комаду	ком	1	x		=	
УКУПНО ФАСДЕРСКИ И ФАРБАРСКИ РАДОВИ:						

	РЕКАПИТУЛАЦИЈА		
1	БРАВАРСКИ РАДОВИ		
2	ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ		
3	ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ		

	УКУПНО ТЕЛЕКОМ		
--	----------------	--	--

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner, including the number '7' and a signature.



**Објекат: КАТЦ Милошевац**

**Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објекта**

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1**

	простор предузећа	врста радова			укупно
		А-Г	електро	машински	
I	ТЕЛЕКОМ		/	/	
II	ПОШТА	/	/	/	/
III	ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР	/	/	/	/
укупно по врсти радова:			/	/	

**УКУПНО:**

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2**

простор		ИЗНОС
засебан простор предузећа		
I	ТЕЛЕКОМ	
II	ПОШТА	/
заједнички простор предузећа		%
IIIa	ТЕЛЕКОМ	/
IIIб	ПОШТА	/

укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIa):

укупно ПОШТА (II+IIIб):


**УКУПНО:**

**ПОНУЂАЧ:**

М.П.

Handwritten signatures and initials at the bottom right corner.






**ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПАРТИЈА 3**

Р.Б.	ОБЈЕКАТ	ПОШТА	ТЕЛЕКОМ	УКУПНО
1	Пошта и АТЦ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА1	/		
2	КАТЦ ЛИПЕ	/		
3	КАТЦ РАДИНАЦ	/		
4	Пошта и КАТЦ АЗАЊА			
5	КАТЦ МИЛОШЕВАЦ	/		
	УКУПНО:			

**ПОНУЂАЧ:**

М.П. \_\_\_\_\_

Handwritten initials and marks in the bottom right corner.



## РАДОВИ НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА

### ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПО ПАРТИЈАМА

Р.БР.	ОБЈЕКАТ	ПОШТА	ТЕЛЕКОМ	УКУПНО
1	Партија 1			
2	Партија 2			
3	Партија 3			
	<b>УКУПНО:</b>			

ПОНУЂАЧ:

М.П.  
\_\_\_\_\_

7  
18.09  
0  
186



#### **4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И ЧЛАНА 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА**

##### **4.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА**

**Понуђач, да би учествовао у предметном поступку јавне набавке, мора да испуњава обавезне услове прописане чланом 75. Закона, наведене овом конкурсном документацијом.**

- 1.** да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.
- 2.** да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.
- 3.** да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.
- 4.** да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда.

##### **4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА**

**Понуђач, да би учествовао у предметном поступку јавне набавке, мора да испуњава додатне услове прописане чланом 76. Закона, наведене овом конкурсном документацијом:**

##### **ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ:**

**- Извештај о бонитету за јавну набавку, издат од стране Агенције за привредне регистре или Потврду о броју дана великвидности издату од стране Народне банке Србије да располаже финансијским капацитетом тј. да у периоду од 01.07.2017. године до 31.12.2017. године, није био великвидан дуже од 7 (седам) дана, као доказ да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом.**

Уколико понуду подноси група понуђача, довољно је да наведени услов испуни само један од понуђача, односно сви учесници заједничке понуде наведени услов испуњавају заједно

**- заинтересовано лице може да изврши обилазак објекта пре подношења понуде.**

Уколико је представник понуђача, односно заинтересовано лице које ће вршити обиласке, страни држављанин, у обавези је да поднесе писани захтев за обилазак места извршења радова на исти начин као држављанин Републике Србије са навођењем: име и презиме лица (представника понуђача, односно заинтересованог лица) - страног држављанина, број пасоша, назив стране државе чији је држављанин представник понуђача, односно заинтересованог лица понуђача, пун

21  
12/18



назив понуђача кога заступа, са јасно назначеном јавном набавком (број и назив) на коју се захтев за улазак односи.

### ПАРТИЈА 1

1. да располаже довољним КАДРОВСКИМ КАПАЦИТЕТОМ, и тода има:

а) најмање 1 (једно) ангажовано лице у радном односу или ван радног односа са лиценцом: **400 или 401 или 410 или 411 или 700 или 800; 450**, који ће бити одређени за одговорне извођача радова, за које понуђач доставља:

- копију радних књижица или копију уговора о раду као или копије образаца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање (уколико је лице у радном односу) односно копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или копију неког другог уговора (уколико је лице ван радног односа) као доказда је одговорни извођачи радова за кога се доставља лиценца ангажован код понуђача,

- копију лиценце и Потврду о важењу лиценци за одговорне извођаче радова издатих од стране Инжењерске коморе Србије који морају бити важећи на дан отварања понуда;

- Изјаву одговорног извођача радова, са лиценцом **400 или 401 или 410 или 411 или 700 или 800**, да има најмање 5 (пет) година радног искуства на извођењу радова на објектима високоградње (Прилог 1);

- Референц листу (Прилог 2) са референцом обављених послова истоврсних радovima који су предмет ове јавне набавке за одговорног извођача радова, са лиценцом: **400 или 401 или 410 или 411 или 700 или 800**, на најмање 2 објекта високоградње у последњих 5 (пет) година до дана подношења понуда.

### **НАПОМЕНА :**

Понуђач је у обавези да за сваку партију понуди захтевани број ангажованих лица која не смеју бити ангажована у другој/им партији/јама. Уколико иста лица буду ангажована у различитим партијама понуда понуђача за сваку следећу партију, где се поново појављују иста ангажована лица неће бити узета у разматрање у смислу испуњења додатних услова.

Референц листу попуњава, потписује и оверава својим лиценцим печатом сам одговорни извођач радова:

б) ангажованог руководиоца радова на градилишту који ће бити обавезан да присуствује извођењу радова на градилишту током радног времена, а током трајања рока за извођење радова, за кога понуђач доставља:

- копију радних књижица или копију уговора о раду као или копије образаца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање (уколико је лице у радном односу) односно копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или копију неког другог уговора (уколико је лице ван радног односа) као доказда је руководиоца радова на градилишту ангажован код понуђача,

- попуњену и потписану Изјаву понуђача (Прилог 3) да има ангажованог руководиоца радова који ће бити обавезан да присуствује извођењу радова на градилишту током радног времена, а током рока за извођењу радова, коју мора и руководиоца радова на градилишту

Handwritten marks and initials at the bottom right corner of the page.



потписати и оверити лиценциним печатом, односно само попунити и потписати (уколико не поседује лиценцу, односно лиценци печат).

Уколико Понуђач подноси понуду за извођење радова на више Партија, обавезан је да именује различите руководиоце радова за сваку Партију.

**НАПОМЕНА:** Уколико је истом извођачу додељен уговор о извођењу радова за више партија, извођач има обавезу да на дан закључења уговора, за сваку партију, достави наручиоцу списак радника који ће изводити радове са доказима о основу ангажовања код извођача (у радном односу, односно ван радног односа) за сваког радника са списка, који не могу бити ангажовани истовремено на више партија за које му је додељен уговор о извођењу радова.

2. да располаже неопходним **ПОСЛОВНИМ КАПАЦИТЕТОМ** понуђач доставља:

а) копију/е референтног/их уговора за изведене архитектонско-грађевинске радове у минималном укупном износу од 30.000.000,00 динара без ПДВ-а, од чега је минимална вредност за изведене архитектонско-грађевинске радове по појединачном уговору у износу од 5.000.000,00 динара без ПДВ-а, на објектима високоградње у последњих 5 година;

Уз сваки достављени референтни уговор понуђач је у обавези да достави и:

б) копије прве и последње стране окончане ситуације (или рекапитулације) по том уговору, где се јасно виде потписи и печати надзора и овера инвеститора;

Уколико се достављају уговори где су захтевани радови део укупно изведених радова, уз копију прве или последње стране окончане ситуације (или рекапитулације), понуђач је у обавези да достави и део окончане ситуације из ког се види да су захтевани радови у траженом износу.

в) Списак изведених радова, у последњих 5 (пет) година до дана објављивања позива за подношење понуда, из пододељка 4.6 ове конкурсне документације, који мора бити попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;

г) Потврду/е из пододељка 4.6.1 ове конкурсне документације, која мора бити попуњена, оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица Инвеститора / Извођача радова, као доказ да је понуђач у последњих 5 (пет) година до дана објављивања позива за подношење понуда, у уговореном року и квалитету извршио радове;

Понуђач може доставити Потврду о изведеним радовима и на обрасцима других Наручиоца радова уколико иста садржи све елементе које садржи Потврда о изведеним радовима из пододељка 4.6.1 из ове конкурсне документације.

Уколико достављена Потврда о изведеним радовима и на обрасцима других Наручиоца радова не садрже све елементе како је захтевано датим обрасцем у овој конкурсној документацији, исте ће се сматрати неприхватљивом и неће се узети у разматрање.

Доказом референтности сматраће се само они уговори који у потпуности испуњавају све наведене услове.

Handwritten initials and a signature in the bottom right corner.



3. као доказ професионалне одговорности за штету причињену другој страни, односно трећем лицу, понуђач доставља **копију важеће полисе осигурања од професионалне одговорности** у складу са чланом 129а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121,2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014).

Понуђач је у обавези да достави **копију важеће Полисе осигурања од одговорности за штету учињену другој страни, односно трећем лицу (професионална одговорност).**

Понуђачи су у обавези да Наручиоцу доставе копију важеће полисе осигурања од професионалне одговорности у складу са чланом 129а Закона о планирању и изградњи и Правилником о условима осигурања од професионалне одговорности, који је објављен у "Службеном гласнику РС", број 40 од 7. маја 2015. године, а која гласи најмање на прописану суму осигурања, које поседовање је законска обавеза субјеката на које се тај закон односи, а не захтев Наручиоца за ову јавну набавку. У члану 6. тог правилника, министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је сагласно овлашћењима из члана 201. Закона о планирању и изградњи, прописао, између осталог, минималне суме осигурања, као износ одштете која се исплаћује уколико наступи осигурани случај, а коју уговарач осигурања мора обавезно обезбедити.

Уколико се заинтересовано лице обрати осигуравачу са захтевом за издавање наведене полисе осигурања, осигуравајућа друштва у Републици Србији издају исту у складу са пословном политиком и условима осигурања, а надзор над њиховим радом врши Народна банка Србије.

4. да располаже довољним **ТЕХНИЧКИМ КАПАЦИТЕТОМ**, за механизацију и опрему, потребну за извођење радова за које подноси понуду, и то најмање:

- 1 (једно) транспортно возило;
- 1 радна скела минумум 100m<sup>2</sup>

Технички капацитет за извођење радова за које подноси понуду, Понуђач доказује достављањем:

- копије извода из пописне листе са означеним позицијама **или**
- копије Уговора о закупу **или**
- копије Уговора коришћењу опреме **или**
- копије рачуна (уколико је нешто са листе набављено у текућој години).

За транспортно возило из тачке 4. алинеја 1. се као доказ доставља и копија очитане важеће саобраћајне дозволе и копија важеће полисе осигурања.


Понуда понуђача која не садржи било који доказ о испуњењу додатних услова, биће одбијена као неприхватљива.

## ПАРТИЈА 2

1. да располаже довољним **КАДРОВСКИМ КАПАЦИТЕТОМ**, и то да има:

а) у радном односу или радно ангажована лица која ће бити одређена за одговорног извођача радова са лиценцом: 400 или 401 или 410 или 411 или 700 или 800, за које понуђач доставља:

7  
11  
12  
13



- копију радних књижица или копију уговора о раду као или копије образаца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање (уколико је лице у радном односу) односно копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или копију неког другог уговора (уколико је лице ван радног односа) као доказда је одговорни извођачи радова за кога се доставља лиценца ангажован код понуђача,

- копију лиценце и Потврду о важењу лиценци за одговорне извођаче радова издатих од стране Инжењерске коморе Србије који морају бити важећи на дан отварања понуда;

- Изјаву одговорног извођача радова, са лиценцом 400 или 401 или 410 или 411 или 700 или 800, да има најмање 5 (пет) година радног искуства на извођењу радова на објектима високоградње (Прилог 1);

- Референц листу (Прилог 2) са референцом обављених послова истоврсних радovima који су предмет ове јавне набавке за одговорног извођача радова, са лиценцом: 400 или 401 или 410 или 411 или 700 или 800, на најмање 2 објекта високоградње у периоду од последњих 5 (пет) година до дана подношења понуда.

#### **НАПОМЕНА :**

Понуђач је у обавези да за сваку партију понуди захтевани број ангажованих лица која не смеју бити ангажована у другој/им партији/јама. Уколико иста лица буду ангажована у различитим партијама понуда понуђача за сваку следећу партију, где се поново појављују иста ангажована лица неће бити узета у разматрање у смислу испуњења додатних услова.

**Референц листу попуњава, потписује и оверава својим лиценцим печатом сам одговорни извођач радова:**

б) ангажованог руководиоца радова на градилишту који ће бити обавезан да присуствује извођењу радова на градилишту током радног времена, а током трајања рока за извођење радова, за кога понуђач доставља:

- копију радних књижица или копију уговора о раду као или копије образаца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање (уколико је лице у радном односу) односно копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или копију неког другог уговора (уколико је лице ван радног односа)) као доказда је руководиоца радова на градилишту ангажован код понуђача,

- попуњену и потписану Изјаву понуђача (Прилог 3) да има ангажованог руководиоца радова који ће бити обавезан да присуствује извођењу радова на градилишту током радног времена, а током рока за извођењу радова, коју мора и руководиоца радова на градилишту потписати и оверити лиценцим печатом, односно само попуњити и потписати (уколико не поседује лиценцу, односно лиценци печат).

**Уколико Понуђач подноси понуду за извођење радова на више Партија, обавезан је да именује различите руководиоце радова за сваку Партију.**

**НАПОМЕНА:** Уколико је истом извођачу додељен уговор о извођењу радова за више партија, извођач има обавезу да на дан закључења уговора, за сваку партију, достави наручиоцу списак радника који ће изводити радове са доказима о основу ангажовања код извођача (у радном односу, одосно ван радног односа) за сваког радника са списка, који не



могу бити ангажовани истовремено на више партија за које му је додељен уговор о извођењу радова.

2. да располаже неопходним **ПОСЛОВНИМ КАПАЦИТЕТОМ** понуђач доставља:

а) **копију/е референтног/их уговора** за изведене архитектонско- грађевинске радове на објектима високоградње у последњих 5 година до дана објављивања позива, у минималном укупном износу од 1.000.000,00 динара без ПДВ-а, од чега је минимална вредност за изведене архитектонско- грађевинске радове по појединачном уговору у износу од 500.000,00 динара, без ПДВ-а.

Уз сваки достављени референтни уговор понуђач је у обавези да достави и:

б) **копије прве и последње стране окончане ситуације (или рекапитулације) по том уговору, где се јасно виде потписи и печати надзора и овера инвеститора;**

Уколико се достављају уговори где су захтевани радови део укупно изведених радова, уз копију прве или последње стране окончане ситуације (или рекапитулације), понуђач је у обавези да достави и део окончане ситуације из ког се види да су захтевани радови у траженом износу.

в) **Списак изведених радова, у последњих 5 (пет) година до дана објављивања позива за подношење понуда, из пододељка 4.6 ове конкурсне документације, који мора бити попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;**

г) **Потврду/е из пододељка 4.6.1 ове конкурсне документације, која мора бити попуњена, оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица Инвеститора / Извођача радова, као доказ да је понуђач у последњих 5 (пет) година до дана објављивања позива за подношење понуда, у уговореном року и квалитету извршио радове;**

**Понуђач може доставити Потврду о изведеним радовима и на обрасцима других Наручиоца радова уколико иста садржи све елементе које садржи Потврда о изведеним радовима из пододељка 4.6.1 из ове конкурсне документације.**

**Уколико достављена Потврда о изведеним радовима и на обрасцима других Наручиоца радова не садрже све елементе како је захтевано датим обрасцем у овој конкурсној документацији, исте ће се сматрати неприхватљивом и неће се узети у разматрање.**


Доказом референтности сматраће се само они уговори који у потпуности испуњавају све наведене услове.

3. као доказ професионалне одговорности за штету причињену другој страни, односно трећем лицу, понуђач доставља **копију важеће полисе осигурања од професионалне одговорности** у складу са чланом 129а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121,2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014).

Понуђач је у обавези да достави **копију важеће Полисе осигурања од одговорности за штету учињену другој страни, односно трећем лицу (професионална одговорност).**

Понуђачи су у обавези да Наручиоцу доставе копију важеће полисе осигурања од професионалне одговорности у складу са чланом 129а Закона о планирању и изградњи и Правилником о условима осигурања од професионалне одговорности, који је објављен у "Службеном гласнику РС", број 40





од 7. маја 2015. године, а која гласи најмање на прописану суму осигурања, које поседовање је законска обавеза субјеката на које се тај закон односи, а не захтев Наручиоца за ову јавну набавку. У члану 6. тог правилника, министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је сагласно овлашћењима из члана 201. Закона о планирању и изградњи, прописао, између осталог, минималне суме осигурања, као износ одштете која се исплаћује уколико наступи осигурани случај, а коју уговарач осигурања мора обавезно обезбедити.

Уколико се заинтересовано лице обрати осигуравачу са захтевом за издавање наведене полисе осигурања, осигуравајућа друштва у Републици Србији издају исту у складу са пословном политиком и условима осигурања, а надзор над њиховим радом врши Народна банка Србије.

**4. да располаже довољним ТЕХНИЧКИМ КАПАЦИТЕТОМ**, за механизацију и опрему, потребну за извођење радова за које подноси понуду, и то најмање:

- 1 (једно) транспортно возило;

Технички капацитет за извођење радова за које подноси понуду, Понуђач доказује достављањем:

- копије извода из пописне листе са означеним позицијама **или**
- копије Уговора о закупу **или**
- копије Уговора коришћењу опреме **или**
- копије рачуна (уколико је нешто са листе набављено у текућој години).

**За транспортно возило из тачке 4. алинеја 1. се као доказ доставља и копија очитане важеће саобраћајне дозволе и копија важеће полисе осигурања.**

**Понуда понуђача која не садржи било који доказ о испуњењу додатних услова, биће одбијена као неприхватљива.**

### ПАРТИЈА 3

**1. да располаже довољним КАДРОВСКИМ КАПАЦИТЕТОМ**, и то да има:

**а) у радном односу или радно ангажована лица која ће бити одређена за одговорног извођача радова са лиценцом: 400 или 401 или 410 или 411 или 700 или 800, за које понуђач доставља:**

- копију радних књижица или копију уговора о раду као или копије образаца **М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање** (уколико је лице у радном односу) односно копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или копију неког другог уговора (уколико је лице ван радног односа) као доказа да је одговорни извођачи радова за кога се доставља лиценца ангажован код понуђача,

- копију лиценце и Потврду о важењу лиценци за одговорне извођаче радова издатих од стране Инжењерске коморе Србије који морају бити важећи на дан отварања понуда;

- Изјаву одговорног извођача радова, са лиценцом **400 или 401 или 410 или 411 или 700 или 800**, да има најмање 5 (пет) година радног искуства на извођењу радова на објектима високоградње (Прилог 1);

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



- **Референц листу (Прилог 2)** са референцом обављених послова истоврсних радovima који су предмет ове јавне набавке за одговорног извођача радова, са лиценцом: **400 или 401 или 410 или 411 или 700 или 800**, на најмање 2 објекта високоградње у периоду од последњих 5 (пет) година до дана подношења понуда.

**НАПОМЕНА :**

Понуђач је у обавези да за сваку партију понуди захтевани број ангажованих лица која не смеју бити ангажована у другој/им партији/јама. Уколико иста лица буду ангажована у различитим партијама понуда понуђача за сваку следећу партију, где се поново појављују иста ангажована лица неће бити узета у разматрање у смислу испуњења додатних услова.

**Референц листу понуђава, потписује и оверава својим лиценцим печатом сам одговорни извођач радова:**

б) ангажованог руководиоца радова на градилишту који ће бити обавезан да присуствује извођењу радова на градилишту током радног времена, а током трајања рока за извођење радова, за кога понуђач доставља:

- копију радних књижица или копију уговора о раду као или копије образаца **М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање** (уколико је лице у радном односу) односно **копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или копију неког другог уговора** (уколико је лице ван радног односа)) као доказда је руководилац радова на градилишту ангажован код понуђача,
- попуњену и потписану **Изјаву понуђача (Прилог 3)** да има ангажованог руководиоца радова који ће бити обавезан да присуствује извођењу радова на градилишту током радног времена, а током рока за извођењу радова, коју мора и руководилац радова на градилишту потписати и оверити лиценцим печатом, односно само попунити и потписати (уколико не поседује лиценцу, односно лиценци печат).

**Уколико Понуђач подноси понуду за извођење радова на више Партија, обавезан је да именује различите руководиоце радова за сваку Партију.**

**НАПОМЕНА:** Уколико је истом извођачу додељен уговор о извођењу радова за више партија, извођач има обавезу да на дан закључења уговора, за сваку партију, достави наручиоцу списак радника који ће изводити радове са доказима о основу ангажовања код извођача (у радном односу, одосно ван радног односа) за сваког радника са списка, који не могу бити ангажовани истовремено на више партија за које му је додељен уговор о извођењу радова.

2. да располаже неопходним **ПОСЛОВНИМ КАПАЦИТЕТОМ** понуђач доставља:

а) **копију/е референтног/их уговора** за изведене архитектонско- грађевинске радове на објектима високоградње у последњих 5 година до дана објављивања позива, у минималном укупном износу од 500.000,00 динара без ПДВ-а, од чега је минимална вредност за изведене архитектонско- грађевинске радове по појединачном уговору у износу од 250.000,00 динара, без ПДВ-а.

**Уз сваки достављени референтни уговор понуђач је у обавези да достави и:**

Handwritten initials and marks at the bottom right corner of the page.



**б) копије прве и последње стране окончане ситуације (или рекапитулације) по том уговору, где се јасно виде потписи и печати надзора и овера инвеститора;**

Уколико се достављају уговори где су захтевани радови део укупно изведених радова, уз копију прве или последње стране окончане ситуације (или рекапитулације), понуђач је у обавези да достави и део окончане ситуације из ког се види да су захтевани радови у траженом износу.

**в) Списак изведених радова, у последњих 5 (пет) година до дана објављивања позива за подношење понуда, из пододељка 4.6 ове конкурсне документације, који мора бити попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;**

**г) Потврду/е** из пододељка 4.6.1 ове конкурсне документације, која мора бити попуњена, оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица Инвеститора / Извођача радова, као доказ да је понуђач у последњих 5 (пет) година до дана објављивања позива за подношење понуда, у уговореном року и квалитету извршио радове;

**Понуђач може доставити Потврду о изведеним радовима и на обрасцима других Наручиоца радова уколико иста садржи све елементе које садржи Потврда о изведеним радовима из пододељка 4.6.1 из ове конкурсне документације.**

**Уколико достављена Потврда о изведеним радовима и на обрасцима других Наручиоца радова не садрже све елементе како је захтевано датим обрасцем у овој конкурсној документацији, исте ће се сматрати неприхватљивом и неће се узети у разматрање.**

Доказом референтности сматраће се само они уговори који у потпуности испуњавају све наведене услове.

3. као доказ професионалне одговорности за штету причињену другој страни, односно трећем лицу, понуђач доставља **копију важеће полисе осигурања од професионалне одговорности** у складу са чланом 129а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121,2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014).

**Понуђач је у обавези да достави копију важеће Полисе осигурања од одговорности за штету учињену другој страни, односно трећем лицу (професионална одговорност).**

Понуђачи су у обавези да Наручиоцу доставе копију важеће полисе осигурања од професионалне одговорности у складу са чланом 129а Закона о планирању и изградњи и Правилником о условима осигурања од професионалне одговорности, који је објављен у "Службеном гласнику РС", број 40 од 7. маја 2015. године, а која гласи најмање на прописану суму осигурања, које поседовање је законска обавеза субјеката на које се тај закон односи, а не захтев Наручиоца за ову јавну набавку. У члану 6. тог правилника, министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је сагласно овлашћењима из члана 201. Закона о планирању и изградњи, прописао, између осталог, минималне суме осигурања, као износ одштете која се исплаћује уколико наступи осигурани случај, а коју уговарач осигурања мора обавезно обезбедити.

Уколико се заинтересовано лице обрати осигуравачу са захтевом за издавање наведене полисе осигурања, осигуравајућа друштва у Републици Србији издају исту у складу са пословном политиком и условима осигурања, а надзор над њиховим радом врши Народна банка Србије.

Handwritten initials and marks in the bottom right corner.



4. да располаже довољним **ТЕХНИЧКИМ КАПАЦИТЕТОМ**, за механизацију и опрему, потребну за извођење радова за које подноси понуду, и то најмање:

- 1 (једно) транспортно возило;

Технички капацитет за извођење радова за које подноси понуду, Понуђач доказује достављањем:

- копије извода из пописне листе са означеним позицијама **или**
- копије Уговора о закупу **или**
- копије Уговора коришћењу опреме **или**
- копије рачуна (уколико је нешто са листе набављено у текућој години).

За транспортно возило из тачке 4. алинеја 1. се као доказ доставља и копија очитане важеће саобраћајне дозволе и копија важеће полисе осигурања.

Понуда понуђача која не садржи било који доказ о испуњењу додатних услова, биће одбијена као неприхватљива.

### УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

#### 4.3.1 Доказивање испуњености услова из члана 75. и члана 76. Закона за правна лица као понуђаче.

Испуњеност обавезних услова, из члана 75. Закона, за учешће у поступку јавне набавке, правно лице, као понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1. Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда, као доказ да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.

2. Извода из казнене евиденције, односно уверења Основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

**Напомена:** Уколико уверења Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је, поред уверења Основног суда, доставити и УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита.

Извода из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;

Handwritten initials and marks in the bottom right corner.



Извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника).

Докази из ове тачке не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда.

3. Уверења Пореске управе Министарства финансија, да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.

Докази из ове тачке, не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда.

4. Изјаву понуђача, односно сваког члана групе понуђача, односно подизвођача, из Пододељка 4.4 Конкурсне документације попуњену, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица понуђача односно сваког члана групе понуђача, односно подизвођача.

Испуњеност додатних услова, из члана 76. Закона, правно лице, доказује достављањем следећих доказа:

#### ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ:

- Извештај о бонитету за јавну набавку, издат од стране Агенције за привредне регистре, или Потврду о броју дана великвидности издату од стране Народне банке Србије да располаже финансијским капацитетом тј. да у периоду од 01.07.2017. године до 31.12.2017. године, није био великвидан дуже од 7 (седам) дана, као доказ да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом.

Уколико понуду подноси група понуђача, довољно је да наведени услов испуни само један од понуђача, односно сви учесници заједничке понуде наведени услов испуњавају заједно

#### ПАРТИЈА 1

1. да располаже довољним КАДРОВСКИМ КАПАЦИТЕТОМ, и тода има:

а) најмање 1 (једно) ангажовано лице у радном односу или ван радног односа са лиценцом: 400 или 401 или 410 или 411 или 700 или 800; 450, који ће бити одређени за одговорне извођача радова, за које понуђач доставља:

- копију радних књижица или копију уговора о раду као или копије образаца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање (уколико је лице у радном односу) односно копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или копију неког другог уговора (уколико је лице ван радног односа) као доказа да је одговорни извођачи радова за кога се доставља лиценца ангажован код понуђача,
- копију лиценце и Потврду о важењу лиценци за одговорне извођаче радова издатих од стране Инжењерске коморе Србије који морају бити важећи на дан отварања понуда;

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



- **Изјаву** одговорног извођача радова, са лиценцом **400 или 401 или 410 или 411 или 700 или 800**, да има најмање 5 (пет) година радног искуства на извођењу радова на објектима високоградње (Прилог 1);

- **Референц листу (Прилог 2)** са референцом обављених послова истоврсних радovima који су предмет ове јавне набавке за одговорног извођача радова, са лиценцом: **400 или 401 или 410 или 411 или 700 или 800**, на најмање 2 објекта високоградње у последњих 5 (пет) година до дана подношења понуда.

**НАПОМЕНА :**

Понуђач је у обавези да за сваку партију понуди захтевани број ангажованих лица која не смеју бити ангажована у другој/им партији/јама. Уколико иста лица буду ангажована у различитим партијама понуда понуђача за сваку следећу партију, где се поново појављују иста ангажована лица неће бити узета у разматрање у смислу испуњења додатних услова.

**Референц листу попуњава, потписује и оверава својим лиценцим печатом сам одговорни извођач радова:**

б) ангажованог руководиоца радова на градилишту који ће бити обавезан да присуствује извођењу радова на градилишту током радног времена, а током трајања рока за извођење радова, за кога понуђач доставља:

- копију радних књижица или копију уговора о раду као или копије образаца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање (уколико је лице у радном односу) односно копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или копију неког другог уговора (уколико је лице ван радног односа) као доказ да је руководилац радова на градилишту ангажован код понуђача,  
- попуњену и потписану **Изјаву понуђача (Прилог 3)** да има ангажованог руководиоца радова који ће бити обавезан да присуствује извођењу радова на градилишту током радног времена, а током рока за извођењу радова, коју мора и руководилац радова на градилишту потписати и оверити лиценцим печатом, односно само попуњити и потписати (уколико не поседује лиценцу, односно лиценци печат).

Уколико Понуђач подноси понуду за извођење радова на више Партија, обавезан је да именује различите руководиоце радова за сваку Партију.

**НАПОМЕНА:** Уколико је истом извођачу додељен уговор о извођењу радова за више партија, извођач има обавезу да на дан закључења уговора, за сваку партију, достави наручиоцу списак радника који ће изводити радове са доказима о основу ангажовања код извођача (у радном односу, односно ван радног односа) за сваког радника са списка, који не могу бити ангажовани истовремено на више партија за које му је додељен уговор о извођењу радова.

2. да располаже неопходним **ПОСЛОВНИМ КАПАЦИТЕТОМ** понуђач доставља:

а) копију/е референтног/их уговора за изведене архитектонско-грађевинске радове у минималном укупном износу од 30.000.000,00 динара без ПДВ-а, од чега је минимална вредност за изведене архитектонско-грађевинске радове по појединачном уговору у износу од 5.000.000,00 динара без ПДВ-а, на објектима високоградње у последњих 5 година;

Handwritten initials and marks at the bottom right corner of the page.



Уз сваки достављени референтни уговор понуђач је у обавези да достави и:

б) копије прве и последње стране окончане ситуације (или рекапитулације) по том уговору, где се јасно виде потписи и печати надзора и овера инвеститора;

Уколико се достављају уговори где су захтевани радови део укупно изведених радова, уз копију прве или последње стране окончане ситуације (или рекапитулације), понуђач је у обавези да достави и део окончане ситуације из ког се види да су захтевани радови у траженом износу.

в) Списак изведених радова, у последњих 5 (пет) година до дана објављивања позива за подношење понуда, из пододељка 4.6 ове конкурсне документације, који мора бити попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;

г) Потврду/е из пододељка 4.6.1 ове конкурсне документације, која мора бити попуњена, оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица Инвеститора / Извођача радова, као доказ да је понуђач у последњих 5 (пет) година до дана објављивања позива за подношење понуда, у уговореном року и квалитету извршио радове;

Понуђач може доставити Потврду о изведеним радовима и на обрасцима других Наручиоца радова уколико иста садржи све елементе које садржи Потврда о изведеним радовима из пододељка 4.6.1 из ове конкурсне документације.

Уколико достављена Потврда о изведеним радовима и на обрасцима других Наручиоца радова не садрже све елементе како је захтевано датим обрасцем у овој конкурсној документацији, исте ће се сматрати неприхватљивом и неће се узети у разматрање.


Доказом референтности сматраће се само они уговори који у потпуности испуњавају све наведене услове.

3. као доказ професионалне одговорности за штету причињену другој страни, односно трећем лицу, понуђач доставља копију важеће полисе осигурања од професионалне одговорности у складу са чланом 129а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121,2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014).

Понуђач је у обавези да достави копију важеће Полисе осигурања од одговорности за штету учињену другој страни, односно трећем лицу (професионална одговорност).

Понуђачи су у обавези да Наручиоцу доставе копију важеће полисе осигурања од професионалне одговорности у складу са чланом 129а Закона о планирању и изградњи и Правилником о условима осигурања од професионалне одговорности, који је објављен у "Службеном гласнику РС", број 40 од 7. маја 2015. године, а која гласи најмање на прописану суму осигурања, које поседовање је законска обавеза субјеката на које се тај закон односи, а не захтев Наручиоца за ову јавну набавку. У члану 6. тог правилника, министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је сагласно овлашћењима из члана 201. Закона о планирању и изградњи, прописао, између осталог, минималне суме осигурања, као износ одштете која се исплаћује уколико наступи осигурани случај, а коју уговарач осигурања мора обавезно обезбедити.

Уколико се заинтересовано лице обрати осигуравачу са захтевом за издавање наведене полисе осигурања, осигуравајућа друштва у Републици Србији издају исту у складу са пословном политиком и условима осигурања, а надзор над њиховим радом врши Народна банка Србије.



4. да располаже довољним **ТЕХНИЧКИМ КАПАЦИТЕТОМ**, за механизацију и опрему, потребну за извођење радова за које подноси понуду, и то најмање:

- 1 (једно) транспортно возило;
- 1 радна скела минимум 100m<sup>2</sup>

Технички капацитет за извођење радова за које подноси понуду, Понуђач доказује достављањем:

- копије извода из пописне листе са означеним позицијама или
- копије Уговора о закупуили
- копије Уговора коришћењу опреме или
- копије рачуна (уколико је нешто са листе набављено у текућој години).

За транспортно возило из тачке 4. алинеја 1.се као доказ доставља и копија очитане важеће саобраћајне дозволе и копија важеће полисе осигурања.

Понуда понуђача која не садржи било који доказ о испуњењу додатних услова, биће одбијена као неприхватљива.

## ПАРТИЈА 2

1. да располаже довољним **КАДРОВСКИМ КАПАЦИТЕТОМ**, и то да има:

а) у радном односу или радно ангажована лица која ће бити одређена за одговорног извођача радова са лиценцом: 400 или 401 или 410 или 411 или 700 или 800, за које понуђач доставља:

- копију радних књижица или копију уговора о раду као или копије образаца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање (уколико је лице у радном односу) односно копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или копију неког другог уговора (уколико је лице ван радног односа) као доказ да је одговорни извођачи радова за кога се доставља лиценца ангажован код понуђача,

- копију лиценце и Потврду о важењу лиценци за одговорне извођаче радова издатих од стране Инжењерске коморе Србије који морају бити важећи на дан отварања понуда;

- Изјаву одговорног извођача радова, са лиценцом 400 или 401 или 410 или 411 или 700 или 800, да има најмање 5 (пет) година радног искуства на извођењу радова на објектима високоградње (Прилог 1);

- Референц листу (Прилог 2) са референцом обављених послова истоврсних радovima који су предмет ове јавне набавке за одговорног извођача радова, са лиценцом: 400 или 401 или 410 или 411 или 700 или 800, на најмање 2 објекта високоградње у периоду од последњих 5 (пет) година до дана подношења понуда.

Handwritten signatures and initials at the bottom right corner.





### **НАПОМЕНА :**

Понуђач је у обавези да за сваку партију понуди захтевани број ангажованих лица која не смеју бити ангажована у другој/им партији/јама. Уколико иста лица буду ангажована у различитим партијама понуда понуђача за сваку следећу партију, где се поново појављују иста ангажована лица неће бити узета у разматрање у смислу испуњења додатних услова.

### **Референц листу попуњава, потписује и оверава својим лиценцим печатом сам одговорни извођач радова:**

б) ангажованог руководиоца радова на градилишту који ће бити обавезан да присуствује извођењу радова на градилишту током радног времена, а током трајања рока за извођење радова, за кога понуђач доставља:

- копију радних књижица или копију уговора о раду као или копије образаца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање (уколико је лице у радном односу) односно копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или копију неког другог уговора (уколико је лице ван радног односа)) као доказда је руководилац радова на градилишту ангажован код понуђача,
- попуњену и потписану Изјаву понуђача (Прилог 3) да има ангажованог руководиоца радова који ће бити обавезан да присуствује извођењу радова на градилишту током радног времена, а током рока за извођењу радова, коју мора и руководилац радова на градилишту потписати и оверити лиценцим печатом, односно само попунити и потписати (уколико не поседује лиценцу, односно лиценци печат).

Уколико Понуђач подноси понуду за извођење радова на више Партија, обавезан је да именује различите руководиоце радова за сваку Партију.

**НАПОМЕНА:** Уколико је истом извођачу додељен уговор о извођењу радова за више партија, извођач има обавезу да на дан закључења уговора, за сваку партију, достави наручиоцу списак радника који ће изводити радове са доказима о основу ангажовања код извођача (у радном односу, одосно ван радног односа) за сваког радника са списка, који не могу бити ангажовани истовремено на више партија за које му је додељен уговор о извођењу радова.

2. да располаже неопходним **ПОСЛОВНИМ КАПАЦИТЕТОМ** понуђач доставља:

а) копију/е референтног/их уговора за изведене архитектонско- грађевинске радове на објектима високоградње у последњих 5 година до дана објављивања позива, у укупном износу од 1.000.000,00 динара без ПДВ-а, од чега је минимална вредност за изведене архитектонско- грађевинске радове по појединачном уговору у износу од 500.000,00 динара, без ПДВ-а.

Уз сваки достављени референтни уговор понуђач је у обавези да достави и:

б) копије прве и последње стране окончане ситуације (или рекапитулације) по том уговору, где се јасно виде потписи и печати надзора и овера инвеститора;

Уколико се достављају уговори где су захтевани радови део укупно изведених радова, уз копију прве или последње стране окончање ситуације (или рекапитулације), понуђач је у

Handwritten initials and marks at the bottom right corner of the page.



обавези да достави и део окончане ситуације из ког се види да су захтевани радови у траженом износу.

в) Списак изведених радова, у последњих 5 (пет) година до дана објављивања позива за подношење понуда, из пододељка 4.6 ове конкурсне документације, који мора бити попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;

г) Потврду/е из пододељка 4.6.1 ове конкурсне документације, која мора бити попуњена, оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица Инвеститора / Извођача радова, као доказ да је понуђач у последњих 5 (пет) година до дана објављивања позива за подношење понуда, у уговореном року и квалитету извршио радове;

Понуђач може доставити Потврду о изведеним радовима и на обрасцима других Наручиоца радова уколико иста садржи све елементе које садржи Потврда о изведеним радовима из пододељка 4.6.1 из ове конкурсне документације.

Уколико достављена Потврда о изведеним радовима и на обрасцима других Наручиоца радова не садрже све елементе како је захтевано датим обрасцем у овој конкурсној документацији, исте ће се сматрати неприхватљивом и неће се узети у разматрање.

Доказом референтности сматраће се само они уговори који у потпуности испуњавају све наведене услове.

3. као доказ професионалне одговорности за штету причињену другој страни, односно трећем лицу, понуђач доставља копију важеће полисе осигурања од професионалне одговорности у складу са чланом 129а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121,2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014).

Понуђач је у обавези да достави копију важеће Полисе осигурања од одговорности за штету учињену другој страни, односно трећем лицу (професионална одговорност).

Понуђачи су у обавези да Наручиоцу доставе копију важеће полисе осигурања од професионалне одговорности у складу са чланом 129а Закона о планирању и изградњи и Правилником о условима осигурања од професионалне одговорности, који је објављен у "Службеном гласнику РС", број 40 од 7. маја 2015. године, а која гласи најмање на прописану суму осигурања, које поседовање је законска обавеза субјеката на које се тај закон односи, а не захтев Наручиоца за ову јавну набавку. У члану 6. тог правилника, министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је сагласно овлашћењима из члана 201. Закона о планирању и изградњи, прописао, између осталог, минималне суме осигурања, као износ одштете која се исплаћује уколико наступи осигурани случај, а коју уговарач осигурања мора обавезно обезбедити.

Уколико се заинтересовано лице обрати осигуравачу са захтевом за издавање наведене полисе осигурања, осигуравајућа друштва у Републици Србији издају исту у складу са пословном политиком и условима осигурања, а надзор над њиховим радом врши Народна банка Србије.


4. да располаже довољним **ТЕХНИЧКИМ КАПАЦИТЕТОМ**, за механизацију и опрему, потребну за извођење радова за које подноси понуду, и то најмање:

- 1 (једно) транспортно возило;

Технички капацитет за извођење радова за које подноси понуду, Понуђач доказује достављањем:

- копије извода из пописне листе са означеним позицијама или

Handwritten initials and marks at the bottom right corner of the page.



- копије Уговора о закупу **или**
- копије Уговора коришћењу опреме **или**
- копије рачуна (уколико је нешто са листе набављено у текућој години).

За транспортно возило из тачке 4. алинеја 1. се као доказ доставља и копија очитане важеће саобраћајне дозволе и копија важеће полисе осигурања.

Понуда понуђача која не садржи било који доказ о испуњењу додатних услова, биће одбијена као неприхватљива.

### ПАРТИЈА 3

1. да располаже довољним КАДРОВСКИМ КАПАЦИТЕТОМ, и то да има:

а) у радном односу или радно ангажована лица која ће бити одређена за одговорног извођача радова са лиценцом: 400 или 401 или 410 или 411 или 700 или 800, за које понуђач доставља:

- копију радних књижица или копију уговора о раду као или копије образаца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање (уколико је лице у радном односу) односно копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или копију неког другог уговора (уколико је лице ван радног односа) као доказ да је одговорни извођачи радова за кога се доставља лиценца ангажован код понуђача,

- копију лиценце и Потврду о важењу лиценци за одговорне извођаче радова издатих од стране Инжењерске коморе Србије који морају бити важећи на дан отварања понуда;

- Изјаву одговорног извођача радова, са лиценцом 400 или 401 или 410 или 411 или 700 или 800, да има најмање 5 (пет) година радног искуства на извођењу радова на објектима високоградње (Прилог 1);

- Референц листу (Прилог 2) са референцом обављених послова истоврсних радovima који су предмет ове јавне набавке за одговорног извођача радова, са лиценцом: 400 или 401 или 410 или 411 или 700 или 800, на најмање 2 објекта високоградње у периоду од последњих 5 (пет) година до дана подношења понуда.

### **НАПОМЕНА :**

Понуђач је у обавези да за сваку партију понуди захтевани број ангажованих лица која не смеју бити ангажована у другој/им партији/јама. Уколико иста лица буду ангажована у различитим партијама понуда понуђача за сваку следећу партију, где се поново појављују иста ангажована лица неће бити узета у разматрање у смислу испуњења додатних услова.

Референц листу попуњава, потписује и оверава својим лиценциним печатом сам одговорни извођач радова;

б) ангажованог руководиоца радова на градилишту који ће бити обавезан да присуствује извођењу радова на градилишту током радног времена, а током трајања рока за извођење радова, за кога понуђач доставља:

Handwritten initials and signatures in the bottom right corner of the page.



- копију радних књижица или копију уговора о раду као или копије образаца **М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање** (уколико је лице у радном односу) односно копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или копију неког другог уговора (уколико је лице ван радног односа)) као доказа да је руководилац радова на градилишту ангажован код понуђача, - попуњену и потписану **Изјаву понуђача (Прилог 3)** да има ангажованог руководиоца радова који ће бити обавезан да присуствује извођењу радова на градилишту током радног времена, а током рока за извођењу радова, коју мора и руководилац радова на градилишту потписати и оверити лиценцим печатом, односно само попуњити и потписати (уколико не поседује лиценцу, односно лиценци печат).

**Уколико Понуђач подноси понуду за извођење радова на више Партија, обавезан је да именује различите руководиоце радова за сваку Партију.**

**НАПОМЕНА:** Уколико је истом извођачу додељен уговор о извођењу радова за више партија, извођач има обавезу да на дан закључења уговора, за сваку партију, достави наручиоцу списак радника који ће изводити радове са доказима о основу ангажовања код извођача (у радном односу, односно ван радног односа) за сваког радника са списка, који не могу бити ангажовани истовремено на више партија за које му је додељен уговор о извођењу радова.

2. да располаже неопходним **ПОСЛОВНИМ КАПАЦИТЕТОМ** понуђач доставља:

**а) копију/е референтног/их уговора** за изведене архитектонско- грађевинске радове на објектима високоградње у последњих 5 година до дана објављивања позива, у минималном укупном износу од 500.000,00 динара без ПДВ-а, од чега је минимална вредност за изведене архитектонско- грађевинске радове по појединачном уговору у износу од 250.000,00 динара, без ПДВ-а.

**Уз сваки достављени референтни уговор понуђач је у обавези да достави и:**

**б) копије прве и последње стране окончане ситуације (или рекапитулације) по том уговору, где се јасно виде потписи и печати надзора и овера инвеститора;**

**Уколико се достављају уговори где су захтевани радови део укупно изведених радова, уз копију прве или последње стране окончане ситуације (или рекапитулације), понуђач је у обавези да достави и део окончане ситуације из ког се види да су захтевани радови у траженом износу.**

**в) Списак изведених радова, у последњих 5 (пет) година до дана објављивања позива за подношење понуда, из пододељка 4.6 ове конкурсне документације, који мора бити попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;**

**г) Потврду/е из пододељка 4.6.1 ове конкурсне документације, која мора бити попуњена, оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица Инвеститора / Извођача радова, као доказ да је понуђач у последњих 5 (пет) година до дана објављивања позива за подношење понуда, у уговореном року и квалитету извршио радове;**

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



**Понуђач може доставити Потврду о изведеним радовима и на обрасцима других Наручиоца радова уколико иста садржи све елементе које садржи Потврда о изведеним радовима из пододелка 4.6.1 из ове конкурсне документације.**

**Уколико достављена Потврда о изведеним радовима и на обрасцима других Наручиоца радова не садрже све елементе како је захтевано датим обрасцем у овој конкурсној документацији, исте ће се сматрати неприхватљивом и неће се узети у разматрање.**

Доказом референтности сматраће се само они уговори који у потпуности испуњавају све наведене услове.

3. као доказ професионалне одговорности за штету причињену другој страни, односно трећем лицу, понуђач доставља **копију важеће полисе осигурања од професионалне одговорности** у складу са чланом 129а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121,2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014).

**Понуђач је у обавези да достави копију важеће Полисе осигурања од одговорности за штету учињену другој страни, односно трећем лицу (професионална одговорност).**

Понуђачи су у обавези да Наручиоцу доставе копију важеће полисе осигурања од професионалне одговорности у складу са чланом 129а Закона о планирању и изградњи и Правилником о условима осигурања од професионалне одговорности, који је објављен у "Службеном гласнику РС", број 40 од 7. маја 2015. године, а која гласи најмање на прописану суму осигурања, које поседовање је законска обавеза субјеката на које се тај закон односи, а не захтев Наручиоца за ову јавну набавку. У члану 6. тог правилника, министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је сагласно овлашћењима из члана 201. Закона о планирању и изградњи, прописао, између осталог, минималне суме осигурања, као износ одштете која се исплаћује уколико наступи осигурани случај, а коју уговарач осигурања мора обавезно обезбедити.

Уколико се заинтересовано лице обрати осигуравачу са захтевом за издавање наведене полисе осигурања, осигуравајућа друштва у Републици Србији издају исту у складу са пословном политиком и условима осигурања, а надзор над њиховим радом врши Народна банка Србије.

4. да располаже довољним **ТЕХНИЧКИМ КАПАЦИТЕТОМ**, за механизацију и опрему, потребну за извођење радова за које подноси понуду, и то најмање:

- 1 (једно) транспортно возило;

Технички капацитет за извођење радова за које подноси понуду, Понуђач доказује достављањем:

- копије извода из пописне листе са означеним позицијама **или**
- копије Уговора о закупу **или**
- копије Уговора коришћењу опреме **или**
- копије рачуна (уколико је нешто са листе набављено у текућој години).

**За транспортно возило из тачке 4. алинеја 1. се као доказ доставља и копија очитане важеће саобраћајне дозволе и копија важеће полисе осигурања.**

**Понуда понуђача која не садржи било који доказ о испуњењу додатних услова, биће одбијена као неприхватљива.**

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



**4.3.2 Доказивање испуњености услова из члана 75. Закона и члана 76. Закона за предузетнике као понуђаче**

Испуњеност обавезних услова, из члана 75. Закона, за учешће у поступку јавне набавке, предузетник, као понуђач доказује достављањем следећих доказа:

**1. Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда, као доказ да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.**

**1. Извода из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).**

**Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.**

**3. Уверења Пореске управе Министарства финансија, да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.**

**Докази из ове тачке, не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда.**

**4. Изјаву понуђача, односно сваког члана групе понуђача, односно подизвођача, из Пододелка 4.4 Конкурсне документације, попуњену, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица понуђача, односно члана групе понуђача, односно подизвођача.**

**Испуњеност додатних услова, из члана 76. Закона, ПРЕДУЗЕТНИК, доказује достављањем следећих доказа:**

**ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ:**

- Извештај о бонитету за јавну набавку, издат од стране Агенције за привредне регистре, или Потврду о броју дана великвидности издату од стране Народне банке Србије да располаже финансијским капацитетом тј. да у периоду од 01.07.2017. године до 31.12.2017. године, није био великвидан дуже од 7 (седам) дана, као доказ да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом.

Уколико понуду подноси група понуђача, довољно је да наведени услов испуни само један од понуђача, односно сви учесници заједничке понуде наведени услов испуњавају заједно

**ПАРТИЈА 1**

1. да располаже довољним **КАДРОВСКИМ КАПАЦИТЕТОМ**, и тода има:

а) најмање 1 (једно) ангажовано лице у радном односу или ван радног односа са лиценцом: **400 или 401 или 410 или 411 или 700 или 800; 450**, који ће бити одређени за одговорне извођача радова, за које понуђач доставља:

- копију радних књижица или копију уговора о раду као или копије образаца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање (уколико је лице у радном односу)

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



односно копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или копију неког другог уговора (уколико је лице ван радног односа) као доказда је одговорни извођачи радова за кога се доставља лиценца ангажован код понуђача,  
- копију лиценце и Потврду о важењу лиценци за одговорне извођаче радова издатих од стране Инжењерске коморе Србије који морају бити важећи на дан отварања понуда;

- Изјаву одговорног извођача радова, са лиценцом 400 или 401 или 410 или 411 или 700 или 800, да има најмање 5 (пет) година радног искуства на извођењу радова на објектима високоградње (Прилог 1);

- Референц листу (Прилог 2) са референцом обављених послова истоврсних радovima који су предмет ове јавне набавке за одговорног извођача радова, са лиценцом: 400 или 401 или 410 или 411 или 700 или 800, на најмање 2 објекта високоградње у последњих 5 (пет) година до дана подношења понуда.

#### **НАПОМЕНА :**

Понуђач је у обавези да за сваку партију понуди захтевани број ангажованих лица која не смеју бити ангажована у другој/им партији/јама. Уколико иста лица буду ангажована у различитим партијама понуда понуђача за сваку следећу партију, где се поново појављују иста ангажована лица неће бити узета у разматрање у смислу испуњења додатних услова.

**Референц листу попуњава, потписује и оверава својим лиценциним печатом сам одговорни извођач радова;**


б) ангажованог руководиоца радова на градилишту који ће бити обавезан да присуствује извођењу радова на градилишту током радног времена, а током трајања рока за извођење радова, за кога понуђач доставља:

- копију радних књижица или копију уговора о раду као или копије образаца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање (уколико је лице у радном односу) односно копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или копију неког другог уговора (уколико је лице ван радног односа) као доказда је руководиоца радова на градилишту ангажован код понуђача,  
- попуњену и потписану Изјаву понуђача (Прилог 3) да има ангажованог руководиоца радова који ће бити обавезан да присуствује извођењу радова на градилишту током радног времена, а током рока за извођењу радова, коју мора и руководиоца радова на градилишту потписати и оверити лиценциним печатом, односно само попуњити и потписати (уколико не поседује лиценцу, односно лиценци печат).

**Уколико Понуђач подноси понуду за извођење радова на више Партија, обавезан је да именује различите руководиоце радова за сваку Партију.**

**НАПОМЕНА:** Уколико је истом извођачу додељен уговор о извођењу радова за више партија, извођач има обавезу да на дан закључења уговора, за сваку партију, достави наручиоцу списак радника који ће изводити радове са доказима о основу ангажовања код извођача (у радном односу, односно ван радног односа) за сваког радника са списка, који не могу бити ангажовани истовремено на више партија за које му је додељен уговор о извођењу радова.

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*



2. да располаже неопходним **ПОСЛОВНИМ КАПАЦИТЕТОМ** понуђач доставља:

а) **копију/е референтног/их уговора** за изведене архитектонско-грађевинске радове у минималном укупном износу од 30.000.000,00 динара без ПДВ-а, од чега је минимална вредност за изведене архитектонско-грађевинске радове по појединачном уговору у износу од 5.000.000,00 динара без ПДВ-а, на објектима високоградње у последњих 5 година;

Уз сваки достављени референтни уговор понуђач је у обавези да достави и:

б) **копије прве и последње стране окончане ситуације (или рекапитулације) по том уговору, где се јасно виде потписи и печати надзора и овера инвеститора;**

Уколико се достављају уговори где су захтевани радови део укупно изведених радова, уз копију прве или последње стране окончане ситуације (или рекапитулације), понуђач је у обавези да достави и део окончане ситуације из ког се види да су захтевани радови у траженом износу.

в) **Списак изведених радова, у последњих 5 (пет) година до дана објављивања позива за подношење понуда, из пододељка 4.6 ове конкурсне документације, који мора бити попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;**

г) **Потврду/е из пододељка 4.6.1 ове конкурсне документације, која мора бити попуњена, оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица Инвеститора / Извођача радова, као доказ да је понуђач у последњих 5 (пет) година до дана објављивања позива за подношење понуда, у уговореном року и квалитету извршио радове;**

**Понуђач може доставити Потврду о изведеним радовима и на обрасцима других Наручиоца радова уколико иста садржи све елементе које садржи Потврда о изведеним радовима из пододељка 4.6.1 из ове конкурсне документације.**

**Уколико достављена Потврда о изведеним радовима и на обрасцима других Наручиоца радова не садрже све елементе како је захтевано датим обрасцем у овој конкурсној документацији, исте ће се сматрати неприхватљивом и неће се узети у разматрање.**

Доказом референтности сматраће се само они уговори који у потпуности испуњавају све наведене услове.

3. као доказ професионалне одговорности за штету причињену другој страни, односно трећем лицу, понуђач доставља **копију важеће полисе осигурања од професионалне одговорности** у складу са чланом 129а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121,2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014).

Понуђач је у обавези да достави **копију важеће Полисе осигурања од одговорности за штету учињену другој страни, односно трећем лицу (професионална одговорност).**

Понуђачи су у обавези да Наручиоцу доставе копију важеће полисе осигурања од професионалне одговорности у складу са чланом 129а Закона о планирању и изградњи и Правилником о условима осигурања од професионалне одговорности, који је објављен у "Службеном гласнику РС", број 40 од 7. маја 2015. године, а која гласи најмање на прописану суму осигурања, које поседовање је законска обавеза субјеката на које се тај закон односи, а не захтев Наручиоца за ову јавну набавку. У члану 6. тог правилника, министар грађевинарства,

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



саобраћаја и инфраструктуре је сагласно овлашћењима из члана 201. Закона о планирању и изградњи, прописао, између осталог, минималне суме осигурања, као износ одштете која се исплаћује уколико наступи осигурани случај, а коју уговарач осигурања мора обавезно обезбедити.

Уколико се заинтересовано лице обрати осигуравачу са захтевом за издавање наведене полисе осигурања, осигуравајућа друштва у Републици Србији издају исту у складу са пословном политиком и условима осигурања, а надзор над њиховим радом врши Народна банка Србије.

4. да располаже довољним **ТЕХНИЧКИМ КАПАЦИТЕТОМ**, за механизацију и опрему, потребну за извођење радова за које подноси понуду, и то најмање:

- 1 (једно) транспортно возило;
- 1 радна скела минимум 100m<sup>2</sup>

Технички капацитет за извођење радова за које подноси понуду, Понуђач доказује достављањем:

- копије извода из пописне листе са означеним позицијама или
- копије Уговора о закупу или
- копије Уговора коришћењу опреме или
- копије рачуна (уколико је нешто са листе набављено у текућој години).

**За транспортно возило из тачке 4. алинеја 1. се као доказ доставља и копија очитане важеће саобраћајне дозволе и копија важеће полисе осигурања.**

**Понуда понуђача која не садржи било који доказ о испуњењу додатних услова, биће одбијена као неприхватљива.**

## **ПАРТИЈА 2**

1. да располаже довољним **КАДРОВСКИМ КАПАЦИТЕТОМ**, и то да има:

**а) у радном односу или радно ангажована лица која ће бити одређена за одговорног извођача радова са лиценцом: 400 или 401 или 410 или 411 или 700 или 800, за које понуђач доставља:**

- копију радних књижица или копију уговора о раду као или копије образаца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање (уколико је лице у радном односу) односно копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или копију неког другог уговора (уколико је лице ван радног односа) као доказа је одговорни извођачи радова за кога се доставља лиценца ангажован код понуђача,

- копију лиценце и Потврду о важењу лиценци за одговорне извођаче радова издатих од стране Инжењерске коморе Србије који морају бити важећи на дан отварања понуда;

- Изјаву одговорног извођача радова, са лиценцом 400 или 401 или 410 или 411 или 700 или 800, да има најмање 5 (пет) година радног искуства на извођењу радова на објектима високоградње (Прилог 1);

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



- **Референц листу (Прилог 2)** са референцом обављених послова истоврсних радovima који су предмет ове јавне набавке за одговорног извођача радова, са лиценцом: **400 или 401 или 410 или 411 или 700 или 800**, на најмање 2 објекта високоградње у периоду од последњих 5 (пет) година до дана подношења понуда.

**НАПОМЕНА :**

Понуђач је у обавези да за сваку партију понуди захтевани број ангажованих лица која не смеју бити ангажована у другој/им партији/јама. Уколико иста лица буду ангажована у различитим партијама понуда понуђача за сваку следећу партију, где се поново појављују иста ангажована лица неће бити узета у разматрање у смислу испуњења додатних услова.

**Референц листу понуђава, потписује и оверава својим лиценцим печатом сам одговорни извођач радова:**

б) ангажованог руководиоца радова на градилишту који ће бити обавезан да присуствује извођењу радова на градилишту током радног времена, а током трајања рока за извођење радова, за кога понуђач доставља:

- копију радних књижица или копију уговора о раду као или копије образаца **М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање** (уколико је лице у радном односу) односно **копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или копију неког другог уговора** (уколико је лице ван радног односа)) као доказа да је руководилац радова на градилишту ангажован код понуђача,
- попуњену и потписану **Изјаву понуђача (Прилог 3)** да има ангажованог руководиоца радова који ће бити обавезан да присуствује извођењу радова на градилишту током радног времена, а током рока за извођењу радова, коју мора и руководилац радова на градилишту потписати и оверити лиценцим печатом, односно само попуњити и потписати (уколико не поседује лиценцу, односно лиценци печат).

**Уколико Понуђач подноси понуду за извођење радова на више Партија, обавезан је да именује различите руководиоце радова за сваку Партију.**

**НАПОМЕНА:** Уколико је истом извођачу додељен уговор о извођењу радова за више партија, извођач има обавезу да на дан закључења уговора, за сваку партију, достави наручиоцу списак радника који ће изводити радове са доказима о основу ангажовања код извођача (у радном односу, односно ван радног односа) за сваког радника са списка, који не могу бити ангажовани истовремено на више партија за које му је додељен уговор о извођењу радова.

2. да располаже неопходним **ПОСЛОВНИМ КАПАЦИТЕТОМ** понуђач доставља:

а) **копију/е референтног/их уговора** за изведене архитектонско- грађевинске радове на објектима високоградње у последњих 5 година до дана објављивања позива, у минималном укупном износу од 1.000.000,00 динара без ПДВ-а, од чега је минимална вредност за изведене архитектонско- грађевинске радове по појединачном уговору у износу од 500.000,00 динара, без ПДВ-а.

**Уз сваки достављени референтни уговор понуђач је у обавези да достави и:**

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page.



**б) копије прве и последње стране окончане ситуације (или рекапитулације) по том уговору, где се јасно виде потписи и печати надзора и овера инвеститора;**

Уколико се достављају уговори где су захтевани радови део укупно изведених радова, уз копију прве или последње стране окончане ситуације (или рекапитулације), понуђач је у обавези да достави и део окончане ситуације из ког се види да су захтевани радови у траженом износу.

**в) Списак изведених радова, у последњих 5 (пет) година до дана објављивања позива за подношење понуда, из пододељка 4.6 ове конкурсне документације, који мора бити попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;**

**г) Потврду/е** из пододељка 4.6.1 ове конкурсне документације, која мора бити попуњена, оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица Инвеститора / Извођача радова, као доказ да је понуђач у последњих 5 (пет) година до дана објављивања позива за подношење понуда, у уговореном року и квалитету извршио радове;

**Понуђач може доставити Потврду о изведеним радовима и на обрасцима других Наручиоца радова уколико иста садржи све елементе које садржи Потврда о изведеним радовима из пододељка 4.6.1 из ове конкурсне документације.**

**Уколико достављена Потврда о изведеним радовима и на обрасцима других Наручиоца радова не садрже све елементе како је захтевано датим обрасцем у овој конкурсној документацији, исте ће се сматрати неприхватљивом и неће се узети у разматрање.**

Доказом референтности сматраће се само они уговори који у потпуности испуњавају све наведене услове.

**3. као доказ професионалне одговорности за штету причињену другој страни, односно трећем лицу, понуђач доставља копију важеће полисе осигурања од професионалне одговорности у складу са чланом 129а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121,2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014).**


**Понуђач је у обавези да достави копију важеће Полисе осигурања од одговорности за штету учињену другој страни, односно трећем лицу (професионална одговорност).**

Понуђачи су у обавези да Наручиоцу доставе копију важеће полисе осигурања од професионалне одговорности у складу са чланом 129а Закона о планирању и изградњи и Правилником о условима осигурања од професионалне одговорности, који је објављен у "Службеном гласнику РС", број 40 од 7. маја 2015. године, а која гласи најмање на прописану суму осигурања, које поседовање је законска обавеза субјеката на које се тај закон односи, а не захтев Наручиоца за ову јавну набавку. У члану 6. тог правилника, министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је сагласно овлашћењима из члана 201. Закона о планирању и изградњи, прописао, између осталог, минималне суме осигурања, као износ одштете која се исплаћује уколико наступи осигурани случај, а коју уговарач осигурања мора обавезно обезбедити.

Уколико се заинтересовано лице обрати осигуравачу са захтевом за издавање наведене полисе осигурања, осигуравајућа друштва у Републици Србији издају исту у складу са пословном политиком и условима осигурања, а надзор над њиховим радом врши Народна банка Србије.

**4. да располаже довољним ТЕХНИЧКИМ КАПАЦИТЕТОМ, за механизацију и опрему, потребну за извођење радова за које подноси понуду, и то најмање:**

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page.



- 1 (једно) транспортно возило;

Технички капацитет за извођење радова за које подноси понуду, Понуђач доказује достављањем:

- копије извода из пописне листе са означеним позицијама или
- копије Уговора о закупу или
- копије Уговора коришћењу опреме или
- копије рачуна (уколико је нешто са листе набављено у текућој години)

За транспортно возило из тачке 4. алинеја 1. се као доказ доставља и копија очитане важеће саобраћајне дозволе и копија важеће полисе осигурања.

Понуда понуђача која не садржи било који доказ о испуњењу додатних услова, биће одбијена као неприхватљива.

### ПАРТИЈА 3

1. да располаже довољним **КАДРОВСКИМ КАПАЦИТЕТОМ**, и то да има:

а) у радном односу или радно ангажована лица која ће бити одређена за одговорног извођача радова са лиценцом: 400 или 401 или 410 или 411 или 700 или 800, за које понуђач доставља:

- копију радних књижица или копију уговора о раду као или копије образаца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање (уколико је лице у радном односу) односно копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или копију неког другог уговора (уколико је лице ван радног односа) као доказ да је одговорни извођачи радова за кога се доставља лиценца ангажован код понуђача,

- копију лиценце и Потврду о важењу лиценци за одговорне извођаче радова издатих од стране Инжењерске коморе Србије који морају бити важећи на дан отварања понуда;

- Изјаву одговорног извођача радова, са лиценцом 400 или 401 или 410 или 411 или 700 или 800, да има најмање 5 (пет) година радног искуства на извођењу радова на објектима високоградње (Прилог 1);

- Референц листу (Прилог 2) са референцом обављених послова истоврсних радovima који су предмет ове јавне набавке за одговорног извођача радова, са лиценцом: 400 или 401 или 410 или 411 или 700 или 800, на најмање 2 објекта високоградње у периоду од последњих 5 (пет) година до дана подношења понуда.

### **НАПОМЕНА :**

Понуђач је у обавези да за сваку партију понуди захтевани број ангажованих лица која не смеју бити ангажована у другој/им партији/јама. Уколико иста лица буду ангажована у различитим партијама понуда понуђача за сваку следећу партију, где се поново појављују иста ангажована лица неће бити узета у разматрање у смислу испуњења додатних услова.

**Референц листу попуњава, потписује и оверава својим лиценцим печатом сам одговорни извођач радова;**

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page.



б) ангажованог руководиоца радова на градилишту који ће бити обавезан да присуствује извођењу радова на градилишту током радног времена, а током трајања рока за извођење радова, за кога понуђач доставља:

- копију радних књижица или копију уговора о раду као или копије образаца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање (уколико је лице у радном односу) односно копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или копију неког другог уговора (уколико је лице ван радног односа)) као доказа да је руководилац радова на градилишту ангажован код понуђача,
- попуњену и потписану Изјаву понуђача (Прилог 3) да има ангажованог руководиоца радова који ће бити обавезан да присуствује извођењу радова на градилишту током радног времена, а током рока за извођење радова, коју мора и руководилац радова на градилишту потписати и оверити лиценцим печатом, односно само попуњити и потписати (уколико не поседује лиценцу, односно лиценци печат).

Уколико Понуђач подноси понуду за извођење радова на више Партија, обавезан је да именује различите руководиоце радова за сваку Партију.

**НАПОМЕНА:** Уколико је истом извођачу додељен уговор о извођењу радова за више партија, извођач има обавезу да на дан закључења уговора, за сваку партију, достави наручиоцу списак радника који ће изводити радове са доказима о основу ангажовања код извођача (у радном односу, односно ван радног односа) за сваког радника са списка, који не могу бити ангажовани истовремено на више партија за које му је додељен уговор о извођењу радова.

2. да располаже неопходним **ПОСЛОВНИМ КАПАЦИТЕТОМ** понуђач доставља:

а) копију/е референтног/их уговора за изведене архитектонско- грађевинске радове на објектима високоградње у последњих 5 година до дана објављивања позива, у укупном, у минималном износу од 500.000,00 динара без ПДВ-а, од чега је минимална вредност за изведене архитектонско- грађевинске радове по појединачном уговору у износу од 250.000,00 динара, без ПДВ-а.


Уз сваки достављени референтни уговор понуђач је у обавези да достави и:

б) копије прве и последње стране окончане ситуације (или рекапитулације) по том уговору, где се јасно виде потписи и печати надзора и овера инвеститора;

Уколико се достављају уговори где су захтевани радови део укупно изведених радова, уз копију прве или последње стране окончане ситуације (или рекапитулације), понуђач је у обавези да достави и део окончане ситуације из ког се види да су захтевани радови у траженом износу.

в) Списак изведених радова, у последњих 5 (пет) година до дана објављивања позива за подношење понуда, из пододељка 4.6 ове конкурсне документације, који мора бити попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;

Handwritten initials and marks at the bottom right corner of the page.



г) **Потврду/е** из пододељка 4.6.1 ове конкурсне документације, која мора бити попуњена, оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица Инвеститора / Извођача радова, као доказ да је понуђач у последњих 5 (пет) година до дана објављивања позива за подношење понуда, у уговореном року и квалитету извршио радове;

**Понуђач може доставити Потврду о изведеним радовима и на обрасцима других Наручиоца радова уколико иста садржи све елементе које садржи Потврда о изведеним радовима из пододељка 4.6.1 из ове конкурсне документације.**

**Уколико достављена Потврда о изведеним радовима и на обрасцима других Наручиоца радова не садрже све елементе како је захтевано датим обрасцем у овој конкурсној документацији, исте ће се сматрати неприхватљивом и неће се узети у разматрање.**

Доказом референтности сматраће се само они уговори који у потпуности испуњавају све наведене услове.

**3. као доказ професионалне одговорности за штету причињену другој страни, односно трећем лицу, понуђач доставља копију важеће полисе осигурања од професионалне одговорности у складу са чланом 129а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121,2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014).**

**Понуђач је у обавези да достави копију важеће Полисе осигурања од одговорности за штету учињену другој страни, односно трећем лицу (професионална одговорност).**

Понуђачи су у обавези да Наручиоцу доставе копију важеће полисе осигурања од професионалне одговорности у складу са чланом 129а Закона о планирању и изградњи и Правилником о условима осигурања од професионалне одговорности, који је објављен у "Службеном гласнику РС", број 40 од 7. маја 2015. године, а која гласи најмање на прописану суму осигурања, које поседовање је законска обавеза субјеката на које се тај закон односи, а не захтев Наручиоца за ову јавну набавку. У члану 6. тог правилника, министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је сагласно овлашћењима из члана 201. Закона о планирању и изградњи, прописао, између осталог, минималне суме осигурања, као износ одштете која се исплаћује уколико наступи осигурани случај, а коју уговарач осигурања мора обавезно обезбедити.

Уколико се заинтересовано лице обрати осигуравачу са захтевом за издавање наведене полисе осигурања, осигуравајућа друштва у Републици Србији издају исту у складу са пословном политиком и условима осигурања, а надзор над њиховим радом врши Народна банка Србије.

**4. да располаже довољним ТЕХНИЧКИМ КАПАЦИТЕТОМ, за механизацију и опрему, потребну за извођење радова за које подноси понуду, и то најмање:**

- 1 (једно) транспортно возило;

Технички капацитет за извођење радова за које подноси понуду, Понуђач доказује достављањем:

- копије извода из пописне листе са означеним позицијама **или**
- копије Уговора о закупу **или**
- копије Уговора коришћењу опреме **или**
- копије рачуна (уколико је нешто са листе набављено у текућој години) **као и**
- **копија очитане важеће саобраћајне дозволе и копијом важеће полисе осигурања.**

Handwritten marks and signatures at the bottom right corner of the page.



За транспортно возило из тачке 4. алинеја 1. се као доказ доставља и копија очитане важеће саобраћајне дозволе и копија важеће полисе осигурања.

Понуда понуђача која не садржи било који доказ о испуњењу додатних услова, биће одбијена као неприхватљива.

#### 4.3.3 Доказивање испуњености услова из члана 75. Закона и члана 76. Закона за физичка лица као понуђаче

Испуњеност обавезних услова, из члана 75. Закона, за учешће у поступку јавне набавке, физичко лице, као понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1. Извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда.

2. Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.

Докази не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда.

3. Изјаву понуђача, односно сваког члана групе понуђача, односно подизвођача, из Одељка 4.4 Конкурсне документације, попуњену, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица понуђача, односно члана групе понуђача, односно подизвођача.

Испуњеност додатних услова, из члана 76. Закона, физичко лице доказује достављањем следећих доказа:

#### ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ:


- Изјаву дату под пуномматеријалном и кривичном одговорношћу, да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом, односно финансијским средствима, неопходним за извршење уговорних обавеза по овој јавној набавци, оверену од стране физичког лица као понуђача (Пододељак 4.5 конкурсне документације);

#### ПАРТИЈА 1

1. да располаже довољним КАДРОВСКИМ КАПАЦИТЕТОМ, и тода има:

а) најмање 1 (једно) ангажовано лице у радном односу или ван радног односа са лиценцом: 400 или 401 или 410 или 411 или 700 или 800; 450, који ће бити одређени за одговорне извођача радова, за које понуђач доставља:

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



- копију радних књижица или копију уговора о раду као или копије образаца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање (уколико је лице у радном односу) односно копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или копију неког другог уговора (уколико је лице ван радног односа) као доказда је одговорни извођачи радова за кога се доставља лиценца ангажован код понуђача,  
- копију лиценце и Потврду о важењу лиценци за одговорне извођаче радова издатих од стране Инжењерске коморе Србије који морају бити важећи на дан отварања понуда;

- Изјаву одговорног извођача радова, са лиценцом 400 или 401 или 410 или 411 или 700 или 800, да има најмање 5 (пет) година радног искуства на извођењу радова на објектима високоградње (Прилог 1);

- Референт листу (Прилог 2) са референцом обављених послова истоврсних радovima који су предмет ове јавне набавке за одговорног извођача радова, са лиценцом: 400 или 401 или 410 или 411 или 700 или 800, на најмање 2 објекта високоградње у последњих 5 (пет) година до дана подношења понуда.

#### **НАПОМЕНА :**

Понуђач је у обавези да за сваку партију понуди захтевани број ангажованих лица која не смеју бити ангажована у другој/им партији/јама. Уколико иста лица буду ангажована у различитим партијама понуда понуђача за сваку следећу партију, где се поново појављују иста ангажована лица неће бити узета у разматрање у смислу испуњења додатних услова.

**Референт листу попуњава, потписује и оверава својим лиценциним печатом сам одговорни извођач радова;**

б) ангажованог руководиоца радова на градилишту који ће бити обавезан да присуствује извођењу радова на градилишту током радног времена, а током трајања рока за извођење радова, за кога понуђач доставља:

- копију радних књижица или копију уговора о раду као или копије образаца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање (уколико је лице у радном односу) односно копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или копију неког другог уговора (уколико је лице ван радног односа) као доказда је руководиоца радова на градилишту ангажован код понуђача,  
- попуњену и потписану Изјаву понуђача (Прилог 3) да има ангажованог руководиоца радова који ће бити обавезан да присуствује извођењу радова на градилишту током радног времена, а током рока за извођењу радова, коју мора и руководиоца радова на градилишту потписати и оверити лиценциним печатом, односно само попуњити и потписати (уколико не поседује лиценцу, односно лиценци печат).

Уколико Понуђач подноси понуду за извођење радова на више Партија, обавезан је да именује различите руководиоце радова за сваку Партију.

**НАПОМЕНА:** Уколико је истом извођачу додељен уговор о извођењу радова за више партија, извођач има обавезу да на дан закључења уговора, за сваку партију, достави наручиоцу списак радника који ће изводити радове са доказима о основу ангажовања код извођача (у радном односу, односно ван радног односа) за сваког радника са списка, који не

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.





могу бити ангажовани истовремено на више партија за које му је додељен уговор о извођењу радова.

2. да располаже неопходним **ПОСЛОВНИМ КАПАЦИТЕТОМ** понуђач доставља:

а) **копију/е референтног/их уговора** за изведене архитектонско-грађевинске радове у минималном укупном износу од 30.000.000,00 динара без ПДВ-а, од чега је минимална вредност за изведене архитектонско-грађевинске радове по појединачном уговору у износу од 5.000.000,00 динара без ПДВ-а, на објектима високоградње у последњих 5 година;

Уз сваки достављени референтни уговор понуђач је у обавези да достави и:

б) **копије прве и последње стране окончане ситуације (или рекапитулације) по том уговору, где се јасно виде потписи и печати надзора и овера инвеститора;**

Уколико се достављају уговори где су захтевани радови део укупно изведених радова, уз копију прве или последње стране окончане ситуације (или рекапитулације), понуђач је у обавези да достави и део окончане ситуације из ког се види да су захтевани радови у траженом износу.

в) **Списак изведених радова, у последњих 5 (пет) година до дана објављивања позива за подношење понуда, из пододељка 4.6 ове конкурсне документације, који мора бити попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;**

г) **Потврду/е из пододељка 4.6.1 ове конкурсне документације, која мора бити попуњена, оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица Инвеститора / Извођача радова, као доказ да је понуђач у последњих 5 (пет) година до дана објављивања позива за подношење понуда, у уговореном року и квалитету извршио радове;**

**Понуђач може доставити Потврду о изведеним радовима и на обрасцима других Наручиоца радова уколико иста садржи све елементе које садржи Потврда о изведеним радовима из пододељка 4.6.1 из ове конкурсне документације.**

**Уколико достављена Потврда о изведеним радовима и на обрасцима других Наручиоца радова не садрже све елементе како је захтевано датим обрасцем у овој конкурсној документацији, исте ће се сматрати неприхватљивом и неће се узети у разматрање.**


Доказом референтности сматраће се само они уговори који у потпуности испуњавају све наведене услове.

3. као доказ професионалне одговорности за штету причињену другој страни, односно трећем лицу, понуђач доставља **копију важеће полисе осигурања од професионалне одговорности у складу са чланом 129а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121,2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014).**

Понуђач је у обавези да достави **копију важеће Полисе осигурања од одговорности за штету учињену другој страни, односно трећем лицу (професионална одговорност).**

Понуђачи су у обавези да Наручиоцу доставе копију важеће полисе осигурања од професионалне одговорности у складу са чланом 129а Закона о планирању и изградњи и Правилником о условима осигурања од професионалне одговорности, који је објављен у

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



"Службеном гласнику РС", број 40 од 7. маја 2015. године, а која гласи најмање на прописану суму осигурања, које поседовање је законска обавеза субјеката на које се тај закон односи, а не захтев Наручиоца за ову јавну набавку. У члану 6. тог правилника, министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је сагласно овлашћењима из члана 201. Закона о планирању и изградњи, прописао, између осталог, минималне суме осигурања, као износ одштете која се исплаћује уколико наступи осигурани случај, а коју уговарач осигурања мора обавезно обезбедити.

Уколико се заинтересовано лице обрати осигуравачу са захтевом за издавање наведене полисе осигурања, осигуравајућа друштва у Републици Србији издају исту у складу са пословном политиком и условима осигурања, а надзор над њиховим радом врши Народна банка Србије.

4. да располаже довољним **ТЕХНИЧКИМ КАПАЦИТЕТОМ**, за механизацију и опрему, потребну за извођење радова за које подноси понуду, и то најмање:

- 1 (једно) транспортно возило;
- 1 радна скела минимум 100m<sup>2</sup>

Технички капацитет за извођење радова за које подноси понуду, Понуђач доказује достављањем:

- копије извода из пописне листе са означеним позицијама или
- копије Уговора о закупуили
- копије Уговора коришћењу опреме или
- копије рачуна (уколико је нешто са листе набављено у текућој години).

За транспортно возило из тачке 4. алинеја 1.се као доказ доставља и копија очитане важеће саобраћајне дозволе и копија важеће полисе осигурања.

Понуда понуђача која не садржи било који доказ о испуњењу додатних услова, биће одбијена као неприхватљива.

## ПАРТИЈА 2

1. да располаже довољним **КАДРОВСКИМ КАПАЦИТЕТОМ**, и то да има:

а) у радном односу или радно ангажована лица која ће бити одређена за одговорног извођача радова са лиценцом: 400 или 401 или 410 или 411 или 700 или 800, за које понуђач доставља:

- копију радних књижица или копију уговора о раду као или копије образаца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање (уколико је лице у радном односу) односно копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или копију неког другог уговора (уколико је лице ван радног односа) као доказ да је одговорни извођачи радова за кога се доставља лиценца ангажован код понуђача,
- копију лиценце и Потврду о важењу лиценци за одговорне извођаче радова издатих од стране Инжењерске коморе Србије који морају бити важећи на дан отварања понуда;

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



- **Изјаву** одговорног извођача радова, са лиценцом **400 или 401 или 410 или 411 или 700 или 800**, да има најмање 5 (пет) година радног искуства на извођењу радова на објектима високоградње (**Прилог 1**);

- **Референц листу (Прилог 2)** са референцом обављених послова истоврсних радовима који су предмет ове јавне набавке за одговорног извођача радова, са лиценцом: **400 или 401 или 410 или 411 или 700 или 800**, на најмање 2 објекта високоградње у периоду од последњих 5 (пет) година до дана подношења понуда.

#### **НАПОМЕНА :**

Понуђач је у обавези да **за сваку партију** понуди захтевани број ангажованих лица која не смеју бити ангажована у другој/им партији/јама. Уколико иста лица буду ангажована у различитим партијама понуда понуђача за сваку следећу партију, где се поново појављују иста ангажована лица неће бити узета у разматрање у смислу испуњења додатних услова.

#### **Референц листу попуњава, потписује и оверава својим лиценцим печатом сам одговорни извођач радова:**

**б)** ангажованог руководиоца радова на градилишту који ће бити обавезан да присуствује извођењу радова на градилишту током радног времена, а током трајања рока за извођење радова, за кога понуђач доставља:

- копију радних књижица или копију уговора о раду као или копије образаца **М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање** (уколико је лице у радном односу) односно **копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или копију неког другог уговора** (уколико је лице ван радног односа)) као доказа да је руководилац радова на градилишту ангажован код понуђача,  
- попуњену и потписану **Изјаву понуђача (Прилог 3)** да има ангажованог руководиоца радова који ће бити обавезан да присуствује извођењу радова на градилишту током радног времена, а током рока за извођењу радова, коју мора и руководилац радова на градилишту потписати и оверити лиценцим печатом, односно само попуњити и потписати (уколико не поседује лиценцу, односно лиценци печат).

**Уколико Понуђач подноси понуду за извођење радова на више Партија, обавезан је да именује различите руководиоце радова за сваку Партију.**

**НАПОМЕНА:** Уколико је истом извођачу додељен уговор о извођењу радова за више партија, извођач има обавезу да на дан закључења уговора, за сваку партију, достави наручиоцу списак радника који ће изводити радове са доказима о основу ангажовања код извођача (у радном односу, односно ван радног односа) за сваког радника са списка, који не могу бити ангажовани истовремено на више партија за које му је додељен уговор о извођењу радова.

2. да располаже неопходним **ПОСЛОВНИМ КАПАЦИТЕТОМ** понуђач доставља:

**а) копију/е референтног/их уговора** за изведене архитектонско- грађевинске радове на објектима високоградње у последњих 5 година до дана објављивања позива, у укупном минималном износу од 1.000.000,00 динара без ПДВ-а, од чега је минимална вредност за

Handwritten initials and marks in the bottom right corner, including 'SP', 'M', 'B', and 'D'.



изведене архитектонско- грађевинске радове по појединачном уговору у износу од 500.000,00 динара, без ПДВ-а.

Уз сваки достављени референтни уговор понуђач је у обавези да достави и:

б) копије прве и последње стране окончане ситуације (или рекапитулације) по том уговору, где се јасно виде потписи и печати надзора и овера инвеститора;

Уколико се достављају уговори где су захтевани радови део укупно изведених радова, уз копију прве или последње стране окончане ситуације (или рекапитулације), понуђач је у обавези да достави и део окончане ситуације из ког се види да су захтевани радови у траженом износу.

в) Списак изведених радова, у последњих 5 (пет) година до дана објављивања позива за подношење понуда, из пододељка 4.6 ове конкурсне документације, који мора бити попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;

г) Потврду/е из пододељка 4.6.1 ове конкурсне документације, која мора бити попуњена, оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица Инвеститора / Извођача радова, као доказ да је понуђач у последњих 5 (пет) година до дана објављивања позива за подношење понуда, у уговореном року и квалитету извршио радове;

Понуђач може доставити Потврду о изведеним радовима и на обрасцима других Наручиоца радова уколико иста садржи све елементе које садржи Потврда о изведеним радовима из пододељка 4.6.1 из ове конкурсне документације.

Уколико достављена Потврда о изведеним радовима и на обрасцима других Наручиоца радова не садрже све елементе како је захтевано датим обрасцем у овој конкурсној документацији, исте ће се сматрати неприхватљивом и неће се узети у разматрање.


Доказом референтности сматраће се само они уговори који у потпуности испуњавају све наведене услове.

3. као доказ професионалне одговорности за штету причињену другој страни, односно трећем лицу, понуђач доставља копију важеће полисе осигурања од професионалне одговорности у складу са чланом 129а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121,2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014).

Понуђач је у обавези да достави копију важеће Полисе осигурања од одговорности за штету учињену другој страни, односно трећем лицу (професионална одговорност).

Понуђачи су у обавези да Наручиоцу доставе копију важеће полисе осигурања од професионалне одговорности у складу са чланом 129а Закона о планирању и изградњи и Правилником о условима осигурања од професионалне одговорности, који је објављен у "Службеном гласнику РС", број 40 од 7. маја 2015. године, а која гласи најмање на прописану суму осигурања, које поседовање је законска обавеза субјеката на које се тај закон односи, а не захтев Наручиоца за ову јавну набавку. У члану 6. тог правилника, министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је сагласно овлашћењима из члана 201. Закона о планирању и изградњи, прописао, између осталог, минималне суме осигурања, као износ одштете која се исплаћује уколико наступи осигурани случај, а коју уговарач осигурања мора обавезно обезбедити.

Handwritten initials and signatures in the bottom right corner, including 'AM' and other illegible marks.



Уколико се заинтересовано лице обрати осигуравачу са захтевом за издавање наведене полисе осигурања, осигуравајућа друштва у Републици Србији издају исту у складу са пословном политиком и условима осигурања, а надзор над њиховим радом врши Народна банка Србије.

4. да располаже довољним **ТЕХНИЧКИМ КАПАЦИТЕТОМ**, за механизацију и опрему, потребну за извођење радова за које подноси понуду, и то најмање:

- 1 (једно) транспортно возило;

Технички капацитет за извођење радова за које подноси понуду, Понуђач доказује достављањем:

- копије извода из пописне листе са означеним позицијама или
- копије Уговора о закупу или
- копије Уговора коришћењу опреме или
- копије рачуна (уколико је нешто са листе набављено у текућој години).

За транспортно возило из тачке 4. алинеја 1. се као доказ доставља и копија очитане важеће саобраћајне дозволе и копија важеће полисе осигурања.

Понуда понуђача која не садржи било који доказ о испуњењу додатних услова, биће одбијена као неприхватљива.

### ПАРТИЈА 3

1. да располаже довољним **КАДРОВСКИМ КАПАЦИТЕТОМ**, и то да има:

а) у радном односу или радно ангажована лица која ће бити одређена за одговорног извођача радова са лиценцом: 400 или 401 или 410 или 411 или 700 или 800, за које понуђач доставља:

- копију радних књижица или копију уговора о раду као или копије образаца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање (уколико је лице у радном односу) односно копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или копију неког другог уговора (уколико је лице ван радног односа) као доказа да је одговорни извођачи радова за кога се доставља лиценца ангажован код понуђача,

- копију лиценце и Потврду о важењу лиценци за одговорне извођаче радова издатих од стране Инжењерске коморе Србије који морају бити важећи на дан отварања понуда;

- Изјаву одговорног извођача радова, са лиценцом 400 или 401 или 410 или 411 или 700 или 800, да има најмање 5 (пет) година радног искуства на извођењу радова на објектима високоградње (Прилог 1);

- Референц листу (Прилог 2) са референцом обављених послова истоврсних радовима који су предмет ове јавне набавке за одговорног извођача радова, са лиценцом: 400 или 401 или 410 или 411 или 700 или 800, на најмање 2 објекта високоградње у периоду од последњих 5 (пет) година до дана подношења понуда.

Handwritten initials and marks at the bottom right corner of the page.



**НАПОМЕНА :**

Понуђач је у обавези да за сваку партију понуди захтевани број ангажованих лица која не смеју бити ангажована у другој/им партији/јама. Уколико иста лица буду ангажована у различитим партијама понуда понуђача за сваку следећу партију, где се поново појављују иста ангажована лица неће бити узета у разматрање у смислу испуњења додатних услова.

**Референт листу попуњава, потписује и оверава својим лиценцим печатом сам одговорни извођач радова;**

б) ангажованог руководиоца радова на градилишту који ће бити обавезан да присуствује извођењу радова на градилишту током радног времена, а током трајања рока за извођење радова, за кога понуђач доставља:

- копију радних књижица или копију уговора о раду као или копије образаца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање (уколико је лице у радном односу) односно копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или копију неког другог уговора (уколико је лице ван радног односа)) као доказа да је руководилац радова на градилишту ангажован код понуђача,
- попуњену и потписану Изјаву понуђача (Прилог 3) да има ангажованог руководиоца радова који ће бити обавезан да присуствује извођењу радова на градилишту током радног времена, а током рока за извођењу радова, коју мора и руководилац радова на градилишту потписати и оверити лиценцим печатом, односно само попунити и потписати (уколико не поседује лиценцу, односно лиценци печат).

Уколико Понуђач подноси понуду за извођење радова на више Партија, обавезан је да именује различите руководиоце радова за сваку Партију.

**НАПОМЕНА:** Уколико је истом извођачу додељен уговор о извођењу радова за више партија, извођач има обавезу да на дан закључења уговора, за сваку партију, достави наручиоцу списак радника који ће изводити радове са доказима о основу ангажовања код извођача (у радном односу, односно ван радног односа) за сваког радника са списка, који не могу бити ангажовани истовремено на више партија за које му је додељен уговор о извођењу радова.

2. да располаже неопходним **ПОСЛОВНИМ КАПАЦИТЕТОМ** понуђач доставља:

а) копију/е референтног/их уговора за изведене архитектонско- грађевинске радове на објектима високоградње у последњих 5 година до дана објављивања позива, у укупном износу од 500.000,00 динара без ПДВ-а, од чега је минимална вредност за изведене архитектонско- грађевинске радове по појединачном уговору у износу од 250.000,00 динара, без ПДВ-а.

Уз сваки достављени референтни уговор понуђач је у обавези да достави и:

б) копије прве и последње стране окончане ситуације (или рекапитулације) по том уговору, где се јасно виде потписи и печати надзора и овера инвеститора;

Уколико се достављају уговори где су захтевани радови део укупно изведених радова, уз копију прве или последње стране окончање ситуације (или рекапитулације), понуђач је у

Handwritten initials and signatures in the bottom right corner.



обавези да достави и део окончане ситуације из ког се види да су захтевани радови у траженом износу.

в) **Списак изведених радова, у последњих 5 (пет) година до дана објављивања позива за подношење понуда, из пододељка 4.6 ове конкурсне документације, који мора бити попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;**

г) **Потврду/е из пододељка 4.6.1 ове конкурсне документације, која мора бити попуњена, оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица Инвеститора / Извођача радова, као доказ да је понуђач у последњих 5 (пет) година до дана објављивања позива за подношење понуда, у уговореном року и квалитету извршио радове;**

**Понуђач може доставити Потврду о изведеним радовима и на обрасцима других Наручиоца радова уколико иста садржи све елементе које садржи Потврда о изведеним радовима из пододељка 4.6.1 из ове конкурсне документације.**

**Уколико достављена Потврду о изведеним радовима и на обрасцима других Наручиоца радова не садрже све елементе како је захтевано датим обрасцем у овој конкурсној документацији, исте ће се сматрати неприхватљивом и неће се узети у разматрање.**

Доказом референтности сматраће се само они уговори који у потпуности испуњавају све наведене услове.

3. као доказ професионалне одговорности за штету причињену другој страни, односно трећем лицу, понуђач доставља **копију важеће полисе осигурања од професионалне одговорности** у складу са чланом 129а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014).

Понуђач је у обавези да достави **копију важеће Полисе осигурања од одговорности за штету учињену другој страни, односно трећем лицу (професионална одговорност).**

Понуђачи су у обавези да Наручиоцу доставе копију важеће полисе осигурања од професионалне одговорности у складу са чланом 129а Закона о планирању и изградњи и Правилником о условима осигурања од професионалне одговорности, који је објављен у "Службеном гласнику РС", број 40 од 7. маја 2015. године, а која гласи најмање на прописану суму осигурања, које поседовање је законска обавеза субјеката на које се тај закон односи, а не захтев Наручиоца за ову јавну набавку. У члану 6. тог правилника, министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је сагласно овлашћењима из члана 201. Закона о планирању и изградњи, прописао, између осталог, минималне суме осигурања, као износ одштете која се исплаћује уколико наступи осигурани случај, а коју уговарач осигурања мора обавезно обезбедити.

Уколико се заинтересовано лице обрати осигуравачу са захтевом за издавање наведене полисе осигурања, осигуравајућа друштва у Републици Србији издају исту у складу са пословном политиком и условима осигурања, а надзор над њиховим радом врши Народна банка Србије.


4. да располаже довољним **ТЕХНИЧКИМ КАПАЦИТЕТОМ**, за механизацију и опрему, потребну за извођење радова за које подноси понуду, и то најмање:

- 1 (једно) транспортно возило;

Технички капацитет за извођење радова за које подноси понуду, Понуђач доказује достављањем:

- копије извода из пописне листе са означеним позицијама или

Handwritten initials and signatures in the bottom right corner.



- копије Уговора о закупу **или**
- копије Уговора коришћењу опреме **или**
- копије рачуна (уколико је нешто са листе набављено у текућој години)

**За транспортно возило из тачке 4. алинеја 1. се као доказ доставља и копија очитане важеће саобраћајне дозволе и копија важеће полисе осигурања.**

**Понуда понуђача која не садржи било који доказ о испуњењу додатних услова, биће одбијена као неприхватљива.**

**4.3.4 Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, и Изјаву из Пододељка 4.4 Конкурсне документације, односно понуђач је дужан да за подизвођаче:**

- **правна лица**, достави доказе из пододељка 4.3. тачка 4.3.1 став 1. подтачка од 1. до 4. ове конкурсне документације;
- **предузетнике**, достави доказе из пододељка 4.3. тачка 4.3.2 став 1. подтачка од 1. до 4. ове конкурсне документације,
- **физичка лица**, достави доказе из пододељка 4.3. тачка 4.3.3 став 1. подтачка од 1. до 3. ове конкурсне документације.

**4.3.5 Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1 до 4) и става 2 Закона, а додатне услове испуњавају заједно, што доказује достављањем:**

- **за правно лице као члана групе понуђача**, доказа из пододељка 4.3. тачка 4.3.1 став 1. подтачка од 1. до 4. ове конкурсне документације,
- **за предузетника као члана групе понуђача**, доказе из пододељка 4.3. тачка 4.3.2 став 1. подтачка од 1. до 4. ове конкурсне документације
- **за физичко лице као члана групе понуђача**, доказе из пододељка 4.3. тачка 4.3.3 став 1. подтачка од 1. до 3. ове конкурсне документације.

**Додатне услове заучешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона, из пододељка 4.2 ове конкурсне документације понуђачи из групе понуђача испуњавају заједно, односно довољно је да један понуђач из групе испуњава додатне услове.**

**4.3.6 Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.**

**4.3.7 Докази о испуњености услова могу се достављати у невереним копијама, а Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оргинал или оверену копију свих или појединих доказа.**

**Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оргинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.**

Handwritten signatures and initials, including the number 87.





**4.3.8 Свако лице уписано у јавни регистар понуђача - предузетника и правних лица, ниједужно да приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова тј. услова из пододелка 4.1, тачке од 1. до 3 .ове конкурсне документације.**

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре и то Извод изрегистра Агенције за привредне регистре и податке који се налазе на интернет страници Народне банке Србије- доказ о неликвидности понуђача.

**4.3.9 Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе, у складу са чланом 79. став 8. Закона.**

**Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе, сходно члану 79. став 10. Закона.**

Handwritten initials and marks at the bottom right corner of the page.



#### **4.4 ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА**

Под пуном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да је понуђач/члан групе  
понуђача/подизвођач

\_\_\_\_\_ (назив и седиште понуђача, односно члана групе понуђача, односно подизвођача)

поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за јавну набавку ЈН: 540/2017.


Место и датум:

\_\_\_\_\_ М.П.

\_\_\_\_\_ (потпис овлашћеног лица)

**Напомена: Изјаву копирати у потребном броју примерака.**

Handwritten initials and marks in the bottom right corner, including 'H', 'M', 'K', and 'N'.



**4.5 ИЗЈАВА ФИЗИЧКОГ ЛИЦА КАО ПОНУЂАЧА**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да

\_\_\_\_\_  
*(име, презиме и адреса понуђача-физичког лица)*

располаже неопходним финансијским капацитетом, односно финансијским средствима, неопходним за извршење уговорних обавеза по овој јавној набавциза јавну набавку ЈН: 540/2017.

Место и датум:

\_\_\_\_\_  
**М.П.**

\_\_\_\_\_  
(потпис физичког лица)

Handwritten initials and signatures in the bottom right corner, including the letters 'H', 'M', 'S', and 'D'.



ПРИЛОГ 1:

**ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ИЗВОЂАЧА РАДОВА  
СА ЛИЦЕНЦОМ 400 ИЛИ 401 ИЛИ 410 ИЛИ 411 ИЛИ 700 ИЛИ 800  
О РАДНОМ ИСКУСТВУ**  
за Партију/е \_\_\_\_\_

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да имам \_\_\_\_\_  
(уписати број година радног искуства - најмање 5 (пет) година на објектима високоградње, на пословима одговорног извођача радова

\_\_\_\_\_ (уписати врсту радова и број лиценце).

\_\_\_\_\_  
**ИМЕ И ПРЕЗИМЕ**  
ОДГОВОРНОГ ИЗВОЂАЧА РАДОВА

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

\_\_\_\_\_  
**ПОТПИС**  
ОДГОВОРНОГ ИЗВОЂАЧА РАДОВА

Место: \_\_\_\_\_

**Напомена:**

*\* Образац копирати, попунити и оверити лиценцим печатом за Партију/е за коју понуђач подноси понуди*

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



**РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА**

**ОДГОВОРНОГ ИЗВОЂАЧА РАДОВА СА ЛИЦЕНЦОМ 400 или 401 или 410 или 411 или 700 или 800**

**КОЈИ ЋЕ РЕШЕЊЕМ БИТИ ИМЕНОВАН ЗА ИЗВОЂЕЊЕ**

за Партију/е \_\_\_\_\_

**РАДОВЕ\***

Име и презиме одговорног извођача радова:	
Број лиценце:	

Ред. бр.	Назив, локација и намена објекта	Инвеститор	Врста радова за које је био решењем одређен за одговорног извођача	Датум завршетка радова
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Датум: \_\_\_\_\_

**ПОТПИС ОДГОВОРНОГ  
ИЗВОЂАЧА РАДОВА**

Место: \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_

\* Уписати врсту радова за које ће одговорни извођач бити одређен.

\* Референц листу попуњава, потписује и оверава својим лиценцим печатом сам одговорни извођач радова.

Напомена: \* Образац копирати, попуњити за Партију/е за коју понуђач подноси понуди

Handwritten initials and signatures in the bottom right corner.



**ПРИЛОГ 3:**

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОБАВЕЗНОМ ПРИСУСТВУ АНГАЖОВАНОГ РУКОВОДИОЦА РАДОВА НА ГРАДИЛИШТИУ**

за Партију/е \_\_\_\_\_

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ће ангажовани руководилац радова на градилишту: \_\_\_\_\_

са лиценцом \_\_\_\_\_

(уписати број лиценце уколико ово лице поседује лиценцу)

Током трајања рока за извођење радова на инвестиционом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома, Извођење радова на инвестиционом одржавању објеката Предузећа који се заједнички користе са Телекомом, обликована по партијама, у отвореном поступку, број ЈН 540/2017, предвиђеним овом понудом број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_, током радног времена, бити присутан извођењу радова на градилишту.

М.П. \_\_\_\_\_

НАЗИВ ПОНУЂАЧА \_\_\_\_\_

ПОТПИС ОДГОВОРНОГ/ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА  
ПОНУЂАЧА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  
АНГАЖОВАНОГ РУКОВОДИОЦА РАДОВА  
НА ГРАДИЛИШТИ


ПОТПИС  
АНГАЖОВАНОГ РУКОВОДИОЦА РАДОВА  
НА ГРАДИЛИШТИ

**Напомене:**

\* Образац оверити печатом понуђача, односно лиценцим печатом ангажовани руководилац радова на градилишту (уколико лице поседује лиценцу)


\* Образац копирати, попунити за Партију/е за коју понуђач подноси понуду

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



**ПРИЛОГ 4. ГАНТОГРАМ(ДИНАМИКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА)**

Handwritten initials and a signature in the bottom right corner, including the letters 'H', 'B', and 'M'.



### ПАРТИЈА 1.

#### Објекти Наручиоца:

- АТЦ Батајница, Мајке Југовића 16, Земун
- АТЦ Нови Београд, Шпанских бораца 22, Нови Београд
- АТЦ Сурчин, Војвођанска 71, Београд
- АТЦ Земун, Горњоградска, Земун, Београд
- АТЦ Жарково, Битољска 22, Чукарица, Београд
- АТЦ Чукарица, Љешка 19а, Чукарица, Београд
- АТЦ Кијево-Кнежевац, Сретена Младеновића 27а, Раковица, Београд
- АТЦ Миљаковац, Борска 15а, Раковица, Београд
- АТЦ Карабурма, Патриса Лумумбе 50, Палилула, Београд
- АТЦ Крњача, I сутјеска бб, Палилула, Београд
- Пошта и АТЦ Баваниште, Трг Зорана Ђурђева 6, Баваниште, Ковин

Handwritten initials and marks, including a large 'H' and a signature-like mark.







## ПАРТИЈА 2.

### Објекти Наручиоца:

- Објекти: Пошта и АТЦ Бадовинци, Зеке Буљубаше 3, Бадовинци, Богатић
- Пошта и АТЦ Клење, Цара Душана 1, Клење, Богатић
- Пошта и АТЦ Крупањ, Маршала Тита 2, Крупањ


*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*

ГАНТОГРАМ	
ПАРТИЈА 2	
Дана	
1	Почта и П.К.Београд
2	Почта и П.К.Београд
3	Почта и П.К.Београд

УРЕДИШТЕ: БЕОГРАД М.П. ПОШТА



Handwritten marks and signatures at the bottom right corner.



### ПАРТИЈА 3.

**Објекти Наручиоца:**

- Пошта и АТЦ Смедеревска Паланка, I српског устанка 25, Смедеревска Паланка
- КАТЦ Липе, Маршала Тита бб, Липе, Смедерево
- КАТЦ Радинац, Смедеревска 5, Смедерево
- Пошта и КАТЦ Азања, Милије Батинића 3, Азања, Смедеревска Паланка
- КАТЦ Милошевац, Трг братства и јединства 39, Милошевац, Велика Плана

Handwritten initials and marks in the bottom right corner, including the letters 'H', 'M', and 'A'.


ГАНТОГРАМ

ПАРТИЈА 3

Датум

ПРЕДМЕТ	Датум																																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
1. ПАРТИЈА СМДЕРЕНСКА ПАРТИЈА																																					
2. КАТИ СЕФ																																					
3. КАТИ РАДНИЦА																																					
4. ПАРТИЈА КАТИ СЕФ																																					
5. КАТИ РАДНИЦА																																					

УКУПНО: ... РАБА МП. ПАРТИЈА



Handwritten initials and signatures at the bottom right corner.



**4.6 СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА У ПОСЛЕДЊИХ 5 (ПЕТ) ГОДИНА ДОДАНА  
ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА**

за Партију/е \_\_\_\_\_

Р. бр.	Подаци о Инвеститору / Наручиоцу	Година извођења радова	Вредност изведених радова без ПДВ-а
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			

М.П.

Понуђач

(потпис овлашћеног лица понуђача)

Напомена: \* Образац копирати, попунити за Партију/е за коју понуђач подноси понуди

Handwritten initials and marks in the bottom right corner.



#### 4.6.1 СТРУЧНА РЕФЕРЕНЦА

НАЗИВ КУПЦА/НАРУЧИОЦА \_\_\_\_\_

СЕДИШТЕ: \_\_\_\_\_

УЛИЦА И БРОЈ \_\_\_\_\_

ТЕЛЕФОН \_\_\_\_\_

МАТИЧНИ БРОЈ \_\_\_\_\_

ПИБ: \_\_\_\_\_

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. Закона, издаје

#### ПОТВРДА О ИЗВЕДЕНИМ РАДОВИМА за Партију/е \_\_\_\_\_

Број уговора	
Уговорне стране	
Предмет уговора	
Укупна вредност изведених радова без ПДВ-а	

Као инвеститор по наведеном уговору, под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, потврђујемо да је извођач радова \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ извео радове по наведеном уговору у уговореном року и у складу са уговореним квалитетом.

Ова потврда издаје се за потребе учешћа наведеног извођача радова у поступку јавне набавке за Извођење радова на инвестициом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома, Извођење радова на инвестиционом одржавању објеката Предузећа који се заједнички користе са Телекомом, обликована по партијама, у отвореном поступку, број ЈН 540/2017.

Датум

М.П.


Инвеститор

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Напомена: \* Образац копирати, поунити за Партију/е за коју понуђач подноси понуди**

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*



## 5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Сагласно члану 61. став 4. тачка 1. Закона, према упутству Наручиоца, понуђач треба да сачини понуду.

**5.1 Понуде** се припремају и подносе у складу са позивом Наручиоца и овом конкурсном документацијом. Понуђач подноси понуду, непосредно или путем поште, у затвореној коверти или кутији, овереној печатом, на адресу Наручиоца: Јавно предузеће "Пошта Србије", Функција економских послова и набавки, писарница, Таковска 2, 11120 Београд, ПАК 135403, (у даљем тексту: адреса Наручиоца), у року од **25 (двадесетпет)** дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, односно до понедељка, 19.02. 2018. године, најкасније до 08:00 часова, са назнаком: „**ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ: ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ВИШЕ ОБЈЕКТА ПРЕДУЗЕЋА КОЈИ СУ У ЗАКУПУ ТЕЛЕКОМА, ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА ПРЕДУЗЕЋА КОЈИ СЕ ЗАЈЕДНИЧКИ КОРИСТЕ СА ТЕЛЕКОМОМ, ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА, У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ, БРОЈ ЈН 540/2017. – НЕ ОТВАРАТИ ПРЕСЕДНИЦЕ ЗА ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА**“. На полеђини коверте, односно кутије, мора бити назначен назив и адреса понуђача. Понуда мора бити затворена на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Благовременим се сматрају понуде које су, примљене од стране Наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда.

**Понуђач може да поднесе само једну понуду.**

**Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.**

У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду. Понуђач подноси измену, допуну или опозов понуде, на начин који је одређен за подношење понуде, на адресу Наручиоца, са назнаком „**ИЗМЕНА/ ДОПУНА/ ОПОЗИВ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ: ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ВИШЕ ОБЈЕКТА ПРЕДУЗЕЋА КОЈИ СУ У ЗАКУПУ ТЕЛЕКОМА, ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА ПРЕДУЗЕЋА КОЈИ СЕ ЗАЈЕДНИЧКИ КОРИСТЕ СА ТЕЛЕКОМОМ, ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА, У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ, БРОЈ ЈН 1540/2017. – НЕ ОТВАРАТИ ПРЕСЕДНИЦЕ ЗА ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА**“.

**5.2 Понуде ће бити отворене јавно, у понедељак, 19.02. 2018. године, у 08:30 часова, на адреси: Београд, ул. Таковска број 2, канцеларија А1.** Представници понуђача, изузев директора понуђача, који ће присуствовати јавном отварању понуда, морају да приложе писано овлашћење издато од стране директора понуђача за учешће у поступку отварања понудаса јасном назнаком да се овлашћење односи на предметну јавну набавку.


**У поступку отварања понуда, активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача.**

Уколико је представник понуђача, односно заинтересовано лице које ће присуствовати јавном отварању понуда, страни држављанин, у обавези је да поднесе писани захтев за улазак у службене просторије које се налазе на адреси Наручиоца а у којима ће понуде бити јавно отворене, са назначеним даном и часом када ће присуствовати јавном отварању понуда.

Захтев из претходног става подноси се на адресу Наручиоца: Јавно предузеће „Пошта Србије“, Функција економских послова и набавки, Сектор за набавке и магацинско пословање, Писарница, Таковска 2, 11120 Београд, ПАК 135403, најкасније 15 дана пре истека рока за подношење понуда. Захтев обавезно мора да садржи: име и презиме лица (представника понуђача,

*Handwritten signature and initials*





односно заинтересованог лица) - страног држављанина, број пасоша, назив стране државе чији је држављанин представник понуђача, односно заинтересовано лице, пун назив понуђача кога заступа, са јасно назначеном јавном набавком (број и назив) на коју се захтев за улазак односи.

**5.3 Форма и језик понуде:** Понуда мора бити у писаном облику, на српском језику, оригинал, на преузетим обрасцима из конкурсне документације јасна и недвосмислена. Понуђач гарантује да је понуда коју подноси дата на основу конкурсне документације коју је преузео са Портала јавних набавки Управе за јавне набавке, односно интернет странице Наручиоца са оним садржајем који је на наведеним интернет страницама објављен, непромењеног садржаја, о чему потписује Изјаву (Образац 5.27).

**Пожељно је да свака страна понуде буде нумерисана од стране понуђача при врху стране, и то на следећи начин: број стране / укупан број страна.**

**Пожељно је да свака страна понуде треба бити оверена печатом понуђача у доњем левом углу (осим оних образаца који су већ оверени печатом и потписани од стране овлашћеног лица понуђача).**

**Уколико понуда садржи документ на страном језику, обавезно је уз документ доставити и преводна српски језик оверен од стране судског тумача. У случају спора релевантна је верзија конкурсне документације, односно понуде на српском језику.**

**У случају да понуђач приликом попуњавања понуде треба да исправи неки свој погрешно уписани податак, потребно је да исправку овери печатом.**

**Рокови у поступку јавне набавке биће рачунати према датуму објављивања позива на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке. Рачунање рока се врши тако што се као први дан рока узима први наредни дан од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке. Уколико последњи дан рока пада у нерадан дан (субота, недеља; државни или верски празник који је одређен за нерадни дан Законом о државним и верским празницима Републике Србије) рок истиче првог наредног радног дана.**

#### **5.4 Садржај понуде**

Понуда мора да садржи следеће елементе:

- 1. Образац понудеза партију/ за коју/е понуђач подноси понуду - попуњен, потписан од стране овлашћеног лица и печатом оверен - (Одељак 6. Конкурсне документације);**
- 2. Доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. Закона и доказе о испуњености додатних услова у складу са чланом 76. Закона, наведених у Одељку 4 -Услови и упутство како се доказује испуњеност услова, Конкурсне документације;**
- 3. Гантограм за партију/ за коју/е понуђач подноси понуду (Динамика извођења радова), Прилог 5-попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;**
- 4. Изјава понуђача из Пододељка 4.4 Конкурсне документације, попуњену оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица;**
- 5. Изјава физичког лица као понуђача из пододељка 4.5 Конкурсне документације, попуњену оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица (уколико је понуђач физичко лице);**
- 6. Прилог 1, (попуњен, оверен лиценцим печатом и потписан од стране одговорног извођача радова (за партију/ за коју/е понуђач подноси понуду);**
- 7. Прилог 2 (попуњен, оверен лиценцим печатом и потписан од стране одговорног извођача радова (за партију/ за коју/е понуђач подноси понуду);**
- 8. Прилог 3 (попуњен, потписан од стране овлашћеног лица понуђача и печатом оверен и оверен лиценцим печатом уколико руководиоца радова на градилишту**

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



посердује лиценцу и потписан од стране руководиоца радова на градилишту (за партију/ за коју/е понуђач подноси понуду);

9. Списак изведених радова у последњих 5 (пет) година до дана објављивања позива за подношење понуда из пододелка 4.6 Конкурсне документације (за партију/ за коју/е понуђач подноси понуду);

10. Потврда о изведеним радовима - Стручна референца из пододелка 4.6.1. Конкурсне документације (за партију/ за коју/е понуђач подноси понуду);

11. Техничке спецификације и квалитет - Технички описи и Прегледи позиција са јединицама мере, количинама, јединичним и укупним ценама - оверени печатом и потписани од стране овлашћеног лица понуђача (за партију/ за коју/е понуђач подноси понуду);

12. Модел уговора из Одељка 7. Конкурсне документације - попуњен, потписан од стране овлашћеног лица и печатом оверен, чиме понуђач потврђује да прихвата услове из Модела уговора за Партије 1, 2, 3 (за партију/ за коју/е понуђач подноси понуду);

13. Образац структуре попуњене цене- попуњен у складу са упутством из Одељака 8. Конкурсне документације, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица (за партију/ за коју/е понуђач подноси понуду);

14. Изјаву о независној понуди из Одељка 10. Конкурсне документације, попуњену, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица (за партију/ за коју/е понуђач подноси понуду);

15. Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде за коју понуђач подноси понуду: бланко сопствена меница, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије (оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица), менично овлашћење - писмо (попуњено, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица), копија картона депонованих потписа (издат од пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму) или неопозиву, безусловну, на први позив плативу банкарску гаранцију; захтев за регистрацију менице за озбиљност понуде евидентираних у Регистар меница и овлашћења Народне банке Србије;

**Напомена:** Понуђач који подноси понуду за више партије, у обавези је да достави по 1 (једну) бланко сопствену меницу, односно по 1 (једну) неопозиву, безусловну, на први позив плативу банкарску гаранцију, за сваку партију посебно, за коју подноси понуду.

16. Образац Изјаве о непромењеном садржају Конкурсне документације, из Одељка 5.27 Конкурсне документације, попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица;

**Предмет јавне набавке обликован је по партијама. Понуђач може да поднесе понуду за једну, две, три или све четири партије. Понуда, за све партије за које се подноси, мора бити достављена у једној коверти или кутији. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију. У случају да понуђач да понуду за једну, две, три или све четири партије, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију засебно.**

Уколико понуђач подноси понуду за једну, две, три или све четири партије, доказе о испуњености услова, који су исти за партије за које се подноси понуда, није у обавези да доставља посебно за сваку партију.

Свака партија ће бити предмет посебног уговора. Партије су недељиве, тако да понуђач мора понудити све захтеване елементе из понуде наведене у партији за коју подноси понуду.

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



Парцијалне понуде биће искључене из даљег разматрања и одбијене као неприхватљиве.

**Попусти које нуди понуђач:** Уговори ће бити додељивани по појединачним партијама. Уколико понуђач подноси понуду за све четири партија и уколико буде најповољнији у једној партији, може дати попуст за остале партије у којима није најповољнији, чиме се може остварити могућност да са урачунатим попустом буде најповољнији у све четири партија.

Попуст мора бити јасно назначен за сваку појединачну партију и коначан износ са урачунатим попустом **мора** бити наведен, тако да може бити прочитан на јавном отварању понуда. Попуст који понуђач нуди за одређену партију и услови под којима даје попуст, уписују се у предвиђеном простору, у Обрасцу понуде за ту партију. У случају неслагања попушта датог у процентном и номиналном износу признаваће се процентуални износ попушта.

Уколико је у понуди у простору који је означен за попусте уписан само проценат попушта (број) сматраће се да је понуђач понудио попуст за партију за коју је у обрасцу то и уписао тако да ће укупна цена понуде бити обрачуната са попустом. У том случају понуђач ће бити у обавези да, на писани захтев Наручиоца, достави процентуално умањене јединичне цене и укупну цену у року који му одреди Наручилац.

#### **5.5 Понуде са варијантама нису дозвољене.**

**5.6 Образац понуде** понуђач мора попунити тако да садржи: опште податке о понуђачу, опште податке о подизвођачу (уколико подноси понуду са подизвођачем) податке о томе да ли се понуда подноси самостално или као заједничка понуда или као понуда са подизвођачем, као и све друге захтеване податке, које је Наручилац навео у обрасцу понуде (**Одељак 6. Конкурсне документације**). Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је у обавези да копира страну Обрасца понуде са општим подацима о понуђачу, коју је неопходно да попуни за сваког члана групе појединачно. Уколико понуђач подноси понуду са већим бројем подизвођача потребно је да копира страну Обрасца понуде са општим подацима о подизвођачу, коју је неопходно да попуни за сваког подизвођача појединачно.

**5.7 Образац структуре понуђене цене** мора бити попуњен у складу са Упутством за попуњавање Обрасца структуре понуђене цена (**Одељак 8. Конкурсне документације**).

**5.8 Понуђач** може у оквиру понуде, да достави **Образац трошкова припреме понуда (Одељак 9. Конкурсне документације)** у коме ће исказати укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. Уколико понуђач доставља Образац трошкова припреме понуда, исти мора бити попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица.

**5.9 Изјавом о независној понуди из Одељка 10. Конкурсне документације**, понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. Изјава о независној понуди мора бити попуњена, оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица.

**5.10 Рок важења понуде** је 90 (деведесет) дана од дана јавног отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page.



**5.11 Цена** може бити изражена у динарима без ПДВ-а или у еврима без ПДВ-а. Уколико је понуђена цена у еврима, Наручилац ће прерачун у динаре вршити према средњем девизном курсу НБС на дан када је започето отварања понуда.

Уколико је понуђач нерезидент, понуда мора бити достављена у еврима и уговор о купопродаји ће бити закључен у еврима.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

**Јединичне цене су фиксне и не могу се изменити ни по ком основу.**

Коначни обрачун изведених радова ће се вршити на основу стварно изведених количина, утврђених у грађевинској књизи, уз примену уговорених јединичних цена.

Укупна цена за стварне количине изведених радова, обрачуната применом јединичних цена не може бити већа од 10% (десет процената) од укупне цене, али не више од процењене вредности за ову јавну набавку.

Уговор ће бити реализован у складу са Програмом пословања ЈП „Пошта Србије“, Београд до висине обезбеђених финансијских средстава, а преостали део биће реализован уколико средства буду предвиђена Програмом пословања ЈП „Пошта Србије“, Београд за наредне године, до висине обезбеђених финансијских средстава, а највише до укупне уговорене вредности.

Крајњи рок за издавање налога за реализацију по уговорима **за све партије** је 1 (једна година) од дана закључења уговора који може да се продужи уколико се не добију потребне дозволе.

**5.12 Средства финансијског обезбеђења**

**Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде (важи за све три партије):**

Понуђач је обавезан да уз понуду достави **1 (једну) бланко сопствену меницу или 1 (једну) неопозиву, безусловну и на први позив плативу банкарску гаранцију** као гаранцију за озбиљност понуде.

**Бланко сопствена меница, мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије**, оверене печатом и потписана од стране овлашћеног лица. Уз меницу мора бити достављено уредно попуњено и оверено **менично овлашћење – писмо**, на име озбиљности понуде и са назначеним износом од минимум 5% од укупне вредности понуде, без ПДВ-а, са клаузулом „на први позив“.

Уз меницу мора бити достављена и **копија картона депонованих потписа**, које су издате од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму. У случају промене овлашћеног лица менично овлашћење - писмо остаје на снази. Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу - писму морају бити идентични са потписом или потписима са картона депонованих потписа.

У случају да понуду подноси физичко лице обавезан је да уз понуду достави бланко сопствену меницу, која мора бити тачно попуњена и потписана. Уз меницу, физичко лице доставља потписану Изјаву у којој, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, наводи имовину којом гарантује за издату меницу. Имовина мора бити детаљно описана, а за земљиште и непокретности наведена тачна локација на којој се налази.

Понуђач може уз понуду, као гаранцију за озбиљност понуде, да достави **1 (једну) неопозиву, безусловну, на први позив плативу банкарску гаранцију** на износ од минимум 5 % од укупне вредности понуде, без ПДВ-а.

**Понуђач је дужан да достави једно од наведених средстава финансијског обезбеђења за озбиљност понуде.**

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*



Рок важења средства финансијског обезбеђења је 120 (стотинудвадесет) дана од дана јавног отварања понуда.

Ако се у току поступка доделе уговора промене рокови за одабир понуђача мора се продужити важење средства финансијског обезбеђења, најкасније 5 (пет) дана пре истека важећег. Понуђач са којим ће бити закључен уговор дужан је да продужи гаранцију за озбиљност понуде све док не буде замењена гаранцијом за добро извршење посла.

Наручилац задржава право да уновчи достављено средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, у случају да Понуђач након јавног отварања понуда одустане од своје понуде, не испуни све своје обавезе у поступку набавке, одбије да закључи Уговор о предметној јавној набавци под условима датим у понуди, не поднесе сопствену меницу са клаузулом "без протеста" и без ознаке доспелости за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Понуђачима који не буду били изабрани, на њихов захтев, средство финансијског обезбеђења биће враћено одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

**Напомена: Понуђач који подноси понуду за више партије, у обавези је да достави по 1 (једну) бланко сопствену меницу, односно по 1 (једну) неопозиву, безусловну, на први позив плативу банкарску гаранцију, за сваку партију посебно, за коју подносе понуду.**

#### Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла

##### за Партију 1):

Извођач се обавезује да на дан достављања потписаног Уговора, а најкасније у року од 8 (осам) дана од дана закључења Уговора, Наручиоцу достави на адресу Наручиоца: Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд, Таковска 2, ПАК 136403, Функција економских послова и набавки, Сектор за порезе и буџет, одговарајуће средство финансијског обезбеђења на име гаранције за добро извршење посла и извршење посла у уговореном року, на износ од 10% (десет процената) од укупне цене радова, без ПДВ-а, и то **2 (две) бланко сопствене менице или 1 (једну) неопозиву, безусловну (без приговора), на први позив наплативу банкарску гаранцију.**

Менице морају бити без ознаке доспелости, са унетим пуним називом издаваоца меница и оверена печатом. Датум доспећа одредиће Наручилац. Уз менице морају бити достављена: одговарајућа менична овлашћења са клаузулама "на први позив" и "без протеста", фотокопија картона депонованих потписа и копија захтева Извођача радова за регистрацију бланко сопствених меница у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, које су оверене од стране пословне банке Извођача радова.

Рок важења меница мора бити 30 (тридесет) дана дужи од дана извршене примопредаје радова на последњем објекту. У слушају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

Банкарска гаранција мора бити насловљена на Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд, као корисника исте. Рок важења банкарске гаранције мора бити 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за завршетак радова. Ако се за време трајања уговора промени рок за завршетак радова, важност банкарске гаранције се мора продужити најкасније 5 (пет) дана пре истека важеће. Извођач је у обавези да обезбеди важење банкарске гаранције 30 (тридесет) дана дуже од дана извршене примопредаје радова на последњем објекту.

Наручилац задржава право да уновчи средство финансијског обезбеђења из претходног става, у случају да Извођач не изврши све своје обавезе по основу овог уговора, у случају да Извођач доспе у доцњу, као и уколико ангажује као подизвођачалице које није навео у понуди. У том случају, Извођач је дужан да у року од 7 (седам) дана од пријема обавештења од стране Наручиоца о обавези достављања новог средства финансијског обезбеђења, достави ново средство

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



обезбеђења које замењује активирано на износ уговорени износ. Уколико Извођач у назначеном року не достави средство обезбеђења које замењује претходно активирано средство обезбеђења, уговор ће се сматрати раскинутим.

**за Партију 2 и 3):**

Извођач се обавезује да на дан достављања потписаног Уговора, а најкасније у року од 8 (осам) дана од дана закључења Уговора, Наручиоцу достави на адресу Наручиоца: Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд, Таковска 2, ПАК 136403, Функција економских послова и набавки, Сектор за порезе и буџет, одговарајуће средство финансијског обезбеђења на име гаранције за добро извршење посла и извршење посла у уговореном року, на износ од 10% (десет процената) од укупне цене радова, без ПДВ-а, и то 1 (једну) **бланко сопствене менице или 1 (једну) неопозиву, безусловну (без приговора), на први позив наплативу банкарску гаранцију.**

Менице морају бити без ознаке доспелости, са унетим пуним називом издаваоца меница и оверена печатом. Датум доспећа одредиће Наручилац. Уз менице морају бити достављена: одговарајућа менична овлашћења са клаузулама "на први позив" и "без протеста", фотокопија картона депонованих потписа и копија захтева Извођача радова за регистрацију бланко сопствених меница у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, које су оверене од стране пословне банке Извођача радова.

Рок важења меница мора бити 30 (тридесет) дана дужи од дана извршене примопредаје радова на последњем објекту. У слушају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

Банкарска гаранција мора бити насловљена на Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд, као корисника исте. Рок важења банкарске гаранције мора бити 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за завршетак радова. Ако се за време трајања уговора промени рок за завршетак радова, важност банкарске гаранције се мора продужити најкасније 5 (пет) дана пре истека важеће. Извођач је у обавези да обезбеди важење банкарске гаранције 30 (тридесет) дана дуже од дана извршене примопредаје радова на последњем објекту.

Наручилац задржава право да уновчи средство финансијског обезбеђења из претходног става, у случају да Извођач не изврши све своје обавезепо основу овог уговора, у случају да Извођач доспе у доцњу, као и уколико ангажује као подизвођачалице које није навео у понуди. У том случају, Извођач је дужан да у року од 7 (седам) дана од пријема обавештења од стране Наручиоца о обавези достављања новог средства финансијског обезбеђења, достави ново средство обезбеђења које замењује активирано на износ уговорени износ. Уколико Извођач у назначеном року не достави средство обезбеђења које замењује претходно активирано средство обезбеђења, уговор ће се сматрати раскинутим.

**Средство финансијског обезбеђења за отклањање евентуалних недостатака у гарантном року**

**за Партију 1):**

Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова, Наручиоцу преда средство финансијског обезбеђења на име гаранције за отклањање евентуалних недостатака у гарантном року, на износ од 10% (десет процената) од укупне уговорене цене радова за сваки објекат појединачно, без ПДВ-а, и то, уколико је уговорена цена по објекту мања од 5.000.000,00 динара, бланко сопствену меницу или неопозиву, безусловну (без приговора), на први позив наплативу банкарску гаранцију или уколико је уговорена цена по објекту већа од 5.000.000,00 динара, две

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



бланко сопствене менице или неопозиву, безусловну (без приговора), на први позив наплативу банкарску гаранцију.

Меница мора бити без ознаке доспелости, са унетим пуним називом издаваоца менице и оверене печатом. Датум доспећа одредиће Наручилац. Уз меницу мора бити достављено: одговарајуће менично овлашћење са клаузулама "на први позив" и "без протеста", фотокопија картона депонованих потписа и копија захтева Извођача радова за регистрацију бланко сопствене менице у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, који је оверен од стране пословне банке Извођача радова.

Рок важења менице мора бити 30 (тридесет) дана дужи од истека гарантног рока за тај објекат. У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

Банкарска гаранција мора бити насловљена на Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд, као корисника исте. Рок важења банкарске гаранције мора бити 30 (тридесет) дана дужи од истека гарантног рока за тај објекат.

У Записнику о примопредаји радова констатоваће се да је извршена примопредаја гарантних листова, упутстава и средства обезбеђења из претходног става.

Извођач је у обавези да на први писани позив Наручиоца, отклони све евентуалне недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова и уграђених материјала, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима, о свом трошку.

Уколико Извођач у току трајања гарантног рока не отклони недостатке, у року који му је дао Наручилац, Наручилац задржава право да исте отклони сам или преко трећег лица, са правом на регрес од Извођача. У том случају Наручилац задржава право да уновчи средство финансијског обезбеђења датог на име гаранције за отклањање евентуалних недостатака у гарантном року. Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака, Наручилац има право да тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете, од Извођача или од осигуравача код кога је Извођач осигуран од одговорности за штету приликом пружања професионалних услуга.

### за Партију 2 и3):

Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова, Наручиоцу преда средство финансијског обезбеђења на име гаранције за отклањање евентуалних недостатака у гарантном року, на износ од 10% (десет процената) од укупне уговорене цене радова за сваки објекат појединачно, без ПДВ-а, и то, бланко сопствене менице или неопозиву, безусловну (без приговора), на први позив наплативу банкарску гаранцију.

Меница мора бити без ознаке доспелости, са унетим пуним називом издаваоца менице и оверене печатом. Датум доспећа одредиће Наручилац. Уз меницу мора бити достављено: одговарајуће менично овлашћење са клаузулама "на први позив" и "без протеста", фотокопија картона депонованих потписа и копија захтева Извођача радова за регистрацију бланко сопствене менице у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, који је оверен од стране пословне банке Извођача радова.

Рок важења менице мора бити 30 (тридесет) дана дужи од истека гарантног рока за тај објекат. У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

Банкарска гаранција мора бити насловљена на Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд, као корисника исте. Рок важења банкарске гаранције мора бити 30 (тридесет) дана дужи од истека гарантног рока за тај објекат.

У Записнику о примопредаји радова констатоваће се да је извршена примопредаја гарантних листова, упутстава и средства обезбеђења из претходног става.

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



Извођач је у обавези да на први писани позив Наручиоца, отклони све евентуалне недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова и уграђених материјала, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима, о свом трошку.

Уколико Извођач у току трајања гарантног рока не отклони недостатке, у року који му је дао Наручилац, Наручилац задржава право да исте отклони сам или преко трећег лица, са правом на регрес од Извођача. У том случају Наручилац задржава право да уновчи средство финансијског обезбеђења датог на име гаранције за отклањање евентуалних недостатака у гарантном року. Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака, Наручилац има право да тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете, од Извођача или од осигуравача код кога је Извођач осигуран од одговорности за штету приликом пружања професионалних услуга.

### **5.13 Понуду може поднети група понуђача.**

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл. 75. ст.2. Закона...), који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:

- 1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
- 2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Понуђачи који подносе заједничку понуду, одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.


**5.14 Понуђач је дужан да у својој понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу,** проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између Наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач, у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорених обавеза, без обзира на број подизвођача.

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page.





Изабрани најповољнији понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења за добро извршење посла и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.

Изабрани најповољнији понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача Законом и овом конкурсном документацијом и уколико добије претходну сагласност Наручиоца.

**5.15 Заштита података:** Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди, одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди, чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача, као и податке о поднетим понудама, до отварања понуда.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у горњем десном углу садрже назнаку: "ПОВЕРЉИВО". Ако се поверљивим сматра само одређени податак у документу, поверљив део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити стављена ознака: "ПОВЕРЉИВО". Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

**5.16** Наручилац може после отварања понуда, да захтева од понуђача писаним путем, додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац **не може** да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде, по окончаном поступку отварања понуде.

Услучају разлике између јединичне и укупне цене меродавна је јединична цена.

**Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.**

**5.17 Наручилац задржава право провере достављене документације.**

**Уколико Наручилац утврди да је понуђач доставио неистините податке, биће искључен из даљег разматрања.**

**5.18 Наручилац ће Одлуку о додели уговора, донети у року од 25 (двадесетпет) дана од дана отварања понуда, односно у року од 40 дана од дана отварања понуда у нарочито оправданим случајевима, као што је обимност или сложеност понуда.**

О донетој одлуци сви понуђачи ће бити обавештени у складу са Законом.

Одлука о додели уговора биће објављена **на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца [www.posta.rs](http://www.posta.rs)** у року од 3 (три) дана од дана доношења.

**5.19** Наручилац може да закључи уговор о јавној набавци након доношења одлуке о додели уговора и ако у року из члана 149. став 6. Закона, није поднет захтев за заштиту права или је захтев за заштиту права одбачен или одбијен.

Handwritten initials and marks at the bottom right corner of the page.



Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 (осам) дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права.

Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права закључити уговор о јавној набавци у складу са чланом 112. став 2. Закона.

**5.20 Негативне референце:** Наручилац ће одбити понуду уколико поседује било који доказ наведен у члану 82. став 3. Закона.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1. наведеног члана, која се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет набавке истоврсан.

#### 5.21 Захтеви набавке:

#### Начин и рок плаћања

#### **ЗА СВЕ ТРИ ПАРТИЈЕ:**

Укупну цену Наручилац ће плаћати Извођачу по основу оверених спостављених привремених и окончане ситуација.

Ситуације из става 1., оверене од стране одговорних извођача радова и овлашћеног лица Извођача, се достављају у 5 оригиналних истоветних примерака. Уз примерке ситуација доставља се један примерак копија листова грађевинске књиге и грађевинског дневника за радове који се фактуришу том ситуацијом, који морају бити оверени од стране одговорних извођача радова и вршиоца стручног надзора, с тим што се уз окончању ситуацију достављају и записници о извршеним примопредајама радова.

Најкаснији рок за пријем ситуација из става 1., које испоставља Извођач на писарницу Наручиоца у Београду, Таковска улица број 2, је до 25. у месецу, без обзира на начин на који су послате.

Лица одређена за вршење стручног надзора ће у року од 5 дана од пријема ситуације од стране Наручиоца оверити ситуацију или, уколико ситуација није исправна, исту вратити Извођачу. Датум издавања ситуације и датум овере надзорног органа на ситуацији морају бити у истом календарском месецу.

Наручилац ће извршити исплату по овереној ситуацији у року од минимум 20 (двадесет) до максимално 42 (четрдесет два) дана од дана овере исте од стране лица одређених за вршење стручног надзора.

Привременим ситуацијама може се фактурисати највише 90% (деведесет процената) уговорене цене из члана 2. Модела уговора.

Окончаном ситуацијом фактурише се вредност преосталог дела признатих изведених радова. Извођач је дужан да испостави окончану ситуацију Наручиоцу у року од 15 (петнаест) дана од дана извршене примопредаје радова на последњем објекту.

Наручилац задржава право да обустави исплату спорног дела окончане ситуације уколико Извођач не отклони примедбе наведене у записнику о примопредаји изведених радова.


#### **Рок за извођење радова:**

**Партија 1:** максимум 120 (стодвадесет) календарских дана, од дана увођења у посао.

**Партија 2:** максимум 60 (шездесет) календарских дана, од дана увођења у посао.

**Партија 3:** максимум 60 (шездесет) календарских дана, од дана увођења у посао.

Handwritten initials and a signature in the bottom right corner.



### **ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ**

Стварне количине изведених радова неће имати утицаја на рок за извођење радова

Извођач ће бити уведен у посао у року до 15 (петнаест) дана од дана закључења уговора, након достављања средства обезбеђења за добро извршење посла, или по позиву Наручиоца (ако објективни разлози не дозвољавају увођење у посао у року до 15 (петнаест) дана од дана закључења уговора) када се стекну услови да се Извођач уведе у посао.

Ако се Извођач радова неоправдано не одазове позиву Наручиоца за увођење у посао на дан одређен у позиву Наручиоца, Наручилац ће писаним путем обавестити Извођача радова о накнадном датуму увођења у посао који не може бити дужи од 5 (пет) дана. Ако се Извођач ни у накнадно одређеном датуму не одазове позиву за увођење у посао и не започне са извођењем радова, Наручилац има право да раскине уговор уз реализацију гаранције за добро извршење посла у целости захтевати накнаду штете, до износа стварне штете, од Извођача или од осигуравача код кога је Извођач осигуран од одговорности за штету приликом пружања професионалних услуга.

Извођач се сматра уведеним у посао када му лице које врши стручни надзор преда градилиште, што се констатује у грађевинском дневнику. Рок за извођење радова почиње да тече од дана увођења у посао на првом објекту у оквиру партије.

Време прекида у извођењу уговорених радова, до кога је дошло по захтеву Наручиоца, евидентира се у грађевинском дневнику и не улази у рок за извођење радова.

Захтев за продужење рока извођења радова у писаној форми, уз сагласност стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за завршетак радова. Рок за извођење радова сматраће се продуженим када уговорне стране о томе постигну споразум закључењем анекса уговора.

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

### **Гарантни рок за све партије:**

- **за изведене радове:** минимум 24 (двадесетчетири) месеца од дана примопредаје радова Наручиоцу на сваком објекту у оквиру Партије и потписивања Записника о примопредаји радова Наручиоцу


- **за уграђену опрему:** према декларацији произвођача опреме који тече од дана примопредаје радова Наручиоцу

### **Места извођења радова:**

#### **Партија 1:Објекти Наручиоца:**

- АТЦ Батајница, Мајке Југовића 16, Земун
- АТЦ Нови Београд, Шпанских бораца 22, Нови Београд
- АТЦ Сурчин, Војвођанска 71, Београд
- АТЦ Земун, Горњоградска, Земун, Београд
- АТЦ Жарково, Битољска 22, Чукарица, Београд
- АТЦ Чукарица, Љешка 19а, Чукарица, Београд
- АТЦ Кијево-Кнежевац, Сретена Младеновића 27а, Раковица, Београд
- АТЦ Миљаковац, Борска 15а, Раковица, Београд
- АТЦ Карабурма, Патриса Лумумбе 50, Палилула, Београд
- АТЦ Крњача, I сутјеска бб, Палилула, Београд
- Пошта и АТЦ Баваниште, Трг Зорана Ђурђева 6, Баваниште, Ковин

Handwritten initials and signatures at the bottom right corner of the page.



**Партија 2: Објекти Наручиоца:**

- Објекти: Пошта и АТЦ Бадовинци, Зеке Буљубаше 3, Бадовинци, Богатић
- Пошта и АТЦ Клење, Цара Душана 1, Клење, Богатић
- Пошта и АТЦ Крупањ, Маршала Тита 2, Крупањ

**Партија 3: Објекти Наручиоца:**

- Пошта и АТЦ Смедеревска Паланка, I српског устанка 25, Смедеревска Паланка
- КАТЦ Липе, Маршала Тита бб, Липе, Смедерево
- КАТЦ Радинац, Смедеревска 5, Смедерево
- Пошта и КАТЦ Азања, Милије Батинића 3, Азања, Смедеревска Паланка
- КАТЦ Милошевац, Трг братства и јединства 39, Милошевац, Велика Плана

Извођач радова је у обавези да предметне радове изведе стручно и квалитетно у складу са важећим прописима и нормама у грађевинарству и Законом о планирању и изградњи (у делу обавеза које се односе на извођача радова).

Прибављање потребних дозвола је у надлежности инвеститора.

- **Заинтересовано лице може извршити обилазак објекта пре подношења понуде** на којем ће се изводити радови, и то:

**а) За Партију 1:**

- сваког понедељка и уторка за објекте Наручиоца: АТЦ Батајница, Мајке Југовића 16, Земун; АТЦ Нови Београд, Шпанских бораца 22, Нови Београд; АТЦ Сурчин, Војвођанска 71, Београд; АТЦ Земун, Горњоградска, Земун, Београд; АТЦ Жарково, Битољска 22, Чукарица, Београд; АТЦ Чукарица, Љешка 19а, Чукарица, Београд; АТЦ Кијево-Кнежевац, Сретена Младеновића 27а, Раковица, Београд; АТЦ Миљаковац, Борска 15а, Раковица, Београд; АТЦ Карабурма, Патриса Лумумбе 50, Палилула, Београд; АТЦ Крњача, I сутјеска бб, Палилула, Београд и Пошта и АТЦ Баваниште, Трг Зорана Ђурђева 6, Баваниште, Ковин.

**б) За Партију 2:**

- сваке среде за објекте Наручиоца: Објекти: Пошта и АТЦ Бадовинци, Зеке Буљубаше 3, Бадовинци, Богатић; Пошта и АТЦ Клење, Цара Душана 1, Клење, Богатић; Пошта и АТЦ Крупањ, Маршала Тита 2, Крупањ.

**в) За Партију 3:**

- сваког четвртка за објекте Наручиоца: Пошта и АТЦ Смедеревска Паланка, I српског устанка 25, Смедеревска Паланка; КАТЦ Липе, Маршала Тита бб, Липе, Смедерево; КАТЦ Радинац, Смедеревска 5, Смедерево; Пошта и КАТЦ Азања, Милије Батинића 3, Азања, Смедеревска Паланка и КАТЦ Милошевац, Трг братства и јединства 39, Милошевац, Велика Плана

почев од првог понедељка, уторка, среде, односно четвртка након објављивања позива за подношење понуда, за објекте Наручиоца из а, б и в, а најкасније 5 дана до истека рока за подношење понуда, у времену од 10:00 до 15:00 сати, организовати обилазак објекта за сва заинтересована лица.

Уколико се дан обиласка објекта поклопи са државним или верским празником који су одређени за нерадне дане Законом о државним и другим празницима у Републике Србије,

Handwritten initials and marks at the bottom right corner of the page.



заинтересовано лице може обићи објекат Наручиоца први радни дан пре дана одређеног за нерадни дан или први радни дан после дана одређеног за нерадни дан

Заинтересовано лице је у обавези да најкасније 3 (три) дана пре заказаног датума обиласка, Наручиоцу потврди свој долазак путем електронске поште на e-mail: [postanabavka@ptt.rs](mailto:postanabavka@ptt.rs) или факс број 011/3022-198, сваког радног дана од 08:00 до 15:00 часова, са назнаком "Писано овлашћење за лица која ће присуствовати обиласку објекта за јавну набавку број 540/2017".

**У писаном овлашћењу треба навести имена и презимена свих лица која ће присуствовати обиласку са унетим бројем личне карте сваког наведена лица. Писано овлашћење мора бити потписано од стране директора и оверено печатом.**

Обилазак свих наведених објеката Наручиоца, у наведеним терминима, биће омогућен само лицима за која је достављено писано овлашћење на претходно описан начин.

Објекте могу обићи законски заступници заинтересованог лица или лица којима је дато овлашћење на напред наведени начин. У случају да обилазак објекта врши лице овлашћено од стране законског заступника заинтересованог лица, потребно је да приложи пуномоћје дато од законског заступника заинтересованог лица.

**Обилазак објекта није обавезан.**

**Приликом обиласка објекта није дозвољено фотографисање објекта.**

## 5.22 Критеријум за оцењивање понудаје „Економски најповољнија понудапо партији“.

Избор најповољније понуде **за све партије**Наручилац ће изврши применом критеријума "Економски најповољнија понуда по партији".

Елементи критеријума за избор најповољније понуде су:

- Цена..... 80 пондера;
- Гарантни рок за изведене радове.....20 пондера,  
Укупно..... 100 пондера,

### • Цена

Понуђачу који понуди најнижу укупну цену додељује се максималних 80 (осамдесет) пондера за елемент критеријума „Цена“. Осталим понуђачима се додељују пондери за наведени елемент критеријума применом следеће формуле:

$$P = P_{\max} * C_{\text{пр}} / C_p$$

где је :

- P - број пондера
- P<sub>max</sub> - максимални број пондера
- C<sub>пр</sub> - најнижа понуђена цена
- C<sub>p</sub> - понуђена цена

### • Гарантни рок за изведене радове

Понуђачу који понуди најдужи гарантни рок за изведене радове додељује се максималних 20 (двадесет) пондера за елемент критеријума „Гарантни рок за изведене радове“. Минимални гарантни рок за изведене радове који понуђач може понудити износи 24 (двадесетчетири) месеца. Понуђач који у понуди наведе минимални гарантни рок за изведене радове добија 0 (нула) пондера. Понуда понуђача који у понуди наведе гарантни рок за изведене радове који је мањи од минималног биће одбијена као неприхватљива. Понуђачима који у понуди наведу гарантни рок за изведене радове већи од минималног пондери се додељују применом следеће формуле:

Handwritten initials and signatures in the bottom right corner.



$$P = \left( 1 - \frac{G_{maxp} - G_p}{G_{maxp} - G_{mino}} \right) * P_{max}$$

где је :

P - број пондера

G<sub>maxp</sub> - максимално понуђени гарантни рок за изведене радове

G<sub>p</sub> - понуђени гарантни рок за изведене радове

G<sub>mino</sub> - минимално одређени гарантни рок за изведене радове

P<sub>max</sub> - максимални број пондера

Остварени пондери по елементима критеријума за оцену понуде се сабирају. У случају да понуде два или више понуђача остваре исти укупан број пондера, економски најповољнија понуда ће бити понуда понуђача који је у својој понуди дао дужи рок за плаћање ситуације.

**5.23 Понуђач је дужан** да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац Изјаве из пододељка 4.4 ове конкурсне документације). Уколико се подноси заједничка понуда, сваки члан групе понуђача је дужан данаведете да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац Изјаве из пододељка 4.4 ове конкурсне документације). Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да за подизвођача достави Изјаву да је исти поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац Изјаве из пододељка 4.4 ове конкурсне документације).

**5.24 Понуђач, односно заинтересовано лице** које има интерес за доделу уговора и који је претрпео или би могао претрпети штету због поступања наручиоца, може Наручиоцу поднети **захтев за заштиту права**, а копију истовремено доставља Републичкој комисији, у току целог поступка јавне набавке против сваке радње Наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено. Захтев за заштиту права може се поднети у роковима и на начин предвиђеним чланом 149. Закона. Као доказ о уплати таксе у смислу члана 151. став 1. тачка 6. Закона, у износу предвиђеном чланом 156. Закона, Наручилац ће прихватити:

#### **1. Потврду о извршеној уплати таксе која садржи следеће елементе:**

- (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
- (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога; Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија-Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
- (3) Износ таксе предвиђен чланом 156. Закона, чија се уплата врши;
- (4) број рачуна 840-30678845-06;
- (5) шифра плаћања: 153 или 253;
- (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- (7) сврха: такса ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- (8) корисник: буџет Републике Србије;

*Handwritten signature and initials.*



(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке.

**2. Налог за уплату, први примерак**, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

**3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор**, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1., осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

**4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1.**, за подносиоце захтева за заштиту права (банка и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописима.

На интернет страни Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, [www.kjn.gov.rs](http://www.kjn.gov.rs) налази се банер „Примери попуњених налога за пренос и уплатница“ где је приказан начин и садржина правилно попуњених налога, а у оквиру банера „Упутство о уплати таксе“ је на детаљан начин описано који ће докази о уплати таксе бити прихваћени и која је њихова обавеза садржина

**5.25 Заинтересовано лице** може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуалне уочене недостатке и неправилности у Конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. Комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20. Закона, односно путем поште на адреси Наручиоца Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд Функција економских послова и набавки, Таковска број 2-писарница, 11120 Београд, ПАК 135403, електронске поште [postanabavka@ptt.rs](mailto:postanabavka@ptt.rs), или путем телефакса (број: 011-3022-198), сваког радног дана у времену од 07:30 до 15:30 часова.

**5.26 Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.**

*[Handwritten signatures and initials]*



**5.27. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕПРОМЕЊЕНОМ САДРЖАЈУ**  
**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**


Понуђач гарантује да је понуда коју подноси за јавну набавку Извођење радова на инвестиционом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома, Извођење радова на инвестиционом одржавању објеката Предузећа који се заједнички користе са Телекомом, обликована по партијама, у отвореном поступку, број ЈН 540/2017, наручиоца Јавно предузеће "Пошта Србије", дата на основу конкурсне документације коју је преузео са Портала јавних набавки односно интернет странице Наручиоца [www.posta.rs](http://www.posta.rs), са оним садржајем који је на наведеним интернет страницама објављен.

**М.П.**

\_\_\_\_\_  
(потпис овлашћеног лица)

*Handwritten signature and initials in the bottom right corner.*





## 6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

**ПРЕДМЕТ:** Извођење радова на инвестицијом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома, Извођење радова на инвестицијом одржавању објеката Предузећа који се заједнички користе са Телекомом, обликована по партијама, у отвореном поступку, број ЈН 540/2017.

**Партија 1. – Објекти на територији Београда и Панчева**

### ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:

1. Пословно име/искраћени назив понуђача из одговарајућег регистра понуђача:

\_\_\_\_\_

2. Адреса седишта: \_\_\_\_\_

3. Матични број: \_\_\_\_\_

4. ПИБ: \_\_\_\_\_

5. Величина правног лица (заокружити): а) микро; б) мало; в) средње; г) велико

6. Одговорно лице: \_\_\_\_\_

7. Особа за контакт: \_\_\_\_\_

8. Телефон: \_\_\_\_\_

9. Факс: \_\_\_\_\_

10. E-mail: \_\_\_\_\_

11. Текући рачун: \_\_\_\_\_

12. Назив банке: \_\_\_\_\_

**НАПОМЕНА:** Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је у обавези да копира прву страну Обрасца понуде са општим подацима о понуђачу, коју је неопходно да попуни за сваког члана групе појединачно.

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*



**ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ:**  
(у случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем)

1. Пословно име/искраћени назив подизвођача из одговарајућег регистра понуђача:

\_\_\_\_\_

2. Адреса седишта: \_\_\_\_\_

3. Матични број: \_\_\_\_\_

4. ПИБ: \_\_\_\_\_

5. Величина правног лица (заокружити): а) микро; б) мало; в) средње; г) велико

6. Одговорно лице: \_\_\_\_\_

7. Особаза контакт: \_\_\_\_\_

8. Телефон: \_\_\_\_\_

9. Факс: \_\_\_\_\_

10. E-mail: \_\_\_\_\_

11. Текући рачун: \_\_\_\_\_

12. Назив банке: \_\_\_\_\_

**НАПОМЕНА:** Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем неопходно је да попуни наведене податке за подизвођача. Уколико понуђач подноси понуду са више подизвођача у обавези је да копира ову страну Обрасца понуде са општим подацима о подизвођачу, коју је неопходно да попуни за сваког подизвођача појединачно.

*Handwritten initials and marks:*  
Handwritten initials and marks, possibly "MN" and other illegible scribbles.



ПОНУДА број \_\_\_\_\_

Ред. бр.	Назив места извођења радова	Укупна цена без ПДВ-а
1.	објекат Наручиоца: - АТЦ Батајница, Мајке Југовића 16, Земун	
2.	објекат Наручиоца: - АТЦ Нови Београд, Шпанских бораца 22, Нови Београд	
3.	објекат Наручиоца: - АТЦ Сурчин, Војвођанска 71, Београд	
4.	објекат Наручиоца: - АТЦ Земун, Горњоградска, Земун, Београд	
5.	објекат Наручиоца: - АТЦ Жарково, Битољска 22, Чукарица, Београд	
6.	објекат Наручиоца: - АТЦ Чукарица, Љешка 19а, Чукарица, Београд	
7.	објекат Наручиоца: - АТЦ Кијево-Кнежевац, Сретена Младеновића 27а, Раковица, Београд	
8.	објекат Наручиоца: - АТЦ Миљаковац, Борска 15а, Раковица, Београд	
8.	објекат Наручиоца: - АТЦ Карабурма, Патриса Лумумбе 50, Палилула, Београд	
10.	објекат Наручиоца: - АТЦ Крњача, I сутјеска 66, Палилула, Београд	
11.	објекат Наручиоца: - Пошта и АТЦ Баваниште, Трг Зорана Ђурђева 6, Баваниште, Ковин	
	<b>УКУПНО (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)</b>	

Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено  
искаже у динарима:

Износ увозне царине у динарима	
Износ других дажбина у динарима	
Укупно у динарима	

*Handwritten signatures and initials.*



**Начин и рок плаћања:** по основу оверених испостављених привремених и окончане ситуације у року \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) дана (од минимум 20 (двадесет) до максимум 42 (четрдесет два)) дана од дана овере исте од стране лица одређених за вршење стручног надзора.

**Рок за извођење радова:** \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) календарских дана (максимум 120 (стодвадесет) календарских дана) од дана увођења у посао.

**Гарантни рок**

- **за изведене радове:** \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) месеца (минимум 24 (двадесет четири) месеца) од дана примопредаје радова Наручиоцу на сваком објекту у оквиру Партије и потписивања Записника о примопредаји радова Наручиоцу;

- **за уграђену опрему:** према декларацији произвођача који тече од дана примопредаје радова Наручиоцу.

**Место извођења радова: објекат Наручиоца:**

- АТЦ Батајница, Мајке Југовића 16, Земун
- АТЦ Нови Београд, Шпанских бораца 22, Нови Београд
- АТЦ Сурчин, Војвођанска 71, Београд
- АТЦ Земун, Горњоградска, Земун, Београд
- АТЦ Жарково, Битољска 22, Чукарица, Београд
- АТЦ Чукарица, Љешка 19а, Чукарица, Београд
- АТЦ Кијево-Кнежевац, Сретена Младеновића 27а, Раковица, Београд
- АТЦ Миљаковац, Борска 15а, Раковица, Београд
- АТЦ Карабурма, Патриса Лумумбе 50, Палилула, Београд
- АТЦ Крњача, I сутјеска бб, Палилула, Београд
- Пошта и АТЦ Баваниште, Трг Зорана Ђурђева 6, Баваниште, Ковин

**к важења понуде:** 90 (деведесет) дана од дана јавног отварања понуде.


Саставни део овог обрасца чине:

1. Преглед позиција са јединицама мере, количинама, јединичним и укупним ценама;
2. Гантограм

Начин подношења понуде:

самостално			* ако понуђач самостално даје понуду потребно је да заокружи реч "самостално"
са подизвођачима:			* уписати назив подизвођача уколико ће понуђач делимично извршење набавке поверити подизвођачу, као и део уговора који ће
Назив подизвођача	Радови које изводи	% учешћа у понуди	

*Handwritten signature and initials*



			извршити подизвођач и проценат учешћа подизвођача у понуди (не може бити већа од 50%)
заједничка понуда групе понуђача:			
Назив члана групе	Радови које изводи	% учешћа у понуди	* уписати све чланове групе понуђача који подносе заједничку понуду, као и део уговора који ће сваки од чланова групе понуђача извршити и проценат учешћа члана групе у понуди

**Попусти које нуди понуђач:**

--

**Место и датум**

**ПОНУЂАЧ**

\_\_\_\_\_

**М.П.**

\_\_\_\_\_

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



## 6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

**ПРЕДМЕТ: ПРЕДМЕТ: Извођење радова на инвестиционом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома, Извођење радова на инвестиционом одржавању објеката Предузећа који се заједнички користе са Телекомом, обликована по партијама, у отвореном поступку, број ЈН 540/2017.**

**Партија 2. –Објекти на територији РРЈ „Ужице, Шабац, Ваљево“**

### **ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:**

1. Пословно име/искраћени назив понуђача из одговарајућег регистра понуђача:

\_\_\_\_\_

2. Адреса седишта: \_\_\_\_\_

3. Матични број: \_\_\_\_\_

4. ПИБ: \_\_\_\_\_

5. Величина правног лица (заокружити): а) микро; б) мало; в) средње; г) велико

6. Одговорно лице: \_\_\_\_\_

7. Особа за контакт: \_\_\_\_\_

8. Телефон: \_\_\_\_\_

9. Факс: \_\_\_\_\_


10. E-mail: \_\_\_\_\_

11. Текући рачун: \_\_\_\_\_

12. Назив банке: \_\_\_\_\_

**НАПОМЕНА: Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је у обавези да копира прву страну Обрасца понуде са општим подацима о понуђачу, коју је неопходно да попуни за сваког члана групе појединачно.**

*[Handwritten signatures and initials]*



**ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ:**  
(у случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем)

10. Пословно име/искраћени назив подизвођача из одговарајућег регистра понуђача:

\_\_\_\_\_

11. Адреса седишта: \_\_\_\_\_

12. Матични број: \_\_\_\_\_

13. ПИБ: \_\_\_\_\_

14. Величина правног лица (заокружити): а) микро; б) мало; в) средње; г) велико

15. Одговорно лице: \_\_\_\_\_

16. Особа за контакт: \_\_\_\_\_

17. Телефон: \_\_\_\_\_

18. Факс: \_\_\_\_\_


10. E-mail: \_\_\_\_\_

11. Текући рачун: \_\_\_\_\_

12. Назив банке: \_\_\_\_\_

**НАПОМЕНА:** Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем неопходно је да попуни наведене податке за подизвођача. Уколико понуђач подноси понуду са више подизвођача у обавези је да копира ову страну Обрасца понуде са општим подацима о подизвођачу, коју је неопходно да попуни за сваког подизвођача појединачно.

*Handwritten marks and signatures in the bottom right corner.*



ПОНУДА број \_\_\_\_\_

Ред. бр.	Назив места извођења радова	Укупна цена без ПДВ-а
1.	Објекат Наручиоца: - Пошта и АТЦ Бадовинци, Зеке Буљубаше 3, Бадовинци, Богатић	
2.	Објекат Наручиоца: - Пошта и АТЦ Клење, Цара Душана 1, Клење, Богатић	
3.	Објекат Наручиоца: - Пошта и АТЦ Крупањ, Маршала Тита 2, Крупањ	
	<b>УКУПНО (1+2+3)</b>	

Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима:

Износ увозне царине у динарима	
Износ других дажбина у динарима	
Укупно у динарима	

**Начин и рок плаћања:** по основу оверених испостављених привремених и окончане ситуације у року \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) дана (од минимум 20(двадесет) до максимум 42(четрдесетдва)) дана од дана овере исте од стране лица одређених за вршење стручног надзора.

**Рок за извођење радова:** \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) календарских дана (максимум 60 (шездесет) календарских дана) од дана увођења у посао.

**Гарантни рок**

- **за изведене радове:** \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) месеца (минимум 24 (двадесетчетири) месеца) од дана примопредаје радова Наручиоцу на сваком објекту у оквиру Партије и потписивања Записника о примопредаји радова Наручиоцу;

- **за уграђену опрему:** према декларацији произвођача опреме који тече од дана примопредаје радова Наручиоцу.

**Место извођења радова: објекти Наручиоца:**

- Пошта и АТЦ Бадовинци, Зеке Буљубаше 3, Бадовинци, Богатић
- Пошта и АТЦ Клење, Цара Душана 1, Клење, Богатић
- Пошта и АТЦ Крупањ, Маршала Тита 2, Крупањ

**Рок важења понуде:** 90 (деведесет) дана од дана јавног отварања понуде.

Саставни део овог обрасца чине:

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*





1. Преглед позиција са јединицама мере, количинама, јединичним и укупним ценама;
2. Гантограм

Начин подношења понуде:

самостално			* ако понуђач самостално даје понуду потребно је да заокружи реч "самостално"
са подизвођачима:			* уписати назив подизвођача уколико ће понуђач делимично извршење набавке поверити подизвођачу, као и део уговора који ће извршити подизвођач и проценат учешћа подизвођача у понуди (не може бити већа од 50%)
Назив подизвођача	Радови које изводи	% учешћа у понуди	
заједничка понуда групе понуђача:			* уписати све чланове групе понуђача који подносе заједничку понуду, као и део уговора који ће сваки од чланова групе понуђача извршити и проценат учешћа члана групе у понуди
Назив члана групе	Радови које изводи	% учешћа у понуди	

Попусти које нуди понуђач:

Место и датум

ПОНУЂАЧ

М.П.

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*



## 6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

**ПРЕДМЕТ: ПРЕДМЕТ: Извођење радова на инвестициом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома, Извођење радова на инвестиционом одржавању објеката Предузећа који се заједнички користе са Телекомом, обликована по партијама, у отвореном поступку, број ЈН 540/2017.**

**Партија 3. –Објекти на територији РРЈ „Смедерево, Пожаревац, Зајечар, Бор“**

### ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:

1. Пословно име/искраћени назив понуђача из одговарајућег регистра понуђача:

\_\_\_\_\_

2. Адреса седишта:

\_\_\_\_\_

3. Матични број:

\_\_\_\_\_

4. ПИБ:

\_\_\_\_\_

5. Величина правног лица (заокружити): а) микро; б) мало; в) средње; г) велико

6. Одговорно лице:

\_\_\_\_\_

7. Особа за контакт:

\_\_\_\_\_

8. Телефон:

\_\_\_\_\_

9. Факс:

\_\_\_\_\_

10. E-mail:

\_\_\_\_\_

11. Текући рачун:


\_\_\_\_\_

12. Назив банке:

\_\_\_\_\_

**НАПОМЕНА: Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је у обавези да копира прву страну Обрасца понуде са општим подацима о понуђачу, коју је неопходно да понуни за сваког члана групе појединачно.**

Handwritten marks and signatures in the bottom right corner.



**ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ:**  
(у случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем)

3. Пословно име/искраћени назив подизвођача из одговарајућег регистра понуђача:

\_\_\_\_\_

4. Адреса седишта: \_\_\_\_\_

5. Матични број: \_\_\_\_\_

6. ПИБ: \_\_\_\_\_

7. Величина правног лица (заокружити): а) микро; б) мало; в) средње; г) велико

8. Одговорно лице: \_\_\_\_\_

9. Особа за контакт: \_\_\_\_\_

10. Телефон: \_\_\_\_\_

11. Факс: \_\_\_\_\_

10. E-mail: \_\_\_\_\_

11. Текући рачун: \_\_\_\_\_

12. Назив банке: \_\_\_\_\_

**НАПОМЕНА:** Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем неопходно је да попуни наведене податке за подизвођача. Уколико понуђач подноси понуду са више подизвођача у обавези је да копира ову страну Обрасца понуде са општим подацима о подизвођачу, коју је неопходно да попуни за сваког подизвођача појединачно.

*Handwritten initials and signature.*



ПОНУДА број \_\_\_\_\_

Ред. бр.	Назив места извођења радова	Укупна цена без ПДВ-а
1.	Објекат Наручиоца: - Пошта и АТЦ Смедеревска Паланка, I српског устанка 25, Смедеревска Паланка	
2.	Објекат Наручиоца: КАТЦ Липе, Маршала Тита бб, Липе, Смедерево	
3.	Објекат Наручиоца: КАТЦ Радинац, Смедеревска 5, Смедерево	
4.	Објекат Наручиоца: - Пошта и КАТЦ Азања, Милије Батинића 3, Азања, Смедеревска Паланка	
5.	Објекат Наручиоца: - КАТЦ Милошевац, Трг братства и јединства 39, Милошевац, Велика Плана	
	УКУПНО (1+2+3-4+5)	

Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено исказе у динарима:

Износ увозне царине у динарима	
Износ других дажбина у динарима	
Укупно у динарима	

**Начин и рок плаћања:** по основу оверених испостављених привремених и окончане ситуације у року \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) дана (од минимум 20(двадесет) до максимум 42(четрдесетдва)) дана од дана овере исте од стране лица одређених за вршење стручног надзора.

**Рок за извођење радова:** \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) календарских дана (максимум 60 (шездесет) календарских дана) од дана увођења у посао.

**Гарантни рок**

- за изведене радове: \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) месеца (минимум 24 (двадесетчетири) месеца) од дана примопредаје радова Наручиоцу на сваком објекту у оквиру Партије и потписивања Записника о примопредаји радова Наручиоцу;

- за уграђену опрему: према декларацији произвођача опреме и тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу.

Handwritten initials and signatures in the bottom right corner.


**Место извођења радова: Објекти Наручиоца:**

- Пошта и АТЦ Смедеревска Паланка, I српског устанка 25, Смедеревска

**Паланка**

- КАТЦ Липе, Маршала Тита 6б, Липе, Смедерево

- КАТЦ Радицац, Смедеревска 5, Смедерево

- Пошта и КАТЦ Азања, Милије Батинића 3, Азања, Смедеревска Паланка

- КАТЦ Милошевац, Трг братства и јединства 39, Милошевац, Велика


**Плана**
**Рок важења понуде:** 90 (деведесет) дана од дана јавног отварања понуде.


Саставни део овог обрасца чине:

1. Преглед позиција са јединицама мере, количинама, јединичним и укупним ценама;
2. Гантограм

**Начин подношења понуде:**

самостално			* ако понуђач самостално даје понуду потребно је да заокружи реч "самостално"
са подизвођачима:			* уписати назив подизвођача уколико ће понуђач делимично извршење набавке поверити подизвођачу, као и део уговора који ће извршити подизвођач и проценат учешћа подизвођача у понуди (не може бити већа од 50%)
Назив подизвођача	Радови које изводи	% учешћа у понуди	
заједничка понуда групе понуђача:			* уписати све чланове групе понуђача који подносе заједничку понуду, као и део уговора који ће сваки од чланова групе понуђача извршити и проценат учешћа члана групе у понуди
Назив члана групе	Радови које изводи	% учешћа у понуди	




**Попусти које нуди понуђач:****Место и датум****ПОНУЂАЧ**

---

**М.П.**

---

Il  
10  
11  
12



## 7. МОДЕЛ УГОВОРА ( за Партије 1, 2 и 3))

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
"ПОШТА СРБИЈЕ", БЕОГРАДИЗВОЂАЧ  
(ПОНУЂАЧ)Број: 2017-207859/\_\_\_\_\_  
БЕОГРАД, \_\_\_\_ . \_\_\_\_ .2018. годинеБрој: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ . \_\_\_\_ .2017.  
годинеУГОВОР  
О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА  
ПАРТИЈА 1

Закључен између:

1. ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ПОШТА СРБИЈЕ", БЕОГРАД  
Београд, Улица Таковска број 2,  
које заступа \_\_\_\_\_,  
(у даљем тексту: **Наручилац**)

и

2. \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_, Улица \_\_\_\_\_ број \_\_\_\_\_,  
које заступа директор \_\_\_\_\_  
(у даљем тексту: **Извођач**)

Уговорне стране сагласно констатују:

- Да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Службени гасник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) и подзаконских аката којима се уређује поступак јавне набавке, спровео отворени поступак јавне набавке //, број ЈН: ///2017.
- Да је Наручилац донео Одлуку о додели уговора, број 2017-///// од ///.///.2018. године


ПРЕДМЕТ УГОВОРА**Члан 1.**

Наручилац уступа, а Извођач преузима извођење радова на инвестиционом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома и извођење радова на инвестиционом одржавању објеката Предузећа који се заједнички користе са Телекомом, обликована по партијама-Партија 1 на објектима:

АТЦ Батајница, Мајке Југовића 16, Земун,  
АТЦ Нови Београд, Шпанских бораца 22, Нови Београд,  
АТЦ Сурчин, Војвођанска 71, Београд,  
АТЦ Земун, Горњоградска, Земун, Београд,  
АТЦ Жарково, Битољска 22, Чукарица, Београд,  
АТЦ Чукарица, Лешка 19а, Чукарица, Београд,



АТЦ Кијево-Кнежевац, Сретена Младеновића 27а, Раковица, Београд,  
АТЦ Миљаковац, Борска 15а, Раковица, Београд,  
АТЦ Карабурма, Патриса Лумумбе 50, Палилула, Београд,  
АТЦ Крњача, I сутјеска бб, Палилула, Београд,  
Пошта и АТЦ Баваниште, Трг Зорана Ђурђева 6, Баваниште, Ковин



у свему према техничкој документацији и конкурсној документацији Наручиоца број ЈН \_\_\_\_\_ и Понуди Извођача број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ 2018. године која је саставни део овог уговора.

## ЦЕНА

### Члан 2.

Укупна цена радова према Понуди из члана 1. овог уговора, без ПДВ, износи \_\_\_\_\_ динара (словима: \_\_\_\_\_), и то:

АТЦ Батајница, Мајке Југовића 16, Земун у износу од \_\_\_\_\_  
(словима: \_\_\_\_\_) динара без ПДВ-а,

АТЦ Нови Београд, Шпанских бораца 22, Нови Београд у износу од \_\_\_\_\_  
(словима: \_\_\_\_\_) динара без ПДВ-а

АТЦ Сурчин, Војвођанска 71, Београд у износу од \_\_\_\_\_  
(словима: \_\_\_\_\_) динара без ПДВ-а,

АТЦ Земун, Горњоградска, Земун, Београд у износу од \_\_\_\_\_  
(словима: \_\_\_\_\_) динара без ПДВ-а,

АТЦ Жарково, Битољска 22, Чукарица, Београд у износу од \_\_\_\_\_  
(словима: \_\_\_\_\_) динара без ПДВ-а,

АТЦ Чукарица, Љешка 19а, Чукарица, Београд у износу од \_\_\_\_\_  
(словима: \_\_\_\_\_) динара без ПДВ-а,

АТЦ Кијево-Кнежевац, Сретена Младеновића 27а, Раковица, Београд у износу од \_\_\_\_\_  
(словима: \_\_\_\_\_) динара без ПДВ-а,

АТЦ Миљаковац, Борска 15а, Раковица, Београд у износу од \_\_\_\_\_  
(словима: \_\_\_\_\_) динара без ПДВ-а,

АТЦ Карабурма, Патриса Лумумбе 50, Палилула, Београд у износу од \_\_\_\_\_  
(словима: \_\_\_\_\_) динара без ПДВ-а,

АТЦ Крњача, I сутјеска бб, Палилула, Београд у износу од \_\_\_\_\_  
(словима: \_\_\_\_\_) динара без ПДВ-а,

Пошта и АТЦ Баваниште, Трг Зорана Ђурђева 6, Баваниште, Ковин у износу од \_\_\_\_\_  
(словима: \_\_\_\_\_) динара без ПДВ-а,

Јединичне цене у Понуди наведеној у члану 1. овог уговора су фиксне и не могу се изменити ни по ком основу.

Коначни обрачун изведених радова ће се вршити на основу стварно изведених количина, утврђених у грађевинској књизи, уз примену уговорених јединичних цена према понуди из члана 1. овог уговора.

Укупна цена за стварне количине изведених радова, обрачуната применом јединичних цена из Понуде из члана 1. овог уговора, не може бити већа од 10% (десет процената) од укупне цене из става 1. овог члана, али не више од процењене вредности за ову јавну набавку.


## НАЧИН ПЛАЋАЊА

### Члан 3.

Уговорену цену из члана 2. овог уговора Наручилац ће плаћати Извођачу по основу испостављених и оверених привремених и окончане ситуације.

Handwritten initials and numbers: 71, 12, 1.14, 83, 27





Ситуације, оверене од стране одговорних извођача радова и овлашћеног лица Извођача, се достављају у 5 оригиналних истоветних примерака. Уз примерке ситуација доставља се један примерак копија листова грађевинске књиге и грађевинског дневника за радове који се фактуришу том ситуацијом, који морају бити оверени од стране одговорних извођача радова и вршиоца стручног надзора, с тим што се уз окончању ситуацију достављају и записници о извршеним примопредајама радова за све објекте из Партије.

Најкаснији рок за пријем ситуација, које испоставља Извођач на писарницу Наручиоца у Београду, Таковска улица број 2, је до 25. у месецу, без обзира на начин на који су послате.

Лица одређена за вршење стручног надзора ће у року од 5 дана од пријема ситуације од стране Наручиоца оверити ситуацију или, уколико ситуација није исправна, исту вратити Извођачу. Датум издавања ситуације и датум овере надзорног органа на ситуацији морају бити у истом календарском месецу.

Наручилац ће извршити исплату по овереној ситуацији у року од \_\_\_\_\_ дана од дана овере исте од стране лица одређених за вршење стручног надзора.

Привременим ситуацијама може се фактурисати највише 90% (деведесет процената) уговорене цене из члана 2. Уговора.

Окончаном ситуацијом фактурише се вредност преосталог дела признатих изведених радова. Извођач је дужан да испостави окончању ситуацију Наручиоцу у року од 15 (петнаест) дана од дана извршене примопредаје радова на последњем објекту.

Наручилац задржава право да обустави исплату спорног дела окончане ситуације уколико Извођач не отклони примедбе наведене у записнику о примопредаји изведених радова.

## **ПРЕГЛЕД И ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА**

### **Члан 4.**

Примопредаја изведених радова се врши за сваки објекат понаособ.

По завршетку радова из члана 1. овог уговора, Извођач ће писмено обавестити Наручиоца да су радови завршени и спремни за примопредају.

У року од 7 (седам) дана од пријема обавештења, Комисија Наручиоца за примопредају изведених радова (Комисија) извршиће примопредају радова. Примопредаји радова присуствују Комисија, одговорни извођач радова, лице које врши стручни надзор и руководилац радова Извођача. О извршеној примопредаји сачиниће се записник.

Приликом примопредаје радова Извођач се обавезује да достави гаранцију за отклањање евентуалних недостатака у гарантном року из члана 14. Уговора.


### **Члан 5.**

Уколико се током примопредаје радова утврди да изведени радови имају недостатке, Комисија ће сачинити посебан записник са примедбама и роком у којем Извођач треба исте да отклони. Извођач се обавезује да у свему поступи по примедбама Комисије у роковима које у посебном записнику утврди Комисија.

У року од 7(седам) дана по истеку рока за отклањање недостатака, приступиће се примопредаји радова.

Уколико Извођач не поступи по примедбама Комисије у остављеном року, Наручилац задржава право да недостатке отклони сам или преко трећег лица са правом на регрес од Извођача.

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



## РОКОВИ ИЗВРШЕЊА

### Члан 6.

Уговорене радове из члана 1. уговора Извођач је дужан да изведе у року од \_\_\_\_\_ ( ) календарских дана од дана увођења у посао према утврђеној Динамици извођења радова, која чини саставни део Уговора.

Стварне количине изведених радова неће имати утицаја на рок за извођење радова из става 1. овог члана.

Извођач ће бити уведен у посао у року до 15 (петнаест) дана од дана закључења уговора, након достављања средства обезбеђења за добро извршење посла, или по позиву Наручиоца (ако објективни разлози не дозвољавају увођење у посао у року до 15 (петнаест) дана од дана закључења уговора) када се стекну услови да се Извођач уведе у посао.

Ако се Извођач радова неоправдано не одазове позиву Наручиоца за увођење у посао на дан одређен у позиву Наручиоца, Наручилац ће писаним путем обавестити Извођача радова о накнадном датуму увођења у посао који не може бити дужи од 5 (пет) дана. Ако се Извођач ни у накнадно одређеном датуму не одазове позиву за увођење у посао и не започне са извођењем радова, Наручилац има право да раскине Уговор уз реализацију гаранције за добро извршење посла у целости и захтевати накнаду штете, до износа стварне штете, од Извођача или од осигуравача код кога је Извођач осигуран од одговорности за штету приликом пружања професионалних услуга.

Извођач се сматра уведеним у посао када му лице које врши стручни надзор преда градилиште, што се констатује у грађевинском дневнику. Рок за извођење радова почиње да тече од дана увођења у посао на првом објекту.

Време прекида у извођењу уговорених радова, до кога је дошло по захтеву Наручиоца, евидентира се у грађевинском дневнику и не улази у рок за извођење радова из става 1. овог члана.

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора у писаној форми, уз сагласност стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за завршетак радова. Рок за извођење радова сматраће се продуженим када уговорне стране о томе постигну споразум закључењем анекса овог уговора.

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

## ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА

### Члан 7.

Извођач се обавезује да на дан достављања потписаног Уговора, а најкасније у року од 8 (осам) дана од дана закључења Уговора, Наручиоцу достави на адресу Наручиоца: Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд, Таковска 2, ПАК 136403, Функција економских послова и набавки, Сектор за порезе и буџет, одговарајуће средство финансијског обезбеђења на име гаранције за добро извршење посла и извршење посла у уговореном року, на износ од 10% (десет процената) од укупне цене радова без ПДВ из члана 2. овог уговора, и то две бланко сопствене менице или неопозиву, безусловну (без приговора), на први позив наплативу банкарску гаранцију.

Менице морају бити без ознаке доспелости, са унетим пуним називом издаваоца менице и оверене печатом. Датум доспећа одредиће Наручилац. Уз менице мора бити достављено: одговарајуће менично овлашћење са клаузулама "на први позив" и "без протеста", фотокопија картона депонованих потписа и копија захтева Извођача радова за регистрацију бланко сопствене менице у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, који је оверен од стране пословне банке Извођача радова.

Рок важења меница мора бити 30 (тридесет) дана дужи од дана извршене примопредаје радова, на последњем објекту. У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.



Банкарска гаранција мора бити насловљена на Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд, као корисника исте. Рок важења банкарске гаранције мора бити 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за завршетак радова. Ако се за време трајања уговора промени рок за завршетак радова, важност банкарске гаранције се мора продужити најкасније 5 (пет) дана пре истека важеће. Извођач је у обавези да обезбеди важеће банкарске гаранције 30 (тридесет) дана дуже од дана извршене примопредаје радова на последњем објекту.

Наручилац задржава право да уновчи средство финансијског обезбеђења из претходног става, у случају да Извођач не изврши све своје обавезе по основу овог уговора, у случају да Извођач доспе у доцњу, као и уколико ангажује као подизвођача лице које није навео у понуди. У том случају, Извођач је дужан да у року од 7 (седам) дана од пријема обавештења од стране Наручиоца о обавези достављања новог средства финансијског обезбеђења, достави ново средство обезбеђења које замењује активирани на износ из става 1. овог члана. Уколико Извођач у назначеном року не достави средство обезбеђења које замењује претходно активирани средство обезбеђења, уговор ће се сматрати раскинутим.

### Члан 8.

Извођач се обавезује да:

- уговорене радове изведе у свему према техничкој документацији и конкурсној документацији Наручиоца, својој понуди број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ 2018. године, прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета који важе за уговорену врсту радова;
- угради материјал који одговара техничким стандардима и стандардима квалитета о чему ће обезбедити доказ издат од стране овлашћених организација и доставити га лицу које врши стручни надзор пре уградње;
- обезбеди стручне раднике за извођење свих уговорених радова;
- на прописан начин води грађевински дневник и грађевинску књигу и обезбеђује књигу инспекције;
- организује градилиште на начин којим ће омогућити приступ локацији и заштиту околине за сво време трајања грађења;
- током извођења радова предузима све мере из области безбедности, заштите на раду, заштите од пожара и друге мере у складу са важећим прописима;
- у случају потребе своје радове усклади са процесом рада у објекту Наручиоца;
- обезбеђује објекат и околину у случају прекида радова;
- постојећи инвентар заштити од прљања и оштећења;
- по завршетку радова уклони своју опрему, материјал и сав отпадни материјал, који је настао као последица извођења предметних радова;
- гарантује за квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатака у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 (пет) дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца;
- сноси транспортне трошкове.

### Члан 9.

Пре почетка радова, Извођач се обавезује да решењем одреди руководиоца радова на градилишту и одговорне извођаче радова наведене у понуди.

Извођач решењем одређује лице које ће спроводити мере у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду.

Решења из ст. 1. овог члана, Извођач ће доставити Наручиоцу у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора.

Руководилац радова је одговоран за извођење радова и координацију са одговорним извођачем радова и лицима која врше стручни надзор и дужан је да на градилишту сарађује са Наручиоцем, преко лица која врше стручни надзор за Наручиоца.

Handwritten initials and marks at the bottom right of the page.

Уколико лице које врши стручни надзор утврди да руководилац радова, неоправдано није присутан на градилишту у току радног времена, при чему није у писаној форми обавестио Наручиоца о разлозима свог одсуства, као и уколико одговорни извођач радова, односно руководилац радова, не извршава друге своје обавезе на градилишту, лице које врши стручни надзор може обуставити радове на градилишту и констатовати то у грађевинском дневнику. Последице које проистекну услед обуставе радова због разлога наведених у овом ставу, падају на терет Извођача. Рок у којем радови буду обустављени због разлога наведених у овом ставу, Извођачу ће се урачунавати у рок за извођење радова из члана 6. овог уговора.

За сваку промену одговорног извођача радова и руководиоца радова на градилишту, Извођач мора тражити писану сагласност Наручиоца.

#### Члан 10.

Извођач је дужан да на дан закључења уговора, достави Наручиоцу списак радника који ће изводити радове, са доказима о основу радног ангажовања код Извођача за сваког од радника са списка, као и писмени доказ издат од Медицине рада у свему према Закону о безбедности и здрављу на раду, за лица оспособљена за рад на висини.

#### Члан 11.

Извођач је одговоран и обавезан да накнади сву штету која настане у току извођења радова на објекту, као и сву штету коју претрпе радници и трећа лица и њихова имовина приликом извођења уговорених радова.

Извођач је дужан да предузме све потребне мере ради обезбеђења објеката и радова, опреме, уређаја и инсталација, радника, пролазника, саобраћаја, суседних објеката, као и мере заштите човекове околине.

Трошкове спровођења мера из претходног става сноси Извођач.

#### Члан 12.

У случају да Извођач не ангажује подизвођача:

Извођач не може у своје име и за свој рачун радове у целини или појединачне делове радова из члана 1. овог уговора поверити на извођење трећим лицима.

Уколико Извођач поступи супротно одредби претходног става, исти сноси све законске последице које из таквог односа проистекну, а Наручилац задржава право накнаде штете према Извођачу.

У случају да Извођач ангажује подизвођача:

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење радова из овог уговора и у случају поверавања извођења појединих радова подизвођачу:

" \_\_\_\_\_ " из \_\_\_\_\_, улица \_\_\_\_\_ број \_\_\_\_\_,  
" \_\_\_\_\_ " из \_\_\_\_\_, улица \_\_\_\_\_ број \_\_\_\_\_,  
" \_\_\_\_\_ " из \_\_\_\_\_, улица \_\_\_\_\_ број \_\_\_\_\_.

Извођач се обавезује да пре потписивања овог уговора достави Наручиоцу доказ о правном односу (уговор) са подизвођачем, из претходног става.


### ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

#### Члан 13.

Наручилац се обавезује да:

- омогући Извођачу приступ објекту;
- донесе план превентивних мера за градилиште и исти достави Извођачу приликом увођења у посао, на објектима за које је потребна израда истог по Закону о безбедности и здрављу на раду;
- одреди координатора за извођење где се за то укаже потреба у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду;

Handwritten initials and marks at the bottom right of the page.



- Извођачу преда сву расположиву документацију неопходну за извођење уговорених радова;
- одреди лица која ће вршити стручни надзор над извођењем уговорених радова;
- сноси трошкове стручног надзора;
- изврши плаћање према одредбама овог уговора;
- образује комисију за примопредају радова у року од 7 (седам) дана од дана пријема обавештења Извођача да су радови завршени и спремни за примопредају.

## ГАРАНТНИ РОК

### Члан 14.

Извођач гарантује за квалитет изведених радова из члана 1. овог уговора, са гарантним роком од \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) месеци, рачунајући од дана примопредаје радова Наручиоцу на том објекту. За уграђену опрему важи гарантни рок произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу.

Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора, за сваки објекат појединачно, Наручиоцу преда средство финансијског обезбеђења на име гаранције за отклањање евентуалних недостатака у гарантном року, на износ од 10% (десет процената) од цене радова за сваки објекат појединачно, из члана 2. овог уговора, без ПДВ, и то, уколико је уговорена цена по објекту мања од 5.000.000,00 динара, бланко сопствену меницу или неопозиву, безусловну (без приговора), на први позив наплативу банкарску гаранцију или уколико је уговорена цена по објекту већа од 5.000.000,00 динара, две бланко сопствене менице или неопозиву, безусловну (без приговора), на први позив наплативу банкарску гаранцију.

Менице морају бити без ознаке доспелости, са унетим пуним називом издаваоца менице и оверене печатом. Датум доспећа одредиће Наручилац. Уз менице мора бити достављено: одговарајуће менично овлашћење са клаузулама "на први позив" и "без протеста", фотокопија картона депонованих потписа и копија захтева Извођача радова за регистрацију бланко сопствене менице у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, који је оверен од стране пословне банке Извођача радова.

Рок важења менице мора бити 30 (тридесет) дана дужи од истека гарантног рока на том објекту. У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.


Банкарска гаранција мора бити насловљена на Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд, као корисника исте. Рок важења банкарске гаранције мора бити 30 (тридесет) дана дужи од истека гарантног рока на том објекту.

У записнику о примопредаји радова констатоваће се да је извршена примопредаја радова и средства обезбеђења.

Извођач је у обавези да на први писани позив Наручиоца, отклони све евентуалне недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова и уграђених материјала, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима, о свом трошку.

Уколико Извођач у току трајања гарантног рока не отклони недостатке, у року који му је дао Наручилац, Наручилац задржава право да исте отколони сам или преко трећег лица, са правом на регрес од Извођача. У том случају Наручилац задржава право да уновчи средство финансијског обезбеђења датог на име гаранције за отклањање евентуалних недостатака у гарантном року. Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака, Наручилац има право да тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете, од Извођача или од осигураваача код кога је Извођач осигуран од одговорности за штету приликом пружања професионалних услуга. Извођач је дужан да све време трајања уговора обезбеди и поседује важећу полису осигурања за штету причињену трећим лицима

Handwritten initials and a signature at the bottom right of the page.



## ОСИГУРАЊЕ

### **Члан 15.**

Извођач осигурава радове, материјал и опрему за уграђивање од уобичајених ризика до њихове пуне вредности. Премију осигурања плаћа Извођач.

## СНОШЕЊЕ РИЗИКА

### **Члан 16.**

До примопредаје изведених радова, ризик случајне пропасти и оштећења радова, материјала и опреме сноси Извођач.

## КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

### **Члан 17.**

Уколико Извођач не заврши уговорене радове у року наведеном у члану 6. став 1. овог уговора, дужан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу на име уговорне казне износ од 0,5% (пола процента) од укупне цене уговорених радова.

Укупна висина уговорне казне из претходног става може да износи највише 10% (десет процената) од укупне уговорене цене.

Наплата уговорне казне извршиће ће се уз оверу надзорног органа, активирањем достављеног средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла и извршење посла у уговореном року без претходног пристанка Извођача, и/или умањењем износа наведеног у ситуацији, уз добијено књижно одобрење Извођача.

Уколико Наручилац, услед неуредног испуњења уговорних обавеза од стране Извођача претрпи штету, може захтевати поред уговорне казне и накнаду штете од Извођача или од осигуравача код кога је Извођач осигуран од одговорности за штету приликом пружања професионалних услуга.

### **Члан 18.**

Уколико Извођач не извршава уговорне обавезе, Наручилац има право да раскине Уговор на штету Извођача, са правом да наплати све трошкове који из наведеног раскида проистекну.

## ВИША СИЛА

### **Члан 19.**

У случају наступања више силе, уговорне стране се ослобађају одговарајућих обавеза из овог уговора за време док такво стање траје.

## НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

### **Члан 20.**

Уколико дође до потребе за извођењем непредвиђених радова, Извођач ће поступити по захтеву Наручиоца, тако што ће по покретању поступка за непредвиђене радове поднети понуду са ценама које су тржишне и реалне у тренутку подношења понуде.

Уговорне стране су се споразумеле да за извођење непредвиђених радова, након спроведеног поступка и усвајања понуде Извођача, приступе сачињавању уговора за додатне радове.

Уколико дође до потребе за извођењем хитних непредвиђених радова, Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног надзора, извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за спречавање штете, а изазвани су



ванредним и неочекиваним догађајима који се нису могли предвидети. Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступи потреба за извођењем хитних непредвиђених радова, о томе обавесте Наручиоца.

### ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

#### **Члан 21.**

За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, Посебне узансе о грађењу (уколико нису у супротности са одредбама овог уговора), као и други прописи који регулишу ову област.

#### **Члан 22.**

Све спорове који проистекну у реализацији овог уговора, уговорне стране ће решавати споразумно. У случају да споразум уговорних страна није могућ, спор ће решавати надлежни суд у Београду.

#### **Члан 23.**

Овај уговор се сматра закљученим даном када га потпишу обе уговорне стране.

#### **Члан 24.**

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Наручилац задржава 4 (четири) примерка, а Извођач 2 (два) примерка.

**НАРУЧИЛАЦ:  
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
"ПОШТА СРБИЈЕ", БЕОГРАД**

**ИЗВОЂАЧ**

Будет Предузећа: I Оперативни трошак/ 1.Одржавање/1.1. Одржавање објеката/ 01010103  
Инвестиционо одржавање грађевинских објеката, под редним бројем 9.



**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
"ПОШТА СРБИЈЕ", БЕОГРАД**

**ИЗВОЂАЧ  
(ПОНУЂАЧ)**

Број: 2017-207859/\_\_\_\_\_  
БЕОГРАД, \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.2018. године

Број: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.2018.  
године

**УГОВОР  
О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА  
ПАРТИЈА 2**

*Закључен између:*

**3. ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ПОШТА СРБИЈЕ", БЕОГРАД**  
Београд, Улица Таковска број 2,  
које заступа \_\_\_\_\_,  
(у даљем тексту: **Наручилац**)

и

**4.** \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_, Улица \_\_\_\_\_ број \_\_\_\_\_,  
које заступа директор \_\_\_\_\_  
(у даљем тексту: **Извођач**)

*Уговорне стране сагласно констатују:*

- Да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Службени гасник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) и подзаконских аката којима се уређује поступак јавне набавке, спровео отворени поступак јавне набавке //, број ЈН: ///2017.
- Да је Наручилац донео Одлуку о додели уговора, број 2017-///// од ///.///.2018. године

**ПРЕДМЕТ УГОВОРА**

**Члан 1.**

Наручилац уступа, а Извођач преузима извођење радова на инвестиционом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома и извођење радова на инвестиционом одржавању објеката Предузећа који се заједнички користе са Телекомом, обликована по партијама-Партија 2 на објектима:

Пошта и АТЦ Бадовинци, Зеке Буљубаше 3, Бадовинци, Богатић

Пошта и АТЦ Клење, Цара Душана 1, Клење, Богатић

Пошта и АТЦ Крупањ, Маршала Тита 2, Крупањ

у свему према техничкој документацији и конкурсној документацији Наручиоца број ЈН \_\_\_\_\_ и Понуди Извођача број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ 2018. године која је саставни део овог уговора.

*Handwritten signatures and initials.*



**ЦЕНА****Члан 2.**

Укупна цена радова према Понуди из члана 1. овог уговора, без ПДВ-а износи \_\_\_\_\_ динара (словима: \_\_\_\_\_), и то:

Пошта и АТЦ Бадовинци, Зеке Буљубаше 3, Бадовинци, Богатић у износу од \_\_\_\_\_ словима: \_\_\_\_\_) динара без

ПДВ-а,

Пошта и АТЦ Клење, Цара Душана 1, Клење, Богатић у износу од \_\_\_\_\_ (словима: \_\_\_\_\_)

динара без ПДВ-а

Пошта и АТЦ Крупањ, Маршала Тита 2, Крупањ у износу од

(словима: \_\_\_\_\_) динара без ПДВ-а

Јединичне цене у Понуди наведеној у члану 1. овог уговора су фиксне и не могу се изменити ни по ком основу.

Коначни обрачун изведених радова ће се вршити на основу стварно изведених количина, утврђених у грађевинској књизи, уз примену уговорених јединичних цена према понуди из члана 1. овог уговора.

Укупна цена за стварне количине изведених радова, обрачуната применом јединичних цена из Понуде из члана 1. овог уговора, не може бити већа од 10% (десет процената) од укупне цене из става 1. овог члана, али не више од процењене вредности за ову јавну набавку.

**НАЧИН ПЛАЋАЊА****Члан 3.**

Уговорену цену из члана 2. овог уговора Наручилац ће плаћати Извођачу по основу испостављених и оверених привремених и окончане ситуације.

Ситуације, оверене од стране одговорних извођача радова и овлашћеног лица Извођача, се достављају у 5 оригиналних истоветних примерака. Уз примерке ситуација доставља се један примерак копија листова грађевинске књиге и грађевинског дневника за радове који се фактуришу том ситуацијом, који морају бити оверени од стране одговорних извођача радова и вршиоца стручног надзора, с тим што се уз окончању ситуацију достављају и записници о извршеним примопредајама радова за све објекте из Партије.

Најкаснији рок за пријем ситуација, које испоставља Извођач на писарницу Наручиоца у Београду, Таковска улица број 2, је до 25. у месецу, без обзира на начин на који су послате.

Лица одређена за вршење стручног надзора ће у року од 5 дана од пријема ситуације од стране Наручиоца оверити ситуацију или, уколико ситуација није исправна, исту вратити Извођачу. Датум издавања ситуације и датум овере надзорног органа на ситуацији морају бити у истом календарском месецу.

Наручилац ће извршити исплату по овереној ситуацији у року од \_\_\_\_\_ дана од дана овере исте од стране лица одређених за вршење стручног надзора.

Привременим ситуацијама може се фактурисати највише 90% (деведесет процената) уговорене цене из члана 2. Уговора.

Окончаном ситуацијом фактурише се вредност преосталог дела признатих изведених радова. Извођач је дужан да испостави окончању ситуацију Наручиоцу у року од 15 (петнаест) дана од дана извршене примопредаје радова на последњем објекту.

Наручилац задржава право да обустави исплату спорног дела окончане ситуације уколико Извођач не отклони примедбе наведене у записнику о примопредаји изведених радова.



## ПРЕГЛЕД И ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА

### **Члан 4.**

Примопредаја изведених радова се врши за сваки објекат понаособ.

По завршетку радова из члана 1. овог уговора, Извођач ће писмено обавестити Наручиоца да су радови завршени и спремни за примопредају.

У року од 7 (седам) дана од пријема обавештења, Комисија Наручиоца за примопредају изведених радова (Комисија) извршиће примопредају радова. Примопредаји радова присуствују Комисија, одговорни извођач радова, лице које врши стручни надзор и руководилац радова Извођача. О извршеној примопредаји сачиниће се записник.

Приликом примопредаје радова Извођач се обавезује да достави гаранцију за отклањање евентуалних недостатака у гарантном року из члана 14. Уговора.

### **Члан 5.**

Уколико се током примопредаје радова утврди да изведени радови имају недостатке, Комисија ће сачинити посебан записник са примедбама и роком у којем Извођач треба исте да отклони. Извођач се обавезује да у свему поступи по примедбама Комисије у роковима које у посебном записнику утврди Комисија.

У року од 7(седам) дана по истеку рока за отклањање недостатака, приступиће се примопредаји радова.

Уколико Извођач не поступи по примедбама Комисије у остављеном року, Наручилац задржава право да недостатке отклони сам или преко трећег лица са правом на регрес од Извођача.

## РОКОВИ ИЗВРШЕЊА

### **Члан 6.**

Уговорене радове из члана 1. уговора Извођач је дужан да изведе у року од \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) календарских дана од дана увођења у посао према утврђеној Динамици извођења радова, која чини саставни део Уговора.

Стварне количине изведених радова неће имати утицаја на рок за извођење радова из става 1. овог члана.

Извођач ће бити уведен у посао у року до 15 (петнаест) дана од дана закључења уговора, након достављања средства обезбеђења за добро извршење посла, или по позиву Наручиоца (ако објективни разлози не дозвољавају увођење у посао у року до 15 (петнаест) дана од дана закључења уговора) када се стекну услови да се Извођач уведе у посао.

Ако се Извођач радова неоправдано не одазове позиву Наручиоца за увођење у посао на дан одређен у позиву Наручиоца, Наручилац ће писаним путем обавестити Извођача радова о накнадном датуму увођења у посао који не може бити дужи од 5 (пет) дана. Ако се Извођач ни у накнадно одређеном датуму не одазове позиву за увођење у посао и не започне са извођењем радова, Наручилац има право да раскине Уговор уз реализацију гаранције за добро извршење посла у целости и захтевати накнаду штете, до износа стварне штете, од Извођача или од осигуравача код кога је Извођач осигуран од одговорности за штету приликом пружања професионалних услуга.

Извођач се сматра уведеним у посао када му лице које врши стручни надзор преда градилиште, што се констатује у грађевинском дневнику. Рок за извођење радова почиње да тече од дана увођења у посао на првом објекту.

Време прекида у извођењу уговорених радова, до кога је дошло по захтеву Наручиоца, евидентира се у грађевинском дневнику и не улази у рок за извођење радова из става 1. овог члана.

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора у писаној форми, уз сагласност стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу најкасније 7 (седам) дана

Handwritten initials and marks at the bottom right of the page.

пре истека рока за завршетак радова. Рок за извођење радова сматраће се продуженим када уговорне стране о томе постигну споразум закључењем анекса овог уговора.

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.



## **ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА**

### **Члан 7.**

Извођач се обавезује да на дан достављања потписаног Уговора, а најкасније у року од 8 (осам) дана од дана закључења Уговора, Наручиоцу достави на адресу Наручиоца: Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд, Таковска 2, ПАК 136403, Функција економских послова и набавки, Сектор за порезе и буџет, одговарајуће средство финансијског обезбеђења на име гаранције за добро извршење посла и извршење посла у уговореном року, на износ од 10% (десет процената) од укупне цене радова без ПДВ из члана 2. овог уговора, и то бланко сопствену меницу или неопозиву, безусловну (без приговора), на први позив наплативу банкарску гаранцију.

Меница мора бити без ознаке доспелости, са унетим пуним називом издаваоца менице и оверене печатом. Датум доспећа одредиће Наручилац. Уз меницу мора бити достављено: одговарајуће менично овлашћење са клаузулама "на први позив" и "без протеста", фотокопија картона депонованих потписа и копија захтева Извођача радова за регистрацију бланко сопствене менице у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, који је оверен од стране пословне банке Извођача радова.

Рок важења меница мора бити 30 (тридесет) дана дужи од дана извршене примопредаје радова, на последњем објекту. У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

Банкарска гаранција мора бити насловљена на Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд, као корисника исте. Рок важења банкарске гаранције мора бити 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за завршетак радова. Ако се за време трајања уговора промени рок за завршетак радова, важност банкарске гаранције се мора продужити најкасније 5 (пет) дана пре истека важеће. Извођач је у обавези да обезбеди важеће банкарске гаранције 30 (тридесет) дана дуже од дана извршене примопредаје радова на последњем објекту.

Наручилац задржава право да уновчи средство финансијског обезбеђења из претходног става, у случају да Извођач не изврши све своје обавезе по основу овог уговора, у случају да Извођач доспе у доцњу, као и уколико ангажује као подизвођача лице које није навео у понуди. У том случају, Извођач је дужан да у року од 7 (седам) дана од пријема обавештења од стране Наручиоца о обавези достављања новог средства финансијског обезбеђења, достави ново средство обезбеђења које замењује активирано на износ из става 1. овог члана. Уколико Извођач у назначеном року не достави средство обезбеђења које замењује претходно активирано средство обезбеђења, уговор ће се сматрати раскинутим.

### **Члан 8.**

Извођач се обавезује да:

- уговорене радове изведе у свему према техничкој документацији и конкурсној документацији Наручиоца, својој понуди број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ 2018. године, прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета који важе за уговорену врсту радова;
- угради материјал који одговара техничким стандардима и стандардима квалитета о чему ће обезбедити доказ издат од стране овлашћених организација и доставити га лицу које врши стручни надзор пре уградње;
- обезбеди стручне раднике за извођење свих уговорених радова;
- на прописан начин води грађевински дневник и грађевинску књигу и обезбеђује књигу инспекције;

Handwritten initials and marks at the bottom right of the page.



- организује градилиште на начин којим ће омогућити приступ локацији и заштиту околине за сво време трајања грађења;
- током извођења радова предузима све мере из области безбедности, заштите на раду, заштите од пожара и друге мере у складу са важећим прописима;
- у случају потребе своје радове усклади са процесом рада у објекту Наручиоца;
- обезбеђује објекат и околину у случају прекида радова;
- постојећи инвентар заштити од прљања и оштећења;
- по завршетку радова уклони своју опрему, материјал и сав отпадни материјал, који је настао као последица извођења предметних радова;
- гарантује за квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатака у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 (пет) дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца;
- сноси транспортне трошкове.

#### Члан 9.

Пре почетка радова, Извођач се обавезује да решењем одреди руководиоца радова на градилишту и одговорног извођача радова наведеног у понуди.

Решења из ст. 1. овог члана, Извођач ће доставити Наручиоцу у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора.

Руководилац радова је одговоран за извођење радова и координацију са одговорним извођачем радова и лицима која врше стручни надзор и дужан је да на градилишту сарађује са Наручиоцем, преко лица која врше стручни надзор за Наручиоца.

Уколико лице које врши стручни надзор утврди да руководилац радова, неоправдано није присутан на градилишту у току радног времена, при чему није у писаној форми обавестио Наручиоца о разлозима свог одсуства, као и уколико одговорни извођач радова, односно руководилац радова, не извршава друге своје обавезе на градилишту, лице које врши стручни надзор може обуставити радове на градилишту и констатовати то у грађевинском дневнику. Последице које проистекну услед обуставе радова због разлога наведених у овом ставу, падају на терет Извођача. Рок у којем радови буду обустављени због разлога наведених у овом ставу, Извођачу ће се урачунавати у рок за извођење радова из члана 6. овог уговора.

За сваку промену одговорног извођача радова и руководиоца радова на градилишту, Извођач мора тражити писану сагласност Наручиоца.

#### Члан 10.

Извођач је дужан да на дан закључења уговора, достави Наручиоцу списак радника који ће изводити радове, са доказима о основу радног ангажовања код Извођача за сваког од радника са списка.

#### Члан 11.

Извођач је одговоран и обавезан да накнади сву штету која настане у току извођења радова на објекту, као и сву штету коју претрпе радници и трећа лица и њихова имовина приликом извођења уговорених радова.

Извођач је дужан да предузме све потребне мере ради обезбеђења објеката и радова, опреме, уређаја и инсталација, радника, пролазника, саобраћаја, суседних објеката, као и мере заштите човекове околине.

Трошкове спровођења мера из претходног става сноси Извођач.

#### Члан 12.

У случају да Извођач не ангажује подизвођача:

Извођач не може у своје име и за свој рачун радове у целини или појединачне делове радова из члана 1. овог уговора поверити на извођење трећим лицима.

Уколико Извођач поступи супротно одредби претходног става, исти сноси све законске последице које из таквог односа проистекну, а Наручилац задржава право накнаде штете према Извођачу.

Handwritten initials and a signature at the bottom right corner of the page.



У случају да Извођач ангажује подизвођача:

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење радова из овог уговора и у случају поверавања извођења појединих радова подизвођачу:

" \_\_\_\_\_ " из \_\_\_\_\_, улица \_\_\_\_\_ број \_\_\_\_\_,  
" \_\_\_\_\_ " из \_\_\_\_\_, улица \_\_\_\_\_ број \_\_\_\_\_,  
" \_\_\_\_\_ " из \_\_\_\_\_, улица \_\_\_\_\_ број \_\_\_\_\_.

Извођач се обавезује да пре потписивања овог уговора достави Наручиоцу доказ о правном односу (уговор) са подизвођачем, из претходног става.

## ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

### Члан 13.

Наручилац се обавезује да:

- омогући Извођачу приступ објекту;
- Извођачу преда сву расположиву документацију неопходну за извођење уговорених радова;
- одреди лица која ће вршити стручни надзор над извођењем уговорених радова;
- сноси трошкове стручног надзора;
- изврши плаћање према одредбама овог уговора;
- образује комисију за примопредају радова у року од 7 (седам) дана од дана пријема обавештења Извођача да су радови завршени и спремни за примопредају.

## ГАРАНТНИ РОК

### Члан 14.

Извођач гарантује за квалитет изведених радова из члана 1. овог уговора, са гарантним роком од \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) месеци, рачунајући од дана примопредаје радова Наручиоцу на том објекту. За уграђену опрему важи гарантни рок произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу.

Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора, за сваки објекат појединачно, Наручиоцу преда средство финансијског обезбеђења на име гаранције за отклањање евентуалних недостатака у гарантном року, на износ од 10% (десет процената) од цене радова за сваки објекат појединачно, из члана 2. овог уговора, без ПДВ, и то, бланко сопствену меницу или неопозиву, безусловну (без приговора), на први позив наплативу банкарску гаранцију.

Меница мора бити без ознаке доспелости, са унетим пуним називом издаваоца менице и оверене печатом. Датум доспећа одредиће Наручилац. Уз меницу мора бити достављено: одговарајуће менично овлашћење са клаузулама "на први позив" и "без протеста", фотокопија картона депонованих потписа и копија захтева Извођача радова за регистрацију бланко сопствене менице у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, који је оверен од стране пословне банке Извођача радова.

Рок важења менице мора бити 30 (тридесет) дана дужи од истека гарантног рока на том објекту. У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

Банкарска гаранција мора бити насловљена на Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд, као корисника исте. Рок важења банкарске гаранције мора бити 30 (тридесет) дана дужи од истека гарантног рока на том објекту.

У записнику о примопредаји радова констатоваће се да је извршена примопредаја радова и средства обезбеђења.

Извођач је у обавези да на први писани позив Наручиоца, отклони све евентуалне недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова и уграђених материјала, а

Handwritten initials and a signature.

који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима, о свом трошку.

Уколико Извођач у току трајања гарантног рока не отклони недостатке, у року који му је дао Наручилац, Наручилац задржава право да исте отколони сам или преко трећег лица, са правом на регрес од Извођача. У том случају Наручилац задржава право да уновчи средство финансијског обезбеђења датог на име гаранције за отклањање евентуалних недостатака у гарантном року. Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака, Наручилац има право да тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете, од Извођача или од осигуравача код кога је Извођач осигуран од одговорности за штету приликом пружања професионалних услуга. Извођач је дужан да све време трајања уговора обезбеди и поседује важећу полису осигурања за штету причињену трећим лицима

## ОСИГУРАЊЕ

### **Члан 15.**

Извођач осигурава радове, материјал и опрему за уграђивање од уобичајених ризика до њихове пуне вредности. Премију осигурања плаћа Извођач.

## СНОШЕЊЕ РИЗИКА

### **Члан 16.**

До примопредаје изведених радова, ризик случајне пропасти и оштећења радова, материјала и опреме сноси Извођач.

## КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

### **Члан 17.**

Уколико Извођач не заврши уговорене радове у року наведеном у члану 6. став 1. овог уговора, дужан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу на име уговорне казне износ од 0,5% (пола процента) од укупне цене уговорених радова.

Укупна висина уговорне казне из претходног става може да износи највише 10% (десет процената) од укупне уговорене цене.

Наплата уговорне казне извршиће ће се уз оверу надзорног органа, активирањем достављеног средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла и извршење посла у уговореном року без претходног пристанка Извођача, и/или умањењем износа наведеног у ситуацији, уз добијено књижно одобрење Извођача.

Уколико Наручилац, услед неуредног испуњења уговорних обавеза од стране Извођача претрпи штету, може захтевати поред уговорне казне и накнаду штете од Извођача или од осигуравача код кога је Извођач осигуран од одговорности за штету приликом пружања професионалних услуга.


### **Члан 18.**


Уколико Извођач не извршава уговорне обавезе, Наручилац има право да раскине Уговор на штету Извођача, са правом да наплати све трошкове који из наведеног раскида проистекну.

## ВИША СИЛА

### **Члан 19.**

У случају наступања више силе, уговорне стране се ослобађају одговарајућих обавеза из овог уговора за време док такво стање траје.





## НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

### **Члан 20.**

Уколико дође до потребе за извођењем непредвиђених радова, Извођач ће поступити по захтеву Наручиоца, тако што ће по покретању поступка за непредвиђене радове поднети понуду са ценама које су тржишне и реалне у тренутку подношења понуде.

Уговорне стране су се споразумеле да за извођење непредвиђених радова, након спроведеног поступка и усвајања понуде Извођача, приступе сачињавању уговора за додатне радове.

Уколико дође до потребе за извођењем хитних непредвиђених радова, Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног надзора, извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за спречавање штете, а изазвани су ванредним и неочекиваним догађајима који се нису могли предвидети. Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступи потреба за извођењем хитних непредвиђених радова, о томе обавесте Наручиоца.

## ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

### **Члан 21.**

За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, Посебне узансе о грађењу (уколико нису у супротности са одредбама овог уговора), као и други прописи који регулишу ову област.

### **Члан 22.**

Све спорове који проистекну у реализацији овог уговора, уговорне стране ће решавати споразумно. У случају да споразум уговорних страна није могућ, спор ће решавати надлежни суд у Београду.

### **Члан 23.**

Овај уговор се сматра закљученим даном када га потпишу обе уговорне стране.

### **Члан 24.**

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Наручилац задржава 4 (четири) примерка, а Извођач 2 (два) примерка.

**НАРУЧИЛАЦ:**  
**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ**  
**"ПОШТА СРБИЈЕ", БЕОГРАД**

**ИЗВОЂАЧ**

Буџет Предузећа: I Оперативни трошак/ 1.Одржавање/1.1. Одржавање објеката/ 01010103  
Инвестиционо одржавање грађевинских објеката, под редним бројем 9.



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
"ПОШТА СРБИЈЕ", БЕОГРАД

ИЗВОЂАЧ  
(ПОНУЂАЧ)

Број:  
БЕОГРАД, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, 2017. године

Број:  
\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, 2017.  
године

УГОВОР  
О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА  
ПАРТИЈА 3

*Закључен између:*

5. ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ПОШТА СРБИЈЕ", БЕОГРАД  
Београд, Улица Таковска број 2,  
које заступа \_\_\_\_\_,  
(у даљем тексту: **Наручилац**)

и

6. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, Улица \_\_\_\_\_ број \_\_\_\_\_,  
које заступа директор \_\_\_\_\_  
(у даљем тексту: **Извођач**)

*Уговорне стране сагласно констатују:*

- Да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Службени гасник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) и подзаконских аката којима се уређује поступак јавне набавке, спровео отворени поступак јавне набавке //, број ЈН: ///2017.
- Да је Наручилац донео Одлуку о додели уговора, број 2017-///// од ///.///.2018. године

**ПРЕДМЕТ УГОВОРА**

**Члан 1.**

Наручилац уступа, а Извођач преузима извођење радова на инвестиционом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома и извођење радова на инвестиционом одржавању објеката Предузећа који се заједнички користе са Телекомом, обликована по партијама-Партија 3 на објектима:

Пошта и АТЦ Смедеревска Паланка, I српског устанка 25, Смедеревска Паланка  
КАТЦ Липе, Маршала Тита бб, Липе, Смедерево  
КАТЦ Радицац, Смедеревска 5, Смедерево  
Пошта и КАТЦ Азања, Милије Батинића 3, Азања, Смедеревска Паланка  
КАТЦ Милошевац, Трг братства и јединства 39, Милошевац, Велика Плана



у свему према техничкој документацији и конкурсној документацији Наручиоца број ЈН \_\_\_\_\_ и Понуди Извођача број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ 2018. године која је саставни део овог уговора.



## ЦЕНА

### Члан 2.

Укупна цена радова према Понуди из члана 1. овог уговора, без ПДВ, износи \_\_\_\_\_ динара (словима: \_\_\_\_\_), и то:

Пошта и АТЦ Смедеревска Паланка, I српског устанка 25, Смедеревска Паланка у износу од \_\_\_\_\_ словима: \_\_\_\_\_) динара без ПДВ-а,

КАТЦ Липе, Маршала Тита бб, Липе, Смедерево у износу од \_\_\_\_\_ (словима: \_\_\_\_\_) динара без ПДВ-а

Пошта и КАТЦ Азања, Милије Батинића 3, Азања, Смедеревска Паланка у износу од \_\_\_\_\_ (словима: \_\_\_\_\_) динара без ПДВ-а

КАТЦ Милошевац, Трг братства и јединства 39, Милошевац, Велика Плана у износу од \_\_\_\_\_ (словима: \_\_\_\_\_) динара без ПДВ-а

Јединичне цене у Понуди наведеној у члану 1. овог уговора су фиксне и не могу се изменити ни по ком основу.

Коначни обрачун изведених радова ће се вршити на основу стварно изведених количина, утврђених у грађевинској књизи, уз примену уговорених јединичних цена према понуди из члана 1. овог уговора.

Укупна цена за стварне количине изведених радова, обрачуната применом јединичних цена из Понуде из члана 1. овог уговора, не може бити већа од 10% (десет процената) од укупне цене из става 1. овог члана, али не више од процењене вредности за ову јавну набавку.

## НАЧИН ПЛАЋАЊА

### Члан 3.

Уговорену цену из члана 2. овог уговора Наручилац ће плаћати Извођачу по основу испостављених и оверених привремених и окончане ситуације.

Ситуације, оверене од стране одговорних извођача радова и овлашћеног лица Извођача, се достављају у 5 оригиналних истоветних примерака. Уз примерке ситуација доставља се један примерак копија листова грађевинске књиге и грађевинског дневника за радове који се фактуришу том ситуацијом, који морају бити оверени од стране одговорних извођача радова и вршиоца стручног надзора, с тим што се уз окончању ситуацију достављају и записници о извршеним примопредајама радова за све објекте из Партије.

Најкаснији рок за пријем ситуација, које испоставља Извођач на писарницу Наручиоца у Београду, Таковска улица број 2, је до 25. у месецу, без обзира на начин на који су послате.

Лица одређена за вршење стручног надзора ће у року од 5 дана од пријема ситуације од стране Наручиоца оверити ситуацију или, уколико ситуација није исправна, исту вратити Извођачу. Датум издавања ситуације и датум овере надзорног органа на ситуацији морају бити у истом календарском месецу.

Наручилац ће извршити исплату по овереној ситуацији у року од \_\_\_\_\_ дана од дана овере исте од стране лица одређених за вршење стручног надзора.

Привременим ситуацијама може се фактурисати највише 90% (деведесет процената) уговорене цене из члана 2. Уговора.

Окончаном ситуацијом фактурише се вредност преосталог дела признатих изведених радова. Извођач је дужан да испостави окончану ситуацију Наручиоцу у року од 15 (петнаест) дана од дана извршене примопредаје радова на последњем објекту.

Наручилац задржава право да обустави исплату спорног дела окончане ситуације уколико Извођач не отклони примедбе наведене у записнику о примопредаји изведених радова.



## ПРЕГЛЕД И ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА

### Члан 4.

Примопредаја изведених радова се врши за сваки објекат понаособ.

По завршетку радова из члана 1. овог уговора, Извођач ће писмено обавестити Наручиоца да су радови завршени и спремни за примопредају.

У року од 7 (седам) дана од пријема обавештења, Комисија Наручиоца за примопредају изведених радова (Комисија) извршиће примопредају радова. Примопредаји радова присуствују Комисија, одговорни извођач радова, лице које врши стручни надзор и руководилац радова Извођача. О извршеној примопредаји сачиниће се записник.

Приликом примопредаје радова Извођач се обавезује да достави гаранцију за отклањање евентуалних недостатака у гарантном року из члана 14. Уговора.

### Члан 5.

Уколико се током примопредаје радова утврди да изведени радови имају недостатке, Комисија ће сачинити посебан записник са примедбама и роком у којем Извођач треба исте да отклони. Извођач се обавезује да у свему поступи по примедбама Комисије у роковима које у посебном записнику утврди Комисија.

У року од 7(седам) дана по истеку рока за отклањање недостатака, приступиће се примопредаји радова.

Уколико Извођач не поступи по примедбама Комисије у остављеном року, Наручилац задржава право да недостатке отклони сам или преко трећег лица са правом на регрес од Извођача.

## РОКОВИ ИЗВРШЕЊА

### Члан 6.

Уговорене радове из члана 1. уговора Извођач је дужан да изведе у року од \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) календарских дана од дана увођења у посао према утврђеној Динамици извођења радова, која чини саставни део Уговора.

Стварне количине изведених радова неће имати утицаја на рок за извођење радова из става 1. овог члана.

Извођач ће бити уведен у посао у року до 15 (петнаест) дана од дана закључења уговора, након достављања средства обезбеђења за добро извршење посла, или по позиву Наручиоца (ако објективни разлози не дозвољавају увођење у посао у року до 15 (петнаест) дана од дана закључења уговора) када се стекну услови да се Извођач уведе у посао.

Ако се Извођач радова неоправдано не одазове позиву Наручиоца за увођење у посао на дан одређен у позиву Наручиоца, Наручилац ће писаним путем обавестити Извођача радова о накнадном датуму увођења у посао који не може бити дужи од 5 (пет) дана. Ако се Извођач ни у накнадно одређеном датуму не одазове позиву за увођење у посао и не започне са извођењем радова, Наручилац има право да раскине Уговор уз реализацију гаранције за добро извршење посла у целости и захтевати накнаду штете, до износа стварне штете, од Извођача или од осигуравача код кога је Извођач осигуран од одговорности за штету приликом пружања професионалних услуга.

Извођач се сматра уведеним у посао када му лице које врши стручни надзор преда градилиште, што се констатује у грађевинском дневнику. Рок за извођење радова почиње да тече од дана увођења у посао на првом објекту.

Време прекида у извођењу уговорених радова, до кога је дошло по захтеву Наручиоца, евидентира се у грађевинском дневнику и не улази у рок за извођење радова из става 1. овог члана.

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора у писаној форми, уз сагласност стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за завршетак радова. Рок за извођење радова сматраће се продуженим када уговорне стране о томе постигну споразум закључењем анекса овог уговора.

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

## **ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА**

### **Члан 7.**

Извођач се обавезује да на дан достављања потписаног Уговора, а најкасније у року од 8 (осам) дана од дана закључења Уговора, Наручиоцу достави на адресу Наручиоца: Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд, Таковска 2, ПАК 136403, Функција економских послова и набавки, Сектор за порезе и буџет, одговарајуће средство финансијског обезбеђења на име гаранције за добро извршење посла и извршење посла у уговореном року, на износ од 10% (десет процената) од укупне цене радова без ПДВ из члана 2. овог уговора, и то бланко сопствену меницу или неопозиву, безусловну (без приговора), на први позив наплативу банкарску гаранцију.

Меница мора бити без ознаке доспелости, са унетим пуним називом издаваоца менице и оверене печатом. Датум доспећа одредиће Наручилац. Уз меницу мора бити достављено: одговарајуће менично овлашћење са клаузулама "на први позив" и "без протеста", фотокопија картона депонованих потписа и копија захтева Извођача радова за регистрацију бланко сопствене менице у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, који је оверен од стране пословне банке Извођача радова. Рок важења меница мора бити 30 (тридесет) дана дужи од дана извршене примопредаје радова, на последњем објекту. У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

Банкарска гаранција мора бити насловљена на Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд, као корисника исте. Рок важења банкарске гаранције мора бити 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за завршетак радова. Ако се за време трајања уговора промени рок за завршетак радова, важност банкарске гаранције се мора продужити најкасније 5 (пет) дана пре истека важеће. Извођач је у обавези да обезбеди важење банкарске гаранције 30 (тридесет) дана дуже од дана извршене примопредаје радова на последњем објекту.

Наручилац задржава право да уновчи средство финансијског обезбеђења из претходног става, у случају да Извођач не изврши све своје обавезе по основу овог уговора, у случају да Извођач доспе у доцњу, као и уколико ангажује као подизвођача лице које није навео у понуди. У том случају, Извођач је дужан да у року од 7 (седам) дана од пријема обавештења од стране Наручиоца о обавези достављања новог средства финансијског обезбеђења, достави ново средство обезбеђења које замењује активирано на износ из става 1. овог члана. Уколико Извођач у назначеном року не достави средство обезбеђења које замењује претходно активирано средство обезбеђења, уговор ће се сматрати раскинутим.

### **Члан 8.**

Извођач се обавезује да:

- уговорене радове изведе у свему према техничкој документацији и конкурсној документацији Наручиоца, својој понуди број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ 2018. године, прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета који важе за уговорену врсту радова;

- угради материјал који одговара техничким стандардима и стандардима квалитета о чему ће обезбедити доказ издат од стране овлашћених организација и доставити га лицу које врши стручни надзор пре уградње;
- обезбеди стручне раднике за извођење свих уговорених радова;
- на прописан начин води грађевински дневник и грађевинску књигу и обезбеђује књигу инспекције;
- организује градилиште на начин којим ће омогућити приступ локацији и заштиту околине за сво време трајања грађења;
- током извођења радова предузима све мере из области безбедности, заштите на раду, заштите од пожара и друге мере у складу са важећим прописима;
- у случају потребе своје радове усклади са процесом рада у објекту Наручиоца;
- обезбеђује објекат и околину у случају прекида радова;
- постојећи инвентар заштити од прљања и оштећења;
- по завршетку радова уклони своју опрему, материјал и сав отпадни материјал, који је настао као последица извођења предметних радова;
- гарантује за квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатака у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 (пет) дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца;
- сноси транспортне трошкове.

#### Члан 9.

Пре почетка радова, Извођач се обавезује да решењем одреди руководиоца радова на градилишту и одговорног извођача радова наведеног у понуди.

Решења из ст. 1. овог члана, Извођач ће доставити Наручиоцу у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора.

Руководилац радова је одговоран за извођење радова и координацију са одговорним извођачем радова и лицима која врше стручни надзор и дужан је да на градилишту сарађује са Наручиоцем, преко лица која врше стручни надзор за Наручиоца.

Уколико лице које врши стручни надзор утврди да руководилац радова, неоправдано није присутан на градилишту у току радног времена, при чему није у писаној форми обавестио Наручиоца о разлозима свог одсуства, као и уколико одговорни извођач радова, односно руководилац радова, не извршава друге своје обавезе на градилишту, лице које врши стручни надзор може обуставити радове на градилишту и констатовати то у грађевинском дневнику. Последице које проистекну услед обуставе радова због разлога наведених у овом ставу, падају на терет Извођача. Рок у којем радови буду обустављени због разлога наведених у овом ставу, Извођачу ће се урачунавати у рок за извођење радова из члана 6. овог уговора.

За сваку промену одговорног извођача радова и руководиоца радова на градилишту, Извођач мора тражити писану сагласност Наручиоца.

#### Члан 10.

Извођач је дужан да на дан закључења уговора, достави Наручиоцу списак радника који ће изводити радове, са доказима о основу радног ангажовања код Извођача за сваког од радника са списка.

#### Члан 11.

Извођач је одговоран и обавезан да накнади сву штету која настане у току извођења радова на објекту, као и сву штету коју претрпе радници и трећа лица и њихова имовина приликом извођења уговорених радова.

Извођач је дужан да предузме све потребне мере ради обезбеђења објеката и радова, опреме, уређаја и инсталација, радника, пролазника, саобраћаја, суседних објеката, као и мере заштите човекове околине.

Трошкове спровођења мера из претходног става сноси Извођач.

**Члан 12.**

У случају да Извођач не ангажује подизвођача:

Извођач не може у своје име и за свој рачун радове у целини или појединачне делове радова из члана 1. овог уговора поверити на извођење трећим лицима.

Уколико Извођач поступи супротно одредби претходног става, исти сноси све законске последице које из таквог односа проистекну, а Наручилац задржава право накнаде штете према Извођачу.

У случају да Извођач ангажује подизвођача:

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење радова из овог уговора и у случају поверавања извођења појединих радова подизвођачу:

" \_\_\_\_\_ " из \_\_\_\_\_, улица \_\_\_\_\_ број \_\_\_\_\_,  
" \_\_\_\_\_ " из \_\_\_\_\_, улица \_\_\_\_\_ број \_\_\_\_\_,  
" \_\_\_\_\_ " из \_\_\_\_\_, улица \_\_\_\_\_ број \_\_\_\_\_.

Извођач се обавезује да пре потписивања овог уговора достави Наручиоцу доказ о правном односу (уговор) са подизвођачем, из претходног става.

**ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА****Члан 13.**

Наручилац се обавезује да:

- омогући Извођачу приступ објекту;
- Извођачу преда сву расположиву документацију неопходну за извођење уговорених радова;
- одреди лица која ће вршити стручни надзор над извођењем уговорених радова;
- сноси трошкове стручног надзора;
- изврши плаћање према одредбама овог уговора;
- образује комисију за примопредају радова у року од 7 (седам) дана од дана пријема обавештења Извођача да су радови завршени и спремни за примопредају.

**ГАРАНТНИ РОК****Члан 14.**

Извођач гарантује за квалитет изведених радова из члана 1. овог уговора, са гарантним роком од \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) месеци, рачунајући од дана примопредаје радова Наручиоцу на том објекту. За уграђену опрему важи гарантни рок произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу.

Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора, за сваки објекат појединачно, Наручиоцу преда средство финансијског обезбеђења на име гаранције за отклањање евентуалних недостатака у гарантном року, на износ од 10% (десет процената) од цене радова за сваки објекат појединачно, из члана 2. овог уговора, без ПДВ, и то, бланко сопствену меницу или неопозиву, безусловну (без приговора), на први позив наплативу банкарску гаранцију.

Меница мора бити без ознаке доспелости, са унетим пуним називом издаваоца менице и оверене печатом. Датум доспећа одредиће Наручилац. Уз меницу мора бити достављено: одговарајуће менично овлашћење са клаузулама "на први позив" и "без протеста", фотокопија картона депонованих потписа и копија захтева Извођача радова за регистрацију бланко сопствене менице у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, који је оверен од стране пословне банке Извођача радова. Рок важења менице мора бити 30 (тридесет) дана дужи од истека гарантног рока на том објекту. У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

Банкарска гаранција мора бити насловљена на Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд, као корисника исте. Рок важења банкарске гаранције мора бити 30 (тридесет) дана дужи од истека гарантног рока на том објекту.

У записнику о примопредаји радова констатоваће се да је извршена примопредаја радова и средства обезбеђења.

Извођач је у обавези да на први писани позив Наручиоца, отклони све евентуалне недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова и уграђених материјала, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима, о свом трошку.

Уколико Извођач у току трајања гарантног рока не отклони недостатке, у року који му је дао Наручилац, Наручилац задржава право да исте отколони сам или преко трећег лица, са правом на регрес од Извођача. У том случају Наручилац задржава право да уновчи средство финансијског обезбеђења датог на име гаранције за отклањање евентуалних недостатака у гарантном року. Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака, Наручилац има право да тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете, од Извођача или од осигуравача код кога је Извођач осигуран од одговорности за штету приликом пружања професионалних услуга. Извођач је дужан да све време трајања уговора обезбеди и поседује важећу полису осигурања за штету причињену трећим лицима.

## ОСИГУРАЊЕ

### **Члан 15.**

Извођач осигурава радове, материјал и опрему за уграђивање од уобичајених ризика до њихове пуне вредности. Премију осигурања плаћа Извођач.

## СНОШЕЊЕ РИЗИКА

### **Члан 16.**

До примопредаје изведених радова, ризик случајне пропасти и оштећења радова, материјала и опреме сноси Извођач.

## КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

### **Члан 17.**

Уколико Извођач не заврши уговорене радове у року наведеном у члану 6. став 1. овог уговора, дужан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу на име уговорне казне износ од 0,5% (пола процента) од укупне цене уговорених радова.


Укупна висина уговорне казне из претходног става може да износи највише 10% (десет процената) од укупне уговорене цене.

Наплата уговорне казне извршиће ће се уз оверу надзорног органа, активирањем достављеног средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла и извршење посла у уговореном року без претходног престанка Извођача, и/или умањењем износа наведеног у ситуацији, уз добијено књижно одобрење Извођача.

Уколико Наручилац, услед неуредног испуњења уговорних обавеза од стране Извођача претрпи штету, може захтевати поред уговорне казне и накнаду штете од Извођача или од осигуравача код кога је Извођач осигуран од одговорности за штету приликом пружања професионалних услуга.

### **Члан 18.**

Уколико Извођач не извршава уговорне обавезе, Наручилац има право да раскине Уговор на штету Извођача, са правом да наплати све трошкове који из наведеног раскида проистекну.

**ВИША СИЛА****Члан 19.**

У случају наступања више силе, уговорне стране се ослобађају одговарајућих обавеза из овог уговора за време док такво стање траје.

**НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ****Члан 20.**

Уколико дође до потребе за извођењем непредвиђених радова, Извођач ће поступити по захтеву Наручиоца, тако што ће по покретању поступка за непредвиђене радове поднети понуду са ценама које су тржишне и реалне у тренутку подношења понуде.

Уговорне стране су се споразумеле да за извођење непредвиђених радова, након спроведеног поступка и усвајања понуде Извођача, приступе сачињавању уговора за додатне радове.

Уколико дође до потребе за извођењем хитних непредвиђених радова, Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног надзора, извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за спречавање штете, а изазвани су ванредним и неочекиваним догађајима који се нису могли предвидети. Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступи потреба за извођењем хитних непредвиђених радова, о томе обавесте Наручиоца.

**ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ****Члан 21.**

За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, Посебне узансе о грађењу (уколико нису у супротности са одредбама овог уговора), као и други прописи који регулишу ову област.

**Члан 22.**

Све спорове који проистекну у реализацији овог уговора, уговорне стране ће решавати споразумно. У случају да споразум уговорних страна није могућ, спор ће решавати надлежни суд у Београду.

**Члан 23.**

Овај уговор се сматра закљученим даном када га потпишу обе уговорне стране.

**Члан 24.**

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Наручилац задржава 4 (четири) примерка, а Извођач 2 (два) примерка.

**НАРУЧИЛАЦ:**  
**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ**  
**"ПОШТА СРБИЈЕ", БЕОГРАД**

**ИЗВОЂАЧ**

*Handwritten signatures and initials.*

**8. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ****8.1 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ**

Партија 1. - Објекти на територији Београда и Панчева

	Динара (без ПДВ)	Динара (са ПДВ)	%
Материјал			
Рад			
Остали трошкови			
Укупно			100

\_\_\_\_\_  
Датум и место

М.П.

Понуђача

\_\_\_\_\_  
Потпис овлашћеног лица

Партија 2. - Објекти на територији РРЈ „Ужице, Шабац, Ваљево“

	Динара (без ПДВ)	Динара (са ПДВ)	%
Материјал			
Рад			
Остали трошкови			
Укупно			100

\_\_\_\_\_  
Датум и место

М.П.

\_\_\_\_\_  
Потпис овлашћеног лица  
понуђача





## Партија 3. - Објекти на територији РРЈ „Смедерево, Пожаревац, Зајечар, Бор“

	Динара (без ПДВ)	Динара (са ПДВ)	%
Материјал			
Рад			
Остали трошкови			
Укупно			100

---

Датум и место

М.П.

---

Потпис овлашћеног лица  
понуђача



## **8.2 УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ**

Образац структуре цене попунити на следећи начин:

У првој колони ("динара без ПДВ"), у одговарајућу рубрику уписује се номинални износ учешћа материјала, рада и осталих трошкова у укупно понуђеној цени за извођење радова за ову јавну набавку без обрачунатог ПДВ.

У другој колони ("динара са ПДВ"), у одговарајућу рубрику уписује се номинални износ учешћа материјала, рада и осталих трошкова у укупно понуђеној цени за извођење радова за ову јавну набавку са обрачунатим ПДВ.

У трећој колони (%), у одговарајућу рубрику уписује се процентуално учешће материјала, рада и осталих трошкова у укупно понуђеној цени за извођење радова за ову јавну набавку.

У рубрику „укупно“ уписује се понуђена цена у номиналном износу, која мора бити идентична цени понуђеној у обрасцу Понуде.

**Напомена: Образац структуре цена мора бити попуњен за ову партију/партије за коју/е понуђач подноси понуду; потписан од стране овлашћеног лица понуђача и оверен печатом.**

FP  
K  
M

**9. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ**

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.



Партија 1. - Објекти на територији Београда и Панчева

Трошкови прибављања средстава обезбеђења	
Остали трошкови припреме понуде	
Укупни трошкови припреме понуде	

\_\_\_\_\_  
Датум и место

М.П. \_\_\_\_\_  
Потпис овлашћеног лица  
Понуђача

Партија 2. - Објекти на територији РРЈ „Ужице, Шабац, Ваљево“

Трошкови прибављања средстава обезбеђења	
Остали трошкови припреме понуде	
Укупни трошкови припреме понуде	

\_\_\_\_\_  
Датум и место

М.П. \_\_\_\_\_  
Потпис овлашћеног лица  
Понуђача

Handwritten initials and marks in the bottom right corner.

**Партија 3. - Објекти на територији РРЈ „Смедерево, Пожаревац, Зајечар, Бор“**

<b>Трошкови прибављања средстава обезбеђења</b>	
<b>Остали трошкови припреме понуде</b>	
<b>Укупни трошкови припреме понуде</b>	

**М.П.**\_\_\_\_\_  
Датум и место\_\_\_\_\_  
Потпис овлашћеног лица  
понуђача

**10. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ****Партија 1. - Партија 1. –Објекти на територији Београда и Панчева**

У складу са чланом 26. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, понуђач

---

*(назив и седиште понуђача, односно сваког члана групе понуђача)*

**Партија 2. - Партија 2. –Објекти на територији РРЈ „Ужице, Шабац, Ваљево“**

У складу са чланом 26. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, понуђач

---

*(назив и седиште понуђача, односно сваког члана групе понуђача)*

**Партија 3. - Објекти на територији РРЈ „Смедерево, Пожаревац, Зајечар, Бор“**

У складу са чланом 26. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, понуђач

---

*(назив и седиште понуђача, односно сваког члана групе понуђача)*

У складу са чланом 26. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, понуђач

---

*(назив и седиште понуђача, односно сваког члана групе понуђача)*

потрђује, да је понуду за јавну набавку/Извођење радова на инвестициом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома и Извођење радова на инвестиционом одржавању објеката Предузећа који се заједнички користе са Телекомом, у отвореном поступку, обликована по партијама, број ЈН 540/2017, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима, осим са понуђачима из групе понуђача или подизвођачима са којима подноси понуду за предметну набавку.




**Напомена:** у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, Наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице потврдило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.

\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_

Датум и место(потпис овлашћеног лица)

**Напомена:** Изјава о независној понуди мора бити попуњена за ону партију/партије за коју/е понуђач подноси понуду; потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.



ДУЖНИК: \_\_\_\_\_  
Седиште: \_\_\_\_\_  
Матични број: \_\_\_\_\_  
Порески идентификациони број ПИБ: \_\_\_\_\_  
Текући рачун: \_\_\_\_\_  
Код банке: \_\_\_\_\_

**ИЗДАЈЕ****МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО  
- за корисника бланко сопствене менице -**

**КОРИСНИК:** Јавно предузеће "Пошта Србије" Београд (Поверилац)  
Седиште: Београд, Таковска 2

Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије \_\_\_\_\_ и овлашћујемо Јавно Предузеће "Пошта Србије" Београд, Београд, Таковска бр. 2, као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од минимум 5% од укупне вредности понуде за ЈН: 540/2017, **Партија 1**, што номинално износи \_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а, а по основу гаранције за озбиљност понуде.

Меница важи 120 (стодвадесет) дана од дана јавног отварања понуда за јавну набавку број 540/2017.

Овлашћујемо Јавно предузеће "Пошта Србије" Београд, Београд, Таковска бр. 2, као Поверилоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, «Без протеста» и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника.

Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене овлашћеног лица и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица \_\_\_\_\_ (име и презиме) чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 1 (један) за Поверилоца.

Датум издавања  
овлашћења

М.П.

Дужник – издавалац  
менице


\_\_\_\_\_

потпис овлашћеног лица

**Напомена:** Образац Меничног овлашћења - писма копирати у потребном броју примерака

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.

ДУЖНИК: \_\_\_\_\_  
Седиште: \_\_\_\_\_  
Матични број: \_\_\_\_\_  
Порески идентификациони број ПИБ: \_\_\_\_\_  
Текући рачун: \_\_\_\_\_  
Код банке: \_\_\_\_\_

**ИЗДАЈЕ****МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО  
- за корисника бланко сопствене менице -**

**КОРИСНИК:** Јавно предузеће "Пошта Србије" Београд (Поверилац)  
Седиште: Београд, Таковска 2

Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије \_\_\_\_\_ и овлашћујемо Јавно Предузеће "Пошта Србије" Београд, Београд, Таковска бр. 2, као повериоца, да предату меницу може поунити на износ од минимум 5% од укупне вредности понуде за ЈН: 540/2017, **Партија 2**, што номинално износи \_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а, а по основу гаранције за озбиљност понуде.

Меница важи 120 (стодвадесет) дана од дана јавног отварања понуда за јавну набавку број 540/2017.

Овлашћујемо Јавно предузеће "Пошта Србије" Београд, Београд, Таковска бр. 2, као Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, «Без протеста» и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника.

Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене овлашћеног лица и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица \_\_\_\_\_ (име и презиме) чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 1 (један) за Повериоца.

Датум издавања  
овлашћења

М.П.

Дужник – издавалац  
менице

\_\_\_\_\_

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

**Напомена:** Образац Меничног овлашћења - писма копирати у потребном броју примерака

Handwritten marks and signatures in the bottom right corner, including the number 7 and some illegible initials.



ДУЖНИК: \_\_\_\_\_  
Седиште: \_\_\_\_\_  
Матични број: \_\_\_\_\_  
Порески идентификациони број ПИБ: \_\_\_\_\_  
Текући рачун: \_\_\_\_\_  
Код банке: \_\_\_\_\_

**ИЗДАЈЕ****МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО  
- за корисника бланко сопствене менице -**

**КОРИСНИК:** Јавно предузеће "Пошта Србије" Београд (Поверилац)  
Седиште: Београд, Таковска 2

Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије \_\_\_\_\_ и овлашћујемо Јавно Предузеће "Пошта Србије" Београд, Београд, Таковска бр. 2, као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од минимум 5% од укупне вредности понуде за ЈН: 540/2017, **Партија 3**, што номинално износи \_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а, а по основу гаранције за озбиљност понуде.

Меница важи 120 (стодвадесет) дана од дана јавног отварања понуда за јавну набавку број 540/2017.

Овлашћујемо Јавно предузеће "Пошта Србије" Београд, Београд, Таковска бр. 2, као Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, «Без протеста» и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника.

Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене овлашћеног лица и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица \_\_\_\_\_ (име и презиме) чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 1 (један) за Повериоца.

Датум издавања  
овлашћења

М.П.

Дужник – издавалац  
менице

\_\_\_\_\_ потпис овлашћеног лица

**Напомена:** Образац Меничног овлашћења - писма копирати у потребном броју примерака

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.