

Број: 2016-119749/56

Датум: 13.10.2016.године

Јавно предузеће "Пошта Србије", на основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15 (у даљем тексту: Закон)) доноси

**III ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА КОСОЈ И УПРАВНОЈ ЗГРАДИ РЈ НОВИ САД, У
ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ**

БРОЈ ЈН: 249/2016

У Конкурсној документацији за јавну набавку извођења радова на косој и управној згради РЈ Нови Сад, број ЈН:249/2016, у :

- одељку 3. Техничке спецификација и квалитет, Преглед позиција са јединицама мере, количинама, јединичним и укупним ценама, на страни број 98, позиција 2. Аутоматска дојава пожара, „Напомена“ се мења се и сада гласи:

„НАПОМЕНА: Обавеза извођача је да изврши испитивање и пуштање у рад система за дојаву пожара –прво контролисање, у складу са Правилником о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система, тј. да достави исправу о првом контролисању, у складу са чланом 31. Правилника, издату од стране фирме која поседује овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система.“

- одељку 3. Техничке спецификација и квалитет, Преглед позиција са јединицама мере и јединичним ценама, на страни број 153, позиција 2. Аутоматска дојава пожара, „Напомена“ се мења се и сада гласи:

„НАПОМЕНА: Обавеза извођача је да изврши испитивање и пуштање у рад система за дојаву пожара –прво контролисање, у складу са Правилником о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система, тј. да достави исправу о првом контролисању, у складу са чланом 31. Правилника, издату од стране фирме која поседује овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система.“

- одељку 3. Техничке спецификација и квалитет, Преглед позиција са јединицама мере и јединичним ценама, на страни број 152, Вентилација, позиција 1. се мења се и сада гласи:

Поз	Опис радова	Јед. мере	Количина	Једин. цена	Укупна цена
1	Набавка, испорука, уградња и пуштање у рад монофазног двостепеног вентилатора са мотором и кућиштем, компатибилног за уградњу у постојећи уређај. Димензије слободног простора за смештај вентилатора са кућиштем у оквиру уређаја су 80x56x56 cm. Тачне димензије узети приликом обиласка објекта				
	снага мотора 0,55 kW	ком	5,00		

- одељку 3. Техничке спецификација и квалитет, Преглед позиција са јединицама мере и јединичним ценама, на страни број 162, V Вентилација, позиција 1. се мења се и сада гласи:

Поз	Опис радова	Количина	Једин. цена
1	Набавка, испорука, уградња и пуштање у рад монофазног двостепеног вентилатора са мотором и кућиштем, компатибилног за уградњу у постојећи уређај. Димензије слободног простора за смештај вентилатора са кућиштем у оквиру уређаја су 80x56x56 cm. Тачне димензије узети приликом обиласка објекта		
	снага мотора 0,55 kW	5,00	

У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена.

У прилогу Измене конкурсне документације достављамо вам оригиналне измењене странице Прегледа позиција са јединицама мере, количинама, јединичним и укупним ценама и Преглед јединичних цена, који ће бити саставни део конкурсне документације и које је потребно попунити у складу са упутством из конкурсне документације за предметну јавну набавку.

НАПОМЕНА:

Понуђач је обавезан да уз понуду достави попуњен, потписан од стране овлашћеног лица и печатом оверен измењен Преглед позиција са јединицама мере, количинама, јединичним и укупним ценама и Преглед јединичних цена који се налази у прилогу ове измене и допуне а који је саставни део конкурсне документације за предметну јавну набавку.

Образложење

У конкурсној документацији за јавну набавку извођења радова на косој и управној згради РЈ Нови Сад, број ЈН:249/2016, објављеној на Порталу јавних набавки дана 06.09.2016. године, извршена је измена и допуна, као у диспозитиву, у циљу презизнијег дефинисања

предметне конкурсне документације а све у циљу обезбеђивања шире конкуренције међу понуђачима.

Сагласно одредби члана 63. став 1. Закона, Јавно предузеће "Пошта Србије", као Наручилац, извршило је измену и допуну наведене конкурсне документације.

Наведена измена и допуна конкурсне документације биће, без одлагања, објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца (www.posta.rs).

С поштовањем,

**ПРЕДСЕДНИК
КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ**



Данијела Станковић

НАПОМЕНА: Обавеза извођача је да изврши испитивање и пуштање у рад система за дојаву пожара –прво контролисање, у складу са Правилником о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система, тј. да достави исправу о првом контролисању, у складу са чланом 31. Правилника, издату од стране фирме која поседује овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система.

Поз	Опис радова	Јед. мере	Количина	Једин. цена	Укупна цена
1.	Демонтажни радови постојеће инсталације, јављача пожара и записничка предаја јављача инвеститору.	пауш			
2.	Набавка , испорука монтажа и повезивање металног ормарића минималних димензија 200x200мм x120мм са реглетама -конекторима за прелазак са ватроотпорног кабла JH(StH)2x2x0,8mm Fe180/E30 на подземни тел кабл. Ормарић се монтира у објекту ГПЦ Нови Сад	ком.	1		
3.	Набавка , испорука, монтажа и повезивање металног ормарића минималних димензија 400x300мм x120мм са реглетама -конекторима за прелазак са ватроотпорног кабла JH(StH)2x2x0,8mm Fe180/E30 на подземни тел кабл. У орману испоручује и монтира исправљачка јединица, акумулатор 24V/7Ah, две адресибилна I/O јединица са две адресе за активирање пожарних сирена	ком.	1		
4.	Набавка , испорука монтажа и повезивање оптичког адресибилног јављача пожара	ком	41		
5.	Набавка, испорука монтажа и повезивање термичког оптичког адресиног јављача пожара	ком	3		
6.	Набавка, испорука и монтажа базе за адресибилне јављаче пожара за монтажу на спуштен плафон	ком	31		
7.	Набавка, испорука и монтажа базе за адресибилне јављаче пожара за монтажу на бетон	ком	13		
8.	Набавка, испорука и монтажа адресибилног ручног јављача пожара	ком	8		
9.	Набавка, испорука и монтажа конвенционалне сирене пожара 103 dB	ком	7		
10.	Набавка, испорука и монтажа паралелног индикатора	ком	6		
11.	Набавка, испорука, провлачење и повезивање на оба краја инсталационог кабла ТК 59 3x4x0,8мм	м	180		

	ВЕНТИЛАЦИЈА				
1	Набавка, испорука, уградња и пуштање у рад монофазног двостепеног вентилатора са мотором и кућиштем, компатибилног за уградњу у постојећи уређај. Димензије слободног простора за смештај вентилатора са кућиштем у оквиру уређаја су 80x56x56 cm. Тачне димензије узети приликом обиласка објекта				
	снага мотора 0,55 kW	ком	5,00		
	УКУПНО V:				
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА МАШИНСКИХ РАДОВА				

МП ПОНУЂАЧ

2. АУТОМАТСКА ДОЈАВА ПОЖАРА

НАПОМЕНА: Обавеза извођача је да изврши испитивање и пуштање у рад система за дојаву пожара – прво контролисање, у складу са Правилником о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система, тј. да достави исправу о првом контролисању, у складу са чланом 31. Правилника, издату од стране фирме која поседује овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система.

Поз.	Опис Радова	Ј.М.	Јед. Цена
1.	Демонтажни радови постојеће инсталације, јављача пожара и записничка предаја јављача инвеститору.	пауш	
2.	Набавка, испорука монтажа и повезивање металног ормарића минималних димензија 200x200мм x120мм са реглетама -конекторима за прелазак са ватроотпорног кабла JH(StH)2x2x0,8mm Fe180/E30 на подземни тел кабл. Ормарић се монтира у објекту ГПЦ Нови Сад	ком.	
3.	Набавка, испорука, монтажа и повезивање металног ормарића минималних димензија 400x300мм x120мм са реглетама -конекторима за прелазак са ватроотпорног кабла JH(StH)2x2x0,8mm Fe180/E30 на подземни тел кабл. У орману испоручује и монтира исправљачка јединица, акумулатор 24V/7Ah, две адресибилна I/O јединица са две адресе за активирање пожарних сирена	ком.	
4.	Набавка, испорука монтажа и повезивање оптичког адресибилног јављача пожара	ком	
5.	Набавка, испорука монтажа и повезивање термичког оптичког адресибилног јављача пожара	ком	
6.	Набавка, испорука и монтажа базе за адресибилне јављаче пожара за монтажу на спуштен плафон	ком	
7.	Набавка, испорука и монтажа базе за адресибилне јављаче пожара за монтажу на бетон	ком	
8.	Набавка, испорука и монтажа адресибилног ручног јављача пожара	ком	
9.	Набавка, испорука и монтажа конвенционалне сирене пожара 103 dB	ком	
10.	Набавка, испорука и монтажа паралелног индикатора	ком	
11.	Набавка, испорука, провлачење и повезивање на оба краја инсталационог кабла ТК 59 3x4x0,8мм	м	
12.	Набавка, испорука, провлачење и повезивање на оба краја кабла JH(St)H 2x2x0,8mm Fe180/E30	м	

23	Набавка, испорука и уградња PV100 вентила за тоалет у приземљу, урачунати и црево за повезивање на постојећи канал	ком	
----	--	-----	--

	косе зграде		
IV	РАДОВИ НА СИСТЕМУ ЗА ГРЕЈАЊЕ		
1	Набавка, испорука и уградња радијаторске арматуре. У цену урачунати и радове на демонтажи постојеће арматуре		
	вентил 1/2"	ком	
	затварајућа навијак 1/2"	ком	
2	Фарбање постојећих грејних тела у објекту бојом постојаном на високе температуре, у боји по жељи инвеститора	m ²	
3	Фарбање цевног развода у објектима бојом постојаном на високе температуре, у боји по жељи инвеститора	m	
V	ВЕНТИЛАЦИЈА		
1	Набавка, испорука, уградња и пуштање у рад монофазног двостепеног вентилатора са мотором и кућиштем, компатибилног за уградњу у постојећи уређај. Димензије слободног простора за смештај вентилатора са кућиштем у оквиру уређаја су 80x56x56 cm. Тачне димензије узети приликом обиласка објекта		
	снага мотора 0,55 kW	ком	

М.П. ПОНУЂАЧ
